

Slepý rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 661 Venkovní úpravy u hasičské zbrojnice

Objednatel : Obec Střelice
nám. Svobody 111/1
664 47 Střelice u Brna

IČO : 282618
DIČ : CZ00282618


Zhotovitel : agriKomp Bohemia s.r.o.
Ostopovická 756/10
66 447 Střelice u Brna


IČO : 27676030
DIČ : CZ699004274

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	0 %	0,00
DPH	0 %	0,00
Základ pro DPH	0 %	3 607 509,00
DPH	0 %	0,00
Cena celkem za stavbu		3 607 509,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 0 %	Základ DPH 0 %	DPH celkem
001	Zpevněné plochy (vydláždění ploch kolem hasičk	2 520 488	0	2 520 488	0
002	Odvodnění zpevněných ploch	1 025 184	0	1 025 184	0
003	Přeložka veřejného osvětlení	61 837	0	61 837	0
Celkem za stavbu		3 607 509	0	3 607 509	0


Za zhotovitele
 agriKomp Bohemia s.r.o.
664 47 Střelice, Ostopovická 10
IČO: 276 76 030
DIČ: CZ699004274
www.agrikomp.cz


Za objednatele


Slepý rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)

Rozpočet (část objektu)

001 Zpevněné plochy (vydláždění ploch kolem hasičky)

001 SO-01 Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2	45,00	274,63	12 358,13
2	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	2 122,00	37,38	79 309,75
		2122		2 122,00		
3	113107244R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.20 cm	m2	550,00	54,88	30 181,25
		550		550,00		
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	200,00	48,50	9 700,00
5	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	1 035,20	42,63	44 125,40
		(1320+24+354+18+216+100+70+20)*0,2		424,40		
		(2122-550-45)*0,4		610,80		
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	82,82	55,38	4 585,94
		1035,2*0,08		82,82		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 035,20	51,50	53 312,80
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 035,20	39,75	41 149,20
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 122,00	8,25	17 506,50
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 035,20	162,50	168 220,00
1 Zemní práce						460 449
5 Komunikace						
11	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	2 002,00	103,50	207 207,00
		2122-100-20		2 002,00		
12	564732111R00	Podklad z kam.drceného 16-32 s výplň.kamen. 10 cm	m2	2 002,00	106,00	212 212,00
		2122-100-20		2 002,00		
13	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm frakce 4-8	m2	2 002,00	104,25	208 708,50
14	567133825R00	Podklad z kam.zpev.cementem, tl.20 cm frakce 32-64	m2	1 932,00	159,75	308 637,00
		2122-20-70-100		1 932,00		
15	591141111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	18,00	187,13	3 368,25
16	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	70,00	218,88	15 321,25
17	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	1 698,00	256,50	435 537,00
		1320+24+354		1 698,00		
18	58380155	Kostka dlažební velká 15 -17 cm	T	7,20	2 757,88	19 856,70
		18/2,5		7,20		
19	59245263	Dlažba zámková Granit přírodní 20 x 20 x 6	m2	70,00	295,50	20 685,00
20	59248030	Dlažba zámková Granit přírodní 20 x 20 x 8	m2	190,00	338,13	64 243,75
		1320 m2 celkem - z toho 1 130 m2 dodá investor		1 320,00		
21	59248031	ZAJIŠTUJE V PLNÉM ROZSAHU INVESTOR	m2	354,00		
		354		354,00		
22	59248032	ZAJIŠTUJE V PLNÉM ROZSAHU INVESTOR	m2	24,00		
		24		24,00		
5 Komunikace						1 495 776
63 Podlahy a podlahové konstrukce						
23	637121113U00	Okapový chodník kačírek tl. 20cm	m2	20,00	293,75	5 875,00
24	631330020RA0	Průmysl. podlahy C 25/30 20 cm	m2	216,00	687,75	148 554,00
25	63-1	Betonová jáma pro kotvení MAJKY	kpl	1,00	93 750,00	93 750,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce						248 179
91 Doplnující práce na komunikaci						
26	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	369,00	156,25	57 656,25
27	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	372,69	120,75	45 002,32
		369*1,01		372,69		
91 Doplnující práce na komunikaci						102 659
99 Staveništní přesun hmot						
28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t			18 750,00
99 Staveništní přesun hmot						18 750
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
29	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	785,29	41,23	32 373,79

Slepý rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	001 Zpevněné plochy (vydláždění ploch kolem hasičky)
Rozpočet (část objektu)	001 SO-01 Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	785,29	18,88	14 822,44
31	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	785,29	79,54	62 460,40
32	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	785,29	8,14	6 390,34
33	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	785,29	100,13	78 627,66
D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				194 675
Celkem za objekt						2 520 488

Vedlejší rozpočtové náklady		Celkem
	Ztížené výrobní podmínky	
	Oborová přírážka	
	Přesun stavebních kapacit	
	Mimostaveništní doprava	
	Zařízení staveniště	
	Provoz investora	
	Kompletační činnost (IČD)	
	Rezerva rozpočtu	
Celkem		

Slepý rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	002 Odvodnění zpevněných ploch
Rozpočet (část objektu)	002 SO-02 ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
1	113106521	Rozebrání dlažeb z drob.kostek nad 200 m2,kamenivo	m2	145,86	9,88	1 440,37
		121,55*1,2		145,86		
2	113107112	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	145,86	41,13	5 998,49
3	113107122	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	145,86	41,13	5 998,49
4	115006111	Žlab na převedení vody rš.do 4 m, těsnění asfaltem	m	10,00	3 437,50	34 375,00
5	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	25,00	50,75	1 268,75
6	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,00	23,25	232,50
7	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	15,00	23,25	348,75
8	119001401	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	2,00	254,63	509,25
9	119001411	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm	m	3,00	269,50	808,50
10	119001422	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	3,00	215,38	646,13
11	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	8,00	304,13	2 433,00
12	127301401	Hloubení rýh pod vodou v hor.3-4 do 1000 m3	m3	6,00	381,25	2 287,50
13	131201201	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	18,06	475,38	8 585,27
		18,06		18,06		
14	132201202	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	287,35	162,50	46 694,38
		58*1,1*1,35		86,13		
		8*1,1*1,6		14,08		
		12,5*1,2*1,5		22,50		
		84*1,4*1,4		164,64		
15	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	454,90	150,00	68 235,00
		58*2*1,35		156,60		
		8*2*1,6		25,60		
		12,5*2*1,5		37,50		
		84*2*1,4		235,20		
16	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	454,90	50,00	22 745,00
17	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	305,43	77,50	23 670,83
		18,08+287,35		305,43		
18	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	133,40	51,50	6 869,89
		133,396		133,40		
19	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	133,40	16,13	2 151,07
		0,018*58		1,04		
		0,031*8		0,25		
		0,0707*12,5		0,88		
		1,14*6		6,84		
		0,126*84		10,58		
		83,02+30,78		113,80		
20	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	172,06	112,50	19 356,86
		287,35+18,08-133,369		172,06		
21	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	83,02	266,23	22 102,00
22	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro zásyp potrubí	m3	50,00	166,38	8 318,75
23	182101101	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	16,00	29,50	472,00
24	182301122	Rozproštění ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	16,00	43,50	696,00
25	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	133,40	162,50	21 676,85
26	58337306	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B	T	233,75	128,75	30 095,11
		113,796*1,23*1,67		233,75		
1		Zemní práce				338 016
3		Svislé a kompletní konstrukce				
27	324311111	Konstrukce z betonu prost.V4 T0 B12,5	m3	0,75	2 750,00	2 062,50
28	324351010	Obednění a odbednění konstrukcí ploch rovinných	m2	4,00	600,00	2 400,00
29	R45001	Kamerová prohlídka kanalizace	m	110,00	95,00	10 450,00
3		Svislé a kompletní konstrukce				14 913
4		Vodorovné konstrukce				

Slepý rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)

Rozpočet (část objektu)

002 Odvodnění zpevněných ploch

002 SO-02 ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopísku 8mm	m3	30,78	505,63	15 563,14
		0,15*1,1*58		9,57		
		0,15*1,1*8		1,32		
		0,15*1,2*12,5		2,25		
		0,15*1,4*84		17,64		
31	465515515	Dlažba z kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 50 cm	m2	4,00	6 162,50	24 650,00
32	467510111	Prah z lom.kamene, tl. vrstvy 70-120 cm	m2	4,00	6 250,00	25 000,00
4	Vodorovné konstrukce					65 213
8	Trubní vedení					
33	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	66,00	28,75	1 897,50
34	892573111	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 200, vodou	sada	4,00	1 500,00	6 000,00
35	892581111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	6,50	33,75	219,38
36	892583111	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 300, vodou	úsek	4,00	1 500,00	6 000,00
37	892591111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	84,00	47,50	3 990,00
38	894411221	Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 300	kus	3,00	4 375,00	13 125,00
39	891365321	Montáž a dodávka koncových klapek DN 250 D+M včetně koncové klapky PE	kus	1,00	4 876,50	4 876,50
40	89421123	Monolitické dno kanalizace dodávka a montáž včetně pažení podkladních konstrukcí a kan.vložek	kus	3,00		
41	R 30201	Poklop na vstupní šachtu d 650 dodávka a montáž	kus	3,00	4 706,00	14 118,00
42	R 81121	Plastové potrubí PP SN 12 DN 200 dodávka včetně tvarovek	m	8,00	946,88	7 575,00
43	R 831350012	Kanalizace z trub PVC-U SN8 DN 100 dodávka montáž včetně tvarovek	m	1,50	335,75	503,63
44	R 831350013	Kanalizace z trub PVC-U SN8 DN 125 dodávka montáž včetně tvarovek	m	36,00	373,00	13 428,00
45	R 831350014	Kanalizace z trub PVC-U SN8 DN 150 dodávka montáž včetně tvarovek	m	25,00	409,50	10 237,50
46	R 87110	Šachty plastové 315/250(200) včetně montáže a poklopu viz seznam šachet	kus	1,00	1 209,38	1 209,38
47	R 87113	Plast. potrubí PP DN 250 SN 12 dodávka a montáž. včetně tvarovek	m	6,00	1 372,50	8 235,00
48	R 87114	Plast. potrubí PP DN 300 SN 12 dodávka a montáž včetně tvarovek	m	7,00	2 122,50	14 857,50
49	R 87115	Plast. potrubí PP DN 400 SN 12 dodávka montáž včetně tvarovek	m	87,00	3 391,38	295 049,63
50	59224330.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25	kus	1,00	703,13	703,13
51	59224347.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/12	kus	1,00	265,38	265,38
52	59224348.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	1,00	185,63	185,63
53	59224349.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	1,00	207,25	207,25
54	59224354	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	1,00	2 625,00	2 625,00
8	Trubní vedení					405 308
93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
55	R 935316116	Odvodňovací liniový žlab dodávka montáž, včetně vpustí,mříží,obetonování	m	38,00	4 090,00	155 420,00
		3*11		33,00		
		5		5,00		
93	Dokončovací práce inženýrských staveb					155 420
96	Bourání konstrukcí					
56	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	8,00	485,00	3 880,00
96	Bourání konstrukcí					3 880
97	Prorážení otvorů					
57	979082318	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	2,50	107,50	268,75
97	Prorážení otvorů					269
99	Staveništní přesun hmot					
58	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	445,00	79,75	35 488,75
99	Staveništní přesun hmot					35 489

Slepý rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	002 Odvodnění zpevněných ploch
Rozpočet (část objektu)	002 SO-02 ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
721 Vnitřní kanalizace						
59	721176214	Potrubí KG odpadní svislé D 160 x 4,0 mm	m	6,00	506,25	3 037,50
		4*1,5		6,00		
60	721242110	Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	4,00	909,75	3 639,00
721 Vnitřní kanalizace						6 677
Celkem za objekt						1 025 184

Vedlejší rozpočtové náklady		Celkem
Ztížené výrobní podmínky		
Oborová přírážka		
Přesun stavebních kapacit		
Mimostaveništní doprava		
Zařízení staveniště		
Provoz investora		
Kompletační činnost (IČD)		
Rezerva rozpočtu		
Celkem		

Slepý rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	003 Přeložka veřejného osvětlení
Rozpočet (část objektu)	001 SO-03 Přeložka veřejného osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	M21	Elektromontáže				
1	M21-1	Přeložka veřejného osvětlení komplet	kpl	1,00	61 837,19	61 837,19
	M21	Elektromontáže				61 837
	Celkem za objekt					61 837

Vedlejší rozpočtové náklady						Celkem
		Ztížené výrobní podmínky				
		Oborová přírážka				
		Přesun stavebních kapacit				
		Mimostaveništní doprava				
		Zařízení staveniště				
		Provoz investora				
		Kompletační činnost (IČD)				
		Rezerva rozpočtu				
	Celkem					