

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. S14/109F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Rekonstrukce laboratoře technologie monokrystalů“

(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“)

uzavřené dne 25. 8. 2014 mezi smluvními stranami:

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: prof. Jan Řídký, DrSc. – ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2106535627/2700

IČ: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen "Objednatel")

a

Zhotovitel: Stavební firma Pastyřík, spol. s r. o.,

se sídlem: Lidická 531, 252 63 Roztoky u Prahy
jejímž jménem jedná: Jan Pastyřík, jednatel,
zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25533.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 185602111/0100

IČ: 47541962

DIČ: CZ47541962

(dále jen „Zhotovitel“)

1. Nad rámec sjednaného předmětu díla se Zhotovitel zavazuje zhotovit a dodat:

- 1.1. D+M dlažby v chodbě, samonivelační stěrky
- 1.2. D+M beton. Potěru s konstrukčním vláknem jako náhrada za potěr s karisíť
- 1.3. Navýšení odstranění PVC
- 1.4. Konstrukce truhlářské
- 1.5. Otlučení omítek, opravy omítek
- 1.6. SDK Podhledy, čela, kaslíky
- 1.7. část A 05 Zařizovací předměty
- 1.8. Změna připojení topení z chodby do kotelny
- 1.9. Doplnění armatur TP dle požadavku investora
- 1.10. VCP Elektro silno
- 1.11. VCP MAR

dle specifikace uvedené v přílohách tohoto dodatku.

(dále jen „**Vícepráce**“)

2. Odůvodnění Víceprací:

Dodatečné stavební práce a dodávky nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Uvedená změna je též důsledkem aktuálně dosažených výsledků výzkumné činnosti Objednatele vyvolávajícím potřebu změny předmětu díla.

3. Sjednaný předmět díla se redukuje o:

- 3.1. Betonové podlahy
- 3.2. Podlahy z dlaždic a obklady
- 3.3. Truhlářské výrobky
- 3.4. Osekání omítek, nové omítky

dle specifikace uvedené v přílohách tohoto dodatku.

(dále jen „**Méněpráce**“)

4. Odůvodnění Méněprací:

Méněpráce nastaly z důvodu, že některá řešení dle projektu byla v rámci Víceprací nahrazena jinými řešeními a zároveň Objednatel nepožadoval provedení některých položek z původního výkazu výměr. Uvedená změna je též důsledkem aktuálně dosažených výsledků výzkumné činnosti Objednatele vyvolávajícím potřebu změny předmětu díla.

5. Cena, fakturace, placení:

5.1. Cena díla bez DPH dle Dodatku č. 1 ze dne 28. 11. 2014:	3.766.804,50 Kč
Vícepráce bez DPH:	434.646,78 Kč
Méněpráce bez DPH:	136.302,22 Kč
Nová cena díla bez DPH:	4.065.149,06 Kč
(slovy: čtyřmilionyšedesátpěťtisícstočtyřicetdevětkorunčeskýchšesthaléřů)	
Sazba DPH:	21%

- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad s cenou ve výši provedených Víceprací po jejich předání a převzetí potvrzeném zápisem ve stavebním deníku.

6. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

- 7. Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech.**

V Praze dne- 4 - 12 - 2014

Za Objednatele:



prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel

Fyzikální ústav AV ČR


veřejná výzkumná instituce

182 21 Praha 8, Na Slovance 2

- 1 -

V Rostokách dne- 2 - 12 - 2014

Za Zhotovitele:



Jan Pastyřík, jednatel

**STAVEBNÍ FIRMA
PASTYŘÍK** spol. s r.o.
Lidická 531, 252 63 Rostoky
tel.: 220 910 456
DIČ: CZ47541962

Přílohy: REKAPITULACE - SOUHRN VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ
VÍCEPRÁCE – PŘÍPOČTY
MÉNĚPRÁCE – ODPOČTY

REKAPITULACE - SOUHRN VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ na akci AV ČR MONOKRYSTALY

Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

Pořadové číslo	Popis	Cena celkem
1	D+M dlažby v chodbě, samonivelační stěrky	109 165,00
2	D+M beton. Potěru s konstrukčním vláknem jako náhrada za potěr s karisíti	25 075,00
3	Navýšení odstranění PVC	1 091,43
4	Konstrukce truhlářské	59 610,00
5	Otlučení omítek, opravy omítek	52 173,32
6	SDK Podhledy, čela, kaslíky	19 140,08
7	část A 05 Zařizovací předměty	5 801,49
8	Změna připojení topení z chodby do kotelny	12 528,00
9	Doplnění armatur TP dle požadavku investora	131 648,00
10	VCP Elektro silno	9 517,46
11	VCP MAR	8 897,00
12	Betonové podlahy	-11 772,48
13	Podlahy z dlaždic a obklady	-13 513,58
14	Truhlářské výrobky	-12 330,00
15	Osekání omítek, nové omítky	-98 686,16
16		
17		
18		
19		
20		
Celkem :		298 344,56 Kč

VÍCEPRÁCE - PŘÍPOČTY

1,

Cenová nabídka na dodávku a montáž dlažby - chodba, nivelační stěrky

poř.č.	popis	m2/ks/set	cena za jednotku	cena celkem
1	RAKO TAURUS object, 10 S 10x10 1 Super White	21	578 Kč	12 138 Kč
2	RAKO TAURUS object, 19 S BLACK 5x5 mozaika síť	34	247 Kč	8 398 Kč
3	RAKO TAURUS object, 10 S Super White 5x5 mozaika	16	247 Kč	3 952 Kč
4	Pokládka skládané dlažby	20	780 Kč	15 600 Kč
5	Penetrace podkladu	20	21 Kč	420 Kč
6	Vybourání a likvidace nesoudržných podklad. Betonů	20	146 Kč	2 920 Kč
7	Dodávka rychlé samonivelační hmoty Weber.floor 4150 - 1175 kg	1175	20 Kč	22 913 Kč
8	Provedení samonivelační stěrky v tl. 30mm	20	175 Kč	3 500 Kč
	Celkem			69 841 Kč
Nivelační stěrky pod PVC				
1	Nivelace na dřevo s vláknem do 10mm A 132a	24	678 Kč	16 272 Kč
2	Nivelace na dřevo s vláknem do 10mm A 132b	22	678 Kč	14 916 Kč
3	Nivelace na dřevo s vláknem do 10mm A 134a	12	678 Kč	8 136 Kč
	Celkem			39 324 Kč
	Celkem bez DPH			109 165 Kč

2

D+M beton. Potěru s konstrukčním vláknem jako náhrada za potěr s karistí

D+M beton. Potěru s konstrukčním vláknem v m.č. 133, 134b, 135	59	425 Kč	25 075 Kč
--	----	--------	-----------

SDK Podhledy, čela, kasliky

20	416061112R00 - m.č. 135	Kazetový podhled 600x600 s viditelnou nosnou konstrukcí	m2	12,32	499,00	6 147,68
	7631212R	SDK stěna předsazená - kastlik, rozvinutá šíře do 1,2m2, desky 1x A tl 12,5 mm	m2	17,20	430,00	7396,00
	763121411	SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	7,20	460,00	3312,00
	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	6,20	175,00	1085,00
	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	6,20	181,00	1122,20
	998763301	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,10	772,00	77,20
	Celkem za					19 140,08

7 Zařizovací předměty - NOVÉ UMYVADLO V A 132B

47	1061.1.000.104	Umyvadlo 50 x 41 cm + instalační sada	kpl	1	1 260	1 260
48	725 21-9R	Montáž umyvadla + úprava odpadu do zdi	kpl	1	760	760
50	HL 100 G/50	Sifon dřezový HL 100 G.50 DN 50	kpl	1	215	215
52	725 81-3111	Ventily nástěnné - rohové bez trubičky TE 66 DN 15 [G 1/2"]	kpl	2	110	220
53	725 81-9201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	kpl	2	85	170
54	725 82-2721	Montáž baterií umyvadlových, dřez. a bidet. ostat. typů	kpl	1	200	200
55	PL 21	umyvadlová směš. stoj. pák. bat.s odtok. soupravou	kpl	1	1 900	1 900
56	SV 1413	umyvadlový sifon oválný	kpl	1	850	850
58	998 72-5101	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech H do 6 m	t	0,05	430	21
75	725 21-0821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kpl	1	85	85
76	725 81-0811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	1	55	55
77	725 82-0801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	kpl	1	65	65
59	Zařizovací předměty - součet					5 801,49

Změna připojení topení z chodby do kotelny

4	Rozvody					
---	---------	--	--	--	--	--

4.04	Rozvod z měděného potrubí vč. tvarovek spojované lisovacími tvarovkami např. Viega Profipress					-
4.05	- 35 x 1,5	bm	12	850	10 200	
4.15	- 5/4"	m	12	194	2 328	
Celkem za						12 528,00

Doplnění armatur TP dle požadavku investora

	Ventil MVA 500 uzavírací s rozměrem na 10mm trubičku		8	3278	26 224	
	Regulační ventil MVR 500 uzavírací s rozměrem na 6mm trubičku		7	4620	32 340	
	Redukční panel pro 2 lahve (kyslík a argon) na zed. Možnost regulace 0 -10 Bar	15400,-/ks cena je finální, pro dvě lahve musíme použít 2ks tj. 30800,-	2	15400	30 800	
	Regulační ventil MVA 500 uzavírací s rozměrem na 6mm trubičku		8	2948	23 584	
	Montáž navíc krystaly vč. dopravy atd.		1	18700	18 700	
Celkem za						131 648,00

Celkem přípočty	416 231,82
------------------------	-------------------

Stavební úpravy - Úpravy laboratoře technologie monokrystalů areál FZÚ

1.PP,Budova A, Cukrovarnická 112/10, Praha 6

DPS 05/2014

VCP Silnoproud - 2

Stavební firma Pastyřík, spol. s r. o.

VCP 2

0	K	21080100 5	zařizkové svítidlo podhledové	ks.	3,000	150,00	450,00 R-pol.
0	K	21080101 1	spínač ř.1 IP44 polozapuštěný	ks.	2,000	88,00	176,00 R-pol.
0	K	21080103 3	vývod nástěnný 1x230V na svorkách zařízení	ks.	1,000	100,00	100,00 R-pol.
0	K	21080102 2	zásuvka 16A/230V IP44 polozapuštěná	ks.	6,000	90,00	540,00 R-pol.

0	M	341010009	spínač ř.1 IP44 polozapuštěný	ks.	2,000	133,23	266,46 R-pol.
0	M	341010038	LH-1 Elkoovo Čepelík ZC 418/130pdl IP54 4x18W, M600, opdl. kryt IP54 (3453 lm; 72,0 W; 4xNG 18W/840 G13 18W)	ks.	3,000	1 650,00	4 950,00 R-pol.
0	M	341010041	svítidlo nástěnné IP44	ks.	1,000	456,00	456,00 R-pol.
0	M	341010036	stop tlačítko s aretací ovládané klíčem, pomocné kontakty	ks.	6,000	260,00	1 560,00 R-pol.
			Celkem VCP silnoproud				8 498,46

ODPOČTY

Betonové podlahy

12

29	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	2,93	2 740,00	8 021,35
		(38,45+20,1)*0,05		2,93		
30	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	2,93	75,00	219,56
31	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,18	20 100,00	3 531,57
		(38,45+20,1)*0,003		0,18		
Celkem za						11 772,48

Podlahy z dlaždic a obklady

13

85	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	18,45	8,50	156,83
		18,45+20,1		38,55		
87	771575109RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel vč. úpravy podkladu a spárování	m2	18,45	415,00	7 656,75
88	59764203	Dlažba dodávka	m2	19,00	300,00	5 700,00
		38,55*1,1		42,41		
Celkem za						13 513,58

14

Truhlářské výrobky

78	D 3	D+M dveří 800/1970 vč.zárubně, kování a 1 ks VZT mřížky	kus		1,00	9 360,00	9 360,00
79	D 4	Repase stávajících dveří - kování, nátěr a doplnění VZT mřížky	kus		1,00	2 970,00	2 970,00
Celkem za						12 330,00	

15

Osekání omítek, nové omítky

57	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2		438,80	45,90	20 140,93
25	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2		438,80	179,00	78 545,24
Celkem za						98 686,16	

CELKEM ODPOČTY

-136 302,22