



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

Článek I. Smluvní strany

Název subjektu: Město Nová Bystřice
Sídlo: Mírové nám. 58, 378 33 Nová Bystřice
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou
IČO: 00247138
DIČ: CZ00247138
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Zimola
Telefon: 384 397 067
Email: starosta@novabystrice.cz
(dále jen „Objednatel“)

Název subjektu: ANTONÍN KRŇA s.r.o.
Sídlo: Benátky 674, 378 21 Kardašova Řečice
Zastoupený: Antonínem Krňou
IČO: 28118162
DIČ: CZ28118162
Kontaktní osoba: Antonín Krňa
Telefon: 724 772 471
Email: krna@krna.cz
(dále jen „Zhotovitel“)


uzavírají na základě výsledku výběrového řízení (dále také jen „výběrové řízení“) s názvem Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice – Ovčárna – 1. etapa v rámci projektu Chodník podél sil. II/128, Nová Bystřice - Ovčárna - 1. etapa (projekt spolufinancován z IROP, registrační číslo: CZ.06.05.01/00/22_060/0003826), v rámci kterého Objednatel vystupoval jako „Zadavatel“ výběrového řízení a Zhotovitel vystupoval jako „Dodavatel“ (účastník výběrového řízení) případně se svými „Poddodavateli“, smlouvu o dílo na stavební práce následujícího znění:

Článek II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 1746 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dohodly, že rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit ust. § 2586 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Článek III. Vymezení pojmů

1. Zadavatel se stává Objednatelem po uzavření smlouvy na plnění zakázky, která byla předmětem výběrového řízení.
2. Dodavatel se stává Zhotovitelem po uzavření smlouvy na plnění zakázky, která byla předmětem výběrového řízení.



3. Poddodavatel se stává podzhotovitelem po uzavření smlouvy na plnění zakázky, která byla předmětem výběrového řízení.
4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), případně právním předpisem, který uvedenou vyhlášku nahradí.
5. Položkovým rozpočtem Zhotovitele je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek IV. Povinnosti Objednatele

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli při podpisu smlouvy příslušnou dokumentaci pro umožnění správného a přesného vykonání předmětu díla. Objednatel je za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace plně odpovědný a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na Zhotovitele, tedy ani zahrnovat případné vady dokumentace do ceny díla.
2. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost také nesmí Objednatel žádnou formou přenášet na Zhotovitele.

Článek V. Povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle této smlouvy.
2. Zhotovitel může pověřit plněním této smlouvy jinou osobu, jestliže z povahy plnění nevyplývá něco jiného, a pouze za podmínek ujednaných v této smlouvě. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, je Zhotovitel oprávněn provádět části plnění pouze prostřednictvím takových podzhotovitelů, ohledně kterých Zhotovitel učinil příslušné prohlášení ve své nabídce v rámci výběrového řízení (pokud bylo ve výběrovém řízení požadováno), jinak ohledně kterých sdělil Objednateli nejpozději 7 pracovních dnů před podpisem této smlouvy identifikační údaje těchto podzhotovitelů a označil ty části plnění, které mají provádět. Objednatel si současně vyhrazuje právo předem písemně odsouhlasit či neodsouhlasit podzhotovitele s tím, že se zavazuje takový souhlas bezdůvodně neodpřít.
3. Zhotovitel může změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a se souhlasem Objednatele. Nový podzhotovitel navíc musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním podzhotovitelem ve výběrovém řízení. Objednatel může souhlas s novým podzhotovitelem odepřít pouze ze závažného důvodu.
4. Za plnění podzhotovitelů Zhotovitel odpovídá jako za své vlastní plnění, včetně odpovědnosti za důsledky vzniklé při porušení smluvních závazků.
5. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnost, kterou si Objednatel důvodně vyžádá, a to zejména v souvislosti s plněním jeho povinností zadavatele dle předpisů o zadávání veřejných zakázek, podle jiných právních předpisů či na základě smluvních a dalších dokumentů (například Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021 – 2027 vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „Metodický pokyn“) apod.), které se vztahují k výběrovému řízení nebo k plnění této smlouvy včetně financování díla. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost ve lhůtách důvodně stanovených Objednatelem, jinak odpovídá za újmu, která v souvislosti s neposkytnutím



součinnosti Objednateli vznikla. Lhůty stanovené Objednatelem pro poskytnutí součinnosti musejí být pro Zhotovitele splnitelné bez nepřiměřených obtíží.

6. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat v souladu s veškerými podmínkami výběrového řízení, s platnými právními předpisy souvisejícími s předmětem díla, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů, tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla, jakož i v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání (včetně zásady udržitelného rozvoje a zásady „významně nepoškozovat“ = DNSH) a inovací. Dodržení kvality díla a všech souvisejících prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele.

7. Přechod na oběhové hospodářství:

Zhotovitel je povinen zajistit, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Za účelem prokázání plnění této povinnosti je Zhotovitel povinen vést průkaznou evidenci veškerého vzniklého odpadu při realizaci díla dle jím zpracovaného Plánu nakládání s odpady v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení, který bude průběžně aktualizován. Min. ze 70 % hmotnostního stavebního a demoličního odpadu dle definice výše je Zhotovitel povinen opětovně využít na staveništi, nebo předat k recyklaci na relevantní skládky oprávněné k těmto úkonům, což doloží při předání stavby (díla) aktualizovaným Plánem nakládání s odpady obsahující soupis a jeho zatřídění pod relevantní druhy a kategorie veškerého odpadu vzniklého odpadu na staveništi a způsob jeho opětovného využití. V případě předání odpadu na odpovídající skládku předloží kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

8. Prevence a omezování znečištění:

Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit použití stavebních prvků a materiálů splňujících následující specifikaci: Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

9. Zhotovitel je dále povinen přijmout taková opatření, která povedou ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při realizaci díla v souladu s relevantními právními předpisy a normami.

Článek VI.
Předmět díla

1. Předmětem díla je řádné zhotovení stavebního díla (dále jen dílo) označeného jako Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice – Ovčárna – 1. etapa v rozsahu podle zadávacích podmínek



zakázky dle výsledku výběrového řízení a Zhotovitelem podané nabídky v tomto výběrovém řízení, kterou tvoří:

- projektová dokumentace a položkový rozpočet Zhotovitele, zpracované Ing. Lubomírem Hlomem, datum zpracování 09/2019,
- zadávací podmínky,
- samotná nabídka Zhotovitele přijatá zadavatelem dne 7. 10. 2024.

V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění smlouvy s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.

2. Dílo bude provedeno včetně Objednatelem požadovaných změn, při respektování pokynů Objednatele, a to v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s podmínkami vydaných stavebních povolení (nebo jiných závazných opatření, rozhodnutí a oznámení) a souvisejících vyjádření dotčených orgánů státní správy a/nebo samosprávy. Definovaná smlouva na stavební práce je výsledkem výběrového řízení provedeného za účelem zadání zakázky s názvem Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice – Ovčárna – 1. etapa v rámci projektu Chodník podél sil. II/128, Nová Bystřice - Ovčárna - 1. etapa (projekt spolufinancován z IROP, registrační číslo: CZ.06.05.01/00/22_060/0003826).
3. Předmět díla obecně vymezený v bodě 1 tohoto článku ve vztahu k projektu tvoří zejména:
 - a. vybudování zařízení staveniště, včetně vytýčení inženýrských sítí;
 - b. geodetické vytýčení a zaměření stavby, geometrický plán, je-li relevantní;
 - c. provádění a řízení stavebních, technologických a montážních prací;
 - d. obstarání zařízení a materiálu, zajištění výroby, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
 - e. vedení deníku stavby;
 - f. sumarizaci podkladů ke kolaudaci kompletního díla;
 - g. poskytnutí záruk na celé dílo;
 - h. servis a odstraňování vad v záruční době;
 - i. součinnost s autorským dozorem při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, součinnost s technickým dozorem, případně i koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, je-li relevantní.
4. Stavební práce budou Zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace, v souladu s příslušnými platnými normami a předpisy souvisejícími s plněním předmětu zakázky a platnými v době provádění díla.
5. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny Zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou Zhotovitelem nahrazeny novými na náklady Zhotovitele.

Článek VII.

Doba a místo plnění

1. Místem plnění je k.ú. Nová Bystřice. Jedná se o pozemek p.č. 2224/3, p.č. 2228/1. Blíže je místo plnění vymezeno projektovou dokumentací, která byla přílohou zadávacích podmínek.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 8 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště bude předáno nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy Objednatele (předpoklad 03/2025).



**Článek VIII.
Cena díla**

1. Celková cena díla (dále také jen „cena“) je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná a konečná.
2. Cena je stanovena na základě vyplněného položkového rozpočtu Zhotovitele z vysoutěžené nabídky Zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tento rozpočet je závazný a úplný.
3. Objednatel nepřipouští překročení ceny vyjma změny sazeb DPH na základě změny příslušných právních předpisů. O této změně ceny musí být sepsán dodatek ke smlouvě.
4. Cena díla celkem je stanovena takto:
Cena celkem bez DPH 800 225,36 Kč
DPH (sazba 21%) 168 047,33 Kč
Cena celkem včetně DPH 968 272,69 Kč
5. Cena za celé dokončené a předané dílo uvedená v položkovém rozpočtu Zhotovitele zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek. Sjednané jednotkové ceny jsou cenou konečnou, nejvýše přípustnou, která nemůže být změněna.
6. Cena může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

**Článek IX.
Změna ceny díla**

1. Dojde-li k nesouladu mezi položkovým rozpočtem Zhotovitele a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující položkový rozpočet Zhotovitele.
2. Požadavky na méně práce nebo vícepráce vyvolané Objednatel uplatní Objednatel vůči Zhotoviteli písemnou formou. Případné omezení či zvýšení rozsahu dodávky bude provedeno změnou smlouvy, a to formou dodatku ke smlouvě. Zhotovitel je oprávněn více či méně práce realizovat teprve po jejich písemném odsouhlasení oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených ve vysoutěženém položkovém rozpočtu Zhotovitele – příloha č. 1 této smlouvy. Cena víceprací, které by požadoval vykonat Objednatel, nejsou nezbytně nutné a nejsou v předmětu díla, se určí na základě podrobného položkového rozpočtu vypracovaného Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu, jako byl předložen vysoutěžený položkový rozpočet stavby. Tento způsob sjednání ceny nesmí být v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek nebo s Metodickým pokynem.
4. Pokud se v rámci realizace díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyskytnou práce, které projektová dokumentace nebo příslušná jiná dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu realizace díla, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, tzv. vícepráce, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen uvedených ve vyplněném položkovém rozpočtu Zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena vycházející z cen programu ÚRS PRAHA, a.s. Praha 10, event. RTS, a.s., Brno platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací, a nebude-li možné vycházet ani z těchto cen, pak bude cena víceprací stanovena jako cena obvyklá. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu Objednatele, přičemž Objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.



134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pokud jsou aplikovatelné, a v souladu s pravidly Metodického pokynu.

Článek X. Platební podmínky

1. Cena díla bude hrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené Zhotovitelem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Fakturovány budou provedené a vzájemně odsouhlasené práce, dodávky a služby (dále také jen „práce“). Tyto práce budou fakturovány dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí faktury bude Objednatelem odsouhlasený soupis provedených stavebních prací. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu CZ.06.05.01/00/22_060/0003826.
3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů od jejich prokazatelného doručení Objednateli.
4. V případě, že Zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost ve smyslu příslušných právních předpisů a/nebo této smlouvy, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli bez zaplacení k provedení její opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
5. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu.

Článek XI. Pojištění Zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání této smlouvy pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi či nečinnostmi, včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu), a to minimálně ve výši pojistného plnění, které odpovídá minimálně rozsahu celkové nabídkové ceny, kterou Zhotovitel nabídl ve výběrovém řízení na zakázku s názvem „Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice – Ovčárna – 1. etapa“.
2. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.
3. Zhotovitel při vzniku pojistné události zabezpečuje ihned veškeré úkony vůči pojistiteli. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

Článek XII. Předání a převzetí staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště do 7 dnů od písemné výzvy. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít a převezme staveniště od Objednatele formou zápisu.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle neprodleně po předání staveniště, nejpozději však do 3 pracovních dnů.
3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci i za zachování pořádku



na staveništi.

4. Zjistí-li Zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvídatelné překážky související se stavem stávajícího objektu nebo souvisejících pozemků, které mu zabraňují práce zahájit nebo v nich pokračovat, neprodleně toto oznámí Objednateli a bude o tom sepsán zápis podepsaný oběma stranami. Způsobí-li tyto odsouhlasené překážky prodlení se splněním termínu provedení díla, nebude to posuzováno jako prodlení Zhotovitele s plněním jeho povinností, a termín pro provedení díla se posouvá o dobu trvání těchto překážek, pokud po tuto dobu nemohl Zhotovitel bez své viny práce zahájit nebo v nich pokračovat.
5. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a nese zodpovědnost za jejich případné porušení, pokud Objednatel předal Zhotoviteli dostupnou dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.

Článek XIII.

Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Cena za vybudování, údržbu a likvidaci zařízení staveniště je započtena v ceně díla.
2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na používaných vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin.
4. Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění této smlouvy, přičemž náklady na tuto likvidaci jsou již součástí ceny díla.
5. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 10 pracovních dnů od předání a převzetí díla; případně do 10 pracovních dnů po odstranění všech vad a nedodělků, pokud s tím bude Objednatel souhlasit.

Článek XIV.

Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.
2. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopad na cenu díla Zhotovitel předá Objednateli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

Článek XV.

Kontrola provádění prací

1. Objednatel je oprávněn dle § 2593 občanského zákoníku provádět průběžné kontroly při provádění stavebních prací. Objednatel je také oprávněn dle § 2626 občanského zákoníku zkontrolovat:
 - a. dokončení rozhodujících prací,
 - b. dokončení prací, konstrukcí a vnitřních rozvodů, které budou dalším postupem zakryty,
 - c. provedení všech předepsaných zkoušek.



2. Zhotovitel je povinen přizvat Objednatele ke kontrole vykonání stavebních prací dle článku XV, odstavce 1 bodů a) až c) nejméně 3 pracovní dny před dokončením tohoto vykonání. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí stavební práce v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a prováděl stavební práce řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, bude takový postup považován za podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je z tohoto důvodu oprávněn odstoupit od této smlouvy.
3. V místě plnění bude vykonáván technický dozor určený Objednatelem. Pověřený zaměstnanec Zhotovitele je povinen předložit technickému dozoru denní záznam nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže pověřený zástupce Objednatele (tj. osoba provádějící technický dozor) nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů do stavebního deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Technický dozor na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zástupce Zhotovitele a je oprávněn provést zápis do stavebního deníku. Dílčí sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí pověřený zástupce Objednatele.

Článek XVI.

Kvalifikace pracovníků Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen pro veškeré odborné práce využívat pracovníky Zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je na požádání Objednatele povinen doložit doklad prokazující jejich kvalifikaci.
2. V případě, že Zhotovitel neprokáže kvalifikaci pracovníků vykonávajících odborné práce při zhotovování díla do 3 pracovních dnů od vyzvání Objednatelem, nejsou tito pracovníci v místě plnění oprávněni se na odborných pracích dále podílet.

Článek XVII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je po celou dobu plnění této smlouvy povinen vést stavební deník stavby v souladu s příslušnými obecně platnými předpisy. Deník bude po dobu plnění této smlouvy přístupný na staveništi pro Objednatele, příp. pro jím pověřeného zástupce, zejména pro kontrolu v něm provedených zápisů či pro provedení zápisů. Objednatel obdrží první čitelný průpis každého zápisu do stavebního deníku.

Článek XVIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí řádně dokončeného díla písemně nejméně 10 kalendářních dnů před navrženým termínem předání a převzetí díla. Objednatel navržený termín předání a převzetí díla Zhotoviteli potvrdí nebo mu oznámí jiný termín předání a převzetí díla, který nebude později než 10 kalendářních dnů od Zhotovitelem navrženého termínu předání a převzetí díla. Tento jiný termín pro předání díla nemá vliv na termín provedení díla dle čl. VII. odst. 2. této smlouvy a Zhotovitel musí s tímto právem Objednatele změnit termín předání díla počítat.
2. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
3. Před převzetím díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly všech částí díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí Objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly všech částí díla aktivně zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn



kdykoliv kontrolu díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část díla není zcela dokončena nebo její kontrolu nelze provést.

4. Zhotovitel je povinen nejméně 5 pracovních dnů před navrženým termínem předání a převzetí díla předat Objednateli veškeré doklady, k jejichž předání je povinen, a to nejméně ve dvou kopiích a v členění a s náležitostmi podle požadavků Objednatele.
5. O průběhu předání a převzetí díla pořídí Objednatel protokol. Protokol musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 - a. údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
 - b. popis díla a stavebních prací, které jsou předmětem předání a převzetí,
 - c. prohlášení Objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá,
 - d. podpisy osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.
6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud má vady nebo nedodělky. Má-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i tyto náležitosti:
 - a. soupis zjištěných vad a nedodělků včetně určení, které vady a nedodělky brání, a které nebrání řádnému užívání díla Objednatelům,
 - b. vyjádření Objednatele, zda dílo odmítá převzít, či je přijímá i s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla.
7. V případě, že Objednatel neodmítne dílo převzít, ačkoli k tomu byl dle odst. 6 tohoto článku smlouvy oprávněn, je Zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od převzetí díla Objednatelům. Nedojde-li k převzetí díla Objednatelům, je Zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky díla tak, aby splnil termín pro provedení díla dle čl. VII. odst. 2. této smlouvy, jinak se dostane do prodlení. Při opětovném předávacím řízení po odmítnutí převzetí díla Objednatelům se postupuje opět podle odst. 1 a násl. tohoto článku smlouvy.
8. Objednatel je oprávněn převzít částečné plnění, a pokud tak učiní, tato skutečnost se vyznačí v protokolu o předání a převzetí částečného plnění. Zhotovitel je povinen dokončit a předat Objednateli dílo jako celek nebo zbývající část díla nejpozději v termínu sjednaném v čl. VII. odst. 2 této smlouvy.
9. Při předání díla předá Zhotovitel Objednateli v českém jazyce veškeré návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty, které se k dílu vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k převzetí a k využití díla, a to zejména:
 - a. vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby,
 - b. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - c. zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - d. zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních provozních zkouškách,
 - e. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí stavebních prací, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě,
 - f. stavební deník,
 - g. aktualizovaný Plán nakládání s odpady,
 - h. další obvyklé doklady.

Článek XIX.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce záruční doby 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla, a je-li dílo předáno s vadami a nedodělky, pak v délce záruční doby 60 měsíců ode dne odstranění všech vad a nedodělků. Záruční doba pro dodávky zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty



poskytnuté výrobcem, minimálně však 24 měsíců ode dne, od kterého plyne záruční doba na dílo jako celek.

2. Zhotovitel zaručuje a odpovídá Objednateli zejména za to, že předané plnění:
 - a. bude možno použít v podmínkách České republiky,
 - b. bude mít požadované, popř. právními předpisy stanovené, vlastnosti,
 - c. bude v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v České republice,
 - d. bude způsobilé pro použití k určenému či obvyklému účelu,
 - e. bude bez konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad,
 - f. bude bez právních vad – Zhotovitel v této souvislosti zejména zaručuje Objednateli, že ohledně stavebních prací či materiálu použitého k provedení díla nebude veden žádný soudní spor,
 - g. bude bezpečné, zejména že nebude obsahovat radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech.
3. Zhotovitel zaručuje a odpovídá Objednateli za to, že veškerý materiál použitý při provádění díla bude nový a nepoužitý.
4. Objednatel je povinen ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí díla, a je-li dílo předáno s vadami a nedodělky, pak ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne odstranění všech vad a nedodělků, zkontrolovat dílo s odbornou péčí. Jakékoliv zjištěné zjevné vady či nedostatky je Objednatel povinen v této lhůtě oznámit Zhotoviteli. Zhotovitel odpovídá za zjištěné zjevné vady či nedostatky, jež mu Objednatel oznámil v této lhůtě.
5. Zhotovitel v rámci povinností z vad díla odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho převzetí Objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí díla Objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti Zhotovitele. Objednatel je povinen takto zjištěné vady oznámit Zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejich zjištění.
6. Objednateli náleží z vadného plnění (včetně záručních vad) práva dle občanského zákoníku. Pokud je uplatněno právo na odstranění vady, Zhotovitel je povinen odstranit vady (včetně záruční vady) ve lhůtě 10 kalendářních dnů od oznámení vady Objednatelem.
7. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel zápis, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Neodstraní-li Zhotovitel vady ve sjednané lhůtě, nebo oznámí-li Zhotovitel před uplynutím této lhůty Objednateli, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny (tím není dotčeno zákonné právo Objednatele nárokovat slevu z ceny díla nebo od smlouvy odstoupit, aniž by předtím uplatnil právo na odstranění vady). Současně je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, přičemž veškeré takto vzniklé náklady na odstranění vady uhradí Objednateli Zhotovitel.
8. Uplatněním práv z vadného plnění (vad stavby) není nijak dotčen nárok Objednatele na náhradu škody a ušlého zisku.
9. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí Zhotovitel sám na své náklady v součinnosti s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost Objednatele.

Článek XX.

Úrok z prodlení za neplnění Objednatele



1. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádné a doručené faktury činí úrok z prodlení 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek XXI.

Smluvní pokuty za neplnění Zhotovitele

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla dle čl. VII. odst. 2. této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad dle čl. XIX. odst. 6. této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení. V případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí tato smluvní pokuta částku 5000,- Kč za každou takovou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě, kdy je umožněno převzetí díla včetně vad a nedodělků a Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v termínu dle čl. XVIII. odst. 7. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za neodstranění vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla ve výši 1 000,- Kč za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek, u níž je Zhotovitel s odstraněním v prodlení, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě nevyklizení staveniště Zhotovitelem ve sjednaném termínu dle čl. XIII. odst. 5. této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele.
5. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od dne doručení faktury s vyúčtováním smluvní pokuty.
6. Ujednáním o smluvní pokutě nebo zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli vedle smluvní pokuty i náhradu škody způsobené porušením povinnosti utvrzené smluvní pokutou, a to v plné výši, i pokud škoda přesahuje sjednanou smluvní pokutu.

Článek XXII.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání zakázky, předpisy o zadávání veřejných zakázek, jsou-li aplikovatelné, a ustanovení dalších dokumentů vymezujících povinnosti Objednatele včetně Metodického pokynu, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní vztah lze ukončit také písemnou dohodou. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených smlouvou nebo v občanském zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu a s plněním této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí Zhotovitel uchovat tuto dokumentaci dle této lhůty.
5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu a s plněním této smlouvy zaměstnancům nebo



zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly veškerou potřebnou součinnost. Přitom je Zhotovitel povinen dodržet lhůty důvodně stanovené Objednatelem s ohledem na požadavky pověřených orgánů.

6. Zhotovitel a Objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, vzájemné finanční zápočty lze provádět jen v rámci plnění této smlouvy a po předchozí dohodě.
7. Případná neplatnost či neúčinnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost či neúčinnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude platné a účinné.
8. Zhotovitel se zavazuje a prohlašuje, že při plnění předmětu této smlouvy a při svém jednání a činnostech souvisejících s plněním této smlouvy bude dodržovat veškeré své právní povinnosti, ať už soukromoprávní či veřejnoprávní povahy, které se zejména týkají právních předpisů přijatých v oblasti ochrany životního prostředí, zaměstnanosti a pracovních podmínek. Za tím účelem se prodávající zavazuje a prohlašuje, že zejména:
 - ve vztahu ke svým zaměstnancům, kteří se podílí na plnění smlouvy, vytváří a bude vytvářet příznivé pracovní podmínky a uspokojovat jejich zákonná práva a nároky včetně poskytování spravedlivé odměny za práci,
 - dodávky a další věci použité při plnění smlouvy byly vyrobeny, výtěženy či jinak získány způsobem, který je v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí,
 - s jakýmkoliv odpadem, který vznikne v souvislosti s plněním smlouvy ze strany prodávajícího, bude naloženo v souladu s právní úpravou týkající se odpadového hospodářství a nakládání s odpady.
9. Objednatel jako zadavatel zakázky na stavební práce dle této smlouvy vyžaduje plnění uvedených povinností prodávajícího v rámci dodržování zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků, což stvrzují svými podpisy.
11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V případě, že je tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, podepíší smluvní strany (resp. jejich oprávnění zástupci) smlouvu elektronickým podpisem dle zvláštních právních předpisů v jednom vyhotovení v elektronické formě.
12. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 1. Vyplněný položkový rozpočet z nabídky Zhotovitele



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dne 13.11.2024 v Nové Bystřici

Dne 12.11.2024 v Jindřichově Hradci

Objednatel
Mgr. Jiří Zimola
starosta města Nová Bystřice



Zhotovitel
Antonín Krňa
jednatel společnosti

ANTONÍN KRŇA s.r.o.
Denáky 674
378 21 Kardašova Řečice
Tel.: 724 772 471
IČO: 281 18 182 DIČ: CZ28118182

DOLOŽKA:
SCHVÁLENO: RADOU MĚSTA N.Bystřice
~~ZASTUPITELSTVEM MĚSTA~~
N.Bystřice

Č.usnes.: 324/2024 dne: 30.10.2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 824_a
Stavba: Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice - Ovčárna - 1. etapa

KSO:
Místo: Nová Bystřice

CC-CZ:
Datum: 05.10.2024

Zadavatel:
Město Nová Bystřice

IČ: 00247138
DIČ:

Uchazeč:
ANTONÍN KRŇA s.r.o.

IČ: 281 18 162
DIČ: CZ28118162

Projektant:
WAY project s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			800 225,36
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	800 225,36	168 047,33
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	968 272,69
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

12.11. 2024

Razítko

ANTONÍN KŘÍŽ

Bordovy 674
378 23 Konešovice
Tel: 724 775 71

IČO: 231 18 482 DIČ: CZ000000000

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 824_a

Stavba: Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice - Ovčárna - 1. etapa

Místo: Nová Bystřice

Datum: 05.10.2024

Zadavatel: Město Nová Bystřice

Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: ANTONÍN KRŇA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		800 225,36	968 272,69
02	Ostatní a vedlejší náklady (neuznatelné náklady)	70 653,00	85 490,13
101a	Chodník – Ovčárna – 1. etapa (uznatelné náklady)	451 016,93	545 730,49
101b	Chodník – Ovčárna – 1. etapa (neuznatelné náklady)	278 555,43	337 052,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice - Ovčárna - 1. etapa

Objekt:

02 - Ostatní a vedlejší náklady (neuznatelné náklady)

KSO:

Místo: Nová Bystřice

Zadavatel:

Město Nová Bystřice

Uchazeč:

ANTONÍN KRŇA s.r.o.

Projektant:

WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Pozníámka:

CC-CZ:

Datum: 05.10.2024

IČ:

00247138

DIČ:

IČ:

281 18 162

DIČ:

CZ28118162

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

70 653,00

DPH základní
snížená

Základ daně
70 653,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 837,13
0,00

Cena s DPH

v CZK

85 490,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ANTONÍN KOŇÁŘ s.r.l.
Řečkovy 674
378 01 Karelův Újezd
Tel: 725 322 471
IČO: 254 19 473
Razítko

Handwritten signature

Handwritten signature

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice - Ovčárna - 1. etapa

Objekt: **02 - Ostatní a vedlejší náklady (neuznatelné náklady)**

Místo: Nová Bystřice

Zadavatel: Město Nová Bystřice

Uchazeč: ANTONÍN KRŇA s.r.o.

Datum: 05.10.2024

Projektant: WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

70 653,00

OST - Ostatní

70 653,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice - Ovčárna - 1. etapa

Objekt: 02 - Ostatní a vedlejší náklady (neuznatelné náklady)

Místo: Nová Bystřice

Datum: 05.10.2024

Zadavatel: Město Nová Bystřice

Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: ANTONÍN KRŤA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

70 653,00

D	OST	Ostatní					70 653,00	
1	K	053002000	Poplatky	kpl	1,000	19 591,00	19 591,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatky					
	VV		"za vyřízení inženýrský sítí pro stavbu jako celek" 1		1,000			
2	K	043103000w	Zkoušky bez rozlišení - Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele	kpl	1,000	3,00	3,00	
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	VV		zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1		1,000			
3	K	043103000w1	Zkoušky bez rozlišení - Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou	Kč	5 000,000	1,00	5 000,00	
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	VV		zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP		5 000,000			
	VV		"bere se pro celou stavbu jako celek" 5000					
	VV		Čerpat se odsouhlasení TDI.					
4	K	043194000w	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele	kpl	1,000	3,00	3,00	
	PP		Ostatní zkoušky					
	VV		zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"Pro stavbu jako celek" 1		1,000			
5	K	043194000w1	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	Kč	5 000,000	1,00	5 000,00	
	PP		Ostatní zkoušky					
	VV		zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP		5 000,000			
	VV		"bere se pro celou stavbu jako celek" 5000					
	VV		Čerpat se odsouhlasení TDI.					
6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	9 650,00	9 650,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	VV		dopravní inženýrské opatření					
	VV		označení omezení provozu, vč. přeznačování v průběhu stavby					
	VV		"bere se pro celou stavbu jako jedn. celek" 1		1,000			
7	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	3,00	3,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geologický průzkum bez rozlišení					
	VV		prohlídka a posouzení podloží chodníku a park. závlků geotechnikem včetně návrhu opatření					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			
8	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništem	kpl	1,000	3,00	3,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništem					
	VV		Vypracování pasportu statického stavu přilehlé zástavby.					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	15 200,00	15 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
	VV		podrobné vytyčení podle vytyčovacíh protokolů					
	VV		podrobné vytyčení výšek povrchu podle příčných řezů					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			
10	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	VV		Zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			
11	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		vypracování dokumentace skutečného provedení					
	VV		"bere se jako celek PD ve 4 vyhotoveních" 1		1,000			
12	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Plán BOZP na staveništi					
	VV		opatření pro zajištění BOZP na staveništi					
	VV		oplocení a ohrazení staveniště, vytyčení bezp. koridoru pro pěší a cyklisty					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice - Ovčárna - 1. etapa

Objekt:

101a - Chodník – Ovčárna – 1. etapa (uznatelné náklady)

KSO: 822 27 72
Místo: Nová Bystřice

CC-CZ:
Datum: 05.10.2024

Zadavatel:
Město Nová Bystřice

IČ: 00247138
DIČ:

Uchazeč:
ANTONÍN KRŇA s.r.o.

IČ: 281 18 162
DIČ: CZ28118162

Projektant:
WAY project

IČ: 63906601
DIČ: CZ63906601

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				451 016,93
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	451 016,93	21,00%	94 713,56	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		545 730,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

R. 11. 2024

Razítko

ANTONÍ KRŇA s.r.l.
Brdčický 673
378 01 Kardašova Řečice
Tel: 124 322 071
IČO: 129 18 943 / DIČ CZ029118



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice - Ovčárna - 1. etapa

Objekt: **101a - Chodník – Ovčárna – 1. etapa (uznatelné náklady)**

Místo: Nová Bystřice
Zadavatel: Město Nová Bystřice
Uchazeč: ANTONÍN KRŇA s.r.o.

Datum: 05.10.2024
Projektant: WAY project
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	451 016,93
HSV - Práce a dodávky HSV	451 016,93
1 - Zemní práce	71 714,29
5 - Komunikace pozemní	248 481,52
8 - Trubní vedení	1 050,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	92 251,40
997 - Přesun sutě	82,57
998 - Přesun hmot	37 437,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice - Ovčárna - 1. etapa

Objekt: **101a - Chodník – Ovčárna – 1. etapa (uznatelné náklady)**

Místo: Nová Bystřice
Zadavatel: Město Nová Bystřice
Uchazeč: ANTONÍN KRŇA s.r.o.

Datum: 05.10.2024
Projektant: WAY project
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								451 016,93
o HSV Práce a dodávky HSV								451 016,93
D 1 Zemní práce								71 714,29
1	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění stromu s odřezáním kmene a s odvážením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		"dle výk. výměr" 2.0		2,000			
2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		"dle kácení" 2.0		2,000			
3	K	113154112	Frézování živého krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	7,800	266,00	2 074,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, složitky vrstvy 40 mm					
	VV		"pro plozob. úpravu vozovky podél nových obrub dle výk. výměr" 7.8		7,800			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vymění obrub s vybouráním lože s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		"Vytrhání bet. znovuosazovaných silničních obrubníků stojatých dle výk. výměr" 2.0		2,000			
5	K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	12,286	385,00	4 730,11	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
	VV		"bere se cca 20% odkopávky" 61,43*0,2		12,286			
6	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	149,100	69,00	10 287,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"odhumusování tl. 0,1 m, dle výk. výměr" 149.1		149,100			
7	K	122252513	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v horní třídě těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	61,430	605,00	37 165,15	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v horní třídě těžitelnosti I do 100 m3					
	VV		"výkoi: pro konstrukci vozovky dle výk. výměr" 61.43		61,430			
8	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		"dle kácení" 2.0		2,000			
9	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		"dle kácení" 2,0		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		"dle kácení" 2,0		2,000			
11	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,910	145,00	2 161,95	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětů z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		přebytečná ornice na depenii do 1 km					
	VV		"dle výk. výměr" 149,1*0,1		14,910			
12	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	60,710	145,00	8 802,95	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětů z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
	VV		přebytečná zemina z výkopu na depenii do 3 km					
	VV		"odkopávka" 61,43		61,430			
	VV		"odečte se dod. násyp" -0,72		-0,720			
	VV		Součet		60,710			
13	K	171152112	Úložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuštěných mimo aktivní zónu silnic a dálnic	m3	0,720	480,00	345,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úložení sypaniny do zhuštěných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a sypkých mimo aktivní zónu					
	VV		"pro odtěbný násyp dle výk. výměr" 0,72		0,720			
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	260,402	14,50	3 775,83	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním					
	VV		"plocha chodníků dle výk. výměr" 240,7		240,700			
	VV		"přičte se plocha obrubníků dle výk. výměr" (98,6*0,15)+(61,4*0,08)		19,702			
	VV		Součet		260,402			
	D	5	Komunikace pozemní				248 481,52	
15	K	564861112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 210 mm	m2	240,700	321,00	77 264,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 210 mm					
	VV		Pro konstrukci chodníků v min. tl. 200 mm; prům. 210 mm ŠDa 0/32					
	VV		"dle výk. výměr" 240,7		240,700			
16	K	572341111	Výsrazení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	7,800	1 054,00	8 221,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výsrazení krytu komunikací po překopech šířkových čtí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) po zhuštění tl. přes 30 do 50 mm					
	VV		pro povrch, úprava st. vozovky, ACO 11 tl. 40 mm					
	VV		"dle výk. výměr" 7,8		7,800			
17	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,800	3,00	23,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenicem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
	VV		PS-CP, pod ACO v množství 0,5 kg/m2 povrch, úprava vozovky					
	VV		"dle výk. výměr" 7,8		7,800			
18	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	240,700	342,00	82 319,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kaménka těženého nebo arceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu, na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	VV		plocha nového chodníku					
	VV		"kce tl. 299 mm, dle výk. výměr" 240,70		240,700			
19	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	225,420	300,00	67 626,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná					
	VV		"plocha kce nového chodníku, ZD, dle výk. výměr" 240,70		240,700			
	VV		"odečte se plocha varovných a sign. pásů dle výk. výměr" -19,7		-19,700			
	VV		přičteno ztrátě 2%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			221,000		
	VV		221*1,02 Přečtené koeficientem množství			225,420		
20	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	20,291	642,00	13 026,82	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	VV		"plocha varovných a sign. pásů v chodících dle výk. výměr" 10,7			19,700		
	VV		přířezem ztrátne 3% barva červená					
	VV		10,7*1,03 Přečtené koeficientem množství			20,291		
	D	8	Trubní vedení				1 050,00	
21	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	VV		"zvýšení i snížení, dle výk. výměr" 1			1,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				92 251,40	
22	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	1,000	1 820,00	1 820,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	VV		"pro znovuosazovací DZ dle výk. výměr" 1			1,000		
23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	100,600	324,00	32 594,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		"osazení bet. silničního obrubníku do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 98,6			98,600		
	VV		"znovuosazení silničního obrubníku stojatých dle výk. výměr" 2,0			2,000		
	VV		Součet			100,600		
24	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	98,600	190,00	18 734,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		"bet. silniční obrubník dle výk. výměr" 98,6			98,600		
25	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	61,400	279,00	17 130,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		"osazení bet. parkových obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 61,4			61,400		
26	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	61,400	166,00	10 192,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		"bet. parkové obrubníky dle výk. výměr" 61,4			61,400		
27	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	16,500	36,00	594,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Řezání útlačných spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	VV		"dle řezání" 16,5			16,500		
28	K	919121213	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	16,500	90,00	1 485,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Utláčení dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně odhezného nářadí bez těsnícího profilu pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	VV		"dle řezání" 16,5			16,500		
29	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	16,500	164,00	2 706,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	VV		"řezání dle výk. výměr" 16,5			16,500		
30	K	935932314	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 100 mm s roštěm mříškovým z litiny	m	3,500	1 970,00	6 895,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvodňovací plastový žlab pro tlidu zatížení C 250 vnitřní šířky 100 mm s roštěm mříškovým z litiny					
	VV		"odvodňovací žlab dle výk. výměr" 3,5			3,500		
31	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hrnce na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jím a jeho zhotovením s betonovou patkou					
	VV		"pro znovuosazovací DZ dle výk. výměr" 1			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		997	Přesun sutě				82,57	
32	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,718	115,00	82,57	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
VV			Na deponii dle učení stavebníka 1 km					
VV			"Vyfrézovaný materiál" 0,718		0,718			
D		998	Přesun hmot				37 437,15	
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	90,210	415,00	37 437,15	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice - Ovčárna - 1. etapa

Objekt:

101b - Chodník – Ovčárna – 1. etapa (neuznatelné náklady)

KSO: 822 27 72
Místo: Nová Bystřice

CC-CZ:
Datum: 05.10.2024

Zadavatel:
Město Nová Bystřice

IČ: 00247138
DIČ:

Uchazeč:
ANTONÍN KRŇA s.r.o.

IČ: 281 18 162
DIČ: CZ28118162

Projektant:
WAY project

IČ: 63906601
DIČ: CZ63906601

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		278 555,43	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižovaná	278 555,43	21,00%	58 496,64
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	337 052,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

12. 11. 2024

Razítko

ANTONÍN KOŤA s.r.o.
Boršiky 87
278 01 Kozmáň, Stříteň
Tel: 321 72 371
IČO: 131 43 412
Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník podél sil. III/128 Nová Bystřice - Ovčárna - 1. etapa

Objekt: **101b - Chodník – Ovčárna – 1. etapa (neuznatelné náklady)**

Místo: Nová Bystřice

Zadavatel: Město Nová Bystřice

Uchazeč: ANTONÍN KRŇA s.r.o.

Datum: 05.10.2024

Projektant: WAY project

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	278 555,43
1 - Zemní práce	278 555,43
5 - Komunikace pozemní	68 534,22
8 - Trubní vedení	181 215,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 150,00
998 - Přesun hmot	8 505,10
	17 150,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice - Ovčárna - 1. etapa

Objekt: 101b - Chodník – Ovčárna – 1. etapa (neuznatelné náklady)

Místo: Nová Bystřice

Datum: 05.10.2024

Zadavatel: Město Nová Bystřice

Projektant: WAY project

Uchazeč: ANTONÍN KRŇA s.r.o.

Zpracovatel:

ŘČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							278 555,43	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				278 555,43	
D	1		Zemní práce				68 534,22	
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	10,000	965,00	9 650,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
	VV		"pro odstranění keřů, dle v.ř.k. v.ř.měr" 10,0		10,000			
2	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	10,000	65,00	650,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozet do 20 km keřového porostu hustého					
	VV		"odstraněných keřů, dle v.ř.k. v.ř.měr" 10,0		10,000			
	VV		včetně přepravy na veřejní stavebníka do 1 km					
3	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvěvením jehličnatých bez odkomíní, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		"dle v.ř.k. v.ř.měr" 2,0		2,000			
4	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytáháním průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		"dle kácení" 2,0		2,000			
5	K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	6,498	385,00	2 501,73	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo vybavení v horninách jakékoliv třídy					
	VV		"bere se cca 20% odkopávky" 32,49*0,2		6,498			
6	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	188,500	69,00	13 006,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm					
	VV		"odhumusování tl. 0,1 m, dle v.ř.k. v.ř.měr" 188,5		188,500			
7	K	122252513	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	32,490	605,00	19 656,45	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3					
	VV		"výkop pro konstrukci vozovky dle v.ř.k. v.ř.měr" 32,49		32,490			
8	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		"dle kácení" 2,0		2,000			
9	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		"dle kácení" 2,0		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		"dle kácení" 2,0		2,000			
11	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,900	145,00	1 725,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		přebytečná oměna na deponii do 1 km					
	VV		"dle výk. výměr" (168,5-69,5)*0,1		11,900			
12	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,770	145,00	3 736,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
	VV		přebytečná zemina z výkopku na deponii do 3 km					
	VV		"odkopávka" 32,49		32,490			
	VV		"odečle se dčd. násyp" -6,72		-6,720			
	VV		Součet		25,770			
13	K	171152112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic	m3	6,720	480,00	3 225,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňováním a uzavřením povrchu násypů z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu					
	VV		"pro dodatečný násyp dle výk. výměr" 6,72		6,720			
14	K	181351003	Rozproštění oměna tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	69,500	118,00	8 261,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozproštění a urovňování oměna v rovině nebo ve svahu slonu do 1:5 strojně při související ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"ohumusování v rovině tl.100 mm dle výk. výměr" 69,5		69,500			
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	69,500	18,50	1 285,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení trávníku na půdi předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"ohumusování v rovině dle výk. výměr" 69,5		69,500			
16	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,085	240,00	500,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		dle ohumusování dle výk. výměr: cca 0,03 kg/m2					
	VV		69,5*0,03		2,085			
17	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,475	3,00	10,43	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	VV		uvazuje se 10x pa 5l na 1 m2 travnatých ploch					
	VV		69,5*10*0,005		3,475			
18	K	181152301	Úprava pláň pro silnice a dálnice v zářezích bez zhutnění	m2	69,500	5,00	347,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláň na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních bez zhutnění					
	VV		"ohumusování v rovině dle výk. výměr" 69,5		69,500			
19	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	129,428	14,50	1 876,71	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně					
	VV		"plocha chodníků a park. zářeví dle výk. výměr" 8,3*115,0		127,300			
	VV		"přičte se plocha obrubníků dle výk. výměr" (10,4*0,15)+(7,1*0,08)		2,128			
	VV		Součet		129,428			
	D	5	Komunikace pozemní				181 215,40	
20	K	564851111	Podklad ze štěrčodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	119,000	242,00	28 798,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrčodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		Pro konstrukci park. zářeví v tl. 150 mm ŠDa 0/32					
	VV		"nová kce park. zářeví tl. 330 mm dle výk. výměr" 119,0		119,000			
21	K	564861112	Podklad ze štěrčodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 210 mm	m2	8,300	321,00	2 664,30	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad ze šlátkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 210 mm					
	VV		Pro konstrukci chodníků ve vjezdech v min. tl. 200 mm, prům. 210 mm, ŠDa 0/32					
	VV		"dle výk. výměr" 8,3		8,300			
22	K	567921111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 120 mm	m2	119,000	392,00	46 648,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 120 mm					
	VV		Pro konstrukci park. závliv v tl. 120 mm, MCB					
	VV		"nová kce park. závliv tl. 390 mm dle výk. výměr" 119,0		119,000			
23	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	8,300	342,00	2 838,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kaménka těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajici tl. 60 mm skupiny A, pro ploš					
	VV		plocha nového chodníku ve vjezdech					
	VV		"kce tl. 290 mm, dle výk. výměr" 8,3		8,300			
24	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	8,466	300,00	2 539,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná					
	VV		"plocha kce nového chodníku ve vjezdech, ZD, dle výk. výměr" 8,3		8,300			
	VV		přičteno ztrátě 2%		8,300			
	VV		Scúčet		8,300			
	VV		8,3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		8,466			
25	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	119,000	347,00	41 293,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kaménka těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	VV		"nová konstrukce park.závliv, dle výk. výměr" 119,0		119,000			
26	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	34,299	374,00	12 827,83	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
	VV		"nová kce park. závliv v místech sjezdů, dle výk. výměr" 33,3		33,300			
	VV		přičteno ztrátě 3%		34,299			
	VV		33,3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		34,299			
27	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	88,271	494,00	43 605,87	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná					
	VV		"parkovací závliv barva červená, dle výk. výměr" 119,0-33,3		85,700			
	VV		přičteno ztrátě 3%		88,271			
	VV		85,7*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		88,271			
D	8		Trubní vedení				3 150,00	
28	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	1 050,00	3 150,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	VV		"zvýšení i snížení, dle výk. výměr" 3		3,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 505,10	
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,400	324,00	3 369,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		"osazení bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 10,4		10,400			
30	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	10,400	190,00	1 976,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		"bet. silniční obrubník dle výk. výměr" 10,4		10,400			
31	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,100	279,00	1 980,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		"osazení bet. parkových obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 7,1		7,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	7,100	166,00	1 178,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		"bet. parkové obrubníky dle výk. výměř" 7,1		7,100			
	D	998	Přesun hmot				17 150,71	
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	41,327	415,00	17 150,71	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m; jakékoliv délky objektu					

