

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

k SOD č. 17/20019

Zhotovitel: ERTL Milan s.r.o., Samota 962, 382 41 Kaplice, IČ: 07659130, DIČ: CZ07659130

Objednatel: Město Rožmberk nad Vltavou, Rožmberk nad Vltavou 382 18, IČ: 00246115, DIČ: CZ00246115

Stavba: Oprava opěrné zdi u č. p. 42 Rožmberk n. VI. - havárie

Č.	Popis	Celkem v Kč bez DPH
----	-------	---------------------

MĚNĚPRÁCE

Popis a předmět změn: Měněpráce nebyly realizovány z důvodu nadbytečnosti, zkrácení opěrné zdi.

Práce a dodávky HSV 49 065,92

Zakládání - Opěrná zeď 28 268,77

23	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu	993,58
24	geotextilie netkaná PP	945,83
29	Bednění říms opěrných zdí a valů primých, zaiomených nebo zakřivených zřízení	1 978,20
30	Bednění říms opěrných zdí a valů primých, zaiomených nebo zakřivených odstranění	907,20
31	Vyztuz základových pasů svařovanými sítěmi Kaň 100x100x8	2 840,00
32	Vyztuz základových zdí nosných betonarskou ocelí	531,20
33	Zdění zdiva opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene přes 0,02m ³ , š spáry do 10mm, použití kamene investora, postupné zdění, komplikované podmínky	5 546,00
34	Vodorovný přesun kamene lomového z mezideponie do 50 m vč. naložení	481,28
35	Připíatek k cenám zdiva zdiva z kamene na maltu za jednostranné licování zdiva	763,28
38	Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou/zemínou hl do 30 mm	13 282,20

Komunikace pozemní + Chodník před č.p. 42 1 711,50

41	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	890,00
42	Podklad z asfaltového recyklatu tl 150 mm- hruby	575,00
43	Kryt z asfaltového recyklatu tl 50 mm	246,50

Trubní vedení 19 085,65

47	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pinostenného z polypropylenu do DN 150	590,00
48	troubka kanalizační PP pinostenná do DN 150	1 984,65
52	Zřízení sáček revizní a čistící sáčka z PP DN 400	2 680,00
53	Obetonování plastové sáčky z polypropylenu betonem prostým tr. C 16/20 otevřený vykop	1 692,00
54	Sáčka kanalizační z DN 400 včetně dna	8 980,00
55	Osazení poklopu	553,00
56	Poklop na RŠ DN 400 A15	2 606,00

Vedlejší náklady 6 000,00

70	Ostatní náklady - pasportizace c.p. 42	6 000,00
----	----------------------------------------	----------

Celkem MĚNĚPRÁCE bez DPH 55 065,92

Celkem MĚNĚPRÁCE vč. DPH 66 629,76

ROZDÍL (VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE) bez DPH 30 139,11

ROZDÍL (VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE) s DPH 36 468,32

Smluvní cena dle SOD č. 17/2019 bez DPH 928 344,44

Konečná cena bez DPH 958 483,57

Konečná cena s DPH/Celkem k úhradě 1 159 765 Kč

Dne 29.8.2019

Zhotovitel: ERTL Milan s.r.o., zastoupený jednatelem Milanem Ertem



ERTL Milan s.r.o.

Samota 962, 382 41 Kaplice

727 903 906

info@ertlkaplice.cz

IČ: 07659130, DIČ: CZ07659130

Objednatel: Město Rožmberk nad Vltavou, zastoupený starostkou Mgr. Lenkou Schwarzovou

(Signatures)

Město Rožmberk nad Vltavou
IČO 246115 DIČ CZ00246115
382 18 Rožmberk nad Vltavou

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

k SOD č. 17/20019

Zhotovitel: ERTL Milan s.r.o., Samota 962, 382 41 Kaplice, IČ: 07659130, DIČ: CZ07659130

Objednatel: Město Rožmberk nad Vltavou, Rožmberk nad Vltavou 382 18, IČ: 00246115, DIČ: CZ00246115

Stavba: Oprava opěrné zdi u č. p. 42 Rožmberk n. VI. - havárie

Č.	Popis	Celkem v Kč bez DPH
----	-------	---------------------

VÍCEPRÁCE

Popis a předmět změn: Vícepráce realizovány z důvodu heterogenity zemin dotčených stavbou a zjištěné neúnosnosti a nesoudružnosti původní betonové šachty

Práce a dodávky HSV		85 205,03
Zemní a bourací práce		2 178,80
	Bourání šachty z kameniny DN 400	1 620,00
3	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic ručně - v blízkosti budovy a v komplikovaných podmínkách	558,80
Zakládání - Opěrná zeď		10 605,60
26	Podkladní beton cementobetonový vozovek skupiny C 16/20 tl 100 mm	1 533,60
	Zásyp betonem prostým za lego bloky - havarijní opatření	9 072,00
Svislé a kompletní konstrukce		14 550,00
	Montáž betonových LEGO bloků	2 250,00
	LEGO blok betonový 180x60x60 cm	10 400,00
	LEGO blok betonový 120x60x60 cm	1 900,00
Komunikace pozemní + Chodník před č.p. 42		1 465,20
40	Podklad ze šterkodrtě SD tl 150 mm	281,80
44	Kladení kamenných desek do lože z kameniva těženého do 50 m ² , dlažba v majetku investora	1 183,60
Trubní vedení		29 805,00
49	Montáž tvarovek vč. dodání na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých pinostěnných DN 150 (odbočky, kolena, přechodky, záslepky)	1 176,00
50	tvarovka kanalizační PP do DN 150 (kolena, odbočky, přechodky, záslepky)	1 280,00
	Šachty kanalizační z bet se zvýš nároky C 25/30 na stokách kruhových DN 800 nebo 900 dno bet C 25/30 - zřízení	9 200,00
	Šachta kanalizační betonová 800 - dno, konus, skruže, prstence	11 300,00
	poklop šachtový betonová výplň+litina 1,5t	2 940,00
58	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty do DN 200	2 270,00
	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	457,00
	Lapač střešních splavenin s klapkou černý	860,00
	Švody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	322,00
Přesun sutě		3 838,17
59	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	834,96
60	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	555,66
61	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	2 006,55
62	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	441,00
Přesun hmot		22 762,26
63	Přesun hmot pro budovy a jejich součásti v do 3 m - bloky, opěrné zdivo	19 622,40
64	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	3 139,86

Celkem VÍCEPRÁCE bez DPH

85 205,03

Celkem VÍCEPRÁCE vč. DPH

103 098,09

Provádění víceprací bylo pravidelně kontrolováno objednatelem a zapsáno ve stavebním deníku.