

1. SMLUVNÍ STRANY


Název Obec Rudice
Sídlo Rudice 7, 679 06 Rudice
IČ 00280895
zastoupená: Roman Šebela, starosta
daňový režim: CZ00280895, nebude uplatňovat DPH
bankovní spojení: KB Blansko
č. účtu: 5322631/0100
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: HOLÍK stav, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, zn. 62660
zastoupený: Holík Luděk, jednatel
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Soukup Libor
IČ: 28344804
DIČ: CZ28344804
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 261094404/0300
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se tímto dodatkem smlouvy dohodly na provedení prací dle předloženého položkového rozpočtu „Vícepráce-méněpráce na stavebním objektu Rekonstrukce soc. zázemí objektu Dělnického domu Rudice“, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě.

Schváleno usnesením č. 3, zastupitelstvem č. ZO 12-2023 ze dne 20.12.2023 – Vícepráce-méněpráce ve výši 230.589,83 Kč.

V Rudici, dne 21.12.2023


Za Objednatele:

obec Rudice
Roman Šebela, starosta obce

V Březině dne 21.12.2023

HOLÍK stav, s.r.o.
Stavební společnost
zemní práce, autodoprava
Březina 111, PSČ 679 05
Mobil: 606 732 442, Info@holikstav.cz
IČ: 28344804, DIČ: CZ28344804

Za Zhotovitele:

HOLÍK stav, s.r.o.
Luděk Holík, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 523 **Rekonstrukce soc. zázemí objektu Dělnického domu Rudice**
Objekt: 01 **Stav. část**
Rozpočet: 523A **Dodatek č. 2 vícepráce - méněpráce k 20.12.2023**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **HOLÍK stav, s.r.o.** IČO: **28344804**
 111 DIČ: **CZ28344804**
 67905 **Březina (dříve okres Blansko)-Březina**

Vypracoval: **Zajíček tel.:**
 602 955 159

Rozpis ceny	Celkem
HSV	95 986,23
PSV	94 583,88
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	190 570,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	190 570,11 CZK
Základní DPH	21 %	40 019,72 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 230 589,83 CZK

v Rudici 21.12.2023 dne
OBEC RUDICE
 Rudice 7, 679 06 Jedovnice
 okres Blansko
 IČ: 00 28 08 95



 Za zhotovitele

20.12.2023

HOLÍK stav, s.r.o.
 Stavební společnost
 zemní práce, autodoprava
 Březina 111, PSČ 679 05
 Mobil: 606 732 442, info@holikstav.cz
 IČ: 28344804, DIČ: CZ28344804



 Za objednatele

Popis stavby: 523 - Rekonstrukce soc. zázemí objektu Dělnického domu Rudice č. p. 38

Popis objektu: 01 - Stav. část

Popis rozpočtu: 523A - Dodatek č. 1 vícepráce - méněpráce k 11.12.2023

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			35 053,54	18,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 268,82	5,4
5	Komunikace	HSV			-184,56	-0,1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			40 887,09	21,5
721-1	Kanalizace	HSV			5 397,00	2,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			808,38	0,4
715	Izolace chemické	PSV			21 500,00	11,3
722	Vnitřní vodovod	PSV			19 856,00	10,4
725	Zařizovací předměty	PSV			22 777,00	12,0
734	Armatury	PSV			324,00	0,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			12 976,88	6,8
799	Ostatní	PSV			17 150,00	9,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 755,96	2,0
Cena celkem					190 570,11	100,0

Položkový rozpočet

S:	523	Rekonstrukce soc. zázemí objektu Dělnického domu Rudice č. p. 38
O:	01	Stav. část
R:	523A	Dodatek č. 2 vícepráce - méněpráce k 20.12.2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				35 053,54
1		Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	-0,80000	48,30	-38,64
2		Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12	t	-0,02714	9 897,40	-268,62
3		Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	-0,80000	42,30	-33,84
4		HZS odsekání podkladu skalního tělesa, vč. odvozu a likvidace sutí	hod	81,00000	450,00	36 450,00
5		Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 50 x 50 x 5 mm	kg	-29,31552	36,00	-1 055,36
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				10 268,82
6		Zdivo z cihel HELUZ P 10 na maltu vápenocementovou 5 MPa, tl. 175 mm	m2	5,40000	1 252,80	6 765,12
7		Osazení revizních dvířek do přiček, do 0,25 m2	kus	-11,00000	410,80	-4 518,80
8		Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	4,00000	540,40	2 161,60
9		Zapravení čela galerie (SDK,penetrace,výzt. mřížka,štuk) vč. dodávky materiálu	kompl	1,00000	12 370,00	12 370,00
10		Dvířka revizní hliníková 150x150 mm	kus	-6,00000	687,30	-4 123,80
11		Dvířka revizní hliníková 200x200 mm	kus	-1,00000	932,10	-932,10
12		Dvířka revizní hliníková skrytá 200x200 mm	kus	-4,00000	1 074,30	-4 297,20
13		Dvířka revizní hliníková 300x300 mm	kus	4,00000	711,00	2 844,00
Díl: 5		Komunikace				-184,56
14		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-0,80000	230,70	-184,56
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				40 887,09
15		Omítka na stěnách jádrová vápenocementová, ručně tloušťka vrstvy 25 mm	m2	103,73400	379,00	39 315,19
16		Obklad Villeroy - Bosch Spotlight 30x60 cm Light grey bal. 1,08/m2 (mater. na obj. - nelze vrátit)	m2	2,16000	727,73	1 571,90
Díl: 721-1		Kanalizace				5 397,00
17		D + M sprchového odtokového žlabu, nerez 60 cm	kus	3,00000	1 799,00	5 397,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				808,38
18		Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	5,40000	149,70	808,38
Díl: 715		Izolace chemické				21 500,00
19		Provedení injektáže zdiva proti vlhkosti	kompl	1,00000	21 500,00	21 500,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				19 856,00
20		D + M podružného vodoměru závitového	kus	2,00000	4 028,00	8 056,00
21		D + M podružné vodoinstalace (budoucí užitková voda)	soubor	1,00000	7 350,00	7 350,00
22		Dohledání a napojení nové vod. inst. na stávající + mont. kul. uzávěru, zapravení omítek (bar)	soubor	1,00000	4 450,00	4 450,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				22 777,00
23		Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	-4,00000	763,90	-3 055,60
24		Madlo dvojité pevné nerez dl. 500 mm - montáž odečtena (mater. na obj. - nelze vrátit)	soubor	-1,00000	164,00	-164,00
25		Ohřivač elektrický, zásobníkový, závěsný, DZ Dražice OKCE ONE/ E 50	soubor	1,00000	11 250,00	11 250,00
26		Ohřivač elektrický, zásobníkový, závěsný	soubor	-1,00000	12 244,90	-12 244,90
27		Dvojumyvadelová deska Flexible 60 typ MANGO - prodloužené čílko 52x36,5x14 cm vč. konzolí, balného a dopravy	soubor	2,00000	33 508,50	67 017,00

Položkový rozpočet

S:	523	Rekonstrukce soc. zázemí objektu Dělnického domu Rudice č. p. 38
O:	01	Stav. část
R:	523A	Dodatek č. 2 vícepráce - méněpráce k 20.12.2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28		Deska pro umyvadla TECHNISTONE NOBLE QUARTZITE včetně kotvení, výřez dle šablony dl. 1750-1800 mm	soubor	-2,00000	15 693,10	-31 386,20
29		D + M dveřní zarážka, podlahová nerez	kus	3,00000	234,00	702,00
30		D + M Otopný žebřík vč. el. topné spirály vč. odvodušnění teplovodního okruhu a dopravy	kus	1,00000	4 258,00	4 258,00
31		Zrcadlo lepené na obklad 550 x 1500 mm ZTP	kus	1,00000	3 859,50	3 859,50
32		Umyvadlo keramické zápusné LAUFEN PRO A bez otvoru pro baterii 550 x 380 mm	kus	-4,00000	4 364,70	-17 458,80
Díl: 734		Armatury				324,00
33		D + M ventil topení, odvodušňovací ruční	kus	3,00000	108,00	324,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				12 976,88
34		Montáž podkladového vyrovnávacího roštu obložení stěn a stropů vč. dod. mat.	m2	33,75000	384,50	12 976,88
Díl: 799		Ostatní				17 150,00
35		HZS - čištění žlabů pro odvod dešť. vody okolo budovy stavební dělník	hod	6,00000	400,00	2 400,00
36		Doprava a manipulace materiál	kompl	1,00000	6 400,00	6 400,00
37		Koordinace činností + doprava stav. technika	hod	10,00000	835,00	8 350,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 755,96
38		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,72260	208,60	359,33
39		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	43,06500	19,80	852,69
40		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,72260	291,90	502,83
41		Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	1,72260	1 184,90	2 041,11