


# KRYCÍ LIST NABÍDKY

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY		
„Hřbitov Novosedlice – oprava cest 1. etapa (fáze 2 - 5)“		
IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE		
Název	TELKONT s.r.o.	
Právní forma	Společnost s ručením omezeným	
IČ	25467069	
Sídlo	U Pivovaru 136, 415 01 Teplice	
ID datové schránky	rtq6q6a	
E-mail	info@telkont.cz	
Telefon	417 539 888	
Osoba oprávněná jednat jménem / za účastníka	Ing. Tomáš Vovčíčka, jednatel společnosti	
KONTAKTNÍ OSOBA		
Jméno a příjmení	Jaroslava Peitlová	
E-mail	info@telkont.cz	
Telefon	603 704 750	
Adresa pro poštovní styk	U Pivovaru 136, 415 01 Teplice	
NABÍDKOVÁ CENA		
<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Cena celkem v Kč vč. DPH</b>
1 440 762,92Kč	302 560,21Kč	1 743 323,13Kč
V Teplicích dne 30.11.2023		
Pověřený zástupce – osoba oprávněná jednat jménem / za účastníka	Ing. Tomáš Vovčíčka, jednatel společnosti	
Podpis osoby oprávněné jednat jménem / za účastníka		

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

## I. Smluvní strany

### 1.1 Zhotovitel

název: TELKONT s.r.o.  
se sídlem: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice  
zastoupená: Ing. Tomášem Vovčíčkou, jednatelem společnosti  
zástupce pro věci technické: Ivan Picur, stavbyvedoucí  
IČ: 25467069  
bankovní spojení: KB Teplice a.s., č.ú. 27-4830360257/0100

Okomentoval(a): [OP1]: Doplní účastník

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn Ing. Miloš Veselý. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je Ing. Miloš Veselý

### 1.2 Objednatel

název: Obec Novosedlice  
se sídlem: Trnovanská 208/16 417 31 Novosedlice  
zastoupená: Mgr. Štěpánem Tůrbem, starostou obce  
mobilní telefon: 778 072 566  
e-mail: starosta@novosedlice.cz  
IČ: 00266531  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 2723501/0100

## II. Předmět plnění

### 2.1 Identifikační údaje stavby

Název dle projektové dokumentace: Hřbitov Novosedlice – oprava cest 1. etapa (fáze 2 - 5)  
Místo stavby: k.ú. Novosedlice

2.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s občanským zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele kompletní dílo - dodávku stavby, včetně vyzkoušení a uvedení do provozu a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

2.3 Dílo bude provedeno:

- > za podmínek uvedených v této smlouvě
- > dle technické zprávy
- > dle zadávacích podmínek a výzvy k podání nabídek
- > dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahujících se k realizaci díla
- > dle úplné nabídky zhotovitele ze dne 30.10.2023

2.4 Předmětem díla je:

Předmětem veřejné zakázky je zejména:

**Provedení stavebních prací dle požadavků zadávací dokumentace, která specifikuje, co je předmětem plnění.**

Předmět díla bude proveden v rozsahu a způsobem, který je přesně definován **soupisem stavebních prací**, zadávací dokumentací a dle úplné nabídky zhotovitele ze dne 30.10.2023, kterou podal zhotovitel objednateli a která je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo.

Okomentoval(a): [OP2]: Doplní účastník

2.5 Součástí předmětu plnění jsou ostatní náležitosti uvedené pod bodem 10.2 této smlouvy.

## III. Čas plnění

3.1 Zahájení stavby: dle klimatických podmínek – březen 2023.

3.2 Dokončení stavby: do 12 týdnů od předání staveniště.

## V. Financování a placení

- 5.1 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu do 30 kalendářních dnů od ukončení přijímacího řízení – podpis protokolu o předání a převzetí. Pokud bude protokol o předání a převzetí stavby obsahovat drobné vady a nedodělky nebránící provozu, bude z konečného vyúčtování pozastavena částka 10 % z ceny stavby do doby jejich odstranění. Lhůta pro odstranění vad a nedodělků je do 10 dnů.
- 5.2 Pozastavená částka  
Pozastavená částka bude uvolněna do 14 dnů po předložení dokladu o provedení nedodělků a odstranění vad potvrzeného zástupcem objednatele pro věci technické (dále zástupce objednatele) a po vyklizení staveniště.
- 5.3 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od prokazatelného doručení objednateli.
- 5.4 Platební doklady budou adresovány a doručovány (možno i osobně do podatelny) na adresu Obce Novosedlice, Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:
- > označení faktury a její číslo
  - > název a sídlo zhotovitele a objednatele
  - > bankovní spojení zhotovitele a objednatele
  - > IČ a DIČ zhotovitele a objednatele
  - > předmět smlouvy (název a č. stavby) a číslo smlouvy (objednatele)
  - > cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy, event. údaj o přenesení daňové povinnosti
  - > datum zdanitelného plnění a datum splatnosti
  - > stanovisko a podpis zástupce objednatele, včetně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací za fakturační období (u konečné faktury i předávací protokol)
  - > razítko a podpis zhotovitele
- Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

- 5.5 Před zahájení stavebních prací předloží zhotovitel objednateli podrobný platební kalendář a harmonogram prací včetně termínů dílčího plnění realizace stavby.

### 5.6 Dílčí faktury:

Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat k prvnímu dni následujícího měsíce dílčí faktury, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel na základě zmocněncem objednatele odsouhlaseného soupisu prací provedených v příslušném období, který bude nedílnou součástí dílčí faktury. Pro odsouhlasení soupisu provedených prací dohodly smluvní strany lhůtu tří pracovních dnů od jeho předložení.

## VI. Vlastnictví k dílu, pojištění stavby

- 6.1. Objednatel se stává postupně vlastníkem zhotovené stavby, avšak zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do vlastního předání a převzetí stavby objednatелеm.
- 6.2 Zhotovitel na sebe přebírá odpovědnost za škody způsobené všemi účastníky stavby na zhotovovaném díle po celou dobu stavby, tzn. do převzetí díla objednatелеm, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na jejich majetku.
- 6.3 Zhotovitel prohlašuje a před podpisem této smlouvy doloží uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 1 500 000 Kč, a pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění stavebně montážních činností ve výši nejméně 1 500 000 Kč.
- 6.4 Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojištění krytí požadované touto smlouvou. V případě

- 9.3 Zhotovitel je povinen řídit se pokyny pověřené osoby. Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných osob (zaměstnanci zhotovitele, objednatele, provozovatele a projektanta pověřeného autorským dozorem) v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi. Oprávněné osoby (zaměstnanci zhotovitele, objednatele, provozovatele a projektanta pověřeného autorským dozorem), které mají přístup na staveniště, musí respektovat veškerá opatření zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce o kterých byly informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit každé předané staveniště tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu třetích osob. Zhotovitel dále odpovídá za zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce. V případě, že není určen koordinátor BOZP, odpovídá zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP, dle podmínek platné legislativy. Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat objednatele o všech změnách týkajících se provádění stavby, které by mohly vést ke stanovení požadavku na zajištění činností koordinátora BOZP. Při nesplnění této povinnosti odpovídá za všechny škody, které vzniknou objednateli a je povinen uhradit vzniklou škodu. V případě zjištění, že zhotovitel nezajistil opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce je objednatel oprávněn stavbu pozastavit do doby, než bude sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení díla a souvisejících dílčích termínů.
- 9.4 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady, které jsou zahrnuty v ceně díla:
- označení stavby v souladu s požadavky zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, a dalších předpisů;
  - označení stavby informačními cedulemi dle požadavku Objednatele, a to nejpozději v den zahájení stavebních prací.
  - povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací podle zákona 13/1997 Sb., pokud je to k provedení stavby nutné, povolení k zásahům do veřejného prostranství, uzavírek, umístění a údržbu dopravních značek a provede nutná opatření, která příslušný úřad nařídí;
  - zavazuje se k úzké spolupráci s provozovatelem při realizaci stavby;
  - vstupy na pozemky a nemovitosti, včetně jejich zpětného předání zpět jejich vlastníkům;
  - při realizaci stavby bude minimalizována prašnost – plocha a příjezdové komunikace budou čištěny v případě dlouhodobého sucha kroupy;
  - geodetické zaměření stavby dle skutečného provedení vč. digitální podoby;
  - vytýčení podzemních inženýrských sítí včetně ochranných pásem nadzemních vedení, uvedených v projektové dokumentaci a dodržení podmínek správců sítí. Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost;
  - vytýčení prostorové polohy stavby v souladu s předanou projektovou dokumentací oprávněným geodetem (před zahájením stavby);
  - zpracování projektu skutečného provedení stavby
  - barevnou fotodokumentaci staveniště před zahájením prací a průběhu stavby (v rozsahu minimálně 10 fotografií za týden)
- 9.5 Všechny zkameněliny, vykopávky a jiné předměty geologického či archeologického významu nalezená na místě stavby jsou vlastnictvím českého státu. V případě nálezů těchto předmětů bude zhotovitel bezodkladně informovat zástupce investora a pracovníky archeologických služeb. Pokud budou zkameněliny, vykopávky a jiné předměty geologického či archeologického významu nalezeny, bude cena a termín plnění řešen samostatným oboustranně odsouhlaseným dodatkem ke smlouvě.
- 9.6 Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky stavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.
- 9.7 Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu stavby provádět změny v technickém řešení. Pokud bude objednatel v průběhu stavby provádět změny v technickém řešení, bude cena a termín plnění řešen samostatným oboustranně odsouhlaseným dodatkem ke smlouvě.
- 9.8 Zástupce objednatele organizuje v pravidelných, maximálně týdenních intervalech kontrolní dny stavby za účasti zástupců objednatele, zhotovitele, provozovatele a projektanta. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmulované termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

- 10.1 K předání a převzetí dokončeného díla písemně vyzve zhotovitel zástupce objednatele minimálně pět pracovních dní před navrhovaným termínem. Předání a převzetí bude provedeno písemně protokolem o předání a převzetí díla. Objednatel převezme pouze dílo, které nebude vykazovat vady a nedodělky bránící řádnému užívání. V protokolu o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky včetně termínů jejich odstranění.
- 10.2 K řízení o předání a převzetí dokončené stavby předloží zhotovitel následující doklady **ve 3 vyhotoveních**, pokud dále v textu není počet dokumentů upraven jinak:
- úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce zhotovitele,
  - protokol o vytyčení stavby oprávněným geodetem,
  - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  - prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu,
  - doklad o uložení odpadů dle zákona o odpadech,
  - 2x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za týden),
  - zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby (zkoušky přídržnosti apod.),
  - prohlášení zhotovitele stavby o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny objednatelem a projektantem,
  - zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství,
  - 1x originál stavebního deníku,
  - prohlášení o jakosti a kompletnosti díla,
  - seznam poddodavatelů podle § 105 odst. 3) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (jedno vyhotovení),
  - další doklady, vyžádané zástupcem objednatele s patřičným předstihem.
- 10.3 Dílo bude předáváno a přejímáno jako celek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel může navrhnout předání jakékoli části díla samostatně, ale pokud na to objednatel nepřistoupí, platí první věta.

## XI. Záruční podmínky

- 11.1 Zhotovitel přebírá záruku za jakost po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad, nebo poskytnutí přiměřené slevy. K odstranění vady zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně vyzve zástupce objednatele, případně provozovatel převzatého díla se souhlasem zástupce objednatele. V případě, že by bylo odstranění vady spojeno s neúměrnými náklady, má objednatel nárok pouze na slevu.
- 11.2 Písemné oznámení vzniku vad v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené termíny pro jejich odstranění, pokud nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 30 dnů. U závad, které nesnesou odkladu se zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady do 24 hodin! Charakter závady, zda snese, či nesnese odkladu, určí objednatel. Odstranění těchto vad bude písemně předáno mezi zhotovitelem a zástupcem objednatele, příp. provozovatelem. Smluvní strany se dohodly, že na neplnění termínů pro odstranění záručních vad se vztahují ustanovení článku XII. Jestliže zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je zástupce objednatele oprávněn dát vady na jeho náklad odstranit.
- 11.3 Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
- 11.4 Záruční doba dle bodu 11.1 na reklamovanou část stavby se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do odstranění vady.
- 11.5 Provozovatel bude užívat dílo v době záruky dle provozního řádu, včetně řádné údržby veškerého zařízení. Zhotovitel neručí za vady vzniklé v důsledku nedodržení předepsané údržby, nebo pokynů pro užívání, které zhotovitel objednateli prokazatelně předal.
- 11.6 Ustanovení o vadách a nedodělcích platí přiměřeně i pro vady a nedodělky se kterými bylo dílo převzato.

## XII. Sankce

- 14.2 Návrh na úpravu smlouvy je oprávněná předložit kterákoliv ze smluvních stran.
- 14.3 Odpověď na návrh dodatku k této smlouvě je druhá strana povinna doručit nejpozději do patnácti dnů ode dne, kdy návrh obdržela.
- 14.4.Dodatek ke smlouvě musí být odsouhlasen Radou obce Novosedlice. Bez tohoto dokladu je dodatek neplatný.

#### **XV. Ostatní ujednání**

- 15.1. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:
- 15.1.1 důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů;
- 15.1.2 řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy o dílo v rámci této veřejné zakázky;
- 15.1.3 eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.
- 15.2 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat povinnosti vyplývající z Čestného prohlášení k odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele.
- 15.3 Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z Čestného prohlášení k odpovědnému plnění veřejné zakázky je oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý zjištěný případ.

#### **XVI. Závěrečná ustanovení**

- 16.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této smlouvy. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 16.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 16.3 Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 16.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatel svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. Totéž platí pro objednatel.
- 16.5 Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a takto s nimi bude nakládáno.
- 16.6 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.
- 16.7 Smlouva byla schválena na ..... zasedání Rady obce Novosedlice, dne ..... pod usnesením číslo .....
- 16.8 Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:
1. Oceněný soupis prací dle nabídky účastníka
  2. Čestné prohlášení k odpovědnému plnění veřejné zakázky
- Obě smluvní strany se podrobně seznámily s obsahem smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí.

# ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o splnění požadavků zadavatele na základní a profesní způsobilost

Název veřejné zakázky	„Hřbitov Novosedlice – oprava cest 1. etapa (fáze 2 - 5)“
-----------------------	---


Já, níže podepsaný, jakožto statutární zástupce

Název	TELKONT s.r.o.
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČ	25467069
Sídlo	U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
Osoba oprávněná jednat jménem / za účastníka	Ing. Tomáš Vovčíčka, jednatel společnosti

(dále „účastník“)

tímto **čestně prohlašuji**, že účastník:

- splňuje podmínky základní způsobilosti stanovené v zadávacích podmínkách k výše uvedené veřejné zakázce;
  - V případě, že účastníkem je právnická osoba, účastník současně čestně prohlašuje, že splňuje základní způsobilost uvedenou v § 74 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“).
  - V případě, že účastníkem je pobočka závodu zahraniční právnické osoby, účastník současně čestně prohlašuje, že splňuje základní způsobilost uvedenou v § 74 odst. 3 zákona.
- splňuje podmínky profesní způsobilosti stanovené v zadávacích podmínkách k výše uvedené veřejné zakázce.

V Teplicích dne 30.10.2023	
Pověřený zástupce – osoba oprávněná jednat jménem / za účastníka	Ing. Tomáš Vovčíčka, jednatel společnosti
Podpis osoby oprávněné jednat jménem / za účastníka	

## Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 13.09.2023

### 1. Identifikační údaje o dodavateli

#### 1.1. Obchodní firma/Název

TELKONT s.r.o.

#### 1.2. Sídlo

U pivovaru 136  
41501 Teplice  
Česká republika

#### 1.3. IČO

25467069

#### 1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Tomáš Vovčíčka	jednatel

#### Způsob jednání

Jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. Jednatel je oprávněn udělovat za společnost zmocnění.

### 2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)  
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)  
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)  
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)  
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)  
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.



#### 4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 22.06.2023.  
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 22.06.2023.

---

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje  
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 13.09.2023

Evidenční číslo: CP2023002683

# ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o splnění požadavků zadavatele na technickou kvalifikaci

<b>Název veřejné zakázky</b>	„Hřbitov Novosedlice – oprava cest 1. etapa (fáze 2 - 5)“
------------------------------	---

Já, níže podepsaný, jakožto statutární zástupce

<b>Název</b>	TELKONT s.r.o.
<b>Právní forma</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>IČ</b>	25467069
<b>Sídlo</b>	U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
<b>Osoba oprávněná jednat jménem / za účastníka</b>	Ing. Tomáš Vovčíčka, jednatel společnosti


(dále „účastník“)

Tímto čestně prohlašuji, že splňuji kritéria technické kvalifikace stanovené v zadávacích podmínkách, a to tak, že jsem realizoval níže uvedené stavební práce.

<b>ZAKÁZKA Č. 1</b>	
<b>Název zakázky</b>	Výstavba chodníku v ul. Dubská v Dubí – Běhánkách II.etapa
<b>Název objednatele</b>	Město Dubí
<b>IČ objednatele</b>	00266281
<b>Hodnota stavby v Kč bez DPH</b>	2 189 891,03Kč
<b>Doba realizace</b>	3-5/2023
<b>Místo realizace</b>	Dubí, Běhánky
<b>Kontaktní osoba objednatele</b>	Zdeňka Mrvová, technický odbor,
<b>E-mail</b>	mrvova@mesto-dubi.cz

<b>Telefon</b>	739 728 283
<b>ZAKÁZKA Č. 2</b>	
<b>Název zakázky</b>	Hřbitov Novosedlice – oprava cest 1.etapa
<b>Název objednatele</b>	Obec Novosedlice
<b>IČ objednatele</b>	00266531
<b>Hodnota stavby v Kč bez DPH</b>	1 543 392,61Kč
<b>Doba realizace</b>	9-11/2022
<b>Místo realizace</b>	Novosedlice
<b>Kontaktní osoba objednatele</b>	Jiří Herlitze , místostarosta
<b>E-mail</b>	mistostarosta@novosedlice.cz
<b>Telefon</b>	606 363 858

<b>ZAKÁZKA Č. 3</b>	
<b>Název zakázky</b>	Chodník Proboštov – Přítkov
<b>Název objednatele</b>	Obec Proboštov
<b>IČ objednatele</b>	00266566
<b>Hodnota stavby v Kč bez DPH</b>	3 001 872,-Kč
<b>Doba realizace</b>	9-12/2020
<b>Místo realizace</b>	Proboštov - Přítkov
<b>Kontaktní osoba objednatele</b>	Bc. Jana Životová, starostka
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:zivotova@ouprobostov.cz">zivotova@ouprobostov.cz</a>
<b>Telefon</b>	724 171 969

V Teplicích dne 30.10.2023	
Pověřený zástupce – osoba oprávněná jednat jménem / za účastníka	Ing. Tomáš Vovčíčka, jednatel společnosti
Podpis osoby oprávněné jednat jménem / za účastníka	

**OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM A ODBORNÉM PROVEDENÍ STAVBY****OBJEDNATEL****Název:** *Obec Proboštov***Adresa:** *Nám. Svobody 700, 417 12 Proboštov, IČ: 00266566***Kontaktní osoba:** *Bc. Jana Životová, starostka obce, tel. 724 171 969**e-mail : zivotova@ouprobostov***ZAKÁZKA****Název:** *„Chodník Proboštov - Přítkov „***Rozsah:** *výstavba nového chodníku ze zámkové dlažby (1 729m<sup>2</sup>), včetně podkladních vrstev a zemních prací, výstavba veřejného osvětlení ( 20ks) včetně montážních a zemních prací, dodávka a montáž městského mobiliáře.***Cena díla (Kč bez DPH):** *3 001 872,-Kč***Doba plnění:** *9 – 12/2020***Místo plnění:** *obec Proboštov a Přítkov***Zakázka odpovídá technickým parametrům a požadavkům zákazníka:** ANO / NE**Zakázka byla řádně a odborně dokončena v požadovaném termínu:** ANO / NE**Datum:** 24. 3. 2021**Podpis:** **Bc. Jana  
Životová**Digitálně podepsal Bc.  
Jana Životová  
Datum: 2021.03.24  
12:53:00 +01'00'

## OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM A ODBORNÉM PROVEDENÍ STAVBY

## OBJEDNATEL

Název: *Obec Novosedlice*Adresa: *Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice*Kontaktní osoba: *Mgr. Štěpán Türb – starosta, tel. 778 072 566, e-mail: starosta@novosedlice.cz**Jiří Herlitze – místostarosta, tel. 606 636 858, e-mail: mistostarosta@novosedlice.cz*

## ZAKÁZKA

Název: *„Hřbitov Novosedlice – oprava cest 1.etapa „*Rozsah: *Výstavba chodníku ze zámkové dlažby ( 750m<sup>2</sup>) a obrubníků (1166m) vč. zemních prací.*Cena díla (Kč bez DPH): *1 543 392,61 Kč*Doba plnění: *09-11/2022*Místo plnění: *Novosedlice*

Zakázka odpovídá technickým parametrům a požadavkům zákazníka:

ANO / NE

Zakázka byla řádně a odborně dokončena v požadovaném termínu:

ANO / NE

Datum: *12.12.2022*

Podpis:

OBEC NOVOSEDLICE  
Trnovanská 208/16  
417 31 Novosedlice  
IČO: 00266531 DIČ: CZ000000000*Mgr. Štěpán Türb*  
starosta

## OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM A ODBORNÉM PROVEDENÍ STAVBY

## OBJEDNATEL

Název: *Město Dubí*  
Adresa: *Ruská 264, Dubí I, 417 01*  
IČO: *00266281*

Kontaktní osoba: *Ing. Lukáš Panchartek – vedoucí technického odboru, tel. 606 639 904, email: [panchartek@mesto-dubi.cz](mailto:panchartek@mesto-dubi.cz)*

*Zdeňka Mrvová – referent technického odboru, tel. 739 728 283, email: [mrvova@mesto-dubi.cz](mailto:mrvova@mesto-dubi.cz)*

## ZAKÁZKA

Název: *„Výstavba chodníku v ul. Dubská v Dubí – Běhánkách II.etapa „*

Rozsah: *Výstavba chodníku ze zámkové dlažby (celkem 908m<sup>2</sup>) včetně obrub (celková délka 1077m) a zemních prací. Součástí stavby je i odvodňovací žlab v délce 26m.*

Cena díla (Kč bez DPH): *2 189 891,03 Kč*

Doba plnění: *03-05/2023*

Místo plnění: *Dubí*

Práce provedené společností TELKONT s.r.o. plně odpovídaly technickým požadavkům na ně kladeným a byly řádně a odborně provedeny a dokončeny.  
Společnost TELKONT s.r.o. nemá vůči této stavbě žádné nevypořádané reklamace a soudní spory.

Datum: *10.5.2023*

Podpis: .....  
*Zdeňka Mrvová*  
technický odbor MěÚ

MĚSTO DUBÍ  
PSČ 417 01 okr. Teplice  
č.3

# ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o neexistenci střetu zájmů

Název veřejné zakázky	„Hřbitov Novosedlice – oprava cest 1. etapa (fáze 2 - 5)“
-----------------------	---


Já, níže podepsaný, jakožto statutární zástupce

Název	TELKONT s.r.o.
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČ	25467069
Sídlo	U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
Osoba oprávněná jednat jménem / za účastníka	Ing. Tomáš Vovčíčka, jednatel společnosti

(dále „účastník“)

tímto **čestně prohlašuji**, že:

- se na zpracování nabídky účastníka nepodílel zaměstnanec zadavatele, statutární orgán či člen statutárního orgánu zadavatele, člen řídicího orgánu zadavatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného výběrového řízení;
- účastník resp. účastník ve sdružení není zaměstnancem zadavatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného výběrového řízení;
- poddodavatelem účastníka není zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného zadávacího řízení.

V Teplicích dne 30.10.2023	
Pověřený zástupce – osoba oprávněná jednat jménem / za účastníka	Ing. Tomáš Vovčíčka, jednatel společnosti
Podpis osoby oprávněné jednat jménem / za účastníka	



# ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o pojištění

Název veřejné zakázky	„Hřbitov Novosedlice – oprava cest 1. etapa (fáze 2 - 5)“
-----------------------	---

Já, níže podepsaný, jakožto statutární zástupce


Název	TELKONT s.r.o.
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČ	25467069
Sídlo	U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
Osoba oprávněná jednat jménem / za účastníka	Ing. Tomáš Vovčíčka, jednatel společnosti

(dále „účastník“)

tímto **čestně prohlašuji**, že ke dni podpisu smlouvy o dílo bude platně uzavřené pojištění.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), a to nejméně ve výši 1 500 000 Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva, jejímž předmětem bude platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě bude udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění ponese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Zhotovitel je povinen mít pojištěnou stavebně montážní činnost, a to nejméně ve výši 1 500 000 Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva, jejímž předmětem bude platné a účinné pojištění stavebně montážních činností bude udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění ponese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

V Teplicích dne 30.10.2023	
Pověřený zástupce – osoba oprávněná jednat jménem / za účastníka	Ing. Tomáš Vovčíčka, jednatel společnosti
Podpis osoby oprávněné jednat jménem / za účastníka	 TELKONT s.r.o. -2

# ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

k odpovědnému plnění veřejné zakázky

Název veřejné zakázky	„Hřbitov Novosedlice – oprava cest 1. etapa (fáze 2 - 5)“
-----------------------	---


Já, níže podepsaný, jakožto statutární zástupce

Název	TELKONT s.r.o.
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČ	25467069
Sídlo	U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
Osoba oprávněná jednat jménem / za účastníka	Ing. Tomáš Vovčíčka, jednatel společnosti

(dále „účastník“)

tímto **čestně prohlašuji**, že uzavřu-li se zadavatelem výše uvedené veřejné zakázky smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku, zajistím po celou dobu plnění veřejné zakázky:


- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů;
- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy o dílo v rámci této veřejné zakázky;
- eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

V Teplicích dne 30.10.2023	
Pověřený zástupce - osoba oprávněná jednat jménem / za účastníka	Ing. Tomáš Vovčíčka, jednatel společnosti
Podpis osoby oprávněné jednat jménem / za účastníka	

# SEZNAM PODDODAVATELŮ K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Název veřejné zakázky	„Hřbitov Novosedlice – oprava cest 1. etapa (fáze 2 - 5)“
-----------------------	---

Účastník neprokazuje požadovanou kvalifikaci k veřejné zakázce prostřednictvím jiných osob.

V Teplicích dne 30.10.2023	
Pověřený zástupce – osoba oprávněná jednat jménem / za účastníka	Ing. Tomáš Vovčíčka, jednatel společnosti
Podpis osoby oprávněné jednat jménem / za účastníka	

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: EKS-002-2022  
 Stavba: Hřbitov Novosedlice - oprava cest 1.etapa

KSO: 822 29 32  
 Místo: Novosedlice, okr.Teplice  
 CZ-CPV: 45300000-0

CC-CZ: 21121  
 Datum: 30.10.2023  
 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:  
 PS projekty s.r.o., Revoluční 5, Teplice

IČ: 25443126  
 DIČ: CZ25443126

Uchazeč:  
 TELKONT s.r.o.

IČ: 25467069  
 DIČ: CZ25467069

Projektant:  
 PS projekty s.r.o., Revoluční 5, Teplice

IČ: 25443126  
 DIČ: CZ25443126

Zpracovatel:  
 STAVINVEST KMS s.r.o., Studentská 285/22, Bílina

IČ: 11644668  
 DIČ: CZ11944668

Poznámka:  
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 440 762,92</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 440 762,92	302 560,21
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>1 743 323,13</b>
v CZK			

**TELKONT**  
 S.R.O. -2-

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: EKS-002-2022

Stavba: Hřbitov Novosedlice - oprava cest 1.etapa

Místo: Novosedlice, okr.Teplice

Datum: 30.10.2023

Zadavatel: PS projekty s.r.o., Revoluční 5, Teplice

Projektant: PS projekty s.r.o.,  
Revoluční 5, Teplice

Uchazeč: TELKONT s.r.o.

Zpracovatel: STAVINVEST KMS s.r.o.,  
Studentská 285/22, Bílina

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 440 762,92</b>	<b>1 743 323,13</b>	
SO102	Fáze č.2	398 405,79	482 071,01	STA
SO103	Fáze č.3	433 777,34	524 870,58	STA
SO104	Fáze č.4	491 177,39	594 324,64	STA
SO105	Fáze č.5	117 402,40	142 056,90	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hřbitov Novosedlice - oprava cest 1.etapa  
Objekt: SO102 - Fáze č.2

KSO: 822 29 32  
Místo: Novosedlice, okr.Teplice

Zadavatel: PS projekty s.r.o., Revoluční 5, Teplice

Uchazeč: TELKONT s.r.o.

Projektant: PS projekty s.r.o., Revoluční 5, Teplice

Zpracovatel: STAVINVEST KMS s.r.o., Studentská 285/22, Bílina

Poznámka:

CC-CZ: 30.10.2023  
Datum:  
IČ: 25443126  
DIČ: CZ25443126  
IČ: 25467069  
DIČ: CZ25467069  
IČ: 25443126  
DIČ: CZ25443126  
IČ: 11644668  
DIČ: CZ11944668

<b>Cena bez DPH</b>			<b>398 405,79</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	398 405,79	21,00%	83 665,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>482 071,01</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hřbitov Novosedlice - oprava cest 1. etapa  
Objekt: SO102 - Fáze č.2  
Místo: Novosedlice, okr.Teplice  
Zadavatel: PS projekty s.r.o., Revoluční 5, Teplice  
Uchazeč: TELKONT s.r.o.

Datum: 30.10.2023  
Projektant: PS projekty s.r.o.,  
Revoluční 5, Teplice  
STAVINVEST KMS  
Zpracovatel: s.r.o., Studentská  
285/22, Bilina

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>398 405,79</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>352 705,79</b>
1 - Zemní práce	11 960,64
5 - Komunikace pozemní	207 521,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 968,09
96 - Bourání konstrukcí	51 095,38
997 - Přesun sutě	48 681,14
998 - Přesun hmot	16 479,16
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>45 700,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 200,00
VRN6 - Územní vlivy	40 000,00

## SOUPIS PRACÍ



Stavba: Hřbitov Novosedlice - oprava cest 1. etapa  
 Objekt: SO102 - Fáze č.2  
 Místo: Novosedlice, okr. Teplice  
 Zadavatel: PS projekty s.r.o., Revoluční 5, Teplice  
 Uchazeč: TELKONT s.r.o.

Datum: 30.10.2023  
 Projektant: PS projekty s.r.o.,  
 Revoluční 5, Teplice  
 STAVINVEST KMS  
 s.r.o., Studentská  
 285/22, Bílina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>398 405,79</b>	
<b>D HSU Práce a dodávky HSU</b>							<b>352 705,79</b>	
<b>D 1 Zemní práce</b>							<b>11 960,64</b>	
1	K	132212131	Hlubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 soudrůžných <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131</i> "výkop rýh pro obrubnikové lože" 56,0*0,30*0,15	m3	2,520	1 390,00	3 502,80	CS ÚRS 2023 01
					2,520			
2	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751115</i> "odvoz výkopku na trvalou skládku" 2,52	m3	2,520	277,00	698,04	CS ÚRS 2023 01
					2,520			
3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231</i> 2,52*1,75 "Přepočtené koeficientem množství"	t	4,410	140,00	617,40	CS ÚRS 2023 01
					4,410			
4	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112</i> "Úprava pláňe pro nové zpevněné plochy" 279,0	m2	279,000	25,60	7 142,40	CS ÚRS 2023 01
					279,000			
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>							<b>207 521,38</b>	
5	K	564811112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 60 mm <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564811112</i> "doplnění původních ponechávaných podkladních vrstev" 279,0	m2	279,000	77,90	21 734,10	CS ÚRS 2023 01
					279,000			
6	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým tutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211113</i> "celková plocha dle výkresu č.D1: SO 101.1.02" 279,0	m2	279,000	390,00	108 810,00	CS ÚRS 2023 01
					279,000			
7	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní 279*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	281,790	273,17	76 977,28	CS ÚRS 2023 01
					281,790			
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>16 968,09</b>	
8	K	916331112	Osazení zahradního obrubniku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112</i> "celková délka dle výkresu č.D1: SO 101.1.02" 56,0	m	56,000	188,00	10 528,00	CS ÚRS 2023 01
					56,000			
9	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm 56*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"	m	57,120	58,48	3 340,49	CS ÚRS 2023 01
					57,120			
10	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121</i> "rozšíření lože pro obrubníky o vnitřní opěru" 56,0*0,10*0,15	m3	0,840	3 690,00	3 099,60	CS ÚRS 2023 01
					0,840			
<b>D 96 Bourání konstrukcí</b>							<b>51 095,38</b>	
11	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107162</i> "odstranění podkladních vrstev živiného krytu" 180,0	m2	180,000	60,10	10 818,00	CS ÚRS 2023 01
					180,000			
12	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107183</i> "odstranění živiného krytu" 180,0	m2	180,000	118,00	21 240,00	CS ÚRS 2023 01
					180,000			
13	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107222</i> "odstranění podkladních vrstev betonového krytu" 99,62	m2	99,620	43,10	4 293,62	CS ÚRS 2023 01
					99,620			
14	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107231</i> "odstranění betonového krytu" 99,62	m2	99,620	148,00	14 743,76	CS ÚRS 2023 01
					99,620			
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>48 681,14</b>	
15	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551</i> "kamenivo podkladních vrstev" 52,2+28,89	t	81,090	52,40	4 249,12	CS ÚRS 2023 01
					81,090			
16	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559</i> Poznámka k položce: Předpokládaná odzovová vzdálenost 8km 81,09*7 "Přepočtené koeficientem množství"	t	567,630	12,40	7 038,61	CS ÚRS 2023 01
					567,630			
17	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561</i> "kusová frakce betonu" 32,377 "kusová frakce asfaltu" 56,88	t	89,257	59,00	5 266,16	CS ÚRS 2023 01
					89,257			
18	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569</i> Poznámka k položce: Předpokládaná odzovová vzdálenost 8km 89,257*7 "Přepočtené koeficientem množství"	t	624,799	15,90	9 934,30	CS ÚRS 2023 01
					624,799			
19	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861</i>	t	32,377	124,00	4 014,75	CS ÚRS 2023 01
					32,377			
20	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873</i>	t	81,090	140,00	11 352,60	CS ÚRS 2023 01
					81,090			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	56,880	120,00	6 825,60	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875</a>					
D 998			Přesun hmot	16 479,16				
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	70,726	233,00	16 479,16	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011</a>					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	45 700,00				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 500,00				
23	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000</a> Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady na drobné geodetické práce v průběhu realizace stavby.					
D VRN3			Zařízení staveniště	1 200,00				
24	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000</a> Poznámka k položce: Položka obsahuje zejména náklady na: - administrativní, sociální a skladovací zařízení (kanceláře, šatny, umývárny, jídelny, mobilní WC s příp. čištním odpadních vod, mobilní sklady a příslušenství pro skladování materiálů) - provizorní komunikace (silnice, chodníky, lávky, mostky, rampy v jakémkoli materiálovém provedení) - připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě vč. nákladů na energie - oplocení, osvětlení, ostraha zařízení staveniště v nezbytném rozsahu - opatření na nezbytnou ochranu sousedních pozemků a staveb - bezpečnostní prvky zařízení staveniště					
D VRN6			Územní vlivy	40 000,00				
25	K	062002000	Zřízení dopravní podmínky	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/062002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/062002000</a> Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady související s nezbytností použití mechanizace malého rozsahu z důvodu provádění prací ve specifických podmínkách.					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
Hřbitov Novosedlice - oprava cest 1.etapa  
Objekt:  
SO103 - Fáze č.3

KSO: 822 29 32  
Místo: Novosedlice, okr.Teplice

Zadavatel:  
PS projekty s.r.o., Revoluční 5, Teplice

Uchazeč:  
TELKONT s.r.o.

Projektant:  
PS projekty s.r.o., Revoluční 5, Teplice

Zpracovatel:  
STAVINVEST KMS s.r.o., Studentská 285/22, Bílina

Poznámka:

CG-CZ:  
Datum: 30.10.2023  
IČ: 25443126  
DIČ: CZ25443126  
IČ: 25467069  
DIČ: CZ25467069  
IČ: 25443126  
DIČ: CZ25443126  
IČ: 11644668  
DIČ: CZ11944668

<b>Cena bez DPH</b>				<b>433 777,34</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	433 777,34	21,00%	91 093,24	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>524 870,58</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hřbitov Novosedlice - oprava cest 1.etapa  
 Objekt: SO103 - Fáze č.3  
 Místo: Novosedlice, okr.Teplice  
 Zadavatel: PS projekty s.r.o., Revoluční 5, Teplice  
 Uchazeč: TELKONT s.r.o.

Datum: 30.10.2023  
 Projektant: PS projekty s.r.o.,  
 Revoluční 5, Teplice  
 STAVINVEST KMS  
 Zpracovatel: s.r.o., Studentská  
 285/22, Bilina

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>433 777,34</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>387 577,34</b>
1 - Zemní práce	16 825,12
5 - Komunikace pozemní	241 270,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 451,19
96 - Bourání konstrukcí	40 218,47
997 - Přesun sutě	53 811,84
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>46 200,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 200,00
VRN6 - Územní vlivy	40 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hřbitov Novosedlice - oprava cest 1.etapa

Objekt: SO103 - Fáze č.3

Místo: Novosedlice, okr.Teplice

Zadavatel: PS projekty s.r.o., Revoluční 5, Teplice

Uchazeč: TELKONT s.r.o.

Datum: 30.10.2023

Projektant: PS projekty s.r.o.,  
Revoluční 5, TepliceZpracovatel: STAVINVEST KMS  
s.r.o., Studentská  
285/22, Bilina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							<b>433 777,34</b>	
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>387 577,34</b>	
<b>D 1 Zemní práce</b>							<b>16 825,12</b>	
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131</a> "výkop rýh pro obrubníkové lože" 117,0*0,30*0,15	m3	5,265	1 390,00	7 318,35	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV			5,265			
2	K	162751115	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751115</a> "odvoz výkopku na trvalou skládku" 5,265	m3	5,265	277,00	1 458,41	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV			5,265			
3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231</a>	t	9,214	140,00	1 289,96	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV			9,214			
4	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112</a> "Úprava pláňe pro nové zpevněné plochy" 264,0	m2	264,000	25,60	6 758,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV			264,000			
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>							<b>241 270,72</b>	
5	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 200 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111</a> "podkladní vrstva zámkové dlažby" 264,0	m2	264,000	248,00	65 472,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV			264,000			
6	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211113</a> "celková plocha dle výkresu č.D1: SO 101.1.02" 264,0	m2	264,000	390,00	102 960,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV			264,000			
7	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní 264*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	266,640	273,17	72 838,72	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV			266,640			
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>35 451,19</b>	
8	K	916331112	Osazení záhradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112</a> "celková délka dle výkresu č.D1: SO 101.1.02" 117,0	m	117,000	188,00	21 996,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV			117,000			
9	M	59217002	obrubník betonový zahradní sedý 1000x50x200mm 117*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"	m	119,340	58,48	6 979,24	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV			119,340			
10	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajnice nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121</a> "rozšíření lože pro obrubníky o vnitřní opěru" 117,0*0,10*0,15	m3	1,755	3 690,00	6 475,95	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV			1,755			
<b>D 96 Bourání konstrukcí</b>							<b>40 218,47</b>	
11	K	113107222	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednolitě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107222</a> "odstranění podkladních vrstev živého krytu" 310,0	m2	310,000	43,10	13 361,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV			310,000			
12	K	113107243	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednolitě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107243">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107243</a> "odstranění živého krytu" 310,0	m2	310,000	85,00	26 350,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV			310,000			
13	K	113107322	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednolitě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107322</a> "odstranění podkladních vrstev betonového krytu" 1,55	m2	1,550	74,40	115,32	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV			1,550			
14	K	113107331	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednolitě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107331">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107331</a> "odstranění betonového krytu" 1,55	m2	1,550	253,00	392,15	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV			1,550			
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>53 811,84</b>	
15	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551</a> "kamenivo podkladních vrstev" 89,9+0,45	t	90,350	52,40	4 734,34	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV			90,350			
16	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559</a> Poznámka k položce: Předpokládaná odvozočná vzdálenost 8km. 90,35*7 "Přepočtené koeficientem množství"	t	632,450	12,40	7 842,38	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV			632,450			
17	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561</a> "kusová frakce asfaltu" 97,96 "kusová frakce betonu" 0,504	t	98,464	59,00	5 809,38	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV			97,960			
		Online PSC VV			0,504			
18	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569</a> Poznámka k položce: Předpokládaná odvozočná vzdálenost 8km. 98,464*7 "Přepočtené koeficientem množství"	t	689,248	15,90	10 959,04	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV			689,248			
19	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861</a>	t	0,504	124,00	62,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV			0,504			
20	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873</a>	t	90,350	140,00	12 649,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV			90,350			
21	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875</a>	t	97,960	120,00	11 755,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV			97,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				46 200,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00	
22	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000</a> P Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady na drobné geodetické práce v průběhu realizace stavby.					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 200,00	
23	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000</a> P Poznámka k položce: Položka obsahuje zejména náklady na: - administrativní, sociální a skladovací zařízení (kanceláře, šatny, umývárny, jídelny, mobilní WC s příp. čistěním odpadních vod, mobilní sklady a přístřešky pro skladování materiálů) - provozní komunikace (silnice, chodníky, lávky, mostky, rampy v jakémkoli materiálovém provedení) - připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě včetně nákladů na energii - oplocení, osvětlení, ohrada zařízení staveniště v nezbytném rozsahu - opalování na nezbytnou ochranu sousedních pozemků a staveb - bezpečnostní prvky zařízení staveniště					
	D	VRN6	Územní vlivy				40 000,00	
24	K	062002000	Ztižené dopravní podmínky	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/062002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/062002000</a> P Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady související s nezbytností použití mechanizace malého rozsahu z důvodu provádění prací ve specifických podmínkách.					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hřbitov Novosedlice - oprava cest 1.etapa  
Objekt: SO104 - Fáze č.4

KSO: 822 29 32  
Místo: Novosedlice, okr.Teplice

Zadavatel: PS projekty s.r.o., Revoluční 5, Teplice

Uchazeč: TELKONT s.r.o.

Projektant: PS projekty s.r.o., Revoluční 5, Teplice

Zpracovatel: STAVINVEST KMS s.r.o., Studentská 285/22, Bílina

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 30.10.2023  
IČ: 25443126  
DIČ: CZ25443126  
IČ: 25467069  
DIČ: CZ25467069  
IČ: 25443126  
DIČ: CZ25443126  
IČ: 11644668  
DIČ: CZ11944668

<b>Cena bez DPH</b>				<b>491 177,39</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	491 177,39	21,00%	103 147,25	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>594 324,64</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hřbitov Novosedlice - oprava cest 1.etapa  
 Objekt: SO104 - Fáze č.4  
 Místo: Novosedlice, okr.Teplice  
 Zadavatel: PS projekty s.r.o., Revoluční 5, Teplice  
 Uchazeč: TELKONT s.r.o.

Datum: 30.10.2023  
 Projektant: PS projekty s.r.o.,  
 Revoluční 5, Teplice  
 STAVINVEST KMS  
 s.r.o., Studentská  
 285/22, Bilina  
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>491 177,39</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>444 977,39</b>
1 - Zemní práce	27 963,36
5 - Komunikace pozemní	221 164,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	76 659,41
96 - Bourání konstrukcí	41 440,35
997 - Přesun sutě	55 869,35
998 - Přesun hmot	21 880,10
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>46 200,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN3 - Zařízení slavenišť	1 200,00
VRN6 - Územní vlivy	40 000,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Hřbitov Novosedlice - oprava cest 1.etapa

Objekt: SO104 - Fáze č.4

Místo: Novosedlice, okr.Teplice

Datum: 30.10.2023

Zadavatel: PS projekty s.r.o., Revoluční 5, Teplice

Projektant: PS projekty s.r.o.,  
Revoluční 5, Teplice

Uchazeč: TELKONT s.r.o.

Zpracovatel: STAVINVEST KMS  
s.r.o., Studentská  
285/22, Bilina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>491 177,39</b>	
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>444 977,39</b>	
<b>D 1 Zemní práce</b>							<b>27 963,36</b>	
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	11,385	1 390,00	15 825,15	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV						11,385		
"výkop rýh pro obrubníkové lože" 253,0*0,30*0,15								
2	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	11,385	277,00	3 153,65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV						11,385		
"odvoz výkopku na trvalou skládku" 11,385								
3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	19,924	140,00	2 789,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV						19,924		
"Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04"								
4	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	242,000	25,60	6 195,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV						242,000		
"úprava pláňe pro nové zpevněné plochy" 242,0								
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>							<b>221 164,82</b>	
5	K	564861111	Podklad ze šterokodří ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	242,000	248,00	60 016,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV						242,000		
"podkladní vrstva zámkové dlažby" 242,0								
6	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva lžezného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	242,000	390,00	94 380,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV						242,000		
"celková plocha dle výkresu č.D1: SO 101.1.02" 242,0								
7	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	244,420	273,17	66 768,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV						244,420		
"242*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"								
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>76 659,41</b>	
8	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	253,000	188,00	47 564,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV						253,000		
"celková délka dle výkresu č.D1: SO 101.1.02" 253,0								
9	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	258,060	58,48	15 091,86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV						258,060		
"253*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"								
10	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,795	3 690,00	14 003,55	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV						3,795		
"rozšíření lože pro obrubníky o vnitřní opěru" 253,0*0,10*0,15								
<b>D 96 Bourání konstrukcí</b>							<b>41 440,35</b>	
11	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	323,500	43,10	13 942,85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV						323,500		
"odstranění podkladních vrstev živičného krytů" 323,5								
12	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	323,500	85,00	27 497,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV						323,500		
"odstranění živičného krytů" 323,5								
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>55 869,35</b>	
13	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	93,815	52,40	4 915,91	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV						93,815		
"kamenivo podkladních vrstev" 93,815								
14	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	656,705	12,40	8 143,14	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
P						656,705		
"Poznámka k položce: Předpokládaná odvozočná vzdálenost 8km. 93,815*7 "Přepočtené koeficientem množství"								
15	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	102,226	59,00	6 031,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV						102,226		
"kusová frakce asfaltu" 102,226								
16	K	997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	715,582	15,90	11 377,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
P						715,582		
"Poznámka k položce: Předpokládaná odvozočná vzdálenost 8km. 102,226*7 "Přepočtené koeficientem množství"								
17	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	93,815	140,00	13 134,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV						93,815		
"Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02"								
18	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	102,226	120,00	12 267,12	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV						102,226		
"Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02"								
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>21 880,10</b>	
19	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	93,906	233,00	21 880,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV						93,906		
"Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu"								
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>46 200,00</b>	
<b>D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>							<b>5 000,00</b>	
20	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV						1,000		
"Geodetické práce při provádění stavby"								



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady na drobné geodetické práce v průběhu realizace stavby.</i>					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 200,00	
21	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000</a>					
	P		<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje zejména náklady na: - administrativní, sociální a skladovací zařízení (kanceláře, šatny, umyvárny, jídelny, mobilní WC s příp. čistěním odpadních vod, mobilní sklady a přístřešky pro skladování materiálu) - provozní komunikace (sínice, chodníky, lávky, mostky, rampy v jakémkoli materiálovém provedení) - připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě včetně nákladu na energii - opalování, osvětlení, ostraha zařízení staveniště v nezbytném rozsahu - opalování na nezbytnou ochranu sousedních pozemků a staveb - bezpečnostní prvky zařízení staveniště</i>					
	D	VRN6	Územní vlivy				40 000,00	
22	K	062002000	Zřízení dopravní podmínky	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/062002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/062002000</a>					
	P		<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady související s nezbytností použití mechanizace malého rozsahu z důvodu provádění prací ve specifických podmínkách.</i>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hřbitov Novosedlice - oprava cest 1.etapa

Objekt:

SO105 - Fáze č.5

KSO: 822 29 32  
Místo: Novosedlice, okr.Teplice

CC-CZ:  
Datum: 30.10.2023

Zadavatel:  
PS projekty s.r.o., Revoluční 5, Teplice

IČ: 25443126  
DIČ: CZ25443126

Uchazeč:  
TELKONT s.r.o.

IČ: 25467069  
DIČ: CZ25467069

Projektant:  
PS projekty s.r.o., Revoluční 5, Teplice

IČ: 25443126  
DIČ: CZ25443126

Zpracovatel:  
STAVINVEST KMS s.r.o., Studentská 285/22, Bílina

IČ: 11644668  
DIČ: CZ11944668

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>117 402,40</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	117 402,40	21,00%	24 654,50
snižená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>142 056,90</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hřbitov Novosedlice - oprava cest 1.etapa  
Objekt: SO105 - Fáze č.5  
Místo: Novosedlice, okr.Teplice  
Zadavatel: PS projekty s.r.o., Revoluční 5, Teplice  
Uchazeč: TELKONT s.r.o.

Datum: 30.10.2023  
Projektant: PS projekty s.r.o.,  
Revoluční 5, Teplice  
STAVINVEST KMS  
Zpracovatel: s.r.o., Studentská  
285/22, Bílina

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>117 402,40</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	75 202,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	67 070,00
998 - Přesun hmot	8 132,40
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>42 200,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 200,00
VRN6 - Územní vlivy	40 000,00

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba: Hřbitov Novosedlice - oprava cest 1.etapa

Objekt: SO105 - Fáze č.5

Místo: Novosedlice, okr.Teplice

Datum: 30.10.2023

Zadavatel: PS projekty s.r.o., Revoluční 5, Teplice

Projektant: PS projekty s.r.o.,  
Revoluční 5, Teplice  
STAVINVEST KMS  
s.r.o., Studentská  
285/22, Bílina

Uchazeč: TELKONT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>117 402,40</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				75 202,40	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				67 070,00	
1	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	190,000	353,00	67 070,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637121111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637121111</a>					
		VV	"pás volně sypaného kačírku" 380,0*0,5		190,000			
D	998		Přesun hmot				8 132,40	
2	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	34,903	233,00	8 132,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011</a>					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				42 200,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 000,00	
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000</a>					
		P	Poznámka k položce Položka obsahuje náklady na drobné geodetické práce v průběhu realizace stavby.					
D	VRN3		Zařízení staveniště				1 200,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000</a>					
		P	Poznámka k položce: Položka obsahuje zejména náklady na: - administrativní, sociální a skladovací zařízení (kanceláře, šatny, umývárny, jídelny, mobilní WC s příp. čistěním odpadních vod, mobilní sklady a přístřešky pro skladování materiálů) - provizorní komunikace (silnice, chodníky, lávky, mostky, rampy v jakémkoliv materiálovém provedení) - připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě včetně nákladů na energii - oplocení, osvětlení, ostraha zařízení staveniště v nezbytném rozsahu - opatření na nezbytnou ochranu sousedních pozemků a staveb - bezpečnostní prvky zařízení staveniště					
D	VRN6		Územní vlivy				40 000,00	
5	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/062002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/062002000</a>					
		P	Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady související s nezbytností použití mechanizace malého rozsahu z důvodu provádění prací ve specifických podmínkách.					