



# Smlouva o dílo

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

### 1. *Město Mnichovice*

Sídlo: Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice  
Statutární zástupce: Mgr. Petra Pecková, starostka  
IČO: 00240478  
Bankovní spojení, č.ú. Komerční banka Praha, pobočka Říčany, 1727201/0100  
Datová schránka: ha5bg2f  
Osoba oprávněná  
jednat ve věcech technických  
Kontakt

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

### 2. *HES stavební s.r.o.*

Sídlo: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4  
Statutární zástupce: Jednatel – Michal Jakubec  
e-mail: info@hes-stavebni.cz  
telefon: +420 732 116 479  
IČO: 281 43 213  
DIČ: CZ 281 43 213

Bankovní spojení, č.ú.: MONETA Money Bank a.s. 204 633 379/0600

Osoba oprávněná jednat  
Ve věcech technických: Michal Jakubec

Kontakt +420 732 116 479

Plátce DPH: ANO

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném v Praze sp. Zn oddíl C, vložka 239567 (dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

## II. Preambule

---

1. Tento návrh smlouvy je vypracován ve formě a struktuře návrhu Smlouvy o dílo. Účastníci do tohoto návrhu Smlouvy pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu Smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text návrhu smlouvy předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněný návrh Smlouvy předloží jako svůj návrh Smlouvy na veřejnou zakázku.

2. Pro účely tohoto závazného návrhu Smlouvy o dílo se rozumí:

- Objednatel zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky **„Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská“**, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky **„Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská“**.

4. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

## III. Předmět Smlouvy

---

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně

provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách a dále splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Předmět díla je specifikován zejména v dokumentech uvedených v předchozí větě a zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je v nich stanoveno.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

#### **IV. Specifikace díla**

---

1. Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská“ spočívající ve vybudování nového chodníku, lávky, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení pozemcích v k.ú. Mnichovice u Říčan. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská“ vypracované Ing. Tomášem Rakem, sídlem Truhlářská 264/22 Hradec Králové 503 41 (dále jen „dokumentace pro provedení stavby“) na základě nabídky podané do veřejné zakázky s názvem Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská

2. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:

- i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
  - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
  - iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatel a její souhlasné stanovisko.

- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,

- l) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- m) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- n) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- o) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,
- p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- q) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- r) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

**5.** Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.

**6.** Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen URS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

**7.** Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

**8.** Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy, a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a

d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

9. Při realizaci díla se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy a závazné technické normy a jiné závazné normy vztahující se k dílu. Pro případ, že projektová dokumentace odkazuje na doporučující technickou normu, která je přísnější, než technická norma závazná, je Zhotovitel povinen postupovat dle takové doporučující technické normy.

10. Zhotovitel v rámci veřejné zakázky „**Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská**“ prokázal technickou způsobilost dle čl. 12 odst. 1 písm. b) zadávací dokumentace touto osobou: (uvedeno jméno příp. číslo autorizace)

Hlavní stavbyvedoucí – Michal Jakubec, autorizace č. 36740

Stavbyvedoucí – Ladislav Bacil, autorizace 31594

Smluvní strany se dohodly, že ke změně těchto osob může dojít pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele na základě zpracování dodatku k této Smlouvě. Nová osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Pro případ porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

## V. Doba plnění

---

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat do 170 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště**. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Nejpozději ke dni převzetí staveniště zhotovitel zaktualizuje předložený závazný harmonogram postupu prací.
2. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště**. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.
3. Termínem dokončení stavebních prací se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi Zadavatelem a vybraným dodavatelem bez vad a nedodělků včetně Vydání kolaudačního rozhodnutí Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji a je vydáno kolaudační rozhodnutí**.
5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.

## VI. Místo plnění

---

9. Místem plnění jsou pozemky v k. ú. Mnichovice u Říčan vyjmenované a blíže specifikované v dokumentaci pro provedení stavby. Město Mnichovice (kód ZUJ:538493), Středočeský kraj (kód NUTS:CZ020)

## VII. Cena za provedení díla

---

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská**” včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům činí celkem:

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>    | <b>23.458.882,- Kč</b> |
| <b>Výše DPH</b>        | <b>4.926.365,- Kč</b>  |
| <b>Cena včetně DPH</b> | <b>28.385.247,- Kč</b> |

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.

3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

4. Objednatel nemůže na Cenu díla poskytovat jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.

6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. V rámci každé faktury budou jednoznačně oddělené způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatel, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatel vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu \*.pdf, \*.xlsx a \*.xc4. Po odsouhlasení Objednatel a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

8. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90%** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10%** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 9 tohoto článku.

9. Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

10. **Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli.** Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatel připsána ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

**11.** Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

**12.** Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

**13.** Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

**14.** V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

**15.** Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě.

**16.** Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „**Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská**”.

**17.** Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo, jednotkové ceny dle oceněného výkazu výměr, nebo cen dle ceníku URS, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku Smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

**18.** Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

---

## **VIII. Součinnost smluvních stran**

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

## **IX. Práva a povinnosti stran**

---

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných organizačních změn; nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
  - b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
  - c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
  - d) vykonával autorský dozor projektanta.
4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.
5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.
7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2030, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou tuto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.
9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) na jinou osobu. Takový úkon by byl posuzován jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

**10.** Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

**11.** Zhotovitel je povinen v místě realizace zajistit povinnou publicitu v souladu s požadavky Státního fondu dopravní infrastruktury

## **X. Stavební deník**

---

**1.** Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden **pouze jeden stavební deník**, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.

**2.** Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

**3.** Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

**4.** Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

**5.** Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

**6.** Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

## **XI. Staveniště a jeho zařízení**

---

**1.** Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI. a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

**2.** K předání staveniště dojde do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Zhotoviteli k převzetí staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání

staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a příslušnou dokumentací. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. **Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatel bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid** místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

## **XII. Podmínky provádění díla**

---

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

7. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu

proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;

**8.** Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

**9.** Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajících z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

### **XIII. Poddodavatelé**

---

**1.** Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

**2.** Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel odmítne udělit souhlas ze zákonných nebo jiných závažných důvodů.

**3.** Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.

**4.** Ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého poddodavatele bez důvodu.

**5.** Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle čtvrtého bodu tohoto článku Smlouvy.

**6.** Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.

**7.** Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

#### **XIV. Záruka za jakost**

---

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

**60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla**

**24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby**

**ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatелеm.**

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 48 hodin** od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, **zahájit odstraňování vady** díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 10 kalendářních dnů po započetí jejího odstraňování.**

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatелеm. Záruční doba je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatелеm Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV.odst. 4 Smlouvy; nebo

- b) ne zahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

**10.** Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy a to v rozsahu, jaký lze po Zhotoviteli rozumně požadovat s ohledem na již provedenou část plnění.

**11.** O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

## **XV. Předání a převzetí díla (stavby)**

---

**1.** Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí **přejímací řízení**, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž **všechny doklady**, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) tak, aby bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

**2.** K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

**3.** Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu nejpozději do 15 dnů od zápisu těchto vad, nebude-li smluvními stranami sjednán v odůvodněných případech termín delší. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným dohodou smluvních stran. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. V případě, že se ukáže, že objednatel odmítá dílo převzít po právu, pak náklady na znalce ponese zhotovitel. Pokud se však ukáže, že objednatel odmítá převzetí díla bezdůvodně, pak náklady na znalce ponese objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo

přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbujuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. **Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení** dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení a nebude vydáno kolaudační rozhodnutí, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a kontrolovat odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Pokud bude touto prohlídkou zjištěno, že některá vada nebyla v dohodnutém termínu řádně odstraněna, pak tuto skutečnost objednatel oznámí Zhotoviteli s uvedením náhradního termínu pro vypořádání takové vady nebo nedodělku, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

## **XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta**

---

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.
6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
12. Smluvní pokuty a způsobené škody je Objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele nebo pohledávkám, které bude Objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost Zhotovitele za realizované dílo.
13. Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy.

## **XVII. Odstoupení od Smlouvy**

---

1. **Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva.** Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení

sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

**2.** Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele,

a další porušení označené v textu Smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení Smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

**3.** V případě odstoupení od Smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě o dílo. **Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci** (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) **Objednateli do 5 pracovních dnů po účinnosti odstoupení**, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení Smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle Smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě).

**4.** Odstoupením od Smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě o dílo.

**5.** Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.

**6.** V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

9. Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení tohoto článku, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení.

## **XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva**

---

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. **Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.** Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelům Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatelů, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatelů, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

---

## XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je **pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele**. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 20 milionů Kč (dvacet milionů korun českých). Vybraný Dodavatel předloží Zadavateli před podpisem smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit **pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů** v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

2. Předložení ověřené kopie pojistné smlouvy je podmínkou k uzavření této smlouvy

3. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

---

## XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla

1. Zadavatel požaduje od vybraného dodavatele bankovní záruku za řádné provádění díla ve výši 5 % z nabídkové ceny účastníka v Kč bez DPH, přičemž záruční listina bude předložena při podpisu smlouvy.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších

předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů.

4. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby.

---

## XXI. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

---

## XXII. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejích částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

4. **Přílohy** uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří **nedílnou součást Smlouvy** spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „**Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

6. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a **platnou právní úpravou v ČR**, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah

založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

7. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatelů. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

### **XXIII. Závěrečná ustanovení**

---

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatelů.

2. Osoba(y) podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele prohlašuje(i), že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.

7. Vybraný dodavatel předloží zadavateli ke dni podpisu smlouvy o dílo aktualizovaný časový a finanční harmonogram, který bude vypracován s podrobností min. na realizační měsíce po jednotlivých stavebních objektech. Harmonogram musí respektovat požadavky projektové

dokumentace a dotčených norem vzhledem k prováděným pracím. V časovém harmonogramu musí dodavatel stručně definovat postup realizace zakázky. Při zpracovávání časového harmonogramu dodavatel zohlední klimatické podmínky a příslušné technologické postupy a předpisy.

**8.** Vybraný dodavatel je povinen postupovat tak, aby dodržel veškeré stanovené termíny uvedené v časovém harmonogramu. Jakékoli změny v časovém harmonogramu je možné provést pouze po předchozím písemném souhlasu Zadavatele. Dodavatel je povinen vyzvat TDI ke kontrole dokončení každého uzlového bodu. Nedodržení uzlových bodů bude považováno za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo.

**9.** Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Pojistná smlouva

Příloha č. 3: Záruční listina za řádné provedení díla

Příloha č. 4: Časový a finanční harmonogram

Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů

**10.** Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Objednatel

Zhotovitel

V Mnichovicích

V Praze

.....

.....

Michal Jakubec - jednatel

HES stavební s.r.o.



Krycí list rozpočtu

|                   |                                                                                |                 |                      |          |                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | Bezpečné a bezbarierové chodníky v Mnichovicích - chodník pro pěší Ondřejovská | Objednatel:     | Město Mnichovice     | IČ/DIČ:  |                     |
| Druh stavby:      | Výstavba chodníků                                                              | Projektant:     | Ing. Tomáš Rak       | IČ/DIČ:  | 74156179/           |
| Lokalita:         | Mnichovice - Ondřejovská                                                       | Zhotovitel:     | HES stavební s.r.o.  | IČ/DIČ:  | 28143213/CZ28143213 |
| Začátek výstavby: |                                                                                | Konec výstavby: |                      | Položek: | 26                  |
| JKSO:             | 82229                                                                          | Zpracoval:      | Ing. Theodor Collino | Datum:   | 12.02.2020          |

Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |               | B                | Doplňkové náklady |                     | C                 | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
|--------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|------|
| HSV                | Dodávky                     | 0,00          | Rezerva rozpočtu | 0,00              | Zařízení staveniště | 0,00              | Mimostav. doprava                | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 23 458 881,65 |                  | 0,00              |                     | 0,00              |                                  | 0,00 |
| PSV                | Dodávky                     | 0,00          |                  | 0,00              | Územní vlivy        | 0,00              | Provozní vlivy                   | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 0,00          |                  |                   |                     | 0,00              |                                  | 0,00 |
| "M"                | Dodávky                     | 0,00          |                  |                   | Ostatní             | 0,00              | NUS z rozpočtu                   | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 0,00          |                  |                   |                     | 0,00              |                                  | 0,00 |
| Ostatní materiál   |                             | 0,00          |                  |                   |                     |                   |                                  |      |
| Přesun hmot a sutí |                             | 0,00          |                  |                   |                     |                   |                                  |      |
| ZRN celkem         |                             | 23 458 882,00 | DN celkem        |                   | 0,00                | NUS celkem        |                                  | 0,00 |
|                    |                             |               | DN celkem z obj. |                   | 0,00                | NUS celkem z obj. |                                  | 0,00 |
|                    |                             |               |                  |                   | ORN celkem          |                   | 0,00                             |      |
|                    |                             |               |                  |                   | ORN celkem z obj.   |                   | 0,00                             |      |

|            |               |         |              |                   |               |
|------------|---------------|---------|--------------|-------------------|---------------|
| Základ 0%  | 0,00          |         |              |                   |               |
| Základ 15% | 0,00          | DPH 15% | 0,00         | Celkem bez DPH    | 23 458 882,00 |
| Základ 21% | 23 458 882,00 | DPH 21% | 4 926 365,22 | Celkem včetně DPH | 28 385 247,00 |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější. Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovni.

V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOCENÝ dle technických parametrů. V případě nahrazení materiálů / výrobků materiálem / výrobkem ROVNOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálu / výrobku uvažovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci. Při splnění technických vlastností a parametrů ROVNOCENÉHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní nabídnutí rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek, pokud není uvedeno jinak.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

V rozpočtu uvedené typy materiálů představují minimální standard z hlediska parametrů a kvality použitých výrobků a materiálů. V žádném případě se nejedná o materiály a výrobky, které musí dodavatel při realizaci díla použít. Skutečně dodané typy materiálů a výrobků však musí minimálně splňovat technické parametry materiálů a výrobků uvedených v projektové dokumentaci, nesmí být horší kvality a musí být odsouhlaseny investorem stavby.



## Stavební rozpočet - rekapitulace

|               |                                                                                |                 |                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Název stavby: | Bezpečné a bezbarierové chodníky v Mnichovicích - chodník pro pěší Ondřejovská | Objednatel:     | Město Mnichovice    |
| Druh stavby:  | Výstavba chodníků                                                              | Projektant:     | Ing. Tomáš Rak      |
| Lokalita:     | Mnichovice - Ondřejovská                                                       | Zhotovitel:     | HES stavební s.r.o. |
| Zpracoval:    | Ing. Theodor Collino                                                           | Zpracováno dne: | 12.02.2020          |

| Objekt | Kód | Zkrácený popis                                     | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t) |
|--------|-----|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| SO000  |     | Společné pro celou stavbu                          | 0,00                   | 23 458 881,65         | 23 458 881,65         | 0,00                 |
| SO000  | SO  | Stavební objekty                                   | 0,00                   | 22 626 365,65         | 22 626 365,65         | 0,00                 |
| SO000  | 11  | Přípravné a přidružené práce                       | 0,00                   | 760,00                | 760,00                | 0,00                 |
| SO000  | 12  | Odkopávky a prokopávky                             | 0,00                   | 780,00                | 780,00                | 0,00                 |
| SO000  | 13  | Hloubené vykopávky                                 | 0,00                   | 3 580,00              | 3 580,00              | 0,00                 |
| SO000  | 16  | Přemístění výkopku                                 | 0,00                   | 1 076,00              | 1 076,00              | 0,00                 |
| SO000  | 19  | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl | 0,00                   | 1 320,00              | 1 320,00              | 0,00                 |
| SO000  | ORN | Vedlejší rozpočtové náklady                        | 0,00                   | 825 000,00            | 825 000,00            | 0,00                 |

**Celkem: 23 458 882,00**



## Stavební rozpočet

|               |                                                                                |                            |             |                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| Název stavby: | Bezpečné a bezbarierové chodníky v Mnichovicích - chodník pro pěši Ondřejovská | Doba výstavby:             | Objednatel: | Město Mnichovice     |
| Druh stavby:  | Výstavba chodníků                                                              | Začátek výstavby:          | Projektant: | Ing. Tomáš Rak       |
| Lokalita:     | Mnichovice - Ondřejovská                                                       | Konec výstavby:            | Zhotovitel: | HES stavební s.r.o.  |
| JKSO:         | 82229                                                                          | Zpracováno dne: 12.02.2020 | Zpracoval:  | Ing. Theodor Collino |

| C  | Objekt | Kód              | Zkrácený popis / Varianta Rozměry                                                                                                     | MJ    | Množství | Cena/MJ (Kč)  | Náklady (Kč)   |                      |               | Hmotnost (t) |        | Cenová soustava |
|----|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|----------------|----------------------|---------------|--------------|--------|-----------------|
|    |        |                  |                                                                                                                                       |       |          |               | Dodávka        | Montáž               | Celkem        | Jednot.      | Celkem |                 |
|    |        |                  | <b>SO000 Společné pro celou stavbu</b>                                                                                                |       |          |               | 0,00           | 23 458 881,65        | 23 458 881,65 |              | 0,00   |                 |
|    |        |                  | <b>SO000 SO Stavební objekty</b>                                                                                                      |       |          |               | 0,00           | 22 626 365,65        | 22 626 365,65 |              | 0,00   |                 |
| 1  | SO000  | SO 101           | Chodník                                                                                                                               | SO    | 1,000    | 13 397 117,37 | 0,00           | 13 397 117,37        | 13 397 117,37 | 0,00         | 0,00   |                 |
| 2  | SO000  | SO 201           | Lávka                                                                                                                                 | SO    | 1,000    | 1 672 045,50  | 0,00           | 1 672 045,50         | 1 672 045,50  | 0,00         | 0,00   |                 |
| 3  | SO000  | SO 301           | Odvodnění                                                                                                                             | SO    | 1,000    | 3 249 873,15  | 0,00           | 3 249 873,15         | 3 249 873,15  | 0,00         | 0,00   |                 |
| 4  | SO000  | SO 302           | Odvodnění                                                                                                                             | SO    | 1,000    | 2 087 783,66  | 0,00           | 2 087 783,66         | 2 087 783,66  | 0,00         | 0,00   |                 |
| 5  | SO000  | SO 401           | Veřejné osvětlení                                                                                                                     | SO    | 1,000    | 1 865 735,85  | 0,00           | 1 865 735,85         | 1 865 735,85  | 0,00         | 0,00   |                 |
| 6  | SO000  | SO 402           | Místa pro chodce                                                                                                                      | SO    | 1,000    | 353 810,13    | 0,00           | 353 810,13           | 353 810,13    | 0,00         | 0,00   |                 |
|    |        |                  | <b>SO000 11 Přípravné a přídružené práce</b>                                                                                          |       |          |               | 0,00           | 760,00               | 760,00        |              | 0,00   |                 |
| 7  | SO000  | 162701109R00     | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                                                                     | m3    | 76,000   | 10,00         | 0,00           | 760,00               | 760,00        | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2019   |
|    |        |                  | <b>SO000 12 Odkopávky a prokopávky</b>                                                                                                |       |          |               | 0,00           | 780,00               | 780,00        |              | 0,00   |                 |
| 8  | SO000  | 120001101R00     | Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení                                                                                     | m3    | 1,200    | 650,00        | 0,00           | 780,00               | 780,00        | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2019   |
|    |        |                  | <b>SO000 13 Hloubené vykopávky</b>                                                                                                    |       |          |               | 0,00           | 3 580,00             | 3 580,00      |              | 0,00   |                 |
| 9  | SO000  | 139601102R00     | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3                                                                                         | m3    | 4,000    | 850,00        | 0,00           | 3 400,00             | 3 400,00      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2019   |
| 10 | SO000  | 132201119R00     | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3                                                                                    | m3    | 1,200    | 150,00        | 0,00           | 180,00               | 180,00        | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2019   |
|    |        |                  | <b>SO000 16 Přemístění výkopku</b>                                                                                                    |       |          |               | 0,00           | 1 076,00             | 1 076,00      |              | 0,00   |                 |
| 11 | SO000  | 167101102R00     | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3                                                                                     | m3    | 4,000    | 169,00        | 0,00           | 676,00               | 676,00        | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2019   |
| 12 | SO000  | 162301102R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m                                                                                      | m3    | 4,000    | 100,00        | 0,00           | 400,00               | 400,00        | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2019   |
|    |        |                  | <b>SO000 15 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>                                                                  |       |          |               | 0,00           | 1 320,00             | 1 320,00      |              | 0,00   |                 |
| 13 | SO000  | 199000002R00     | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                                                                      | m3    | 4,000    | 330,00        | 0,00           | 1 320,00             | 1 320,00      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2019   |
|    |        |                  | <b>SO000 ORN Vedlejší rozpočtové náklady</b>                                                                                          |       |          |               | 0,00           | 825 000,00           | 825 000,00    |              | 0,00   |                 |
| 14 | SO000  | 999_sitě         | Vytýčení stavby a sítě včetně zaměření skutečného stavu a vypracování geometrického plánu; geodetické práce před, během a po výstavbě | kpl.  | 1,000    | 150 000,00    | 0,00           | 150 000,00           | 150 000,00    | 0,00         | 0,00   |                 |
| 15 | SO000  | 999_Zaf. stav.VC | Zařízení staveniště, montáž, pronájem a demontáž staveniště                                                                           | kpl.  | 1,000    | 100 000,00    | 0,00           | 100 000,00           | 100 000,00    | 0,00         | 0,00   |                 |
| 16 | SO000  | 999_DSPS         | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                               | kpl.  | 1,000    | 35 000,00     | 0,00           | 35 000,00            | 35 000,00     | 0,00         | 0,00   |                 |
| 17 | SO000  | 999_RDSVD        | Realizační dokumentace stavby                                                                                                         | soub. | 1,000    | 120 000,00    | 0,00           | 120 000,00           | 120 000,00    | 0,00         | 0,00   |                 |
| 18 | SO000  | 999_DIOVD        | Vypracování a projednání DIO pro provedení stavby                                                                                     | kpl.  | 1,000    | 180 000,00    | 0,00           | 180 000,00           | 180 000,00    | 0,00         | 0,00   |                 |
| 19 | SO000  | 999_BOZP         | Náklady na zajištění BOZP na pracovišti                                                                                               | kpl.  | 1,000    | 10 000,00     | 0,00           | 10 000,00            | 10 000,00     | 0,00         | 0,00   | R-položka       |
| 20 | SO000  | 999_ING          | Inženýrská činnost                                                                                                                    | soub. | 1,000    | 35 000,00     | 0,00           | 35 000,00            | 35 000,00     | 0,00         | 0,00   |                 |
| 21 | SO000  | 999_Provoz       | Provozní vlivy                                                                                                                        | soub. | 1,000    | 25 000,00     | 0,00           | 25 000,00            | 25 000,00     | 0,00         | 0,00   |                 |
| 22 | SO000  | 999_Zábor        | Úhrada za zábor veřejného prostranství                                                                                                | kpl.  | 1,000    | 25 000,00     | 0,00           | 25 000,00            | 25 000,00     | 0,00         | 0,00   | R-položka       |
| 23 | SO000  | 999_Doklady      | Vyhotovení dokladů potřebných pro předání díla revize, zkoušky, zaškolení a další práce, služby, dodávky a režijní náklady            | soub. | 1,000    | 35 000,00     | 0,00           | 35 000,00            | 35 000,00     | 0,00         | 0,00   |                 |
| 24 | SO000  | 999_ARCH         | Archeologický průzkum                                                                                                                 | kpl.  | 1,000    | 15 000,00     | 0,00           | 15 000,00            | 15 000,00     | 0,00         | 0,00   |                 |
| 25 | SO000  | 999_Public       | Propagace a publicita                                                                                                                 | soub. | 1,000    | 75 000,00     | 0,00           | 75 000,00            | 75 000,00     | 0,00         | 0,00   |                 |
| 26 | SO000  | 999_IGP          | Podrobný inženýrsko - geologický průzkum pro stavbu                                                                                   | soub. | 1,000    | 20 000,00     | 0,00           | 20 000,00            | 20 000,00     | 0,00         | 0,00   |                 |
|    |        |                  |                                                                                                                                       |       |          |               | <b>Celkem:</b> | <b>23 458 882,00</b> |               |              |        |                 |

**Poznámka:**  
Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobku, materiálu, technologických postupů či ceiku a dodavek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.  
Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovni.  
V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOCENÝ dle technických parametrů. V případě nahrazení materiálů / výrobků materiálem / výrobkem ROVNOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálu / výrobku uvažovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci. Při splnění technických vlastností a parametrů ROVNOCENÉHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní nabídnutí rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se vyhláškou č. 169/2016 Sb.  
Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek, pokud není uvedeno jinak.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODměřeny ELEKTRONICKY Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

V rozpočtu uvedené typy materiálů představují minimální standard z hlediska parametrů a kvality použitých výrobků a materiálů.  
V žádném případě se nejedná o materiály a výrobky, které musí dodavatel při realizaci díla použít.  
Skutečně dodané typy materiálů a výrobků však musí minimálně splňovat technické parametry materiálů a výrobků uvedených v projektové dokumentaci. Nesmí být horší kvality a musí být odsouhlaseny investorem stavby.



## Stavební rozpočet

|                                       |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                   |              |             |               |                     |              |                      |                 |
|---------------------------------------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------|--------------|-------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| Název stavby:                         |        |                | Bezpečné a bezbarierové chodníky v Mnichovicích - chodník pro pěší Ondřejovská                                                                                                                                                                                                                          |     |            | Doba výstavby:    |              | Objednatel: |               | Město Mnichovice    |              |                      |                 |
| Druh stavby:                          |        |                | Výstavba chodníků                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            | Začátek výstavby: |              | Projektant: |               | Ing. Tomáš Rak      |              |                      |                 |
| Lokalita:                             |        |                | Mnichovice - Ondřejovská                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            | Konec výstavby:   |              | Zhotovitel: |               | HES stavební s.r.o. |              |                      |                 |
| JKSO:                                 |        |                | 82229                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            | Zpracováno dne:   |              | 12/2/2020   |               | Zpracoval:          |              | Ing. Theodor Collino |                 |
| C                                     | Objekt | Kód            | Zkrácený popis / Varianta Rozměry                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství   | Cena/MJ (Kč)      | Náklady (Kč) |             | Celkem        |                     | Hmotnost (t) |                      | Cenová soustava |
|                                       |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                   | Dodávka      | Montáž      |               | Jednot.             | Celkem       |                      |                 |
| SO101 Chodníky                        |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                   | 0,00         | 0,00        | 13 397 117,37 |                     | 7 148,51     |                      |                 |
| SO101 11 Přípravné a přidružené práce |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                   | 0,00         | 0,00        | 828 271,50    |                     | 939,64       |                      |                 |
| 1                                     | SO101  | 969021161/00IM | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 600 ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON<br>3 * 2,5 ; dn600                                                                                                                                                                                                                   | m   | 7,500      | 850,00            | 0,00         | 0,00        | 6 375,00      | 0,28                | 2,09         |                      |                 |
|                                       |        |                | Poznámka: (SKL-BETON)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 7,500      |                   |              |             |               |                     |              |                      |                 |
| 2                                     | SO101  | 113106121R00   | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON<br>17,11                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 17,110     | 60,00             | 0,00         | 0,00        | 1 026,60      | 0,14                | 2,36         | RTS II / 2019        |                 |
| 3                                     | SO101  | 979094441R00   | Očištění vybour. panelů s výplní kamen. těženým 30,1 odstranění bet žlabu                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 30,100     | 40,00             | 0,00         | 0,00        | 1 204,00      | 0,00                | 0,00         | RTS II / 2019        |                 |
| 4                                     | SO101  | 113106241R00   | Rozebrání ploch ze silničních panelů ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON<br>30,1 betonové panely                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 30,100     | 50,00             | 0,00         | 0,00        | 1 505,00      | 0,41                | 12,28        | RTS II / 2019        |                 |
| 5                                     | SO101  | 113202111R00   | Vytřání obrub obrubníků silničních ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON<br>86 + 10 +                                                                                                                                                                                                                                | m   | 96,000     | 50,00             | 0,00         | 0,00        | 4 800,00      | 0,15                | 13,92        | RTS II / 2019        |                 |
| 6                                     | SO101  | 979024441R00   | Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní ODVOZ NA SKLÁDKU - KAMENÍ<br>86 + 10++++                                                                                                                                                                                                                 | m   | 96,000     | 25,00             | 0,00         | 0,00        | 2 400,00      | 0,00                | 0,00         | RTS II / 2019        |                 |
| 7                                     | SO101  | 965200012RA0   | Bourání mazanin betonových a asfaltových ODVOZ NA SKLÁDKU - ASFALT<br>0,12 * 65,5 +                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 7,860      | 350,00            | 0,00         | 0,00        | 2 751,00      | 2,20                | 17,29        | RTS II / 2019        |                 |
| 8                                     | SO101  | 979087113R00   | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 17,60 + 13,92 + 12,28 + 2,36 + 2,09 + + 17,29                                                                                                                                                                                                         | t   | 65,540     | 150,00            | 0,00         | 0,00        | 9 831,00      | 0,00                | 0,00         | RTS II / 2019        |                 |
| 9                                     | SO101  | 113107515R00   | Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm ODVOZ NA SKLÁDKU - KAMENÍ<br>17,11 + 30,1                                                                                                                                                                                                              | m2  | 47,210     | 90,00             | 0,00         | 0,00        | 4 248,90      | 0,33                | 15,58        | RTS II / 2019        |                 |
| 10                                    | SO101  | 113108441R00   | Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,bez živici. pojiva 17,11                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 17,110     | 20,00             | 0,00         | 0,00        | 342,20        | 0,00                | 0,00         | RTS II / 2019        |                 |
| 11                                    | SO101  | 979054441R00   | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým 17,11 + +                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 17,110     | 30,00             | 0,00         | 0,00        | 513,30        | 0,00                | 0,00         | RTS II / 2019        |                 |
| 12                                    | SO101  | 965200012RA0   | Bourání mazanin betonových a asfaltových ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON<br>+ +8 ; odstranění bet cel                                                                                                                                                                                                          | m3  | 8,000      | 350,00            | 0,00         | 0,00        | 2 800,00      | 2,20                | 17,60        | RTS II / 2019        |                 |
| 13                                    | SO101  | 113107625R00   | Odstanění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm ODVOZ NA SKLÁDKU - KAMENÍ<br>65,50                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 65,500     | 150,00            | 0,00         | 0,00        | 9 825,00      | 0,55                | 36,03        | RTS II / 2019        |                 |
| 14                                    | SO101  | 113107635R00   | Odstanění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.35 cm ODVOZ NA SKLÁDKU - KAMENÍ<br>357,7 + 208,25                                                                                                                                                                                                            | m2  | 565,950    | 120,00            | 0,00         | 0,00        | 67 914,00     | 0,77                | 435,78       | RTS II / 2019        |                 |
| 15                                    | SO101  | 113151113R00   | Fréz.zivici.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm ODVOZ NA SKLÁDKU - ASFALT<br>1288,33 + 511,14 + 208,25                                                                                                                                                                                              | m2  | 2 007,720  | 50,00             | 0,00         | 0,00        | 100 386,00    | 0,09                | 176,68       | RTS II / 2019        |                 |
| 16                                    | SO101  | 113151116R00   | Fréz.zivici.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.7cm ODVOZ NA SKLÁDKU - ASFALT<br>644,17 + 511,14 + 208,25 ;                                                                                                                                                                                             | m2  | 1 363,560  | 60,00             | 0,00         | 0,00        | 81 813,60     | 0,15                | 209,99       | RTS II / 2019        |                 |
| 17                                    | SO101  | 113108442R00   | Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živici. pojivem 1288,33 + 511,14 + 208,25+++644,17 + 511,14 + 208,25 ;++++<br>65,5                                                                                                                                                                                  | m2  | 3 436,780  | 30,00             | 0,00         | 0,00        | 103 103,40    | 0,00                | 0,00         | RTS II / 2019        |                 |
| 18                                    | SO101  | 979087112R00   | Nakládání suti na dopravní prostředky + 435,78 + 36,03 +15,58 + 209,99 + 176,68 BETON + KAMENÍ + ASFALT                                                                                                                                                                                                 | t   | 874,060    | 150,00            | 0,00         | 0,00        | 131 109,00    | 0,00                | 0,00         | RTS II / 2019        |                 |
| 19                                    | SO101  | 979081111RT3   | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t                                                                                                                                                                                                                                            | t   | 966,600    | 50,00             | 0,00         | 0,00        | 48 330,00     | 0,00                | 0,00         | RTS II / 2019        |                 |
| 20                                    | SO101  | 979081121RT3   | Připlátek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t<br>(20-1) * ( * 0,15 + 5 * 0,1 + 1,5 * 18 ; včetně kořenů + )<br>(20-1) * (17,60 + 13,92 + 12,28 + 2,36 + 2,09 + + 17,29) HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT<br>(20-1) * ( + 435,78 + 36,03 +15,58 + 209,99 + 176,68) SUT : BETON + KAMENÍ + ASFALT | t   | 18 374,900 | 5,00              | 0,00         | 0,00        | 91 874,50     | 0,00                | 0,00         | RTS II / 2019        |                 |
| 21                                    | SO101  | 979990112R00   | Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 17,29 + 209,99 + 176,68                                                                                                                                                                                                                              | t   | 403,960    | 90,00             | 0,00         | 0,00        | 36 356,40     | 0,00                | 0,00         | RTS II / 2019        |                 |
| 22                                    | SO101  | 979990103R00   | Poplatek za skládku suti - beton 17,60 + 13,92 + 12,28 + 2,36 + 2,09 + + (20-1) * ( * 0,15 + 5 * 0,1) BETON                                                                                                                                                                                             | t   | 57,750     | 90,00             | 0,00         | 0,00        | 5 197,50      | 0,00                | 0,00         | RTS II / 2019        |                 |
| 23                                    | SO101  | 997221855/00IM | Poplatek za skládku - kamení + 435,78 + 36,03 +15,58 KAMENÍ                                                                                                                                                                                                                                             | t   | 487,390    | 90,00             | 0,00         | 0,00        | 43 865,10     | 0,00                | 0,00         |                      |                 |
| 24                                    | SO101  | 112100013RA0   | Kácení stromů, naložení a odvoz do 1 km 18 ; včetně kořenů                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 18,000     | 450,00            | 0,00         | 0,00        | 8 100,00      | 0,00                | 0,00         | RTS II / 2019        |                 |
| 25                                    | SO101  | 112100104RA0   | Odstanění pařezů,odklizení,úprava terénu 18 ; včetně kořenů +                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 18,000     | 800,00            | 0,00         | 0,00        | 14 400,00     | 0,00                | 0,00         | RTS II / 2019        |                 |
| 26                                    | SO101  | 111200001RA0   | Odstanění křovin a stromů do 100 mm, spálení 800 ; včetně kořenů                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 800,000    | 40,00             | 0,00         | 0,00        | 32 000,00     | 0,00                | 0,04         | RTS II / 2019        |                 |
| 27                                    | SO101  | 979990161R00   | Poplatek za skládku suti - dřevo 1,5 * 18 ; včetně kořenů + Pařezy a stromy - odhad                                                                                                                                                                                                                     | t   | 27,000     | 600,00            | 0,00         | 0,00        | 16 200,00     | 0,00                | 0,00         | RTS II / 2019        |                 |
| SO101 12 Odkopávky a prokopávky       |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                   | 0,00         | 0,00        | 279 320,52    |                     | 0,00         |                      |                 |
| 28                                    | SO101  | 121101101R00   | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 0,15 * 4382,28                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 657,342    | 50,00             | 0,00         | 0,00        | 32 867,10     | 0,00                | 0,00         | RTS II / 2019        |                 |
| 29                                    | SO101  | 167103101R00   | Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění 0,15 * 4382,28                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 919,169    | 30,00             | 0,00         | 0,00        | 27 575,07     | 0,00                | 0,00         | RTS II / 2019        |                 |
| 30                                    | SO101  | 122202202R00   | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 0,15 * ( 0,5 * 1745,51 + 0,5 * 1745,51 )<br>0,15 * 2245,707 ; chodík, dle lokálních podmínek + 0,25 * 366,3 ; vozovka, dle lokálních podi<br>0,15 * ( 336,87 ) + 9 + 39 + 88,5 + 289,1 + 35,5                                                                 | m3  | 940,062    | 150,00            | 0,00         | 0,00        | 141 009,30    | 0,00                | 0,00         | RTS II / 2019        |                 |
| 31                                    | SO101  | 122202209R00   | Připlátek za lepitvost - odkop. pro silnice v hor.3 0,3 * ( 0,15 * 2245,707 ; chodík, dle lokálních podmínek + 0,25 * 366,3 ; vozovka, dle lokálníc<br>0,3 * 0,15 * ( 336,87 ) + 9 + 39 + 88,5 + 289,1 + 35,5 rostlý terén                                                                              | m3  | 282,018    | 25,00             | 0,00         | 0,00        | 7 050,45      | 0,00                | 0,00         | RTS II / 2019        |                 |
| 32                                    | SO101  | 120001101R00   | Připlátek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení 0,05 * ( 109 + 462,47 + ) výkopy<br>0,05 * ( 0,15 * ( 336,87 ) + 9 + 39 + 88,5 + 289,1 + 35,5 ) výkopy                                                                                                                                                | m3  | 54,156     | 600,00            | 0,00         | 0,00        | 32 493,60     | 0,00                | 0,00         | RTS II / 2019        |                 |
| 33                                    | SO101  | 128501101R00   | Dolamování na dně odkopávek v hor.6 ( 511 ) * 0,05                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 25,550     | 1 500,00          | 0,00         | 0,00        | 38 325,00     | 0,00                | 0,00         | RTS II / 2019        |                 |
| SO101 13 Hloubené výkopávky           |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                   | 0,00         | 0,00        | 225 580,85    |                     | 0,00         |                      |                 |
| 34                                    | SO101  | 139601101R00   | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 109<br>0,2 * 462,47                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 201,494    | 400,00            | 0,00         | 0,00        | 80 597,60     | 0,00                | 0,00         | RTS II / 2019        |                 |
| 35                                    | SO101  | 132201119R00   | Připlátek za lepitvost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 0,3 * ( 109 + 462,47 + )                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 171,441    | 65,00             | 0,00         | 0,00        | 11 143,67     | 0,00                | 0,00         | RTS II / 2019        |                 |
| 36                                    | SO101  | 132201211R00   | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 0,8 * 462,47                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 369,976    | 250,00            | 0,00         | 0,00        | 92 494,00     | 0,00                | 0,00         | RTS II / 2019        |                 |
| 37                                    | SO101  | 132201219R00   | Připlátek za lepitvost - hloubení rýh 200cm v hor.3 0,3 * 0,8 * 462,47                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 110,993    | 60,00             | 0,00         | 0,00        | 6 659,58      | 0,00                | 0,00         | RTS II / 2019        |                 |
| 38                                    | SO101  | 138501201R00   | Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 0,05 * 462,47                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 23,124     | 1 500,00          | 0,00         | 0,00        | 34 686,00     | 0,00                | 0,00         | RTS II / 2019        |                 |
| SO101 15 Rozpěnění                    |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                   | 0,00         | 0,00        | 28 000,00     |                     | 0,23         |                      |                 |
| 39                                    | SO101  | 151101201R00   | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m 200 ; pažení svahu                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 200,000    | 80,00             | 0,00         | 0,00        | 16 000,00     | 0,00                | 0,14         | RTS II / 2019        |                 |
| 40                                    | SO101  | 151101301R00   | Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m 200 ; pažení svahu                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 200,000    | 50,00             | 0,00         | 0,00        | 10 000,00     | 0,00                | 0,09         | RTS II / 2019        |                 |
| 41                                    | SO101  | 151101311R00   | Odstanění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 200,000    | 10,00             | 0,00         | 0,00        | 2 000,00      | 0,00                | 0,00         | RTS II / 2019        |                 |

|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |          |              |              |      |                      |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------|--------------|------|----------------------|
|       |       | 200 ; pažení svahu                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200,000 |            |          |              |              |      |                      |
| SO101 | 16    | Přemístění výkopku                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 0,00       | 0,00     | 596 533,68   | 0,00         | 0,00 |                      |
| 42    | SO101 | 167101102R00                                                          | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3<br>0,15 * 2245,707 ; chodík, dle lokálních podmínek + 0,25 * 366,3 ; vozovka, dle lokálních podmínek<br>0,15 * ( 336,87 ) + 9 + 39 + 88,5 + 289,1 + 35,5 + 462,47 +                                                                                                                                        | m3      | 1 511,532  | 150,00   | 0,00         | 226 729,80   | 0,00 | 0,00 RTS II / 2019   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 537,431    |          |              |              |      |                      |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 974,101    |          |              |              |      |                      |
| 43    | SO101 | 162301102RT6                                                          | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m<br>nosnost 30 t<br>- 22,5 + 23,2 + 115,5 + 25 -225,5 + 37,75 + 0,15 * ( 336,87 ) + 9 + 39 + 88,5 + 289,1 + 35,5 +<br>0,15 * 2245,707 ; chodík, dle lokálních podmínek + 0,25 * 366,3 ; vozovka, dle lokálních podmínek<br>0,15 * 4382,28 - (0,15 * (0,5 * 1745,51 + 0,5 * 1745,51)) Odvoz přebytečné ornice | m3      | 1 457,598  | 80,00    | 0,00         | 116 607,84   | 0,00 | 0,00 RTS II / 2019   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 524,651    |          |              |              |      |                      |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 537,431    |          |              |              |      |                      |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 395,516    |          |              |              |      |                      |
| 44    | SO101 | 162701109RT6                                                          | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km<br>nosnost 30 t<br>( 20 - 1 ) * ( - 22,5 + 23,2 + 115,5 + 25 -225,5 + 37,75 )<br>( 20 - 1 ) * ( 0,15 * 2245,707 ; chodík, dle lokálních podmínek + 0,25 * 366,3 ; vozovka, dle lok ( 20 - 1 ) * ( 462,47 + + 0,15 * ( 336,87 ) ) + 9 + 39 + 88,5 + 289,1 + 35,5 )                                          | m3      | 20 179,550 | 8,00     | 0,00         | 161 436,40   | 0,00 | 0,00 RTS II / 2019   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | -8 539,550 |          |              |              |      |                      |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 10 211,190 |          |              |              |      |                      |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 18 507,910 |          |              |              |      |                      |
| 45    | SO101 | 162306112R00                                                          | Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 1000 m<br>0,15 * 4382,28 - (0,15 * (0,5 * 1745,51 + 0,5 * 1745,51)) Odvoz přebytečné ornice                                                                                                                                                                                                                      | m3      | 395,516    | 80,00    | 0,00         | 31 641,28    | 0,00 | 0,00 RTS II / 2019   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 395,516    |          |              |              |      |                      |
| 46    | SO101 | 162706119R00                                                          | Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemín<br>( 20 - 1 ) * ( 0,15 * 4382,28 - ( 0,15 * ( 0,5 * 1745,51 + 0,5 * 1745,51 ) ) ) Odvoz přebytečné ornice                                                                                                                                                                                                       | m3      | 7 514,795  | 8,00     | 0,00         | 60 118,36    | 0,00 | 0,00 RTS II / 2019   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 7 514,795  |          |              |              |      |                      |
| SO101 | 17    | Konstrukce ze zemín                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 0,00       | 0,00     | 251 606,00   | 0,00         | 0,00 | 676,26               |
| 47    | SO101 | 171151101R00                                                          | Hutnění boků násypů<br>( + 225,5 + 37,75 ) / 0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2      | 1 316,250  | 30,00    | 0,00         | 39 487,50    | 0,00 | 0,00 RTS II / 2019   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 1 316,250  |          |              |              |      |                      |
| 48    | SO101 | 174100010RAB                                                          | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou<br>dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m<br>22,5 + 23,2 + 115,5 + 25 zásyp vykopanou zemínou                                                                                                                                                                                                                                 | m3      | 186,200    | 100,00   | 0,00         | 18 620,00    | 0,00 | 0,00 RTS II / 2019   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 186,200    |          |              |              |      |                      |
| 49    | SO101 | 171101101R00                                                          | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS<br>225,5 + 37,75 Násyp vytěženou zemínou                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3      | 263,250    | 50,00    | 0,00         | 13 162,50    | 0,00 | 0,00 RTS II / 2019   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 263,250    |          |              |              |      |                      |
| 50    | SO101 | 174101101R00                                                          | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním<br>0,7 * + 375,70 ; zásypy fr. 0/32 šterkort - hutněno po vrstvách á 25cm                                                                                                                                                                                                                                                | m3      | 375,700    | 120,00   | 0,00         | 45 084,00    | 0,00 | 0,00 RTS II / 2019   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 375,700    |          |              |              |      |                      |
| 51    | SO101 | 58344169                                                              | Šterkodrtě<br>375,70 ; zásypy fr. 0/32 šterkort - hutněno po vrstvách á 25cm * 1,8                                                                                                                                                                                                                                                                           | t       | 676,260    | 200,00   | 0,00         | 135 252,00   | 1,00 | 676,26 RTS II / 2019 |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 676,260    |          |              |              |      |                      |
| SO101 | 18    | Povrchové úpravy terénu                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 0,00       | 0,00     | 315 996,91   | 0,00         | 0,00 | 0,25                 |
| 52    | SO101 | 181101102R00                                                          | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním<br>Plošky jsou vhodné i pro úpravu pláně v násypch.<br>2245,707 ; chodík, dle lokálních podmínek + 3398,23 - 2248,77 - 391,44 + 366,3 ; vozovka, dle lokálních podmínek                                                                                                                                     | m2      | 3 370,027  | 25,00    | 0,00         | 84 250,68    | 0,00 | 0,00 RTS II / 2019   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 3 370,027  |          |              |              |      |                      |
| 53    | SO101 | 181101111R00                                                          | Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně<br>2245,707 ; chodík, dle lokálních podmínek + 366,3 ; vozovka, dle lokálních podmínek pod                                                                                                                                                                                                                      | m2      | 2 612,007  | 25,00    | 0,00         | 65 300,18    | 0,00 | 0,00 RTS II / 2019   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 2 612,007  |          |              |              |      |                      |
| 54    | SO101 | 182001111R00                                                          | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině<br>1,05 * ( 2245,707 ; chodík, dle lokálních podmínek + 3398,23 - 2248,77 - 391,44 + 366,3 ; v                                                                                                                                                                                                            | m2      | 3 538,528  | 20,00    | 0,00         | 70 770,56    | 0,00 | 0,00 RTS II / 2019   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 3 538,528  |          |              |              |      |                      |
| 55    | SO101 | 184807111kus                                                          | Ochrana stromů bedněním - zřízení<br>21 ; bednění stromů                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus     | 21,000     | 200,00   | 0,00         | 4 200,00     | 0,01 | 0,20 RTS II / 2017   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 21,000     |          |              |              |      |                      |
| 56    | SO101 | 184807112kus                                                          | Ochrana stromů bedněním - odstranění<br>21 ; bednění stromů                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus     | 21,000     | 200,00   | 0,00         | 4 200,00     | 0,00 | 0,00 RTS II / 2017   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 21,000     |          |              |              |      |                      |
| 57    | SO101 | 181300010RAB                                                          | Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm<br>dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí travou<br>0,5 * 1745,51 Ornice                                                                                                                                                                                                                                         | m2      | 872,755    | 50,00    | 0,00         | 43 637,75    | 0,00 | 0,03 RTS II / 2019   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 872,755    |          |              |              |      |                      |
| 58    | SO101 | 182300010RAB                                                          | Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 15 cm<br>dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí travou<br>0,5 * 1745,51                                                                                                                                                                                                                                                | m2      | 872,755    | 50,00    | 0,00         | 43 637,75    | 0,00 | 0,03 RTS II / 2019   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 872,755    |          |              |              |      |                      |
| SO101 | 19    | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 0,00       | 0,00     | 143 049,30   | 0,00         | 0,00 |                      |
| 59    | SO101 | 199000001R00                                                          | Poplatek za skládku - ornice<br>0,15 * 4382,28 - (0,15 * (0,5 * 1745,51 + 0,5 * 1745,51)) Odvoz přebytečné ornice                                                                                                                                                                                                                                            | m3      | 395,516    | 120,00   | 0,00         | 47 461,92    | 0,00 | 0,00 RTS II / 2019   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 395,516    |          |              |              |      |                      |
| 60    | SO101 | 199000002R00                                                          | Poplatek za skládku hominy 1 - 4<br>- 22,5 + 23,2 + 115,5 + 25 -225,5 + 37,75<br>0,15 * 2245,707 ; chodík, dle lokálních podmínek + 0,25 * 366,3 ; vozovka, dle lokálních podmínek<br>0,15 * ( 336,87 ) + 9 + 39 + 88,5 + 289,1 + 35,5 + 462,47 +                                                                                                            | m3      | 1 062,082  | 90,00    | 0,00         | 95 587,38    | 0,00 | 0,00 RTS II / 2019   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | -449,450   |          |              |              |      |                      |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 537,431    |          |              |              |      |                      |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 974,101    |          |              |              |      |                      |
| SO101 | 21    | Úprava podloží a základové spáry                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 0,00       | 0,00     | 117 248,40   | 0,00         | 0,00 | 1,04                 |
| 61    | SO101 | 213151121R00                                                          | Montáž geotextilie<br>2605,52 ; pláň + geotextilie<br>Separační tkaná geotextilie 60 kN/m<br>Sorpční geotextilie REOFB, 400 g/m2<br>Geotextilie 300 g/m2 S, 200cm 100% PP<br>1,20 * ( 2605,52 ; pláň + ) separační textlie                                                                                                                                   | m2      | 2 605,520  | 15,00    | 0,00         | 39 082,80    | 0,00 | 0,10 RTS II / 2019   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 2 605,520  |          |              |              |      |                      |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 0,000      |          |              |              |      |                      |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 0,000      |          |              |              |      |                      |
| 62    | SO101 | 69366198                                                              | Geotextilie 300 g/m2 S, 200cm 100% PP<br>1,20 * ( 2605,52 ; pláň + ) separační textlie                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2      | 3 126,624  | 25,00    | 0,00         | 78 165,60    | 0,00 | 0,94 RTS II / 2019   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 3 126,624  |          |              |              |      |                      |
| SO101 | 27    | Základy                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 0,00       | 0,00     | 335 920,00   | 0,00         | 0,00 | 133,07               |
| 63    | SO101 | 273320140RAB                                                          | Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč.bednění<br>výztuž 120 kg/m3, beton C20/25 XF4<br>41,99 ; základ zdi                                                                                                                                                                                                                                                  | m3      | 41,990     | 8 000,00 | 0,00         | 335 920,00   | 3,17 | 133,07 RTS II / 2019 |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 41,990     |          |              |              |      |                      |
| SO101 | 31    | Zdi podpěrné a volné                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 0,00       | 0,00     | 375 820,00   | 0,00         | 0,00 | 24,08                |
| 64    | SO101 | 311320050ZLB                                                          | Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 30/37, včetně bednění a výztuže 120 kg/m3<br>39,56 ; dílky zdi                                                                                                                                                                                                                                                                | m3      | 39,560     | 9 500,00 | 0,00         | 375 820,00   | 0,61 | 24,08 RTS II / 2018  |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 39,560     |          |              |              |      |                      |
| SO101 | 32    | Zdi přehradní a opěrné                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 0,00       | 0,00     | 162 500,00   | 0,00         | 0,00 | 5,02                 |
| 65    | SO101 | 327351010R00                                                          | Obednění opěrných zdí ploch rovinných<br>325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2      | 325,000    | 350,00   | 0,00         | 113 750,00   | 0,01 | 4,71 RTS II / 2019   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 325,000    |          |              |              |      |                      |
| 66    | SO101 | 327352010R00                                                          | Odbednění opěrných zdí ploch rovinných<br>325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2      | 325,000    | 150,00   | 0,00         | 48 750,00    | 0,00 | 0,31 RTS II / 2019   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 325,000    |          |              |              |      |                      |
| SO101 | 33    | Stoupy a pilíře, stožáry a rámové stojky                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 0,00       | 0,00     | 2 723 015,00 | 0,00         | 0,00 | 604,14               |
| 67    | SO101 | 338920025R00                                                          | Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 200 cm<br>( 16 + 50 + 263 ) / 0,175 * 0,175 palisády                                                                                                                                                                                                                                                             | m       | 329,000    | 850,00   | 0,00         | 279 650,00   | 0,46 | 149,70 RTS II / 2019 |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 329,000    |          |              |              |      |                      |
| 68    | SO101 | 59228417IMVD                                                          | PALISÁDA armovaná 17,5X20X200 cm<br>1,05 * ( 16 + 50 + 263 ) / 0,175 palisáda                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus     | 1 974,000  | 800,00   | 0,00         | 1 579 200,00 | 0,12 | 240,83               |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 1 974,000  |          |              |              |      |                      |
| 69    | SO101 | 338920022R00                                                          | Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm<br>do betonu C20/25 XF3<br>* 0,18<br>( 26,5 + 9 ) / 0,175 * 0,175                                                                                                                                                                                                                                          | m       | 35,500     | 350,00   | 0,00         | 12 425,00    | 0,26 | 9,32 RTS II / 2019   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 35,500     |          |              |              |      |                      |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 213,000    |          |              |              |      |                      |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 213,000    |          |              |              |      |                      |
| 70    | SO101 | 59228413IMVD                                                          | PALISÁDA betonová přírodní 17,5X20X80 cm<br>1,05 * ( 26,5 + 9 ) / 0,175                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus     | 1 176,000  | 270,00   | 0,00         | 57 510,00    | 0,05 | 10,76                |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 1 176,000  |          |              |              |      |                      |
| 71    | SO101 | 338920023R00                                                          | Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm<br>0,175 * ( ( 44 + 34 + 19 + 13,5 + 14 + 61 + 10,5 ) / 0,175 + )<br>0,160 * ( )<br>0,180 * ( )                                                                                                                                                                                                           | m       | 196,000    | 600,00   | 0,00         | 117 600,00   | 0,32 | 61,74 RTS II / 2019  |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 196,000    |          |              |              |      |                      |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 0,000      |          |              |              |      |                      |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 0,000      |          |              |              |      |                      |
| 72    | SO101 | 59228414IMVD                                                          | PALISÁDA betonová přírodní 17,5X20X100 cm<br>1,05 * ( 44 + 34 + 19 + 13,5 + 14 + 61 + 10,5 ) / 0,175 palisáda                                                                                                                                                                                                                                                | kus     | 1 176,000  | 300,00   | 0,00         | 352 800,00   | 0,06 | 72,32                |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 1 176,000  |          |              |              |      |                      |
| 73    | SO101 | 338920024R00                                                          | Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 150 cm<br>( 10 + 49 + 2,1 ) / 0,175 * 0,175 palisády                                                                                                                                                                                                                                                             | m       | 61,100     | 500,00   | 0,00         | 30 550,00    | 0,37 | 22,45 RTS II / 2019  |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 61,100     |          |              |              |      |                      |
| 74    | SO101 | 59228416                                                              | Palisáda přírodní armov. Masiv 17,5x20x150 cm<br>1,05 * ( 10 + 49 + 2,1 ) / 0,175                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus     | 366,600    | 800,00   | 0,00         | 293 280,00   | 0,10 | 37,03 RTS II / 2019  |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 366,600    |          |              |              |      |                      |
| SO101 | 348   | zábradlí (kromě schodišťových)                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 0,00       | 0,00     | 265 975,00   | 0,00         | 0,00 | 0,05                 |
| 75    | SO101 | 073889114R00                                                          | Provedení nátěru barvou syntetickou, zábradlí<br>130 + 44,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 174,200    | 75,00    | 0,00         | 13 065,00    | 0,00 | 0,00 RTS II / 2019   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 174,200    |          |              |              |      |                      |
| 76    | SO101 | 348942_ZINKVD                                                         | Žárové zinkování ocelového zábradlí<br>130 + 44,20 * 30 zinkování zábradlí                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 5 226,000  | 35,00    | 0,00         | 182 910,00   | 0,00 | 0,05                 |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 5 226,000  |          |              |              |      |                      |
| 77    | SO101 | 348181112IM                                                           | Zábradlí ze dřeva měkkého hoblovaného trvalé s výplní a nátěrem<br>2 * 10                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m       | 20,000     | 3 500,00 | 0,00         | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 RTS II / 2018   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 20,000     |          |              |              |      |                      |
| SO101 | 43    | Schodíště                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 0,00       | 0,00     | 32 584,50    | 0,00         | 0,00 | 7,48                 |
| 78    | SO101 | 434231111R00                                                          | Stupně zděné z cihel - přímé<br>52 * 0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 15,600     | 650,00   | 0,00         | 10 140,00    | 0,14 | 2,22 RTS II / 2019   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 15,600     |          |              |              |      |                      |
| 79    | SO101 | 589222920                                                             | Beton C 25/30 frakce do 16 mm, XF1<br>1,5 * 52 * 0,11 * 0,3 * 0,315 podkladní beton                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3      | 0,811      | 4 500,00 | 0,00         | 3 649,50     | 2,50 | 2,03 RTS II / 2019   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 0,811      |          |              |              |      |                      |
| 80    | SO101 | 59228511                                                              | BEST-CANTO schodišťový prvek betonový<br>52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus     | 52,000     | 300,00   | 0,00         | 15 600,00    | 0,02 | 1,09 RTS II / 2019   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 52,000     |          |              |              |      |                      |
| 81    | SO101 | 430320040RA0                                                          | Schodišťová konstrukce ŽB beton C 25/30<br>0,71 ; beton c20/25 xf3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3      | 0,710      | 4 500,00 | 0,00         | 3 195,00     | 3,02 | 2,14 RTS II / 2019   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 0,710      |          |              |              |      |                      |
| SO101 | 45    | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 0,00       | 0,00     | 34 200,00    | 0,00         | 0,00 | 0,47                 |
| 82    | SO101 | 451971111R00                                                          | Položení vrstvy z geotextil, uchycení spony, hřeby<br>150 nátěr proti vlhkosti + geotextilie min. 700g/m2                                                                                                                                                                                                                                                    | m2      | 150,000    | 150,00   | 0,00         | 22 500,00    | 0,00 | 0,35 RTS II / 2019   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 150,000    |          |              |              |      |                      |
| 83    | SO101 | 67390531                                                              | Textilie PP/700 - 700 g/m2<br>150 nátěr proti vlhkosti + geotextilie min. 700g/m2<br>ztrátě 20% ; 30                                                                                                                                                                                                                                                         | m2      | 180,000    | 65,00    | 0,00         | 11 700,00    | 0,00 | 0,13 RTS II / 2019   |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 150,000    |          |              |              |      |                      |
|       |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 30,000     |          |              |              |      |                      |

|     |       |                |                                                                                                                                                                                                 |     |                                                     |          |      |      |              |            |        |               |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|----------|------|------|--------------|------------|--------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
|     |       |                | 0,15 * 1 * 2245,707 ; chodík, dle lokálních podmínek / 0,15                                                                                                                                     |     | 2 245,707                                           |          |      |      |              |            |        |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 86  | SO101 | 564871111R00   | Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm<br>250,07 + 41,40 + 22,32                                                                                                                      | m2  | 313,790                                             | 160,00   | 0,00 | 0,00 | 50 206,40    | 0,55       | 172,98 | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87  | SO101 | 564861111R00   | Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm<br>366,3 + 271,63 ; vozovka                                                                                                                    | m2  | 637,930                                             | 150,00   | 0,00 | 0,00 | 95 689,50    | 0,44       | 281,33 | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88  | SO101 | 564952111R00   | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm<br>396,83 + 325,96 ; vozovka                                                                                                                 | m2  | 722,790                                             | 200,00   | 0,00 | 0,00 | 144 558,00   | 0,37       | 266,23 | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89  | SO101 | 565161111R00   | Podklad z obal kam.ACP 16+ACP 22+, do 3 m, tl. 8 cm<br>650,17 + 923,01 ; oprava vozovky + vozovka                                                                                               | m2  | 1 573,180                                           | 400,00   | 0,00 | 0,00 | 629 272,00   | 0,21       | 331,94 | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90  | SO101 | 564251111R00   | Podklad ze šterkopísku po zhuštění tloušťky 15 cm<br>2 * 159,12                                                                                                                                 | m2  | 318,240                                             | 120,00   | 0,00 | 0,00 | 38 188,80    | 0,30       | 96,62  | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91  | SO101 | 564113515R00   | Podklad z asf.recyklatu fr. 0-32 po zhutn.tl.15 cm<br>87,2; krajnice                                                                                                                            | m2  | 87,200                                              | 110,00   | 0,00 | 0,00 | 9 592,00     | 0,32       | 27,47  | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92  | SO101 | 564871111RT2   | Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm<br>šterkodrt frakce 0-32 mm                                                                                                                    | m2  | 366,300                                             | 130,00   | 0,00 | 0,00 | 47 619,00    | 0,55       | 201,92 | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                | 0,25 * 1 * 366,3 ; vozovka, dle lokálních podmínek / 0,25                                                                                                                                       |     | 366,300                                             |          |      |      |              |            |        |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 93  | SO101 | 567221120RTC   | Podklad z mezerovitého betonu<br>1 mezerovitý beton                                                                                                                                             | m3  | 1,000                                               | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00     | 0,39       | 0,39   | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|     | SO104 | 57             | Kmty šterkovyých a živitých pozemních komunikací a zpevněných ploch                                                                                                                             |     | 1,000                                               |          |      | 0,00 | 0,00         | 786 012,15 | 253,55 |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 94  | SO101 | 573111111R00   | Postlřk živitý infiltr. + posyp, asfalt, 0,60kg/m2<br>650,17 + 923,01; oprava vozovky + vozovka                                                                                                 | m2  | 1 573,180                                           | 30,00    | 0,00 | 0,00 | 47 195,40    | 0,01       | 8,83   | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95  | SO101 | 577131111R00   | Beton asfalt, ACO 11+ obrusný, ř. do 3 m, tl. 4 cm<br>415,2 + 885,14 + 1045,11 ; oprava vozovky + vozovka                                                                                       | m2  | 2 345,450                                           | 300,00   | 0,00 | 0,00 | 703 635,00   | 0,10       | 243,29 | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96  | SO101 | 573211111,2    | Postlřk živitý spojovací z asfaltu 1,5 kg/m2<br>1300,34 + 1045,11 ; oprava vozovky + vozovka                                                                                                    | m2  | 2 345,450                                           | 15,00    | 0,00 | 0,00 | 35 181,75    | 0,00       | 1,43   | RTS I / 2018  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | SO104 | 59             | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch                                                                                                                                      |     |                                                     |          | 0,00 | 0,00 | 1 531 470,19 |            | 454,02 |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 97  | SO101 | 599141111R00   | Vyplnění spár mezi panely živitnou závlřkou<br>2* 2040 ; napojovací spára                                                                                                                       | m   | 4 080,000                                           | 60,00    | 0,00 | 0,00 | 244 800,00   | 0,00       | 14,69  | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98  | SO101 | 596215020R00   | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 3 cm<br>1855,2 ; chodník přírodní +<br>54,63 ; chodník červená +<br>15,6 ; chodník písková +<br>+ + +                                               | m2  | 1 925,430<br>1 855,200<br>54,630<br>15,600<br>0,000 | 350,00   | 0,00 | 0,00 | 673 900,50   | 0,06       | 106,77 | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99  | SO101 | 592 PŘÍRODNÍ   | Dlažba sklad. vibrolisovaná tl. 60mm - PŘÍRODNÍ<br>1,04 * 1855,2 ; chodník přírodní Přírodní                                                                                                    | m2  | 1 929,408<br>1 929,408                              | 200,00   | 0,00 | 0,00 | 385 881,60   | 0,13       | 248,89 | RTS I / 2017  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | SO101 | 592451151      | Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená<br>1,04 * 54,63 ; chodník červená Červená - slepecká                                                                                                      | m2  | 56,815<br>56,815                                    | 350,00   | 0,00 | 0,00 | 19 885,25    | 0,13       | 7,47   | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | SO101 | 592 PÍSKOVÁ    | Dlažba 20x10x6 cm - PÍSKOVÁ<br>1,04 * 15,6 ; chodník písková                                                                                                                                    | m2  | 16,224<br>16,224                                    | 250,00   | 0,00 | 0,00 | 4 056,00     | 0,13       | 2,10   | RTS I / 2017  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | SO101 | 596215040R00   | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm<br>250,07 ; sjezdy přírodní + + +<br>+ + +                                                                                                     | m2  | 291,470<br>250,070<br>0,000                         | 350,00   | 0,00 | 0,00 | 102 014,50   | 0,07       | 21,54  | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | SO101 | 592451170      | 41,40 ; sjezdy červená +<br>Dlažba skladebná vibrolisovaná tl. 8 cm - přírodní<br>1,04 * 250,07 ; sjezdy přírodní Přírodní                                                                      | m2  | 260,073<br>260,073                                  | 300,00   | 0,00 | 0,00 | 78 021,90    | 0,17       | 44,85  | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | SO101 | 596291111R00   | Rezáni zámkové dlažby tl. 60 mm<br>ODHAD<br>0,05 * (+54,63 ; chodník červená+15,6 ; chodník písková+1855,2 ; chodník přírodní+)                                                                 | m   | 96,272<br>14,574                                    | 50,00    | 0,00 | 0,00 | 4 813,60     | 0,00       | 0,03   | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | SO101 | 596291113R00   | Rezáni zámkové dlažby tl. 80 mm<br>ODHAD<br>0,05 * (41,40 ; sjezdy červená++250,07 ; sjezdy přírodní+++)                                                                                        | m   | 14,574<br>0,000<br>0,000                            | 60,00    | 0,00 | 0,00 | 874,44       | 0,00       | 0,01   | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | SO101 | 592451158      | Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená<br>1,04 * 41,40 ; sjezdy červená Červená - SLEPECKÁ                                                                                                       | m2  | 43,056<br>43,056                                    | 400,00   | 0,00 | 0,00 | 17 222,40    | 0,18       | 7,67   | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|     | SO104 | 711            | Izolace proti vodě                                                                                                                                                                              |     |                                                     |          | 0,00 | 0,00 | 85 644,00    |            | 1,02   |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | SO101 | 919726122/00IM | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2<br>0,5 * 50 / 0,5 Separace                                                                                      | m2  | 50,000<br>50,000                                    | 50,00    | 0,00 | 0,00 | 2 500,00     | 0,00       | 0,02   |               |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | Poznámka:      | započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů                                                                                                                             |     |                                                     |          |      |      |              |            |        |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | SO101 | 711132311R00   | Prov. izolace novopou fólii svise, vč. uchyc.prvků<br>0,5 * 50 / 0,5                                                                                                                            | m2  | 50,000<br>50,000                                    | 200,00   | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 0,00       | 0,00   | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | SO101 | 28323113       | Fólie novopá DEKDREN T20 tl. 1,0 mm řs. 2000 mm<br>1,1 * (0,5 * 50 / 0,5)                                                                                                                       | m2  | 55,000<br>55,000                                    | 100,00   | 0,00 | 0,00 | 5 500,00     | 0,00       | 0,06   | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | SO101 | 28342406       | DEKDREN ukončovací lišta N8 PVC, l = 2 m<br>1,05 * (50 / 0,5 * 0,5)                                                                                                                             | kus | 52,500<br>52,500                                    | 300,00   | 0,00 | 0,00 | 15 750,00    | 0,00       | 0,01   | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | SO101 | 711170020RAC   | Izolace proti zem.vlhkosti fólii, ochr.text.,<br>tl. 2,0 mm                                                                                                                                     | m2  | 159,120<br>159,120                                  | 75,00    | 0,00 | 0,00 | 11 934,00    | 0,00       | 0,57   | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | SO101 | 711112132RZ2   | Izolace proti vlhkosti 2 x , za studena<br>2 x lak, včetně dodávky<br>183 + 150                                                                                                                 | m2  | 333,000<br>333,000                                  | 120,00   | 0,00 | 0,00 | 39 960,00    | 0,00       | 0,36   | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|     | SO104 | 767            | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                                                                                                                                      |     |                                                     |          | 0,00 | 0,00 | 4 000,00     |            | 0,20   |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | SO101 | 767161814/00IM | Demontáž zábradlí rovnhého nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg<br>8                                                                                                              | m   | 8,000<br>8,000                                      | 500,00   | 0,00 | 0,00 | 4 000,00     | 0,03       | 0,20   |               |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | Poznámka:      | včetně odvozu a ekologické likvidace                                                                                                                                                            |     |                                                     |          |      |      |              |            |        |               |  |  |  |  |  |  |  |
|     | SO104 | 783            | Nátěry                                                                                                                                                                                          |     |                                                     |          | 0,00 | 0,00 | 17 800,00    |            | 0,02   |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | SO101 | 783782422RT2   | Nátěr tesafských konstrukcí<br>ochrana dřeva v exteriéru<br>6 * 0,5 * 10 + 6 * 6 * 0,2 + 2 * 17                                                                                                 | m2  | 71,200<br>71,200                                    | 250,00   | 0,00 | 0,00 | 17 800,00    | 0,00       | 0,02   | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|     | SO104 | 87             | Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových                                                                                                                                             |     |                                                     |          | 0,00 | 0,00 | 24 641,50    |            | 0,15   |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | SO101 | 871313121R00   | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150<br>44,20; drenáž dn150 sn8                                                                                                                         | m   | 44,200<br>44,200                                    | 300,00   | 0,00 | 0,00 | 13 260,00    | 0,00       | 0,00   | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | SO101 | 28611260.A     | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000<br>1,03 * 44,20; drenáž dn150 sn8                                                                                                                 | kus | 45,526<br>45,526                                    | 250,00   | 0,00 | 0,00 | 11 381,50    | 0,00       | 0,15   | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|     | SO104 | 89             | Trubní vedení                                                                                                                                                                                   |     |                                                     |          | 0,00 | 0,00 | 32 400,00    |            | 9,88   |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | SO101 | 899331111R00   | Výřková úprava vřstupu do 20 cm, zvýšení poklopu<br>4 + 7 / 2                                                                                                                                   | kus | 5,500<br>5,500                                      | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 250,00     | 0,43       | 2,37   | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | SO101 | 899332111R00   | Výřková úprava vřstupu do 20 cm, snížení poklopu<br>4 + 7 / 2                                                                                                                                   | kus | 5,500<br>5,500                                      | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00     | 0,33       | 1,81   | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | SO101 | 899431111R00   | Výřková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte<br>7 + 10 / 2                                                                                                                                    | kus | 8,500<br>8,500                                      | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00     | 0,32       | 2,69   | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | SO101 | 899432111R00   | Výřková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte<br>7 + 10 / 2                                                                                                                                    | kus | 8,500<br>8,500                                      | 900,00   | 0,00 | 0,00 | 7 650,00     | 0,26       | 2,25   | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | SO101 | 899231111R00   | Výřková úprava vřstupu do 20 cm, zvýšení mříže<br>2 / 2                                                                                                                                         | kus | 1,000<br>1,000                                      | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00     | 0,43       | 0,43   | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | SO101 | 899232111R00   | Výřková úprava vřstupu do 20 cm, snížení mříže<br>2 / 2                                                                                                                                         | kus | 1,000<br>1,000                                      | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00     | 0,32       | 0,32   | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|     | SO104 | 899            | Doplňky trub. vedení                                                                                                                                                                            |     |                                                     |          | 0,00 | 0,00 | 2 000,00     |            | 0,67   |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | SO101 | 899432111/00IM | Výřková úprava uličního vřstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupě kus<br>2 / 2                                                                                                | kus | 1,000<br>1,000                                      | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00     | 0,26       | 0,26   |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | SO101 | 899431111/00IM | Výřková úprava uličního vřstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupi kus<br>2 / 2                                                                                                | kus | 1,000<br>1,000                                      | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00     | 0,31       | 0,31   |               |  |  |  |  |  |  |  |
|     | SO104 | 90             | Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)                                                                                                                                                                  |     |                                                     |          | 0,00 | 0,00 | 15 719,90    |            | 0,00   |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | SO101 | 909 R00        | Hzs-nezmeritelné stavební práce<br>REZERVA - PO ODSOUHLASENÍ VE STAVEBNÍM DENÍKU<br>2245,707 ; chodík, dle lokálních podmínek / 50 rozsah prací bude před provedením potvrze<br>* 3 Napojení VO | h   | 44,914<br>44,914<br>0,000                           | 350,00   | 0,00 | 0,00 | 15 719,90    | 0,00       | 0,00   | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|     | SO104 | 91             | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách                                                                                                                   |     |                                                     |          | 0,00 | 0,00 | 1 357 459,70 |            | 677,38 |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | SO101 | 915491212R00   | Osazení vodícího proužku do lože<br>včetně lože                                                                                                                                                 | m   | 55,800<br>55,800                                    | 240,00   | 0,00 | 0,00 | 13 392,00    | 0,14       | 8,07   | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | SO101 | 59248071       | Dlažební kámen vodící linie 20/20/8<br>1,05 * 22,32 / 0,40 * 0,40                                                                                                                               | m2  | 23,436<br>23,436                                    | 950,00   | 0,00 | 0,00 | 22 264,20    | 0,17       | 4,08   | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | SO101 | 915729111R00   | Přilpatek za reflexní úpravu stopčár, zeber atd.<br>+12 + 4 * 11 + 8,5 * 0,4                                                                                                                    | m2  | 59,400<br>59,400                                    | 100,00   | 0,00 | 0,00 | 5 940,00     | 0,00       | 0,02   | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | SO101 | 915791112R00   | Předznačení pro značení stopčár, zebr, nápisů<br>+ 12 + 4 * 11 + 8,5 * 0,4                                                                                                                      | m2  | 59,400<br>59,400                                    | 60,00    | 0,00 | 0,00 | 3 564,00     | 0,00       | 0,00   | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | SO101 | 915721121R00   | Vodorovné značení stopčár, zeber atd. plastem, nehluč<br>12 + 4 * 11 + 8,5 * 0,4                                                                                                                | m2  | 59,400<br>59,400                                    | 250,00   | 0,00 | 0,00 | 14 850,00    | 0,00       | 0,22   | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | SO101 | 917882111R00   | Osazení obrubníku bet. zastávkového,<br>mrazuvzdorné lepidlo na betonový základ C30/37 XF3 tl. 150mm<br>4 * 11 + 4 * 2 + 4 * 2                                                                  | m   | 60,000<br>60,000                                    | 450,00   | 0,00 | 0,00 | 27 000,00    | 0,23       | 13,50  | RTS II / 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | SO101 | 59217125       | Obrubník CSB HK nábehový pravý 400/330-310/1003<br>4 * 2 / 2 nájezdový                                                                                                                          | kus | 4,000<br>4,000                                      | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00     | 0,24       | 0,98   | RTS II / 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | SO101 | 59217120       | Obrubník CSB HK přechodový pravý 400/310-250/1003<br>4 * 2 / 2 přechodový                                                                                                                       | kus | 4,000<br>4,000                                      | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00     | 0,16       | 0,66   | RTS II / 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | SO101 | 59217121       | Obrubník CSB HK přechodový levý 400/310-250/1003<br>4 * 2 / 2 přechodový                                                                                                                        | kus | 4,000<br>4,000                                      | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00     | 0,16       | 0,66   | RTS II / 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | SO101 | 59217126       | Obrubník CSB HK nábehový levý 400/330-310/1003<br>4 * 2 / 2 nájezdový                                                                                                                           | kus | 4,000<br>4,000                                      | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00     | 0,24       | 0,98   | RTS II / 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | SO101 | 59217123       | Obrubník CSB HK přímý 400/330/1003                                                                                                                                                              | kus | 44,000<br>44,000                                    | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00    | 0,25       | 10,91  | RTS II / 2018 |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                  |       |                |                                                                                                                                                                        |      |                                                                                         |           |      |      |               |      |        |               |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|---------------|------|--------|---------------|
| 137                                                              | SO101 | 919735113R00   | 4 * 11 přímý<br>Rezáni stávajícího živíčního krytu tl. 10 - 15 cm                                                                                                      | m    | 44,000<br>2 040,000                                                                     | 20,00     | 0,00 | 0,00 | 40 800,00     | 0,00 | 0,00   | RTS II / 2019 |
| 138                                                              | SO101 | 919735111R00   | 2040<br>Rezáni stávajícího živíčního krytu tl. do 5 cm                                                                                                                 | m    | 2 040,000<br>4 080,000                                                                  | 15,00     | 0,00 | 0,00 | 61 200,00     | 0,00 | 0,00   | RTS II / 2019 |
| 139                                                              | SO101 | 919735112R00   | 2* 2040 ; napojovací spára<br>Rezáni stávajícího živíčního krytu tl. 5 - 10 cm                                                                                         | m    | 4 080,000<br>4 080,000                                                                  | 20,00     | 0,00 | 0,00 | 81 600,00     | 0,00 | 0,00   | RTS II / 2019 |
| 140                                                              | SO101 | 917862111R00   | 2* 2040 ; napojovací spára<br>Osazení stojatého obrubníku betonového s opěrou (betonového silničního nebo chodní m<br>do lože z betonu C20/25-XF3 (popř. C20/25 n XF3) | m    | 2 286,000<br>1 180,500<br>240,500<br>49,000<br>816,000                                  | 300,00    | 0,00 | 0,00 | 685 800,00    | 0,19 | 429,77 | RTS II / 2019 |
| 141                                                              | SO101 | 59217476       | 188 + 52,5<br>49<br>507 + 309 + 2 *<br>Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý                                                                                   | kus  | 252,525<br>252,525                                                                      | 90,00     | 0,00 | 0,00 | 22 727,25     | 0,05 | 12,20  | RTS II / 2019 |
| 142                                                              | SO101 | 59217480       | 1,05 * 188 + 52,5<br>Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250                                                                                                     | kus  | 51,450<br>51,450                                                                        | 250,00    | 0,00 | 0,00 | 12 862,50     | 0,07 | 3,45   | RTS II / 2019 |
| 143                                                              | SO101 | 59217010       | 1,05 * 49<br>Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm                                                                                                                | kus  | 1 239,525<br>1 239,525                                                                  | 110,00    | 0,00 | 0,00 | 136 347,75    | 0,08 | 101,60 | RTS II / 2019 |
| 144                                                              | SO101 | 919794441R00   | 1,05 * 1470 - 49 + 7,5 - 60 - 188<br>Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2                                                                                 | kus  | 32,000<br>32,000                                                                        | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 32 000,00     | 1,62 | 51,74  | RTS II / 2019 |
| 145                                                              | SO101 | 592174230      | 2+2+4 + 7+7 + 10 +<br>Obrubník chodníkový 1000 / 80 / 250                                                                                                              | kus  | 856,800<br>856,800                                                                      | 90,00     | 0,00 | 0,00 | 77 112,00     | 0,05 | 38,56  | RTS II / 2017 |
| SO101 914 SDZ                                                    |       |                |                                                                                                                                                                        |      |                                                                                         |           | 0,00 | 0,00 | 58 850,00     |      | 4,33   |               |
| 146                                                              | SO101 | 914001111R00   | 12 nový<br>Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu, dodávka a osazení víčka ke sloupku.                                                                         | kus  | 12,000<br>12,000                                                                        | 1 300,00  | 0,00 | 0,00 | 15 600,00     | 0,25 | 3,00   | RTS II / 2019 |
| 147                                                              | SO101 | 404459509      | 12<br>Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 3500 mm                                                                                                                         | kus  | 12,000<br>12,000                                                                        | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 12 000,00     | 0,00 | 0,00   | RTS II / 2019 |
| 148                                                              | SO101 | 40445315       | 2 ; p4<br>Značka dopr.upr.přednost P4                                                                                                                                  | kus  | 2,000<br>2,000                                                                          | 1 100,00  | 0,00 | 0,00 | 2 200,00      | 0,01 | 0,01   | RTS II / 2019 |
| 149                                                              | SO101 | 40445137.A     | 4 ; j4a<br>Značka dopravní info IJ 4b                                                                                                                                  | kus  | 4,000<br>4,000                                                                          | 1 100,00  | 0,00 | 0,00 | 4 400,00      | 0,01 | 0,02   | RTS II / 2019 |
| 150                                                              | SO101 | 40445341       | 2 ; ip6<br>Značka dopr.informat. IP1-IP7                                                                                                                               | kus  | 2,000<br>2,000                                                                          | 1 100,00  | 0,00 | 0,00 | 2 200,00      | 0,01 | 0,01   | RTS II / 2019 |
| 151                                                              | SO101 | 40445141.A     | 1 ; e2d<br>Značka dopr.dodat E1,2a,b                                                                                                                                   | kus  | 1,000<br>1,000                                                                          | 1 100,00  | 0,00 | 0,00 | 1 100,00      | 0,01 | 0,01   | RTS II / 2019 |
| 152                                                              | SO101 | 40445312       | 6 ; p2<br>Značka dopr.upr.přednost P2                                                                                                                                  | kus  | 6,000<br>6,000                                                                          | 1 100,00  | 0,00 | 0,00 | 6 600,00      | 0,01 | 0,03   | RTS II / 2019 |
| 153                                                              | SO101 | 914001125R00   | 1 ; e2d + + +<br>6 ; p2 + 2 ; p4+<br>4 ; j4a + + +<br>2 ; ip6+<br>Osazení svíslé dopr.značky na sloupek nebo konzolu                                                   | kus  | 15,000<br>0,000<br>0,000<br>1,000<br>8,000<br>4,000<br>0,000<br>2,000<br>0,000<br>5,000 | 350,00    | 0,00 | 0,00 | 5 250,00      | 0,00 | 0,00   | RTS II / 2019 |
| 154                                                              | SO101 | 914001111R00   | 5 přesun stávajícího SDZ<br>Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu                                                                                             | kus  | 5,000<br>5,000                                                                          | 950,00    | 0,00 | 0,00 | 4 750,00      | 0,25 | 1,25   | RTS II / 2019 |
| 155                                                              | SO101 | 914001125R00   | 5 přesun stávajícího SDZ<br>Osazení svíslé dopr.značky na sloupek nebo konzolu                                                                                         | kus  | 5,000<br>5,000                                                                          | 950,00    | 0,00 | 0,00 | 4 750,00      | 0,00 | 0,00   | RTS II / 2019 |
| SO101 915 VDZ                                                    |       |                |                                                                                                                                                                        |      |                                                                                         |           | 0,00 | 0,00 | 4 500,00      |      | 0,82   |               |
| 156                                                              | SO101 | 966006132R00   | 5 Zrušení<br>5 Přemístění<br>Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami                                                                                        | kus  | 10,000<br>5,000<br>5,000                                                                | 450,00    | 0,00 | 0,00 | 4 500,00      | 0,08 | 0,82   | RTS I / 2017  |
| SO101 919 Spára                                                  |       |                |                                                                                                                                                                        |      |                                                                                         |           | 0,00 | 0,00 | 112 628,40    |      | 0,00   |               |
| 157                                                              | SO101 | 919112213/00IM | 2* 2040 ; napojovací spára<br>Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živíčním kr                                                     | m    | 4 080,000<br>4 080,000                                                                  | 20,00     | 0,00 | 0,00 | 81 600,00     | 0,00 | 0,00   | R             |
| 158                                                              | SO101 | 919726123IM    | 1,2 * 344,76<br>Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2                                                                        | m2   | 413,712<br>413,712                                                                      | 75,00     | 0,00 | 0,00 | 31 028,40     | 0,00 | 0,00   | RTS I / 2018  |
| SO101 93 Různé betonovací konstrukce a práce inženýrských staveb |       |                |                                                                                                                                                                        |      |                                                                                         |           | 0,00 | 0,00 | 10 360,00     |      | 5,46   |               |
| 159                                                              | SO101 | 935112211R00   | 20 ; příkopové tvárnice ve svahu do c20/25 xf3 +<br>Osazení přík.žlabu do C20/25 XF3 tl.10cm z tvárnice 80cm                                                           | m    | 20,000<br>20,000                                                                        | 350,00    | 0,00 | 0,00 | 7 000,00      | 0,18 | 3,64   | RTS II / 2019 |
| 160                                                              | SO101 | 59227902       | 1,05 * 20 ; příkopové tvárnice ve svahu do c20/25 xf3 * 2<br>Dílec příkopový TBM-Q 100-600                                                                             | kus  | 42,000<br>42,000                                                                        | 80,00     | 0,00 | 0,00 | 3 360,00      | 0,07 | 2,81   | RTS II / 2019 |
| SO101 966 Ostatních stavebních konstrukcí                        |       |                |                                                                                                                                                                        |      |                                                                                         |           | 0,00 | 0,00 | 3 250,00      |      | 0,02   |               |
| 161                                                              | SO101 | 966006211R00   | 5 Odstranění dopravního značení<br>Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzol<br>včetně ekologické likvidace                                                      | kus  | 5,000<br>5,000                                                                          | 650,00    | 0,00 | 0,00 | 3 250,00      | 0,00 | 0,02   | RTS II / 2019 |
| SO101 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                |       |                |                                                                                                                                                                        |      |                                                                                         |           | 0,00 | 0,00 | 479 050,00    |      | 8,71   |               |
| 162                                                              | SO101 | 55395101.A     | 130 + 44,20 * 30<br>Zábradlí ocelové - ochranné (svíslá výplň)                                                                                                         | kg   | 5 226,000<br>5 226,000                                                                  | 80,00     | 0,00 | 0,00 | 418 080,00    | 0,00 | 5,23   | RTS II / 2019 |
| 163                                                              | SO101 | 348171111TC    | 130 + 44,20<br>Osazení ocelového zábradlí do 100 kg/m                                                                                                                  | m    | 174,200<br>174,200                                                                      | 350,00    | 0,00 | 0,00 | 60 970,00     | 0,02 | 3,48   | RTS I / 2017  |
| SO101 998 Přesun hmot HSV                                        |       |                |                                                                                                                                                                        |      |                                                                                         |           | 0,00 | 0,00 | 304 058,00    |      | 0,00   |               |
| 164                                                              | SO101 | 998225111R00   | 7020,76<br>Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živíčný                                                                                                               | t    | 6 081,160<br>7 020,760                                                                  | 50,00     | 0,00 | 0,00 | 304 058,00    | 0,00 | 0,00   | RTS II / 2019 |
| SO101 ORN Vedlejší rozpočtové náklady                            |       |                |                                                                                                                                                                        |      |                                                                                         |           | 0,00 | 0,00 | 197 500,00    |      | 0,00   |               |
| 165                                                              | SO101 | 999_E.defVD    | 15<br>Hutníci geotechnické zkoušky včetně protokolu                                                                                                                    | kpl. | 15,000<br>15,000                                                                        | 3 500,00  | 0,00 | 0,00 | 52 500,00     | 0,00 | 0,00   |               |
| 166                                                              | SO101 | BUS            | 1<br>Kompletní demontáž a zpětná montáž stávajícího přístřešku BUS zastávky, včetně uskl<br>v poloze je zahrnuto i ošetření a omytí přístřešku                         | kpl  | 1,000<br>1,000                                                                          | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00     | 0,00 | 0,00   | R-položka     |
| 167                                                              | SO101 | 999_DDZ        | 1 ; přemístění bus přístřešku<br>Kompletní provedení montáž, pronájem a demontáž dočasného dopravního značení<br>včetně světelné signalizace                           | měs  | 5,000<br>5,000                                                                          | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00    | 0,00 | 0,00   |               |
| SO101 M21 Elektromontáže                                         |       |                |                                                                                                                                                                        |      |                                                                                         |           | 0,00 | 0,00 | 70 000,00     |      | 54,80  |               |
| 168                                                              | SO101 | Přeložka       | 200 ; stranová přeložka<br>Stranová přeložka                                                                                                                           | m    | 200,000<br>200,000                                                                      | 350,00    | 0,00 | 0,00 | 70 000,00     | 0,27 | 54,80  | R             |
| SO101 M46 Zemní práce při montážích                              |       |                |                                                                                                                                                                        |      |                                                                                         |           | 0,00 | 0,00 | 41 097,00     |      | 54,62  |               |
| 169                                                              | SO101 | 460650016R00   | 21,63 ; podkladní beton c12/15 x0<br>Podkladová vrstva z betonu                                                                                                        | m3   | 21,630<br>21,630                                                                        | 1 900,00  | 0,00 | 0,00 | 41 097,00     | 2,53 | 54,62  | RTS II / 2019 |
| Celkem:                                                          |       |                |                                                                                                                                                                        |      |                                                                                         |           |      |      | 13 397 117,00 |      |        |               |

Poznámka:  
Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vívem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.  
Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovně.  
V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOCENÝ díle technických parametrů. V případě nahrazení materiál / výrobků materiálem / výrobkem ROVNOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti díle materiálu / výrobku uvažovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci. Při splnění technických vlastností a parametrů ROVNOCENĚHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní nabídnutí rovnocenného řešení i každého takového materiálu / výrobku.

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se vyhláškou č. 169/2016 Sb.  
Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek, pokud není uvedeno jinak.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.



## Stavební rozpočet

|               |                                                                                |                   |             |                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| Název stavby: | Bezpečné a bezbarierové chodníky v Mnichovicích - chodník pro pěší Ondřejovská | Doba výstavby:    | Objednatel: | Město Mnichovice                |
| Druh stavby:  | Výstavba chodníků                                                              | Začátek výstavby: | Projektant: | Ing. Tomáš Rak                  |
| Lokalita:     | Mnichovice - Ondřejovská                                                       | Konec výstavby:   | Zhotovitel: | HES stavební s.r.o.             |
| JKSO:         | 82229                                                                          | Zpracováno dne:   | 12/2/2020   | Zpracoval: Ing. Theodor Collino |

| C  | Objekt | Kód           | Zkrácený popis / Varianta<br>Rozměry                                                                                                        | MJ | Množství                                   | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč) |          |              | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|----|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------|--------------------|
|    |        |               |                                                                                                                                             |    |                                            |                 | Dodávka      | Montáž   | Celkem       | Jednot.      | Celkem |                    |
|    | SO201  |               | Lávka                                                                                                                                       |    |                                            |                 | 6 053,21     | 4 109,89 | 1 672 045,50 |              | 294,27 |                    |
|    | SO201  | 0             | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                |    |                                            |                 | 0,00         | 0,00     | 82 975,00    |              | 0,00   |                    |
| 1  | SO201  | 073844134R00  | Provedení nátěru antikorozního<br>33,19 PKO nosníků                                                                                         | m  | 33,190<br>33,190                           | 2 500,00        | 0,00         | 0,00     | 82 975,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2019      |
|    | SO201  | 12            | Odkopávky a prokopávky                                                                                                                      |    |                                            |                 | 0,00         | 421,00   | 115 289,10   |              | 0,00   |                    |
| 2  | SO201  | 122202202R00  | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3<br>0,25 *36 + *<br>129,6                                                                          | m3 | 138,600<br>9,000<br>129,600                | 650,00          | 0,00         | 0,00     | 90 090,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2019      |
| 3  | SO201  | 122202209R00  | Připlátek za lepičnost - odkop. pro silnice v hor.3<br>0,3 * ( 0,25 *36 + * ) sanace<br>0,3 * 129,6 rostlý terén                            | m3 | 41,580<br>2,700<br>38,880                  | 45,00           | 0,00         | 0,00     | 1 871,10     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2019      |
| 4  | SO201  | 120001101R00  | Připlátek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení<br>0,3 * ( + + ) výkopy<br>0,3 * (129,6) výkopy                                           | m3 | 38,880<br>0,000<br>38,880                  | 600,00          | 0,00         | 421,00   | 23 328,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2019      |
|    | SO201  | 16            | Přemístění výkopku                                                                                                                          |    |                                            |                 | 0,00         | 0,00     | 60 984,00    |              | 0,00   |                    |
| 5  | SO201  | 167101102R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3<br>0,25 *36 + * +<br>129,6 + +                                                            | m3 | 138,600<br>9,000<br>129,600                | 150,00          | 0,00         | 0,00     | 20 790,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2019      |
| 6  | SO201  | 162301102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m<br>- - + 129,6 + +<br>0,25 *36 + * +<br>* - ( * ( + ) ) Odvoz přebytečné ornice            | m3 | 138,600<br>129,600<br>9,000<br>0,000       | 100,00          | 0,00         | 0,00     | 13 860,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2019      |
| 7  | SO201  | 162701109R00  | Připlátek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km<br>( 20 - 1 ) * ( - - )<br>( 20 - 1 ) * ( 0,25 *36 + * + )<br>( 20 - 1 ) * ( + + 129,6 )  | m3 | 2 633,400<br>0,000<br>171,000<br>2 462,400 | 10,00           | 0,00         | 0,00     | 26 334,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2019      |
|    | SO201  | 17            | Konstrukce ze zemin                                                                                                                         |    |                                            |                 | 481,00       | 127,00   | 54 080,00    |              | 149,76 |                    |
| 8  | SO201  | 174101101R00  | Zásyp jam, rýn, šachet se zhutněním<br>0,7 * + 83,2; zásypy fr. 0/32 štěrkok - hutněno po vrstvách š 25cm                                   | m3 | 83,200<br>83,200                           | 200,00          | 0,00         | 127,00   | 16 640,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2019      |
| 9  | SO201  | 58344169      | Štěrkodrtě<br>83,2; zásypy fr. 0/32 štěrkok - hutněno po vrstvách š 25cm * 1,8                                                              | t  | 149,760<br>149,760                         | 250,00          | 481,00       | 0,00     | 37 440,00    | 1,00         | 149,76 | RTS II / 2019      |
|    | SO201  | 18            | Povrchové úpravy terénu                                                                                                                     |    |                                            |                 | 0,00         | 0,00     | 7 380,00     |              | 0,00   |                    |
| 10 | SO201  | 181101111R00  | Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně<br>36 + + + +                                                                                  | m2 | 36,000<br>36,000                           | 50,00           | 0,00         | 0,00     | 1 800,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2019      |
| 11 | SO201  | 181101111R00  | Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně<br>36 + pod sanací                                                                             | m2 | 36,000<br>36,000                           | 50,00           | 0,00         | 0,00     | 1 800,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2019      |
| 12 | SO201  | 182001111R00  | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině<br>1,05 * (36 + + )                                                                      | m2 | 37,800<br>37,800                           | 100,00          | 0,00         | 0,00     | 3 780,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2019      |
|    | SO201  | 19            | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní                                                                                        |    |                                            |                 | 0,00         | 0,00     | 22 176,00    |              | 0,00   |                    |
| 13 | SO201  | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4<br>- -<br>0,25 *36 + * +<br>129,6 + +                                                                      | m3 | 138,600<br>0,000<br>9,000<br>129,600       | 160,00          | 0,00         | 0,00     | 22 176,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2019      |
|    | SO201  | 21            | Úprava podloží a základové spáry                                                                                                            |    |                                            |                 | 0,00         | 0,00     | 11 726,00    |              | 0,04   |                    |
| 14 | SO201  | 213151121R00  | Montáž geotextilie<br>106,60 + geotextilie<br>Separační tkaná geotextilie 60 kN/m<br>Sorpní geotextilie REOFB, 400 g/m2                     | m2 | 106,600<br>106,600<br>0,000<br>0,000       | 80,00           | 0,00         | 0,00     | 8 528,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2019      |
| 15 | SO201  | 69366198      | Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP<br>1,20 * (106,60 + ) separační textilie                                                              | m2 | 127,920<br>127,920                         | 25,00           | 0,00         | 0,00     | 3 198,00     | 0,00         | 0,04   | RTS II / 2019      |
|    | SO201  | 31            | Zdi podpěrné a volné                                                                                                                        |    |                                            |                 | 0,00         | 0,00     | 613 496,00   |              | 21,30  |                    |
| 16 | SO201  | 311320050ŽLB  | Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 30/37; včetně bednění a výztuže 120 kg/m3                                                                    | m3 | 29,380<br>11,92 + 17,46 : c30/37 xc4 xf3   | 9 200,00        | 0,00         | 0,00     | 270 296,00   | 0,61         | 17,88  | RTS II / 2018      |
| 17 | SO201  | 317940012RA0  | Osazení válcovaných profilů do č.22<br>vč. pomocných a kotvících prvků<br>3,12 HEB 220                                                      | t  | 3,120<br>3,120                             | 110 000,00      | 0,00         | 0,00     | 343 200,00   | 1,10         | 3,42   | RTS II / 2019      |
|    | SO201  | 32            | Zdi přehradní a opěrné                                                                                                                      |    |                                            |                 | 0,00         | 0,00     | 106 000,00   |              | 2,76   |                    |
| 18 | SO201  | 327351010R00  | Obednění opěrných zdí ploch rovinných<br>120 bednění svislé                                                                                 | m2 | 120,000<br>120,000                         | 750,00          | 0,00         | 0,00     | 90 000,00    | 0,01         | 1,74   | RTS II / 2019      |
| 19 | SO201  | 327357110R00  | Bednění ztracené konstrukcí opěrných zdí<br>20 ztracené bednění - deska tl. 30mm                                                            | m2 | 20,000<br>20,000                           | 650,00          | 0,00         | 0,00     | 13 000,00    | 0,05         | 1,00   | RTS II / 2019      |
| 20 | SO201  | 327352010R00  | Odbednění opěrných zdí ploch rovinných<br>20 ztracené bednění - deska tl. 30mm                                                              | m2 | 20,000<br>20,000                           | 150,00          | 0,00         | 0,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2019      |
|    | SO201  | 348           | Zábradlí (kromě schodišťových)                                                                                                              |    |                                            |                 | 0,00         | 0,00     | 17 325,00    |              | 0,00   |                    |
| 21 | SO201  | 073889114R00  | Provedení nátěru barvou syntetickou, zábradlí<br>15,4                                                                                       | m  | 15,400<br>15,400                           | 75,00           | 0,00         | 0,00     | 1 155,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2019      |
| 22 | SO201  | 348942_ZINKVD | Žárové zinkování ocelového zábradlí<br>15,4 * 30 zinkování zábradlí                                                                         | kg | 462,000<br>462,000                         | 35,00           | 0,00         | 0,00     | 16 170,00    | 0,00         | 0,00   |                    |
|    | SO201  | 42            | Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)                                                                                          |    |                                            |                 | 3 601,84     | 1 203,06 | 139 750,00   |              | 13,01  |                    |
| 23 | SO201  | 421321118R00  | Mostní konstrukce, desky nebo klenby z ŽB, C 30/37<br>5 nosná konstrukce - žb deska C30/37 XC4 XF3                                          | m3 | 5,000<br>5,000                             | 15 350,00       | 3 418,69     | 881,31   | 76 750,00    | 2,53         | 12,63  | RTS II / 2019      |
| 24 | SO201  | 426831214R00  | Kloub ze ŽB vrubový nosnosti<br>6,6 vrubový kloub vč. zatěsnění                                                                             | m  | 6,600<br>6,600                             | 5 000,00        | 0,00         | 0,00     | 33 000,00    | 0,02         | 0,11   | RTS II / 2019      |
| 25 | SO201  | 421351111R00  | Bednění konstrukcí deskových, bez náběhu - zřízení<br>30 bednění vodorovné                                                                  | m2 | 30,000<br>30,000                           | 850,00          | 183,06       | 244,94   | 25 500,00    | 0,01         | 0,27   | RTS II / 2019      |
| 26 | SO201  | 421351211R00  | Bednění konstrukcí deskových - odstranění<br>30 bednění vodorovné                                                                           | m2 | 30,000<br>30,000                           | 150,00          | 0,09         | 76,81    | 4 500,00     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2019      |
|    | SO201  | 44            | Zastřešení                                                                                                                                  |    |                                            |                 | 0,00         | 0,00     | 63 000,00    |              | 0,42   |                    |
| 27 | SO201  | 440351219R00  | Podpěrná konstrukce střeš. do 45 kPa - zřízení<br>30 dočasná podpurná konstrukce                                                            | m2 | 30,000<br>30,000                           | 1 600,00        | 0,00         | 0,00     | 48 000,00    | 0,01         | 0,42   | RTS II / 2019      |
| 28 | SO201  | 440351220R00  | Podpěrná konstrukce střeš. do 45 kPa - odstranění<br>30 dočasná podpurná konstrukce                                                         | m2 | 30,000<br>30,000                           | 500,00          | 0,00         | 0,00     | 15 000,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2019      |
|    | SO201  | 45            | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)                                                                       |    |                                            |                 | 627,12       | 205,88   | 19 590,00    |              | 15,24  |                    |
| 29 | SO201  | 451313531R00  | Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm<br>6 / 0,2 Podklad pod dlažbu z lomového kamene                                            | m2 | 30,000<br>30,000                           | 450,00          | 565,60       | 140,40   | 13 500,00    | 0,51         | 15,15  | RTS II / 2019      |
| 30 | SO201  | 451971111R00  | Položení vrstvy z geotextil, uchycení spony, hřeby<br>30                                                                                    | m2 | 30,000<br>30,000                           | 125,00          | 61,52        | 65,48    | 3 750,00     | 0,00         | 0,07   | RTS II / 2019      |
| 31 | SO201  | 67390531      | Textilie PP/700 -700 g/m2<br>30<br>ztracené 20%: 6                                                                                          | m2 | 36,000<br>30,000<br>6,000                  | 65,00           | 0,00         | 0,00     | 2 340,00     | 0,00         | 0,03   | RTS II / 2019      |
|    | SO201  | 46            | Zpevněná plochy (kromě vozovek a železničního svršku)                                                                                       |    |                                            |                 | 840,96       | 759,04   | 45 000,00    |              | 23,65  |                    |
| 32 | SO201  | 465511511R00  | Dlažba z lom. kam. do MC vysp. MCs, 20 cm<br>s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním<br>6 / 0,2                                      | m2 | 30,000<br>30,000                           | 1 500,00        | 840,96       | 759,04   | 45 000,00    | 0,79         | 23,65  | RTS II / 2019      |
|    | SO201  | 56            | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch                                                                                              |    |                                            |                 | 341,36       | 46,64    | 31 500,00    |              | 40,79  |                    |
| 33 | SO201  | 564871111R00  | Podklad ze štěrku do pro ztuhnutí tloušťky 25 cm<br>0,25 * 2 * 36 / 0,25                                                                    | m2 | 72,000<br>72,000                           | 300,00          | 217,23       | 30,77    | 21 600,00    | 0,55         | 39,69  | RTS II / 2019      |
| 34 | SO201  | 564251111R00  | Podklad ze štěrku do pro ztuhnutí tloušťky 15 cm<br>2 * 16                                                                                  | m2 | 32,000<br>32,000                           | 200,00          | 124,13       | 15,87    | 6 400,00     | 0,30         | 9,72   | RTS II / 2019      |
| 35 | SO201  | 567221120RTC  | Podklad z mezerovitého betonu<br>1. mezerovitý beton                                                                                        | m3 | 1,000<br>1,000                             | 3 500,00        | 0,00         | 0,00     | 3 500,00     | 0,39         | 0,39   | RTS II / 2019      |
|    | SO201  | 69            | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch                                                                                  |    |                                            |                 | 131,44       | 91,56    | 25 500,00    |              | 4,38   |                    |
| 36 | SO201  | 599632111R00  | Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatěněním<br>6 / 0,2                                                                              | m2 | 30,000<br>30,000                           | 850,00          | 131,44       | 91,56    | 25 500,00    | 0,15         | 4,38   | RTS II / 2019      |
|    | SO201  | 711           | Izolace proti vodě                                                                                                                          |    |                                            |                 | 0,00         | 106,00   | 47 300,00    |              | 0,62   |                    |
| 37 | SO201  | 711140026RAA  | Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x<br>2x ALP, 2x modifikovaný 50 SP, 1x Na<br>28,5; nátěr povrchu mostovky izolace typ s11 + striáž | m2 | 28,500<br>16,000<br>16,000                 | 1 000,00        | 0,00         | 0,00     | 28 500,00    | 0,02         | 0,46   | RTS II / 2019      |
| 38 | SO201  | 711170020RA0  | Izolace proti zem.vlhkosti fólií, ochr. text.<br>16 těsnící folie vč. Ochranné vrstvy                                                       | m2 | 16,000<br>16,000                           | 300,00          | 0,00         | 0,00     | 4 800,00     | 0,00         | 0,03   | RTS II / 2019      |

|         |       |              |                                                                                                                                                                               |     |         |          |       |              |            |      |       |               |
|---------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------|--------------|------------|------|-------|---------------|
| 39      | SO201 | 711112132RZ2 | Izolace proti vlhkosti 2 x - za studena<br>2 x lak,včetně dodávky<br>30 + 2 * 41                                                                                              | m2  | 112,000 | 125,00   | 0,00  | 106,00       | 14 000,00  | 0,00 | 0,12  | RTS II / 2019 |
|         | SO201 | 773          | Podlahy z litého teraca                                                                                                                                                       |     |         |          | 23,75 | 43,45        | 420,00     |      | 0,00  |               |
| 40      | SO201 | 773992002RTC | Výplň dilatačních spár vložkami<br>pružná vložka tl. 20mm<br>2,8 pružná vložka tl. 20mm                                                                                       | m2  | 2,800   | 150,00   | 23,75 | 43,45        | 420,00     | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2019 |
|         | SO201 | 87           | Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových                                                                                                                           |     |         |          | 2,00  | 134,00       | 2 932,20   |      | 0,02  |               |
| 41      | SO201 | 871313121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150<br>6; drenáž dn150 sn8                                                                                                           | m   | 6,000   | 190,00   | 2,00  | 134,00       | 1 140,00   | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2019 |
| 42      | SO201 | 28611260.A   | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000<br>1,03 * 6; drenáž dn150 sn8                                                                                                   | kus | 6,180   | 290,00   | 0,00  | 0,00         | 1 792,20   | 0,00 | 0,02  | RTS II / 2019 |
|         | SO201 | 90           | Hodinové zučtovací sazby (HZS)                                                                                                                                                |     |         |          | 0,00  | 0,00         | 3 600,00   |      | 0,00  |               |
| 43      | SO201 | 909 R00      | Hzs-nezmeritelné stavebni prace<br>REZERVA - PO ODSOUHLASENÍ VE STAVEBNÍM DENÍKU<br>36 / 50 rozsah prací bude před provedením potvrzen ve stavebním deníku<br>* 3 Napojení VO | h   | 0,720   | 5 000,00 | 0,00  | 0,00         | 3 600,00   | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2019 |
|         | SO201 | 97           | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                                                                                                                      |     |         |          | 3,74  | 612,26       | 63 910,00  |      | 0,77  |               |
| 44      | SO201 | 55395101.A   | Zábradlí ocelové - ochranné (svislá výplň)<br>15,4 * 30                                                                                                                       | kg  | 462,000 | 120,00   | 0,00  | 0,00         | 55 440,00  | 0,00 | 0,46  | RTS II / 2019 |
| 45      | SO201 | 348171111TC  | Osazení ocelového zábradlí do 100 kg/m<br>15,4                                                                                                                                | m   | 15,400  | 550,00   | 3,74  | 612,26       | 8 470,00   | 0,02 | 0,31  | RTS I / 2017  |
|         | SO201 | 998          | Přesun hmot HSV                                                                                                                                                               |     |         |          | 0,00  | 360,00       | 105 937,20 |      | 0,00  |               |
| 46      | SO201 | 998212111R00 | Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m<br>294,27<br>- ( + + ) HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT<br>- ( + + ) SUT : BETON + KAMENÍ + ASFALT                               | t   | 294,270 | 360,00   | 0,00  | 360,00       | 105 937,20 | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2019 |
|         | SO201 | M46          | Zemní práce při montážích                                                                                                                                                     |     |         |          | 0,00  | 0,00         | 32 175,00  |      | 12,50 |               |
| 47      | SO201 | 460650016R00 | Podkladová vrstva z betonu<br>4,95; beton c12/15 x0                                                                                                                           | m3  | 4,950   | 6 500,00 | 0,00  | 0,00         | 32 175,00  | 2,53 | 12,50 | RTS II / 2019 |
| Celkem: |       |              |                                                                                                                                                                               |     |         |          |       | 1 672 046,00 |            |      |       |               |

Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, víveme toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.

Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovni.

V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOCENÝ dle technických parametrů. V případě nahrazení materiálů / výrobků materiálem / výrobkem ROVNOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálů / výrobků uvažovaných ve výpočtech a projektové dokumentaci. Při splnění technických vlastností a parametrů ROVNOCENÉHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní nabídnutí rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Průstudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek, pokud není uvedeno jinak.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

V rozpočtu uvedené typy materiálů představují minimální standard z hlediska parametrů a kvality použitých výrobků a materiálů.

V žádném případě se nejedná o materiály a výrobky, které musí dodavatel při realizaci díla použít.

Skutečně dodané typy materiálů a výrobků však musí minimálně splňovat technické parametry materiálů a výrobků uvedených v projektové dokumentaci, nesmí být horší kvality a musí být odsouhlaseny investorem stavby.



## Stavební rozpočet

| Název stavby: |        |              |                                                                                                                                                                                                                                         | Bezpečné a bezbarierové chodníky v Mnichovicích - chodník pro pěši Ondřejovská |                                                 |                 | Doba výstavby:                                                        |          | Objednatel: |              | Město Mnichovice    |                    |                      |          |
|---------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------|
| Druh stavby:  |        |              |                                                                                                                                                                                                                                         | Výstavba chodníků                                                              |                                                 |                 | Začátek výstavby:                                                     |          | Projektant: |              | Ing. Tomáš Rak      |                    |                      |          |
| Lokalita:     |        |              |                                                                                                                                                                                                                                         | Mnichovice - Ondřejovská                                                       |                                                 |                 | Konec výstavby:                                                       |          | Zhotovitel: |              | HES stavební s.r.o. |                    |                      |          |
| JKSO:         |        |              |                                                                                                                                                                                                                                         | 82229                                                                          |                                                 |                 | Zpracováno dne:                                                       |          | 12/02/2020  |              | Zpracoval:          |                    | Ing. Theodor Collino |          |
| Č             | Objekt | Kód          | Zkrácený popis / Varianta<br>Rozměry                                                                                                                                                                                                    | MJ                                                                             | Množství                                        | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč)                                                          |          |             | Hmotnost (t) |                     | Cenová<br>soustava |                      |          |
|               |        |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                 |                 | Dodávka                                                               | Montáž   | Celkem      | Jednot.      | Celkem              |                    |                      |          |
| SO301         |        |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                 |                 | Odvodnění                                                             |          |             | 10 485,59    |                     | 9 185,81           | 3 249 873,15         | 3 956,15 |
| SO301 11      |        |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                 |                 | Přípravné a přidružené práce                                          |          |             | 5,95         |                     | 116,05             | 7 000,00             | 0,01     |
| 1             | SO301  | 115101202R00 | Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min<br>14 * 10 ; čerpání vody z výkopu                                                                                                                                                    | h                                                                              | 140,000<br>140,000                              | 50,00           | 5,95                                                                  | 116,05   | 7 000,00    | 0,00         | 0,01                | RTS II / 2019      |                      |          |
| SO301 12      |        |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                 |                 | Odkopávky a prokopávky                                                |          |             | 0,00         |                     | 421,00             | 46 426,80            | 0,00     |
| 2             | SO301  | 120001101R00 | Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení<br>0,1 "( + 1,15 * 1,55 * 111,5 + 1 * 1,45 * ( 272,5 + 227,6 ) + 1,2 * 1 * 127 + 84,38 + ) výkopy                                                                                     | m3                                                                             | 116,067<br>116,067                              | 400,00          | 0,00                                                                  | 421,00   | 46 426,80   | 0,00         | 0,00                | RTS II / 2019      |                      |          |
| SO301 13      |        |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                 |                 | Hloubené výkopávky                                                    |          |             | 0,00         |                     | 2 870,00           | 719 618,40           | 0,00     |
| 3             | SO301  | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3<br>0,2 * 1,15 * 1,55 * 111,5 + 1 * 1,45 * ( 272,5 + 227,6 ) + 1,2 * 1 * 127 + 84,38                                                                                                       | m3                                                                             | 232,135<br>0,000<br>232,135<br>0,000            | 500,00          | 0,00                                                                  | 0,00     | 116 067,50  | 0,00         | 0,00                | RTS II / 2019      |                      |          |
| 4             | SO301  | 132201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3<br>0,3 "( + 1,15 * 1,55 * 111,5 + 1 * 1,45 * ( 272,5 + 227,6 ) + 1,2 * 1 * 127 + 84,38 + )                                                                                           | m3                                                                             | 348,202<br>348,202                              | 60,00           | 0,00                                                                  | 0,00     | 20 892,12   | 0,00         | 0,00                | RTS II / 2019      |                      |          |
| 5             | SO301  | 132201211R00 | Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ<br>1,15 * 1,55 * 111,5 + 1 * 1,45 * ( 272,5 + 227,6 ) + 1,2 * 1 * 127 + 84,38                                                                                                         | m3                                                                             | 1 160,674<br>1 160,674                          | 400,00          | 0,00                                                                  | 0,00     | 464 269,60  | 0,00         | 0,00                | RTS II / 2019      |                      |          |
| 6             | SO301  | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3<br>0,3 * 1,15 * 1,55 * 111,5 + 1 * 1,45 * ( 272,5 + 227,6 ) + 1,2 * 1 * 127 + 84,38                                                                                                  | m3                                                                             | 348,202<br>348,202                              | 90,00           | 0,00                                                                  | 0,00     | 31 338,18   | 0,00         | 0,00                | RTS II / 2019      |                      |          |
| 7             | SO301  | 138501201R00 | Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6<br>0,05 * 1160,674                                                                                                                                                                            | m3                                                                             | 58,034<br>58,034                                | 1 500,00        | 0,00                                                                  | 2 870,00 | 87 051,00   | 0,00         | 0,00                | RTS II / 2019      |                      |          |
| SO301 15      |        |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                 |                 | Roubení                                                               |          |             | 14,83        |                     | 133,87             | 157 620,00           | 1,83     |
| 8             | SO301  | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m<br>1576,2                                                                                                                                                                               | m2                                                                             | 1 576,200<br>1 576,200                          | 60,00           | 13,05                                                                 | 73,75    | 94 572,00   | 0,00         | 1,10                | RTS II / 2019      |                      |          |
| 9             | SO301  | 151101301R00 | Rozeptání stěn pažení - příložené - hl. do 4 m<br>1576,2                                                                                                                                                                                | m3                                                                             | 1 576,200<br>1 576,200                          | 30,00           | 1,78                                                                  | 48,62    | 47 286,00   | 0,00         | 0,73                | RTS II / 2019      |                      |          |
| 10            | SO301  | 151101311R00 | Odstranění rozeptání stěn - příložené - hl. do 4 m<br>1576,2                                                                                                                                                                            | m3                                                                             | 1 576,200<br>1 576,200                          | 10,00           | 0,00                                                                  | 11,50    | 15 762,00   | 0,00         | 0,00                | RTS II / 2019      |                      |          |
| SO301 16      |        |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                 |                 | Přemístění výkopku                                                    |          |             | 0,00         |                     | 0,00               | 299 848,02           | 0,00     |
| 11            | SO301  | 162701109RT6 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km<br>nosnost 30 t<br>( 20 - 1 ) * ( - 353,65 + 85,19 - )<br>( 20 - 1 ) * ( * + * + )<br>( 20 - 1 ) * ( 1,15 * 1,55 * 111,5 + 1 * 1,45 * ( 272,5 + 227,6 ) + 1,2 * 1 * 127 + 84,38 + + ) | m3                                                                             | 13 714,841<br>-8 337,960<br>0,000<br>22 052,801 | 10,00           | 0,00                                                                  | 0,00     | 137 148,41  | 0,00         | 0,00                | RTS II / 2019      |                      |          |
| 12            | SO301  | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3<br>+ 1,15 * 1,55 * 111,5 + 1 * 1,45 * ( 272,5 + 227,6 ) + 1,2 * 1 * 127 + 84,38 +                                                                                                     | m3                                                                             | 1 160,674<br>0,000<br>1 160,674                 | 50,00           | 0,00                                                                  | 0,00     | 58 033,70   | 0,00         | 0,00                | RTS II / 2019      |                      |          |
| 13            | SO301  | 162301102RT6 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m<br>nosnost 30 t<br>- 353,65 + 85,19 - + + 1,15 * 1,55 * 111,5 + 1 * 1,45 * ( 272,5 + 227,6 ) + 1,2 * 1 * 127 + 84,38 + * + *                                                           | m3                                                                             | 721,834<br>0,000<br>721,834                     | 50,00           | 0,00                                                                  | 0,00     | 36 091,70   | 0,00         | 0,00                | RTS II / 2019      |                      |          |
| 14            | SO301  | 162701109RT6 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km<br>nosnost 30 t<br>( 20 - 1 ) * ( - 353,65 + 85,19 - )<br>( 20 - 1 ) * ( * + * + )<br>( 20 - 1 ) * ( 1,15 * 1,55 * 111,5 + 1 * 1,45 * ( 272,5 + 227,6 ) + 1,2 * 1 * 127 + 84,38 + + ) | m3                                                                             | 13 714,841<br>-8 337,960<br>0,000<br>22 052,801 | 5,00            | 0,00                                                                  | 0,00     | 68 574,21   | 0,00         | 0,00                | RTS II / 2019      |                      |          |
| SO301 17      |        |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                 |                 | Konstrukce ze zemín                                                   |          |             | 481,00       |                     | 127,00             | 560 702,12           | 3 471,27 |
| 15            | SO301  | 174100010RAB | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou<br>dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m<br>353,65 + 85,19 - zásyp vykopanou zeminou                                                                                                                    | m3                                                                             | 438,840<br>438,840                              | 80,00           | 0,00                                                                  | 0,00     | 35 107,20   | 0,00         | 0,00                | RTS II / 2019      |                      |          |
| 16            | SO301  | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním<br>0,7 * + 141,46 + 57,16 + 62,23 + 0,85 * 628,33 ; frakce dle pd                                                                                                                                   | m3                                                                             | 794,931<br>794,931                              | 120,00          | 0,00                                                                  | 127,00   | 95 391,72   | 0,00         | 0,00                | RTS II / 2019      |                      |          |
| 17            | SO301  | 58344169     | Štěrkodrtě<br>1,8 * 141,46 + 57,16 + 62,23 + 0,85 * 628,33 ; frakce dle pd                                                                                                                                                              | t                                                                              | 1 430,875<br>1 430,875                          | 200,00          | 481,00                                                                | 0,00     | 286 175,00  | 1,00         | 1 430,88            | RTS II / 2019      |                      |          |
| 18            | SO301  | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny<br>s dodáním štěrkopisků frakce 0 - 22 mm<br>287,75 + 461,42 + 35,1 * 628,33 * ( 0,3 + 0,2 ) + 101,8                                                                                               | m3                                                                             | 1 200,235<br>1 200,235                          | 120,00          | 0,00                                                                  | 0,00     | 144 028,20  | 1,70         | 2 040,40            | RTS II / 2019      |                      |          |
| SO301 19      |        |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                 |                 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní                  |          |             | 0,00         |                     | 0,00               | 64 965,06            | 0,00     |
| 19            | SO301  | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1-4<br>- 353,65 + 85,19 -<br>+ * +<br>+ 1,15 * 1,55 * 111,5 + 1 * 1,45 * ( 272,5 + 227,6 ) + 1,2 * 1 * 127 + 84,38 +                                                                                        | m3                                                                             | 721,834<br>-438,840<br>0,000<br>1 160,674       | 90,00           | 0,00                                                                  | 0,00     | 64 965,06   | 0,00         | 0,00                | RTS II / 2019      |                      |          |
| SO301 21      |        |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                 |                 | Úprava podloží a základové spáry                                      |          |             | 0,00         |                     | 0,00               | 224 790,00           | 55,80    |
| 20            | SO301  | 213151121R00 | Montáž geotextilie<br>762; filtrační geotextilie vsaku + geotextilie<br>Separální tkaná geotextilie 60 kN/m<br>Sorpní geotextilie REOFB, 400 g/m2                                                                                       | m2                                                                             | 762,000<br>762,000<br>0,000<br>0,000            | 15,00           | 0,00                                                                  | 0,00     | 11 430,00   | 0,00         | 0,03                | RTS II / 2019      |                      |          |
| 21            | SO301  | 69366198     | Geotextilie<br>1,20 * (762; filtrační geotextilie vsaku + ) separální textlie                                                                                                                                                           | m2                                                                             | 914,400<br>914,400                              | 25,00           | 0,00                                                                  | 0,00     | 22 860,00   | 0,00         | 0,27                | RTS II / 2019      |                      |          |
| 22            | SO301  | 212810010400 | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek<br>lože štěrkopisek a obsyp kamenivem, trubky D400 mm<br>127 ; perforované potrubí                                                                                                       | m                                                                              | 127,000<br>127,000                              | 1 500,00        | 0,00                                                                  | 0,00     | 190 500,00  | 0,44         | 55,50               | RTS II / 2019      |                      |          |
| SO301 31      |        |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                 |                 | Zdi podpěrné a volné                                                  |          |             | 0,00         |                     | 0,00               | 44 000,00            | 4,87     |
| 23            | SO301  | 3113200502LB | Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 30/37; včetně bednění a výztuže 120 kg/m3<br>8 ; ŽB želo propustku                                                                                                                                       | m3                                                                             | 8,000<br>8,000                                  | 5 500,00        | 0,00                                                                  | 0,00     | 44 000,00   | 0,61         | 4,87                | RTS II / 2018      |                      |          |
| SO301 45      |        |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                 |                 | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) |          |             | 673,11       |                     | 386,89             | 31 828,95            | 133,74   |
| 24            | SO301  | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopisků do 63 mm<br>0,1 * 707,31                                                                                                                                                                                | m3                                                                             | 70,731<br>70,731                                | 450,00          | 673,11                                                                | 386,89   | 31 828,95   | 1,89         | 133,74              | RTS II / 2019      |                      |          |
| SO301 56      |        |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                 |                 | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch                        |          |             | 473,76       |                     | 71,94              | 111 039,60           | 225,41   |
| 25            | SO301  | 564871111R00 | Podklad ze štěrkokdrti po zhutnění tloušťky 25 cm<br>99; položení štěrkové plochy                                                                                                                                                       | m2                                                                             | 99,000<br>99,000                                | 200,00          | 217,23                                                                | 30,77    | 19 800,00   | 0,55         | 54,57               | RTS II / 2019      |                      |          |
| 26            | SO301  | 564861111R00 | Podklad ze štěrkokdrti po zhutnění tloušťky 20 cm<br>99; položení štěrkové plochy                                                                                                                                                       | m2                                                                             | 99,000<br>99,000                                | 160,00          | 173,78                                                                | 27,22    | 15 840,00   | 0,44         | 43,66               | RTS II / 2019      |                      |          |
| 27            | SO301  | 564231111R00 | Podklad ze štěrkokdrti po zhutnění tloušťky 10 cm<br>628,33                                                                                                                                                                             | m2                                                                             | 628,330<br>628,330                              | 120,00          | 82,75                                                                 | 13,95    | 75 399,60   | 0,20         | 127,17              | RTS II / 2019      |                      |          |
| SO301 87      |        |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                 |                 | Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových                   |          |             | 10,15        |                     | 438,85             | 405 901,00           | 4,47     |
| 28            | SO301  | 870200030TC  | Výřez v trubě, napojení kanalizačního potrubí<br>5 ; napojení na kanalizaci                                                                                                                                                             | kus                                                                            | 5,000<br>5,000                                  | 1 500,00        | 0,00                                                                  | 0,00     | 7 500,00    | 0,00         | 0,00                | RTS II / 2017      |                      |          |
| 29            | SO301  | 871353121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200<br>53+50+34+10,5+35+50+22+18                                                                                                                                                               | m                                                                              | 272,500<br>272,500                              | 250,00          | 2,36                                                                  | 140,64   | 68 125,00   | 0,00         | 0,00                | RTS II / 2019      |                      |          |
| 30            | SO301  | 28611265.A   | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000<br>1,03 * 53+50+34+10,5+35+50+22+18 / 5                                                                                                                                                   | kus                                                                            | 56,135<br>56,135                                | 1 500,00        | 0,00                                                                  | 0,00     | 84 202,50   | 0,03         | 1,41                | RTS II / 2019      |                      |          |
| 31            | SO301  | 871393121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400<br>33+41,5+37                                                                                                                                                                              | m                                                                              | 111,500<br>111,500                              | 450,00          | 5,79                                                                  | 164,21   | 50 175,00   | 0,00         | 0,00                | RTS II / 2019      |                      |          |
| 32            | SO301  | 28611275.A   | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x5000<br>1,03 * ( 33+41,5+37 ) / 5                                                                                                                                                             | kus                                                                            | 22,969<br>22,969                                | 3 500,00        | 0,00                                                                  | 0,00     | 80 391,50   | 0,10         | 2,29                | RTS II / 2019      |                      |          |
| 33            | SO301  | 871313121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150<br>2,6+41+6+3+33+30+112                                                                                                                                                                    | m                                                                              | 227,600<br>227,600                              | 250,00          | 2,00                                                                  | 134,00   | 56 900,00   | 0,00         | 0,00                | RTS II / 2019      |                      |          |
| 34            | SO301  | 28611260.A   | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000<br>1,03 * 2,6+41+6+3+33+30+112                                                                                                                                                            | kus                                                                            | 234,428<br>234,428                              | 250,00          | 0,00                                                                  | 0,00     | 58 607,00   | 0,00         | 0,75                | RTS II / 2019      |                      |          |
| SO301 89      |        |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                 |                 | Trubní vedení                                                         |          |             | 8 826,79     |                     | 3 673,21           | 454 950,00           | 58,76    |
| 35            | SO301  | 899104111R00 | Osazení poklopu s rámem nad 150 kg<br>20 + 7 ; na revizní šachty                                                                                                                                                                        | kus                                                                            | 27,000<br>27,000<br>0,000                       | 850,00          | 0,00                                                                  | 0,00     | 22 950,00   | 0,01         | 0,19                | RTS II / 2019      |                      |          |
| 36            | SO301  | 55340324     | Poklop D 400, litinový, s odvětráním<br>20 + 7 ; na revizní šachty                                                                                                                                                                      | kus                                                                            | 27,000<br>27,000                                | 3 500,00        | 0,00                                                                  | 0,00     | 94 500,00   | 0,16         | 4,27                | RTS II / 2019      |                      |          |
| 37            | SO301  | 895211141R00 | Drenážní šachtičky kontrolní beton. Šk-100/4 do 2 m<br>20 + 7                                                                                                                                                                           | kus                                                                            | 27,000<br>27,000                                | 12 500,00       | 8 826,79                                                              | 3 673,21 | 337 500,00  | 2,01         | 54,30               | RTS II / 2019      |                      |          |
| SO301 958     |        |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                 |                 | Presun hmot HSV                                                       |          |             | 0,00         |                     | 947,00             | 121 183,20           | 0,00     |
| 38            | SO301  | 998276101R00 | Presun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop<br>4039,44                                                                                                                                                                            | t                                                                              | 4 039,440<br>4 039,440                          | 30,00           | 0,00                                                                  | 947,00   | 121 183,20  | 0,00         | 0,00                | RTS II / 2019      |                      |          |
|               |        |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                 |                 | Celkem:                                                               |          |             |              |                     | 3 249 873,15       |                      |          |

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.

Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovni.

V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOCENÝ dle technických parametrů. V případě nahrazení materiálů / výrobků materiálem / výrobkem ROVNOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálu / výrobku uvažovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci. Při splnění technických vlastností a parametrů ROVNOCENÉHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní nabídnutí rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se vyhláškou č. 169/2016 Sb.


Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek, pokud není uvedeno jinak.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

V rozpočtu uvedené typy materiálů představují minimální standard z hlediska parametrů a kvality použitých výrobků a materiálů.

V žádném případě se nejedná o materiály a výrobky, které musí dodavatel při realizaci díla použít.

Skutečně dodané typy materiálů a výrobků však musí minimálně splňovat technické parametry materiálů a výrobků uvedených v projektové dokumentaci, nesmí být horší kvality a musí být odsouhlaseny investorem stavby.



|               |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                     |                            |              |                                 |              |         |                      |
|---------------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------|----------------------|
| Název stavby: |        |                | Bezpečné a bezbarierové chodníky v Mnichovicích - chodník pro pěší Ondřejovská                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                     | Doba výstavby:             |              | Objednatel: Město Mnichovice    |              |         |                      |
| Druh stavby:  |        |                | Výstavba chodníků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                     | Začátek výstavby:          |              | Projektant: Ing. Tomáš Rak      |              |         |                      |
| Lokalita:     |        |                | Mnichovice - Ondřejovská                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                     | Konec výstavby:            |              | Zhotovitel: HES stavební s.r.o. |              |         |                      |
| JKSO:         |        |                | 82229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                     | Zpracováno dne: 12/02/2020 |              | Zpracoval: Ing. Theodor Collino |              |         |                      |
| C             | Objekt | Kód            | Zkrácený popis / Varianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství                                            | Cena/MJ (Kč)               | Náklady (Kč) |                                 | Hmotnost (t) |         | Cenová soustava      |
|               |        |                | Rozměry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                     |                            | Dodávka      | Montáž                          | Celkem       | Jednot. | Celkem               |
|               |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                     |                            | 7 873,55     | 7 550,35                        | 2 037 783,66 |         | 991,53               |
|               |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                     |                            | 0,00         | 421,00                          | 69 649,50    |         | 0,00                 |
| 1             | SO302  | 120001101R00   | SO302 12 Odvodňovací a prokopávky<br>Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti vedení<br>0,3 " (+ 26,88 + 74,25 + 185 + 178,2 + ) výkopy<br>0,3 " ( ) výkopy                                                                                                                                                                                     | m3  | 139,299<br>139,299<br>0,000                         | 500,00                     | 0,00         | 421,00                          | 69 649,50    | 0,00    | 0,00 RTS II / 2019   |
|               |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                     |                            | 0,00         | 2 870,00                        | 315 373,65   |         | 0,00                 |
| 2             | SO302  | 139601102R00   | SO302 13 Hloubené výkopávky<br>Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3<br><br>0,2 * 26,88 + 74,25 + 185 + 178,2                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 92,866<br>0,000<br>92,866<br>0,000                  | 500,00                     | 0,00         | 0,00                            | 46 433,00    | 0,00    | 0,00 RTS II / 2019   |
| 3             | SO302  | 132201119R00   | Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 60 cm v hor.3<br>0,3 " (+ 26,88 + 74,25 + 185 + 178,2 + )                                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 139,299<br>139,299                                  | 90,00                      | 0,00         | 0,00                            | 12 536,91    | 0,00    | 0,00 RTS II / 2019   |
| 4             | SO302  | 132201211R00   | Hloubení rýh s.d.200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNE<br>0,8 * 26,88 + 74,25 + 185 + 178,2                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 371,464<br>371,464                                  | 400,00                     | 0,00         | 0,00                            | 148 585,60   | 0,00    | 0,00 RTS II / 2019   |
| 5             | SO302  | 132201219R00   | Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.3<br>0,1 * 0,8 * 26,88 + 74,25 + 185 + 178,2                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 37,146<br>37,146                                    | 90,00                      | 0,00         | 0,00                            | 3 343,14     | 0,00    | 0,00 RTS II / 2019   |
| 6             | SO302  | 138501201R00   | Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6<br>0,15 * 464,33                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 69,650<br>69,650                                    | 1 500,00                   | 0,00         | 2 870,00                        | 104 475,00   | 0,00    | 0,00 RTS II / 2019   |
|               |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                     |                            | 0,00         | 0,00                            | 24 500,00    |         | 0,00                 |
| 7             | SO302  | 141731M        | SO302 141 Protlačování podchodových štol<br>PROTLACOVANI POTRUBI Z PLAST HMOT DN DO 200MM<br>7                                                                                                                                                                                                                                                 | M   | 7,000<br>7,000                                      | 3 500,00                   | 0,00         | 0,00                            | 24 500,00    | 0,00    | 0,00 RTS I / 2018    |
|               |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                     |                            | 0,00         | 0,00                            | 149 514,26   |         | 0,00                 |
| 8             | SO302  | 167101102R00   | SO302 16 Přemístění výkopku<br>Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3<br>+ +<br>+ 26,88 + 74,25 + 185 + 178,2 +                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 464,330<br>0,000<br>464,330                         | 90,00                      | 0,00         | 0,00                            | 41 789,70    | 0,00    | 0,00 RTS II / 2019   |
| 9             | SO302  | 162301102RT6   | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m<br>nosnost 30 t<br>- - + + 26,88 + 74,25 + 185 + 178,2 +<br>+ + + +                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 464,330<br>0,000                                    | 80,00                      | 0,00         | 0,00                            | 37 146,40    | 0,00    | 0,00 RTS II / 2019   |
| 10            | SO302  | 162701109RT6   | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km<br>nosnost 30 t<br>( 20 - 1 ) * ( - - )<br>( 20 - 1 ) * ( + + + + )<br>( 20 - 1 ) * ( 26,88 + 74,25 + 185 + 178,2 + + )                                                                                                                                                                      | m3  | 8 822,270<br>0,000<br>0,000<br>8 822,270            | 8,00                       | 0,00         | 0,00                            | 70 578,16    | 0,00    | 0,00 RTS II / 2019   |
|               |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                     |                            | 0,00         | 0,00                            | 83 572,50    |         | 258,32               |
| 11            | SO302  | 175101101RT2   | SO302 17 Konstrukce ze zemín<br>Obsyp potrubí bez prohození sypáním<br>s dodáním štěrkopisků frakce 0 - 22 mm<br>151,95                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 151,950<br>151,950                                  | 550,00                     | 0,00         | 0,00                            | 83 572,50    | 1,70    | 258,32 RTS II / 2019 |
|               |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                     |                            | 0,00         | 0,00                            | 41 789,70    |         | 0,00                 |
| 12            | SO302  | 199000002R00   | SO302 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní<br>Poplatek za skládku horniny 1- 4<br>+ +<br>+ + + +<br>+ 26,88 + 74,25 + 185 + 178,2 +                                                                                                                                                                                         | m3  | 464,330<br>0,000<br>0,000<br>464,330                | 90,00                      | 0,00         | 0,00                            | 41 789,70    | 0,00    | 0,00 RTS II / 2019   |
|               |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                     |                            | 0,00         | 0,00                            | 253 035,00   |         | 399,99               |
| 13            | SO302  | 212810010RAD   | SO302 21 Úprava podloží a základové spáry<br>Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek<br>lože a obsyp štěrkopiskem, trubky d 160 mm<br>913,5                                                                                                                                                                                             | m   | 913,500<br>913,500                                  | 160,00                     | 0,00         | 0,00                            | 146 160,00   | 0,44    | 399,04 RTS II / 2019 |
| 14            | SO302  | 213151121R00   | Montáž geotextilie<br>2375 ; textlie filtrační + geotextilie<br>Separační tkaná geotextilie 60 kN/m<br>Sorpční geotextilie REOFb, 400 g/m2                                                                                                                                                                                                     | m2  | 2 375,000<br>2 375,000<br>0,000<br>0,000            | 15,00                      | 0,00         | 0,00                            | 35 625,00    | 0,00    | 0,10 RTS II / 2019   |
| 15            | SO302  | 69366198       | Geotextilie<br>1,20 " (2375 ; textlie filtrační + ) separační textlie                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 2 850,000<br>2 850,000                              | 25,00                      | 0,00         | 0,00                            | 71 250,00    | 0,00    | 0,86 RTS II / 2019   |
|               |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                     |                            | 0,00         | 0,00                            | 44 000,00    |         | 4,87                 |
| 16            | SO302  | 311320050ŽLB   | SO302 31 Zdi podpěrné a volné<br>Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 30/37; včetně bednění a výztuže 120 kg/m3<br>8 ; žlb celo propustku                                                                                                                                                                                                            | m3  | 8,000<br>8,000                                      | 5 500,00                   | 0,00         | 0,00                            | 44 000,00    | 0,61    | 4,87 RTS II / 2018   |
|               |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                     |                            | 0,00         | 0,00                            | 9 000,00     |         | 0,00                 |
| 17            | SO302  | 073889114R00   | SO302 348 Zábradlí (kromě schodišťových)<br>Provedení nátěru barvou syntetickou, zábradlí<br>8                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 8,000<br>8,000                                      | 75,00                      | 0,00         | 0,00                            | 600,00       | 0,00    | 0,00 RTS II / 2019   |
| 18            | SO302  | 348942_ZINKVD  | Zárové zinkování ocelového zábradlí<br>8 * 30 zinkování zábradlí                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 240,000<br>240,000                                  | 35,00                      | 0,00         | 0,00                            | 8 400,00     | 0,00    | 0,00                 |
|               |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                     |                            | 565,60       | 140,40                          | 48 922,50    |         | 44,92                |
| 19            | SO302  | 451313531R00   | SO302 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)<br>Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm<br>88,95 Podklad pod dlažbu z lomového kamene                                                                                                                                                               | m2  | 88,950<br>88,950                                    | 550,00                     | 565,60       | 140,40                          | 48 922,50    | 0,51    | 44,92 RTS II / 2019  |
|               |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                     |                            | 840,96       | 759,04                          | 133 425,00   |         | 70,13                |
| 20            | SO302  | 465511511R00   | SO302 46 Zpevňené plochy (kromě vozovek a železničního svršku)<br>Dlažba z lom. kam. do MC vyps. 20 cm<br>s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním<br>88,95                                                                                                                                                                              | m2  | 88,950<br>88,950                                    | 1 500,00                   | 840,96       | 759,04                          | 133 425,00   | 0,79    | 70,13 RTS II / 2019  |
|               |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                     |                            | 85,89        | 20,11                           | 1 694,00     |         | 4,44                 |
| 21            | SO302  | 564831111R00   | SO302 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevňených ploch<br>Podklad ze štěrku do potru zhuťnění tloušťky 10 cm<br>15,4                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 15,400<br>15,400                                    | 110,00                     | 86,89        | 20,11                           | 1 694,00     | 0,29    | 4,44 RTS II / 2019   |
|               |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                     |                            | 131,44       | 91,56                           | 16 011,00    |         | 12,98                |
| 22            | SO302  | 599632111R00   | SO302 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevňených ploch<br>Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zalíním<br>88,95                                                                                                                                                                                                              | m2  | 88,950<br>88,950                                    | 180,00                     | 131,44       | 91,56                           | 16 011,00    | 0,15    | 12,99 RTS II / 2019  |
|               |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                     |                            | 0,54         | 1 213,46                        | 306 375,00   |         | 104,39               |
| 23            | SO302  | 822392111RT2   | SO302 82 Potrubí z trub železobetonových a předpjatých<br>Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 400<br>včetně dodávky trub<br>9 * 2,5 Železobetonové trouby<br>Práh podkladní 30-40 IZX 10/60<br>2 * 9 * 2,5                                                                                                                                | m   | 22,500<br>22,500<br>45,000<br>45,000                | 2 450,00                   | 0,23         | 535,77                          | 55 125,00    | 0,32    | 7,27 RTS II / 2019   |
| 24            | SO302  | 59223790       | Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 600<br>včetně dodávky trub<br>57 * 2,5 Železobetonové trouby<br>Práh podkladní 50-60 IZX 12/80<br>2 * 57 * 2,5                                                                                                                                                                                        | kus | 142,500<br>142,500<br>142,500<br>285,000<br>285,000 | 1 500,00                   | 0,31         | 677,69                          | 213 750,00   | 0,60    | 85,21 RTS II / 2019  |
| 25            | SO302  | 822442111RT2   | Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 600<br>včetně dodávky trub<br>57 * 2,5 Železobetonové trouby<br>Práh podkladní 50-60 IZX 12/80<br>2 * 57 * 2,5                                                                                                                                                                                        | kus | 142,500<br>142,500<br>142,500<br>285,000<br>285,000 | 100,00                     | 0,00         | 0,00                            | 28 500,00    | 0,04    | 10,83 RTS II / 2019  |
|               |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                     |                            | 6 244,38     | 475,52                          | 203 448,25   |         | 2,06                 |
| 27            | SO302  | 894812217/00IM | SO302 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových<br>Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200<br>17 ; kontrolní šachty                                                                                                                                                                                                 | kus | 17,000<br>17,000                                    | 3 500,00                   | 0,00         | 0,00                            | 59 500,00    | 0,06    | 1,02                 |
| 28            | SO302  | 894812231/00IM | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrkla světlé hloubky 1500 mm<br>17 ; kontrolní šachty                                                                                                                                                                                                                       | kus | 17,000<br>17,000                                    | 2 000,00                   | 1 832,23     | 57,77                           | 34 000,00    | 0,01    | 0,17                 |
| 29            | SO302  | 894812241/00IM | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm<br>17 ; kontrolní šachty                                                                                                                                                                                                                                | kus | 17,000<br>17,000                                    | 800,00                     | 753,59       | 81,41                           | 13 600,00    | 0,01    | 0,11                 |
| 30            | SO302  | 894812249/00IM | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uložnutí šachtové roury<br>17 ; kontrolní šachty                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 17,000<br>17,000                                    | 90,00                      | 0,00         | 81,90                           | 1 530,00     | 0,00    | 0,00                 |
| 31            | SO302  | 894812262/00IM | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky (40 t)<br>17 ; kontrolní šachty                                                                                                                                                                                                                               | kus | 17,000<br>17,000                                    | 3 500,00                   | 3 656,20     | 113,80                          | 59 500,00    | 0,03    | 0,51                 |
| 32            | SO302  | 871353121R00   | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200<br>49,50                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 49,500<br>49,500                                    | 250,00                     | 2,36         | 140,64                          | 12 375,00    | 0,00    | 0,00 RTS II / 2019   |
| 33            | SO302  | 28611263.A     | Trubka kanalizační KGEM DN 8 PVC 200x5,9x1000<br>1,03 * 49,50                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 50,985<br>50,985                                    | 450,00                     | 0,00         | 0,00                            | 22 943,25    | 0,01    | 0,26 RTS II / 2019   |
|               |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                     |                            | 0,00         | 0,00                            | 212 000,00   |         | 19,81                |
| 34            | SO302  | 894411020TC    | SO302 89 Trubní vedení<br>Vpust uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem<br>mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,64 m<br>10                                                                                                                                                                                                                      | kus | 10,000<br>10,000                                    | 6 500,00                   | 0,00         | 0,00                            | 65 000,00    | 0,83    | 8,26 RTS I / 2017    |
| 35            | SO302  | 8944110RADB    | Poznámka: V poloze je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s odtokem, středové a horní skruže, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a osazení vtokové mříže s kalovým košem. Měrnou jednotkou je<br>Vpust uliční z dílců s kalovací výtokem<br>mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,64 m - typ RADBÚŽA<br>14 | kus | 14,000<br>14,000                                    | 10 500,00                  | 0,00         | 0,00                            | 147 000,00   | 0,83    | 11,56 RTS I / 2017   |
|               |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                     |                            | 3,74         | 612,26                          | 24 858,80    |         | 0,40                 |
| 36            | SO302  | 970251150R00   | SO302 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce<br>Rezáni železobetonu hl. řezu 150 mm<br>3 * 3,1415 * 0,6 + 2 * 3,1415 * 0,4 ; seřezání čel seřiznutí betonové trouby                                                                                                                                                                       | m   | 8,168<br>8,168                                      | 350,00                     | 0,00         | 0,00                            | 2 858,80     | 0,00    | 0,00 RTS II / 2019   |
| 37            | SO302  | 55395101.A     | Zábradlí ocelové - ochranné (vislá výplň)<br>8 * 30                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 240,000<br>240,000                                  | 80,00                      | 0,00         | 0,00                            | 19 200,00    | 0,00    | 0,24 RTS II / 2019   |
| 38            | SO302  | 348171111TC    | Osazení ocelového zábradlí do 100 kg/m<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 8,000<br>8,000                                      | 350,00                     | 3,74         | 612,26                          | 2 800,00     | 0,02    | 0,16 RTS I / 2017    |
|               |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                     |                            | 0,00         | 947,00                          | 49 348,50    |         | 0,00                 |
| 39            | SO302  | 998276101R00   | SO302 998 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop<br>986,97<br>- ( + + ) HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT<br>- ( + + ) SUT : BETON + KAMENÍ + ASFALT                                                                                                                                                                                  | t   | 986,970<br>986,970<br>0,000<br>0,000                | 50,00                      | 0,00         | 947,00                          | 49 348,50    | 0,00    | 0,00 RTS II / 2019   |

| SO302   | M46   | Zemní práce při montážích |                                           |    |        | 0,00     | 0,00 | 101 266,00   | 69,21     |      |                     |
|---------|-------|---------------------------|-------------------------------------------|----|--------|----------|------|--------------|-----------|------|---------------------|
| 40      | SO302 | 460650016R00              | Podkladová vrstva z betonu                | m3 | 27,410 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00         | 71 266,00 | 2,53 | 69,21 RTS II / 2019 |
|         |       |                           | 27,41 ; c8/10                             |    | 27,410 |          |      |              |           |      |                     |
| 41      | SO302 | 460050602RT1              | Jáma, hornina třídy 3-4, ručně            | m3 | 4,000  | 7 500,00 | 0,00 | 0,00         | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 RTS II / 2019  |
|         |       |                           | ruční výkop jámv                          |    |        |          |      |              |           |      |                     |
|         |       |                           | 2 * 2 * 7 / 7 Startovací jáma pro protlak |    | 4,000  |          |      |              |           |      |                     |
|         |       |                           | 2 * 2 * /                                 |    | 0,000  |          |      |              |           |      |                     |
| Celkem: |       |                           |                                           |    |        |          |      | 2 087 784,00 |           |      |                     |

*Poznámka:*  
Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.  
Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovně.  
V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOCENÝ dle technických parametrů. V případě nahrazení materiálů / výrobků materiálem / výrobkem ROVNOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálu / výrobku uvažovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci. Při splnění technických vlastností a parametrů ROVNOCENÉHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní nabídnutí rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.  
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se vyhláškou č. 169/2016 Sb.  
Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek, pokud není uvedeno jinak.  
JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.  
V rozpočtu uvedené typy materiálů představují minimální standard z hlediska parametrů a kvality použitých výrobků a materiálů.  
V žádném případě se nejedná o materiály a výrobky, které musí dodavatel při realizaci díla použít.  
Skutečně dodané typy materiálů a výrobků však musí minimálně splňovat technické parametry materiálů a výrobků uvedených v projektové dokumentaci, nesmí být horší kvality a musí být odsouhlaseny investorem stavby.



## Stavební rozpočet

|               |                                                                                |                            |             |                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| Název stavby: | Bezpečné a bezbarierové chodníky v Mnichovicích - chodník pro pěši Ondřejovská | Doba výstavby:             | Objednatel: | Město Mnichovice     |
| Druh stavby:  | Výstavba chodníků                                                              | Začátek výstavby:          | Projektant: | Ing. Tomáš Rak       |
| Lokalita:     | Mnichovice - Ondřejovská                                                       | Konec výstavby:            | Zhotovitel: | HES stavební s.r.o.  |
| JKSO:         | 82229                                                                          | Zpracováno dne: 12/02/2020 | Zpracoval:  | Ing. Theodor Collino |

| C  | Objekt | Kód          | Zkrácený popis / Varianta Rozměry                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství                             | Cena/MJ (Kč) | Náklady (Kč)        |                   |                     | Hmotnost (t) |               | Cenová soustava |
|----|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|
|    |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                      |              | Dodávka             | Montáž            | Celkem              | Jednot.      | Celkem        |                 |
|    | SO401  |              | <b>Veřejné osvětlení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                      |              | <b>1 094 725,86</b> | <b>771 009,99</b> | <b>1 865 735,85</b> |              | <b>155,03</b> |                 |
|    | SO401  | SO           | <b>Stavební objekty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                      |              | <b>2 250,00</b>     | <b>2 250,00</b>   | <b>4 500,00</b>     |              | <b>0,00</b>   |                 |
| 1  | SO401  | ON01         | Ostatní náklady<br>4500 ; seřízení veřejného osvětlení                                                                                                                                                                                                                                                                  | kč  | 4 500,000<br>4 500,000               | 1,00         | 2 250,00            | 2 250,00          | 4 500,00            | 0,00         | 0,00          | R-položka       |
|    | SO401  | 11           | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                      |              | <b>0,00</b>         | <b>4 200,00</b>   | <b>4 200,00</b>     |              | <b>0,00</b>   |                 |
| 2  | SO401  | 111301111R00 | Sejmutí tl. dl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m<br>210                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 210,000<br>210,000                   | 20,00        | 0,00                | 4 200,00          | 4 200,00            | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2019   |
|    | SO401  | 12           | <b>Odkopávky a prokopávky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                      |              | <b>0,00</b>         | <b>20 475,00</b>  | <b>20 475,00</b>    |              | <b>0,00</b>   |                 |
| 3  | SO401  | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m<br>0,15 * 210                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 31,500<br>31,500                     | 550,00       | 0,00                | 17 325,00         | 17 325,00           | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2019   |
| 4  | SO401  | 167103101R00 | Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění<br>0,15 * 210<br>0,15 * ( 0,5 * 210 + 0,5 * 210 )                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 63,000<br>31,500<br>31,500           | 50,00        | 0,00                | 3 150,00          | 3 150,00            | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2019   |
|    | SO401  | 13           | <b>Hloubené výkopávky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                      |              | <b>0,00</b>         | <b>53 383,50</b>  | <b>53 383,50</b>    |              | <b>0,00</b>   |                 |
| 5  | SO401  | 138501201R00 | Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6<br>0,15 * 237,26                                                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 35,589<br>35,589                     | 1 500,00     | 0,00                | 53 383,50         | 53 383,50           | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2019   |
|    | SO401  | 17           | <b>Konstrukce ze zemin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                      |              | <b>11 618,73</b>    | <b>16 422,27</b>  | <b>28 041,00</b>    |              | <b>144,09</b> |                 |
| 6  | SO401  | 175100020R0A | Obsyp potrubí štěrkokopiskem<br>51,77 + 34,51                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 86,280<br>86,280                     | 325,00       | 11 618,73           | 16 422,27         | 28 041,00           | 1,67         | 144,09        | RTS II / 2019   |
|    | SO401  | 18           | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                      |              | <b>122,89</b>       | <b>3 027,11</b>   | <b>3 150,00</b>     |              | <b>0,01</b>   |                 |
| 7  | SO401  | 181300010RAB | Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm<br>dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou, vč. prosátí zeminy pro ohumusování<br>0,5 * 210 Ornice                                                                                                                                                                     | m2  | 105,000<br>105,000                   | 15,00        | 71,84               | 1 503,16          | 1 575,00            | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2019   |
| 8  | SO401  | 182300010RAB | Rozproštění ornice ve svahu tloušťka 15 cm<br>dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou, vč. prosátí zeminy pro ohumusování<br>0,5 * 210 Ornice                                                                                                                                                                     | m2  | 105,000<br>105,000                   | 15,00        | 51,04               | 1 523,96          | 1 575,00            | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2019   |
|    | SO401  | 998          | <b>Přesun hmot HSV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                      |              | <b>0,00</b>         | <b>19 998,87</b>  | <b>19 998,87</b>    |              | <b>0,00</b>   |                 |
| 9  | SO401  | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný<br>155,03<br>- ( + + ) HMOYT : BETON + KAMENÍ + ASFALT<br>- ( + + ) SUT : BETON + KAMENÍ + ASFALT                                                                                                                                                                         | t   | 155,030<br>155,030<br>0,000<br>0,000 | 129,00       | 0,00                | 19 998,87         | 19 998,87           | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2018   |
|    | SO401  | M21          | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                      |              | <b>936 067,85</b>   | <b>197 566,15</b> | <b>1 133 634,00</b> |              | <b>3,36</b>   |                 |
| 10 | SO401  | 210204103RS2 | Výložník ocelový do 35 kg<br>včetně nákladů na montážní plošinu<br>33 ; stožár 10m + výložník 1m                                                                                                                                                                                                                        | kus | 33,000<br>33,000                     | 1 994,00     | 0,00                | 65 802,00         | 65 802,00           | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2017   |
| 11 | SO401  | 210810014RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 4 žily, 16-25 mm2, volně uložený<br>včetně dodávky kabelu 4x16 mm2<br>320 + 958 ; kabel cyky +                                                                                                                                                                                                       | m   | 1 278,000<br>1 278,000               | 173,00       | 185 981,45          | 35 112,55         | 221 094,00          | 0,00         | 1,19          | RTS II / 2019   |
| 12 | SO401  | 210204002RT1 | Stožár osvětlovací - ocelový<br>včetně dodávky stožáru + elektrovýzbroj; cena zahrnuje i náklady na autojeřáb a montážní plošinu<br>33 ; stožár 10m + výložník 1m                                                                                                                                                       | kus | 33,000<br>33,000                     | 15 815,00    | 498 752,73          | 23 142,27         | 521 895,00          | 0,03         | 0,84          | RTS II / 2017   |
| 13 | SO401  | 210220021RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2<br>včetně pásky FeZn 30 x 4 mm<br>320 + 958 ; kabel cyky + + 2 *33 ; stožár 10m + výložník 1m + 2 *                                                                                                                                                                            | m   | 1 344,000<br>1 344,000               | 78,00        | 37 370,45           | 67 461,55         | 104 832,00          | 0,00         | 1,33          | RTS II / 2019   |
| 14 | SO401  | VO-210202011 | Svítlidlo veřejného osvětlení<br>DLE SPECIFIKACE UVEDENÉ VE VÝPOČTU OSVĚTLENÍ, V PŘÍPADĚ POUŽITÍ JINÝCH SVÍTEL JE ZHOTOVITEL POVINNEN VYPRACOVÁNÍM NOVÉHO VÝPOČTU OSVĚTLENÍ A TO I V PŘÍPADĚ, KDY BUDOU SLOUPY NA JINÝCH MÍSTECH, NEŽ UVEDENÝCH V VÝPOČTU A SITUACI<br>33 ; led svítlidlo teplocha chromatičnosti 3000k | kus | 33,000<br>33,000                     | 6 667,00     | 213 963,22          | 6 047,78          | 220 011,00          | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2016   |
|    | SO401  | M22          | <b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                      |              | <b>0,00</b>         | <b>23 050,00</b>  | <b>23 050,00</b>    |              | <b>0,00</b>   |                 |
| 15 | SO401  | 229830013R00 | Demontáž stožáru veřejného osvětlení, včetně odvozu a ekologické likvidace<br>7 ;                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 7,000<br>7,000                       | 2 350,00     | 0,00                | 16 450,00         | 16 450,00           | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2019   |
| 16 | SO401  | 220890202R00 | Revize<br>(33 ; stožár 10m + výložník 1m + +) * 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | h   | 66,000<br>66,000                     | 100,00       | 0,00                | 6 600,00          | 6 600,00            | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2019   |
|    | SO401  | M23          | <b>Montáže potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                      |              | <b>42 711,68</b>    | <b>31 495,00</b>  | <b>74 206,68</b>    |              | <b>0,35</b>   |                 |
| 17 | SO401  | 230120053R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach<br>8 + 8 + 8 + 9,5 + 12+<br>45,500                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 45,500<br>45,500                     | 15,00        | 0,00                | 682,50            | 682,50              | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2019   |
| 18 | SO401  | 230191005R00 | Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm<br>320 + 958 ; kabel cyky + - 8 + 8 + 8 + 9,5 + 12                                                                                                                                                                                                                              | m   | 1 232,500<br>1 232,500               | 25,00        | 0,00                | 30 812,50         | 30 812,50           | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2019   |
| 19 | SO401  | 3457114701   | Kabelová chránička<br>1,08 * ( 320 + 958 ; kabel cyky + ) - 8 + 8 + 8 + 9,5 + 12                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 1 334,740<br>1 334,740               | 32,00        | 42 711,68           | 0,00              | 42 711,68           | 0,00         | 0,35          | RTS II / 2019   |
|    | SO401  | M46          | <b>Zemní práce při montážích</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                      |              | <b>101 954,72</b>   | <b>399 142,08</b> | <b>501 096,80</b>   |              | <b>7,23</b>   |                 |
| 20 | SO401  | 460300201RT5 | Protlačení otvoru strojné do D150 mm<br>pevné stěny, chránička ocel.133/8<br>8 + 8 + 8 + 9,5 + 12                                                                                                                                                                                                                       | m   | 45,500<br>33,000                     | 2 200,00     | 37 666,34           | 62 433,66         | 100 100,00          | 0,02         | 1,12          | RTS II / 2019   |
| 21 | SO401  | 460070543RT1 | Jáma pro stožár výložníkový zapuštěný, hornina 3<br>ruční výkop jámy<br>33 ; stožár 10m + výložník 1m + +                                                                                                                                                                                                               | kus | 33,000<br>33,000                     | 825,00       | 0,00                | 27 225,00         | 27 225,00           | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2019   |
| 22 | SO401  | 460200173RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3<br>ruční výkop rýhy<br>320 + 958 ; kabel cyky - 8 + 8 + 8 + 9,5 + 12 + + _A                                                                                                                                                                                                          | m   | 1 232,500<br>1 232,500               | 150,00       | 0,00                | 184 875,00        | 184 875,00          | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2019   |
| 23 | SO401  | 460490012RT1 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm<br>fólie PVC šířka 33 cm<br>320 + 958 ; kabel cyky - 8 + 8 + 8 + 9,5 + 12+<br>1 232,500                                                                                                                                                                                              | m   | 1 232,500<br>1 232,500               | 6,00         | 2 527,34            | 4 867,66          | 7 395,00            | 0,00         | 0,07          | RTS II / 2019   |
| 24 | SO401  | 460100001RT1 | Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy<br>kompletní zhot.pouzdrového základu<br>33 ; stožár 10m + výložník 1m + +                                                                                                                                                                                                   | kus | 33,000<br>33,000                     | 785,00       | 9 311,32            | 16 593,68         | 25 905,00           | 0,14         | 4,52          | RTS II / 2019   |
| 25 | SO401  | 460120002RT1 | Zához jámy, hornina třídy 3 - 4<br>upěchování a úprava povrchu<br>33 ; stožár 10m + výložník 1m + +                                                                                                                                                                                                                     | kus | 33,000<br>33,000                     | 225,00       | 0,00                | 7 425,00          | 7 425,00            | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2019   |
| 26 | SO401  | 460570173R00 | Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním<br>320 + 958 ; kabel cyky - 8 + 8 + 8 + 9,5 + 12 + + _A<br>1 232,500                                                                                                                                                                                                 | m   | 1 232,500<br>1 232,500               | 50,00        | 0,00                | 61 625,00         | 61 625,00           | 0,00         | 0,00          | RTS II / 2019   |
| 27 | SO401  | 460010022RT1 | Vytýčení kabelové trasy podél silnice<br>délka trasy do 100 m<br>0,001 *320 + 958 ; kabel cyky                                                                                                                                                                                                                          | km  | 1,278<br>1,278                       | 1 850,00     | 204,25              | 2 160,05          | 2 364,30            | 0,01         | 0,01          | RTS II / 2019   |
| 28 | SO401  | 4600demKAB   | Demontáž stávajícího kabelu z výkopové jámy<br>600                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 600,000<br>600,000                   | 15,00        | 0,00                | 9 000,00          | 9 000,00            | 0,00         | 0,00          | R               |
| 29 | SO401  | 460490028R00 | Deska krycí kabelová plastová, šířka 300 mm<br>1232,50 ; kdycí deska - plast                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 1 232,500<br>1 232,500               | 61,00        | 52 245,47           | 22 937,03         | 75 182,50           | 0,00         | 1,50          | RTS II / 2019   |

Celkem: 1 865 736,00

Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, víveme toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.

Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovni.

V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOCENÝ dle technických parametrů. V případě nahrazení materiálů / výrobků materiálem / výrobkem ROVNOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálu / výrobku uvažovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci. Při splnění technických vlastností a parametrů ROVNOCENÉHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní nabídnutí rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek, pokud není uvedeno jinak.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

V rozpočtu uvedené typy materiálů představují minimální standard z hlediska parametrů a kvality použitých výrobků a materiálů.

V žádném případě se nejedná o materiály a výrobky, které musí dodavatel při realizaci díla použít.

Skutečně dodané typy materiálů a výrobků však musí minimálně splňovat technické parametry materiálů a výrobků uvedených v projektové dokumentaci, nesmí být horší kvality a musí být odsouhlaseny investorem stavby.



## Stavební rozpočet

|               |                                                                                |                           |             |                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|
| Název stavby: | Bezpečné a bezbarierové chodníky v Mnichovicích - chodník pro pěší Ondřejovská | Doba výstavby:            | Objednatel: | Město Mnichovice     |
| Druh stavby:  | Výstavba chodníků                                                              | Začátek výstavby:         | Projektant: | Ing. Tomáš Rak       |
| Lokalita:     | Mnichovice - Ondřejovská                                                       | Konec výstavby:           | Zhotovitel: | HES stavební s.r.o.  |
| JKSO:         | 82229                                                                          | Zpracováno dne: 12/2/2020 | Zpracoval:  | Ing. Theodor Collino |

| C       | Objekt | Kód          | Zkrácený popis / Varianta Rozměry                                                                                                                  | MJ   | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady (Kč)      |                   |                   | Hmotnost (t) |             | Cenová soustava |
|---------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
|         |        |              |                                                                                                                                                    |      |          |              | Dodávka           | Montáž            | Celkem            | Jednot.      | Celkem      |                 |
|         |        |              | <b>SO402</b>                                                                                                                                       |      |          |              | <b>231 180,86</b> | <b>121 715,99</b> | <b>353 810,13</b> |              | <b>4,96</b> |                 |
|         |        |              | <b>SO402 13</b>                                                                                                                                    |      |          |              | <b>0,00</b>       | <b>1 062,00</b>   | <b>1 062,00</b>   |              | <b>0,00</b> |                 |
| 1       | SO402  | 138501201R00 | Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6                                                                                                          | m3   | 0,708    | 1 500,00     | 0,00              | 1 062,00          | 1 062,00          | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2019   |
|         |        |              | 0,15 * 4,72                                                                                                                                        |      | 0,708    |              |                   |                   |                   |              |             |                 |
|         |        |              | <b>SO402 17</b>                                                                                                                                    |      |          |              | <b>188,54</b>     | <b>370,46</b>     | <b>559,00</b>     |              | <b>2,87</b> |                 |
| 2       | SO402  | 175100020RAD | Obsyp potrubí štěrkopiskem dovoz štěrkopiskou ze vzdálenosti 15km                                                                                  | m3   | 1,720    | 325,00       | 188,54            | 370,46            | 559,00            | 1,67         | 2,87        | RTS II / 2019   |
|         |        |              | 1,72                                                                                                                                               |      | 1,720    |              |                   |                   |                   |              |             |                 |
|         |        |              | <b>SO402 M21</b>                                                                                                                                   |      |          |              | <b>202 644,15</b> | <b>52 343,35</b>  | <b>254 987,50</b> |              | <b>0,32</b> |                 |
| 3       | SO402  | 210810014RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly, 16-25 mm2, volně uložený včetně dodávky kabelu 4x16 mm2                                                                 | m    | 50,500   | 173,00       | 7 348,70          | 1 387,80          | 8 736,50          | 0,00         | 0,05        | RTS II / 2019   |
|         |        |              | 50,50 ; kabel cyky +                                                                                                                               |      | 50,500   |              |                   |                   |                   |              |             |                 |
| 4       | SO402  | 210220021RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm                                                                               | m    | 66,500   | 78,00        | 1 849,02          | 3 337,98          | 5 187,00          | 0,00         | 0,07        | RTS II / 2019   |
|         |        |              | 50,50 ; kabel cyky + + 2 * + 2 * 2 + 6                                                                                                             |      | 66,500   |              |                   |                   |                   |              |             |                 |
| 5       | SO402  | 210202011R00 | Svítlidlo LED                                                                                                                                      | kus  | 8,000    | 15 693,00    | 93 515,08         | 32 028,92         | 125 544,00        | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2017   |
|         |        |              | 2 + 6; přechod 4000k a místo pro přecházení 3000k                                                                                                  |      | 8,000    |              |                   |                   |                   |              |             |                 |
| 6       | SO402  | 210204002RT1 | Stožár osvětlovací - ocelový - přechod pro chodce včetně dodávky stožáru + elektrovyzbroj; cena zahrnuje i náklady na autojeřáb a montážní plošinu | kus  | 8,000    | 13 071,00    | 99 931,35         | 4 636,65          | 104 568,00        | 0,03         | 0,20        | RTS II / 2017   |
|         |        |              | 2 + 6                                                                                                                                              |      | 8,000    |              |                   |                   |                   |              |             |                 |
| 7       | SO402  | 210204103RS2 | Výložník ocelový do 35 kg - přechod pro chodce včetně nákladů na montážní plošinu                                                                  | kus  | 8,000    | 1 369,00     | 0,00              | 10 952,00         | 10 952,00         | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2017   |
|         |        |              | 2 + 6                                                                                                                                              |      | 8,000    |              |                   |                   |                   |              |             |                 |
|         |        |              | <b>SO402 M22</b>                                                                                                                                   |      |          |              | <b>0,00</b>       | <b>11 996,00</b>  | <b>11 996,00</b>  |              | <b>0,00</b> |                 |
| 8       | SO402  | 220890202R00 | Revize                                                                                                                                             | h    | 16,000   | 406,00       | 0,00              | 6 496,00          | 6 496,00          | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2019   |
|         |        |              | ( + + 2 + 6 ) * 2                                                                                                                                  |      | 16,000   |              |                   |                   |                   |              |             |                 |
| 9       | SO402  | 22011176V.O. | Měření osvětlení dle TKP 15 - Osvětlení pozemních komunikací                                                                                       | kpl. | 1,000    | 5 500,00     | 0,00              | 5 500,00          | 5 500,00          | 0,00         | 0,00        | RTS I / 2018    |
|         |        |              | 2 + 6 / 2 + 6                                                                                                                                      |      | 1,000    |              |                   |                   |                   |              |             |                 |
|         |        |              | <b>SO402 M23</b>                                                                                                                                   |      |          |              | <b>0,00</b>       | <b>1 002,50</b>   | <b>1 915,78</b>   |              | <b>0,01</b> |                 |
| 10      | SO402  | 230120053R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach                                                                                                         | m    | 26,000   | 15,00        | 0,00              | 390,00            | 390,00            | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2019   |
|         |        |              | 6,5 + 6,5 + 6,5 + 6,5 +                                                                                                                            |      | 26,000   |              |                   |                   |                   |              |             |                 |
| 11      | SO402  | 230191005R00 | Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm                                                                                                            | m    | 24,500   | 25,00        | 0,00              | 612,50            | 612,50            | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2019   |
|         |        |              | 50,50 ; kabel cyky + - 6,5 + 6,5 + 6,5 + 6,5                                                                                                       |      | 24,500   |              |                   |                   |                   |              |             |                 |
| 12      | SO402  | 3457114701   | Kabelová chránička                                                                                                                                 | m    | 28,540   | 32,00        | 0,00              | 0,00              | 913,28            | 0,00         | 0,01        | RTS II / 2019   |
|         |        |              | 1,08 * ( 50,50 ; kabel cyky + ) - 6,5 + 6,5 + 6,5 + 6,5                                                                                            |      | 28,540   |              |                   |                   |                   |              |             |                 |
|         |        |              | <b>SO402 M46</b>                                                                                                                                   |      |          |              | <b>28 348,17</b>  | <b>54 941,68</b>  | <b>83 289,85</b>  |              | <b>1,77</b> |                 |
| 13      | SO402  | 460300201RT5 | Protlačení otvoru strojné do D150 mm, pevné stěny chránička ocel.133/8                                                                             | m    | 26,000   | 2 200,00     | 21 523,70         | 35 676,30         | 57 200,00         | 0,02         | 0,64        | RTS II / 2019   |
|         |        |              | 6,5 + 6,5 + 6,5 + 6,5                                                                                                                              |      | 26,000   |              |                   |                   |                   |              |             |                 |
| 14      | SO402  | 460070543RT1 | Jáma pro stožár výložníkový zapuštěný, hornina 3 ruční výkop jámy                                                                                  | kus  | 8,000    | 275,00       | 0,00              | 2 200,00          | 2 200,00          | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2019   |
|         |        |              | + 2 + 6                                                                                                                                            |      | 8,000    |              |                   |                   |                   |              |             |                 |
| 15      | SO402  | 460200173RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3                                                                                                                 | m    | 24,500   | 173,00       | 0,00              | 4 238,50          | 4 238,50          | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2019   |
|         |        |              | 50,50 ; kabel cyky - 6,5 + 6,5 + 6,5 + 6,5 + + _A                                                                                                  |      | 24,500   |              |                   |                   |                   |              |             |                 |
| 16      | SO402  | 460490012RT1 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm                                                                                                                 | m    | 24,500   | 6,00         | 50,25             | 96,75             | 147,00            | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2019   |
|         |        |              | fólie PVC šířka 33 cm                                                                                                                              |      | 24,500   |              |                   |                   |                   |              |             |                 |
| 17      | SO402  | 460100001RT1 | Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu                                                                      | kus  | 8,000    | 2 045,00     | 5 880,46          | 10 479,54         | 16 360,00         | 0,14         | 1,09        | RTS II / 2019   |
|         |        |              | + 2 + 6                                                                                                                                            |      | 8,000    |              |                   |                   |                   |              |             |                 |
| 18      | SO402  | 460120002RT1 | Zához jámy, hornina třídy 3 - 4                                                                                                                    | kus  | 8,000    | 75,00        | 0,00              | 600,00            | 600,00            | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2019   |
|         |        |              | upěchování a úprava povrchu                                                                                                                        |      | 8,000    |              |                   |                   |                   |              |             |                 |
|         |        |              | + 2 + 6                                                                                                                                            |      | 8,000    |              |                   |                   |                   |              |             |                 |
| 19      | SO402  | 460570173R00 | Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním                                                                                                 | m    | 24,500   | 48,00        | 0,00              | 1 176,00          | 1 176,00          | 0,00         | 0,00        | RTS II / 2019   |
|         |        |              | 50,50 ; kabel cyky - 6,5 + 6,5 + 6,5 + 6,5 + + _A                                                                                                  |      | 24,500   |              |                   |                   |                   |              |             |                 |
| 20      | SO402  | 460010022RT1 | Vytýčení kabelové trasy podél silnice                                                                                                              | km   | 0,051    | 1 850,00     | 8,13              | 86,22             | 94,35             | 0,01         | 0,00        | RTS II / 2019   |
|         |        |              | délka trasy do 100 m                                                                                                                               |      | 0,051    |              |                   |                   |                   |              |             |                 |
|         |        |              | 0,001 * 50,50 ; kabel cyky                                                                                                                         |      | 0,051    |              |                   |                   |                   |              |             |                 |
| 21      | SO402  | 460490028R00 | Deska krycí kabelová plastová, šířka 300 mm                                                                                                        | m    | 24,500   | 52,00        | 885,63            | 388,37            | 1 274,00          | 0,00         | 0,03        | RTS II / 2019   |
|         |        |              | 24,5 ; krycí deska - plast                                                                                                                         |      | 24,500   |              |                   |                   |                   |              |             |                 |
| Celkem: |        |              |                                                                                                                                                    |      |          |              |                   | <b>353 810,00</b> |                   |              |             |                 |

**Poznámka:**  
Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, typy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jenou organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.  
Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovně.  
V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOCENÝ dle technických parametrů. V případě nahrazení materiálů / výrobků materiálem / výrobkem ROVNOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálů / výrobků uvažovaných ve výpočtech a projektové dokumentaci. Při splnění technických vlastností a parametrů ROVNOCENÉHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní nabídnutí rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se vyhláškou č. 169/2016 Sb.  
Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek, pokud není uvedeno jinak.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

V rozpočtu uvedené typy materiálů představují minimální standard z hlediska parametrů a kvality použitých výrobků a materiálů.  
V žádném případě se nejedná o materiály a výrobky, které musí dodavatel při realizaci díla použít.  
Skutečné dodané typy materiálů a výrobků však musí minimálně splňovat technické parametry materiálů a výrobků uvedených v níže uvedené dokumentaci nesmí být horší kvalitativně a musí být odsouhlaseny investorem stavby.



**Generali Česká pojišťovna a.s.**, Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS (dále „pojišťovna“)

## POJISTKA

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 8251141718

### Pojistník

Název firmy

Ulice, číslo popisné

PSČ, obec

Stát

HES stavební s.r.o., IČO 28143213

Zelený pruh 95/97

140 00 Praha

ČESKÁ REPUBLIKA

### Přehled pojištění

Pojištění odpovědnosti

### Rozsah pojištění

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

### Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

### Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

20 000 000 Kč

Česká republika

1000 Kč

### Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 1. 1. 2020

Generali Česká pojišťovna a.s.

Milan Slaviček

ředitel správy pojištění

TC9904001014

O2207182991840

**Město Mnichovice**  
Masarykovo náměstí 83  
251 64 Mnichovice  
IČ 00240478

## **Záruční listina č. 606740**

Byli jsme informováni, že jako objednatel budete uzavírat Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) se společností **HES stavební s.r.o.**, se sídlem Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4, IČ 281 43 213, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239567 jako zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“). Předmětem smlouvy je realizace díla „**Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská**“ (dále jen „dílo“). Podle podmínek této smlouvy má zhotovitel předložit bankovní záruku za řádné provedení díla v souladu se smlouvou, zejména za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla.

Z příkazu zhotovitele, my, **MONETA Money Bank, a.s.**, Praha 4, Michle, Vyskočilova 1442/1b, PSČ 140 28, IČ 256 72 720, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5403, přebíráme vůči Vám neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku (dále jen „záruka“) a zavazujeme se uhradit Vám bez námitek a bez zkoumání důvodů požadovaného čerpání jakoukoliv částku nebo částky

**až do maximální výše 1.172.944,10 Kč**

(slovy: jeden milion, jeden st, osmdesát, dvacet, tisíc, devět, set, čtyřicet, čtyřikrát korun českých 10/100)

na Vaši první písemnou výzvu, která bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že

- mezi Vámi a zhotovitelem byla uzavřena platná a účinná smlouva, a
- zhotovitel neprovedl dílo v souladu s podmínkami smlouvy společně s uvedením skutečností podporujících toto tvrzení, nebo
- zhotovitel neuhradil objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen.

Výše naší záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše námi zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato **záruka je platná do 15. února 2021** a Vaše případná písemná výzva k plnění z ní, jakož i písemné prohlášení uvedené výše, nám musí být doručeny doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně nejpozději do tohoto data na adresu: MONETA Money Bank, a.s., Trade Finance, Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 - Michle. Podpisy na této výzvě a prohlášení musí být ověřeny Vaší bankou nebo úředně.

Právo uplatnit tuto záruku a právo na plnění z této záruky nelze postoupit. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.

Tato záruka zaniká i tehdy, pokud nám před uplynutím její platnosti sdělíte, že nás vyvazujete z našich povinností ze záruky. Toto sdělení může být v písemné podobě nebo v podobě elektronické zprávy zasláné do naší datové schránky.

Tato záruka podléhá právu České republiky.

V Praze dne 16. června 2020

Radka P r o c h á z k o v á  
Vedoucí oddělení Trade Finance  
MONETA Money Bank, a.s.

Jana Š l e m r o v á  
Specialista Trade Finance  
MONETA Money Bank, a.s.

## Příloha 4: HARMONOGRAM ČASOVÝ A FINANČNÍ

[illegible][illegible]



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



## SEZNAM PODDODAVATELŮ

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)  
s názvem

### „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská“

**Obchodní firma:** HES stavební s.r.o

**Sídlo:** Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

**IČ:** 281 43 213

**Zastoupený:** Michalem Jakubcem

Dodavatel čestně prohlašuje, že (zatrhněte hodící se variantu, v případě zatržení varianty B, vyplňte seznam poddodavatelů):

☐ A - nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli).

☒ B - má v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli) a předkládá seznam poddodavatelů:

| číslo poddodavatele | obchodní firma/název/IČ/jméno a příjmení poddodavatele | Prokázání kvalifikace<br>Autorizace /číslo autorizace                                 | Pracovně-právní vztah                                | věcný podíl poddodavatele na plnění VZ | finanční podíl poddodavatele na plnění VZ v % | popis poddodávky/praxe/                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                   | Ladislav Bacil                                         | Dopravní stavby/<br>Č.31594                                                           | Poddodavatel -ŽL<br>IČO:47616253                     | Zástupce hlavního stavbyvedoucího      | 0,3%                                          | Výkon funkce zástupce hlavního stavbyvedoucího                                                   |
| 2                   | Ladislav Bacil                                         | Mosty a inženýrské konstrukce /<br>Č.44065                                            | Poddodavatel -ŽL<br>IČO:47616253                     | Služba technika a realizace můstku     | 0,2%                                          | Výkon funkce technika s autorizací Mosty a inženýrské konstrukce                                 |
| 3                   | RAISA spol. s r.o.                                     | Technologická zařízení staveb /<br>p. Jiří Biško/<br>č.27321                          | Zaměstnanec<br>RAISA spol. s r.o.<br>IČO: 430 05 071 | Služba technika a realizace VO         | 11%                                           | Realizace veřejného osvětlení a výkon funkce technika s autorizací technologická zařízení staveb |
| 4                   | PORR a.s.                                              | Technická kvalifikace -<br>referenční stavba 10 mil. Reko<br>+novostavba s odvodněním | Poddodavatel<br>IČO:430 05 560                       | Asfaltové povrchy,                     | 12%                                           | Dodávka a realizace asfaltových povrchů                                                          |