

SMLOUVA O DÍLO

č. 03/2018

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Statické zajištění římsy, částečná oprava fasády a oprava krovu a střešního pláště kostela sv. Jana Křtitele a sv. Václava v Ostrovačicích“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

Sídlo: Stará 98/18, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem
IČ: 253 40 689.
DIČ: CZ 253 40 689.
zapsán v obchodním rejstříku: KOS Brno, C 27272
bankovní spojení: ČSOB Brno, č.ú. 122 837 554/0300

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Pavel Hrbáč, tel. 777 733 660

b) technických Ing. Pavel Hrbáč, tel. 777 733 660

(dále jen „zhotovitel“)

:

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Ostrovačice

Sídlo: náměstí Viléma Mrštíka 45, 664 81 Ostrovačice
Zastoupen: Th.D. Ludvíkem Bradáčem, farářem
IČ: 65265793
DIČ: není plátcem DPH

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. Jaromír Gargoš, administrátor

b) technických Ing. arch. Lenka Peková tel 724 290 296

(dále jen „objednatel“)

2. DÍLO

2.1. Předmětem díla je provedení stavebních prací: oprava krovu a střešního pláště kostela, statické zajištění římsy a oprava fasády kostela sv. Jana Křtitele a sv. Václava v Ostrovačicích

Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

2.2. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Danielelem, datace září 2015 a závazných stanovisek č. MR-S 537-15-OSU-PI-7, MR-S 16393-15-OSU-PI-4, MR-S 18840-15-OSU-PI-6 vydaných MěÚ Rosice, odbor stavební úřad a oceněného výkazu výměr.

2.3. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.4. Místem plnění předmětu díla je kostel sv. Jana Křtitele a sv. Václava v Ostrovačicích, parc. č. 1, k.ú. Ostrovačice, okres Brno – venkov, kraj Jihomoravský (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuté.

3. CENA DÍLA

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	1 114 659,- Kč
Cena DPH 21%	234 078 - Kč
CENA CELKEM	1 348 737,- Kč

3.2 Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS se snížením o 5%.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zahájení prací do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

4.2. Ukončení prací 15.12.2018

4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Fakturace bude probíhat po dokončení díla. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6 . S A N K C E

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7 . S T A V E N I Š T Ě

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8 . P R O V Á D Ě N Í D Í L A

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadný pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník, doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

11. ZÁRUKY

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady

(havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníckou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. ZMĚNA SMLOUVY

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.


Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

V Ostrovačicích, dne 18.1.2018


.....
za objednatele:

**Římskokatolická farnost
OSTROVAČICE 45**

V Ostrovačicích, dne 18.1.2018


.....
za zhotovitele:

STŘECHY -1, Slazská s.r.o.
Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OB C 27272

Čj: BB - 177/2018

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
TUTO VMLOUVU

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI

V Brně dne: 26. 1. 2018

ředitel



ordinář

Položkový rozpočet

Zakázka: 2018004 Kostel Ostrovačice

Misto Ostrovačice

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: STŘECHY-1.Slezská s.r.o.
Svatopetrská 7
617 00 Brno

IČ: 253 40 689
DIČ: CZ253 40 689

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			351 001,74
PSV			752 620,65
MON			0,00
Vedlejší náklady			11 036,22
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 114 658,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 114 658,61 CZK
Základní DPH	21 %	234 078,00 CZK

Zaokrouhlení 0,39 CZK

Cena celkem s DPH 1 348 737,00 CZK

v

STŘECHY - 1, Slezská s.r.o.
Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ253 40 689
OR: C 21272
Za zhotovitele

dne

23.1.2018

**Rímskokatolická farnost
OSTROVAČICE 40**
PSČ 60401
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 720,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			37 043,52
62	Upravy povrchů vnější	HSV			162 723,38
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			85 304,09
96	Bourání konstrukcí	HSV			48 015,95
97	Prorážení otvorů	HSV			12 194,80
762	Konstrukce tesařské	PSV			270 825,23
764	Konstrukce klempířské	PSV			178 438,93
765	Krytiny tvrdé	PSV			264 520,21
783	Nátěry	PSV			38 836,28
VN	Vedlejší náklady	VN			11 036,22
Cena celkem					1 114 658,61

Položkový rozpočet

S:	2018004 Kostel Ostrovačice
O:	Ostrovačice

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 720,00		0,04375
1	380941112RT3	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel. zdívo, Helibar 1xD6mm,P v tahu 1212 MPa, drážka,cih.zdívo	m	5,00000	1 144,00	5 720,00	0,00875	0,04375
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				37 043,52		0
2	41732R1	Ztužující věnec vč.bednění, výztuže, kotvení	m2	16,42000	2 256,00	37 043,52	0	0
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				162 723,38		0,00089
3	62242R1	Oprava vnějších omítek říms a okenních šambrán	m	134,86000	365,00	49 223,90	0	0
4	62242R2	Sanace trhlín KEIM SPACHTTEL, drobné opravy fasády, doplnění štukových omítek	m2	347,70000	112,00	38 942,40	0	0
5	62242R4	Nátěr fasády KEIM, dvojnásobný, dvoubarevný, II.barevná skupina	m2	347,70000	212,00	73 712,40	0	0
6	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	22,17000	38,10	844,68	0,00004	0,00089
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				85 304,09		13,36872
7	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	551,06000	50,50	27 828,53	0,02426	13,36872
8	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	33 063,60000	1,20	39 676,32	0	0
9	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	551,06000	32,30	17 799,24	0	0
Díl: 96		Bourání konstrukcí				48 015,95		0,00346
10	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	2,70000	665,00	1 795,50	0,00128	0,00346
11	997013011R00	Vyklizení sutí z pozednicového zdiva	m3	2,40000	1 365,00	3 276,00	0	0
12	979011111R00	Svislá doprava sutí a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	36,57000	227,00	8 301,39	0	0
13	979990105R00	Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky	t	31,42000	122,00	3 833,24	0	0
14	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	39,98000	243,00	9 715,14	0	0
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	879,56000	14,20	12 489,75	0	0
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	36,57000	192,50	7 039,73	0	0
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	73,14000	21,40	1 565,20	0	0
Díl: 97		Prorážení otvorů				12 194,80		1,56068
18	975073111R00	Jednost.podchycení vazníků do 3,5m, do 1000 kg/m	m	17,60000	315,50	5 552,80	0,01263	0,22229
19	975021211R00	Podchycení zdiva říms	m	27,00000	246,00	6 642,00	0,04957	1,33839
Díl: 762		Konstrukce tesářské				270 825,23		9,17052
20	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	46,47000	23,60	1 096,69	0	0

21	762342811R00	Demontáž laťování střešních, rozteč latic do 22 cm	m2	347,12000	15,70	5 449,78	0	0
22	762084112R00	Příplatek za práce ve výšce do 12 m, bez podlahy	m	145,03000	11,20	1 624,34	0	0
23	762084211R00	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m	m2	347,12000	17,20	5 970,46	0	0
24	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m3	2,64500	1 203,00	3 181,94	0	0
25	762088113R00	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m, vč. odstranění	kus	1,00000	7 760,00	7 760,00	0,08471	0,08471
26	762331911R00	Výřezání částí střešní vazby do 120 cm2, do dl. 3 m	m	12,00000	96,00	1 152,00	0,00016	0,00192
27	762331922R00	Výřezání částí střešní vazby do 224 cm2, do dl. 5 m	m	171,50000	98,00	16 807,00	0,00016	0,02744
28	762331931R00	Výřezání částí střešní vazby do 288 cm2, do dl. 3 m	m	25,00000	146,50	3 662,50	0,00016	0,004
29	762331941R00	Výřezání částí střešní vazby do 450 cm2, do dl. 3 m	m	15,30000	157,00	2 402,10	0,00016	0,00245
30	762331942R00	Výřezání částí střešní vazby do 450 cm2, do dl. 5 m	m	27,70000	143,50	3 974,95	0,02475	0,68558
31	762331943R00	Výřezání částí střešní vazby do 450 cm2, do dl. 8 m	m	6,70000	126,00	844,20	0,00016	0,00107
32	762332931R00	Doplnění částí střešní vazby z hranolků do 120 cm2	m	12,00000	195,50	2 346,00	0,00712	0,08544
33	762332932R00	Doplnění částí střešní vazby z hranolků do 224 cm2	m	171,50000	300,00	51 450,00	0,01467	2,51591
34	762332933R00	Doplnění částí střešní vazby z hranolků do 288 cm2	m	25,00000	350,50	8 762,50	0,01602	0,4005
35	762332934R00	Doplnění částí střešní vazby z hranolků do 450 cm2	m	49,70000	540,00	26 838,00	0,02641	1,31258
36	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	69,00000	28,80	1 987,20	0	0
37	762222141R00	Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m	m	23,50000	205,00	4 817,50	0,00339	0,07967
38	762341210R00	Montáž bednění střešních rovných, prkna hrubá na sraz	m2	46,47000	70,50	3 276,14	0	0
39	762342202R00	Montáž laťování střešních, vzdálenost latic do 22 cm	m2	347,12000	62,50	21 695,00	0	0
40	762373111R00	Výroba a montáž dřevěných profilovaných říms	m	8,40000	1 234,00	10 365,60	0	0
41	762521108R00	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubé fošny	m2	18,80000	75,00	1 410,00	0	0
42	762526130R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	18,80000	49,20	924,96	0	0
43	60512101	Prkno SM/JD, omít., tl. 24mm, dl. do 4m	m3	1,28000	3 995,00	5 113,60	0	0
44	60515109	Fošna SM/JD, omít., tl. 38mm, dl. do 4m	m3	0,83000	4 935,00	4 096,05	0	0
45	60515501	Hranoly SM/JD	m3	0,71000	5 595,00	3 972,45	0,55	0,3905
46	60517101	Střešní lať SM/JD do 25 cm2, 40/60 mm	m3	6,00000	5 765,00	34 590,00	0,55	3,3
47	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešní	m3	10,38000	776,00	8 054,88	0,02357	0,24466
48	762911111R00	Impregnace řeziva mačením Bochemit QB	m2	568,09000	13,20	7 498,79	0,00006	0,03409
49	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,60000	2 984,94	19 700,60	0	0
Díl:	764	Konstrukce klempířské				178 438,93		1,35164
50	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	46,47000	39,40	1 830,92	0	0
51	764331830R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	15,11000	14,40	217,58	0	0
52	764331832R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	40,60000	18,00	730,80	0	0
53	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	18,00000	18,00	324,00	0	0
54	764351838R00	Demontáž háků, sklon nad 45°	kus	59,00000	22,70	1 339,30	0	0
55	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	15,93000	19,70	313,82	0	0

56	764352812R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, nad 45°	m	53,68000	29,60	1 588,93	0	0
57	764391820R00	Demontáž závětné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	7,59000	18,00	136,62	0	0
58	764392842R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon nad 45°	m	16,50000	19,70	325,05	0	0
59	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 400 do 600 mm	m	7,20000	37,80	272,16	0	0
60	764421850R00	Demontáž oplechování říms, rš od 250 do 330 mm	m	6,60000	29,40	194,04	0	0
61	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m	16,00000	34,40	550,40	0	0
62	764430850R00	Demontáž oplechování zdí, rš 600 mm	m	6,60000	38,30	252,78	0	0
63	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	11,40000	19,70	224,58	0	0
64	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	4,00000	23,70	94,80	0	0
65	764211441RT1	Krytina hladká ze svítků š. 670 mm, do 30°, plocha nad 25 m2	m2	46,47000	1 080,00	50 187,60	0,01833	0,8518
66	764231420R00	Lemování zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm, poplastovaný plech	m	15,11000	186,50	2 818,02	0,00141	0,02131
67	764252401R00	Žlaby, podokapní půlkruhové, rš 250 mm, poplastovaný plech	m	15,93000	296,50	4 723,25	0,00333	0,05305
68	764291410R00	Závětná lišta z poplastovaného plechu, rš 250 mm	m	7,59000	293,50	2 227,67	0,00245	0,0186
69	764510260R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 400 mm	m	7,20000	994,00	7 156,80	0,00458	0,03298
70	764521240R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 250 mm	m	2,40000	670,00	1 608,00	0,00359	0,00862
71	764521250R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 330 mm	m	4,20000	793,00	3 330,60	0,00407	0,01709
72	764530240R00	Oplechování zdí z Cu plechu, rš 500 mm	m	16,00000	1 073,00	17 168,00	0,00513	0,08208
73	764530250R00	Oplechování zdí z Cu plechu, rš 600 mm	m	6,60000	1 231,00	8 124,60	0,00573	0,03782
74	764554402R00	Odpadní trouby, kruhové, D 100 mm, poplastovaný plech	m	11,40000	384,00	4 377,60	0,00262	0,02987
75	764554403R00	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, poplastovaný plech	m	18,00000	434,50	7 821,00	0,00308	0,05544
76	764231220R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	40,60000	468,00	19 000,80	0,00159	0,06455
77	764252292R00	Montáž háků z Cu půlkruhových	kus	59,00000	84,50	4 985,50	0,00006	0,00354
78	764252293R00	Montáž rohů žlabů z Cu půlkruhových	kus	69,48000	78,50	5 454,18	0,00004	0,00278
79	764252291R00	Montáž žlabů z Cu podokapních půlkruhových	m	53,68000	164,00	8 803,52	0,00004	0,00215
80	764292250R00	Úžlabí z Cu plechu, rš 660 mm	m	16,50000	1 142,00	18 843,00	0,00424	0,06996
81	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,95000	1 750,26	3 413,01	0	0
Díl: 765		Krytiny tvrdé				264 520,21		25,92351
82	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	347,12000	57,50	19 959,40	0	0
83	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr. malta, do suti	m	32,70000	21,70	709,59	0	0
84	765718810R00	Demontáž pálené krytiny zdí š. do 30 cm, do suti	m	4,50000	24,10	108,45	0	0
85	765311521RU1	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho, režné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	347,12000	538,00	186 750,56	0,07228	25,08983
86	765311538R00	Hřeben bobrovka, hřebenači č.4 dráž. do malty	m	16,60000	462,00	7 669,20	0,02136	0,35458

87	765311548R00	Nároží bobrovka, hřebenači č. 4 nos. do malty	m	17,10000	552,00	9 439,20	0,02137	0,36543
88	765311583R00	Bobrovka - přiležání a uchycení tašek	m	33,60000	130,50	4 384,80	0,00001	0,00034
89	765R-1	Bobrovka - příplatek za přibití každé tašky	m2	262,42000	36,00	9 447,12	0,00004	0,0105
90	765R-2	Bobrovka - zařezání a pokrytí kuželových ploch	m2	76,63000	108,00	8 276,04	0	0
91	765611251R00	Pokrytí římsy š. do 30 cm krytinou bobrovkou	m	4,50000	207,50	933,75	0,02285	0,10283
92	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	6,80000	2 476,78	16 842,10	0	0
Díl: 783		Nátěry				38 836,28		0
93	952901411R00	Vyčištění podlahy půdy vysátím	m2	174,56000	15,00	2 618,40	0	0
94	783783399R00	Impregnace podlahy a zdiva	m2	174,56000	22,80	3 979,97	0	0
95	783782299R00	Mech. očištění a impregnace stávajícího řeziva krov	m2	715,46000	33,50	23 967,91	0	0
96	783-R1	Nátěr okenní mříže	kus	1,00000	130,00	130,00	0	0
97	783-R2	Nátěr okna 1500x2250mm ve štítu	kus	1,00000	1 150,00	1 150,00	0	0
98	783-R3	Nátěr půkulatých oken hlavní lodi 2230x1800mm	kus	1,00000	920,00	920,00	0	0
99	783-R4	Nátěr půkulatých oken jižního přístavku, 1500x750mm	kus	3,00000	680,00	2 040,00	0	0
100	783-R5	Nátěr bočního okna jižního přístavku	kus	1,00000	260,00	260,00	0	0
101	764-R6	Nátěr půkulatých oken presbytáře 1500x2250mm	kus	2,00000	960,00	1 920,00	0	0
102	783-R7	Repasování a nátěr vstupních dveří jižního přístav, 1250x2240mm	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00	0	0
Díl: VN		Vedlejší náklady				11 036,22		0
103	VRN1	Zařízení staveniště 1%		1,00000	11 036,22	11 036,22	0	0