

PŘÍLOHA 1.3

Stavební rozpočet

Název stavby:	zpevněné plochy	Doba výstavby:	Objednatel:	Městská část Praha 10 - Dubeč, Starodubečská 401/36
Druh stavby:	úpravy	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Praha - Dubeč MŠ	Konec výstavby:	Zhotovitel:	S.O.S. - DEKORACE, s.r.o.,
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	23.4.2020

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				1 184,52	4 315,48	5 500,00		0,00	
1		1100005VD	demontáž schodů, zemina + úprava povrchu	kpl	1,00	5 500,00	1 184,52	4 315,48	5 500,00	0,00	0,00	
		27	Základy				15 470,23	10 469,77	25 940,00		47,88	
2		271521111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 63-125 mm	m3	22,00	980,00	12 555,09	9 004,91	21 560,00	1,82	40,00	RTS II / 2017
3		271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	3,65	1 200,00	2 915,15	1 464,85	4 380,00	2,16	7,88	RTS II / 2017
		51	Kolejové lože				0,00	3 562,50	3 562,50		0,00	
4		512533111R00	Odstanění lože z kameniva	m3	12,50	285,00	0,00	3 562,50	3 562,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných				6 081,47	31 418,53	37 500,00		5,54	
5		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	75,00	500,00	6 081,47	31 418,53	37 500,00	0,07	5,54	RTS II / 2017
		721	Vnitřní kanalizace				354,46	545,54	900,00		0,01	
6		721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	3,00	300,00	354,46	545,54	900,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				3,62	191,38	195,00		0,00	
7		899311111R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 50 kg	kus	1,00	195,00	3,62	191,38	195,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích				4 512,61	2 767,39	7 280,00		2,40	
8		917812111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z kamen	m	18,20	400,00	4 512,61	2 767,39	7 280,00	0,13	2,40	RTS II / 2017
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemnicích				2 705,17	294,83	3 000,00		0,01	
9		953932311R00	Rošt AquaDrain Flex š. 100 mřížka, pozink	kus	2,00	1 500,00	2 705,17	294,83	3 000,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
		H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	6 498,00	6 498,00		0,00	
10		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	36,10	180,00	0,00	6 498,00	6 498,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		M46	Zemní práce při montážích				380,32	19 825,68	20 206,00		0,00	
11		460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	18,20	80,00	380,32	1 075,68	1 456,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
12		460030073R00	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 10 cm	m2	75,00	250,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		S	Přesuny sutí				0,00	51 471,80	51 471,80		0,00	
13		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	36,10	500,00	0,00	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
14		979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	36,10	400,00	0,00	14 440,00	14 440,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
15		979082319R00	Příplatek k vodor. dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	36,10	80,00	0,00	2 888,00	2 888,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
16		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	36,10	190,00	0,00	6 859,00	6 859,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
17		979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfalt	t	8,30	400,00	0,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
18		979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	15,90	372,00	0,00	5 914,80	5 914,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Ostatní materiál				32 116,00	0,00	32 116,00		0,55	
19		1100005VD	zahrádní obrobek Parkan II	ks	18,20	130,00	2 366,00	0,00	2 366,00	0,03	0,55	
20		1100002VD	zámková dlažba Y přírodní 80mm	m2	75,00	350,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	
21		7320038VD	poklop kanalizační pojezd	ks	1,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	

Celkem: 194 169,30

Poznámka: