

## Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: Dodatečné stavební práce na komunikaci Láz - Vrbice

# STRABAG

Objednatel: Město Kladruby Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] 638 651,56

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
		<b>1. Dodatečné práce</b>				<b>638 651,56</b>
<b>1.2.</b>		<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné</b>				<b>429 655,11</b>
1.2.1.	573231106	Spojovací postřik z emulze v množství 0,3 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7 500,000	13,70	102 750,00
	Poznámka	Výměra stanovena na základě požadavku investora				
1.2.2.	572753111	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem ACO 11	t	203,000	1 610,37	326 905,11
	Poznámka	Množství stanoveno na základě požadavku investora				
<b>1.3.</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>74 512,00</b>
1.3.1.	938909311	Očištění vozovek metením	m <sup>2</sup>	7 500,000	2,82	21 150,00
	Poznámka	Výměra stanovena na základě požadavku investora				
1.3.2.	938909611	Čištění krajnic od nánosů tl. do 100 mm	m <sup>2</sup>	900,000	57,19	51 471,00
1.3.3.	919732221	Zalítí spár	m	50,000	37,82	1 891,00
<b>1.4.</b>		<b>Oprava výhybny BUS</b>				<b>134 484,45</b>
1.4.1.	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	23,880	714,87	17 071,10
	Poznámka	79,6 m <sup>2</sup> * 0,3 m = 23,880 m <sup>3</sup>				
1.4.2.	997241538	Nakládání nebo překládání suti	t	227,760	156,18	35 571,56
	Poznámka	Odkopávky: 79,6 m <sup>2</sup> * 0,3 m = 23,880 m <sup>3</sup> Krajnice: 900,0 m <sup>2</sup> * 0,1 m = 90,000 m <sup>3</sup> Celkem: (23,880 + 90,000) * 2 t/m <sup>3</sup> = 227,76 t				
1.4.3.	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	227,760	106,80	24 324,77
	Poznámka	Odkopávky: 79,6 m <sup>2</sup> * 0,3 m = 23,880 m <sup>3</sup> Krajnice: 900,0 m <sup>2</sup> * 0,1 m = 90,000 m <sup>3</sup> Celkem: (23,880 + 90,000) * 2 t/m <sup>3</sup> = 227,76 t				
1.4.4.	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 594,320	5,74	9 151,40
	Poznámka	Brod u Stříbra. 7 km: 227,76 t * 7 km = 1 597,32 t				
1.4.5.	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m <sup>3</sup>	113,880	106,23	12 097,47
	Poznámka	Odkopávky: 79,6 m <sup>2</sup> * 0,3 m = 23,880 m <sup>3</sup> Krajnice: 900,0 m <sup>2</sup> * 0,1 m = 90,000 m <sup>3</sup> Celkem: 113,88 m <sup>3</sup>				
1.4.6.	564861011	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 200 mm	m <sup>2</sup>	79,600	291,52	23 204,99

## Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: Dodatečné stavební práce na komunikaci Lázeň - Vrbice

**STRABAG**

Objednatel: Město Kladruby Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] **638 651,56**

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.4.7.	564930412	Vozovkové vrstvy z asfaltového recyklátu tl. do 100 mm	m2	79,800	128,91	10 261,24
1.4.8.	181152302	Úprava pláně se zhuštěním	m2	79,800	35,20	2 801,92