

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:	Obec Dvorce
Sídlo:	Náměstí 13, 793 68 Dvorce
IČ:	00295973
DIČ:	CZ00295973
Zástupce objednatele a kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Jan Božovský, starosta obce
Telefon:	554 219 880, 724 078 608
E-mail:	starosta@obecdvorce.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1847652359/0800

a

Zhotovitel:	BERKASTAV s.r.o.
Zápis v obchodním rejstříku:	KSOS C 58317
Sídlo:	Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
IČ:	026 57 392
DIČ:	CZ 02657392
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Dominik Berka a Patrik Berka, jednatelé společnosti
Telefon:	+420 775 056 143
E-mail:	berkastav@berkastav.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	131-331260237/0100
Stavbyvedoucí zhotovitele:	
Telefon:	
E-mail:	

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2 Předmět smlouvy, popis díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: „**Rekonstrukce prostorů před školní družinou, Olomoucká č.p. 55**“, (dále jen „dílo“), dle příslušné projektové dokumentace poskytnuté objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v **projektové dokumentaci**, která tvoří **přílohu č. 3 smlouvy** a dále oceněné v **soupisu prací**, který tvoří **přílohu č. 2 smlouvy**. Soupis prací je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb předložený v nabídce ve výběrovém řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovatel projektové dokumentace: ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČ: 28608909; Hlavní projektant: Ing. Vlastimil Šmiřák, ČKAIT 1100117, obor dopravní stavby.

3. Součástí předmětu díla je i poskytnutí součinnosti objednateli při vyřízení kolaudačního souhlasu.
4. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
6. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
8. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
9. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.

10. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
11. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru a pro výkon činnosti koordinátora BOZP. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi objednatel.
12. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupis prací a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů.
13. Kompletní projektová dokumentace zpracovaná objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla předána zhotoviteli v rámci výběrového řízení veřejné zakázky, jako součást zadávací dokumentace. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. Objednatel nesmí požadovat, aby případné vady projektové dokumentace zhotovitel zahrnul do ceny díla.
14. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat projektovou dokumentaci a soupis prací, a nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost této dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla:
- | | |
|-----------|--------------------|
| Zahájení: | 1. 7. 2024 |
| Ukončení: | 28. 8. 2024 |
2. Místo plnění: **k. ú. Dvorce, parc. č. 179/1, 179/2, 181, 186/1, 2786/1, st. 367**

3. Zhotovitel začne s prováděním díla nejpozději do **5 dnů** od termínu zahájení realizace dle odst. 1 tohoto článku.
4. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
5. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
6. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně **4 dny** před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	2 480 000 ,- Kč
Výše DPH (21 %)	520 800,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	3 000 800 ,- Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšením smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **soupis prací - příloha č. 2 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny díla je přípustná jestliže
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinný ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením dle článku 11, odst. 5. této smlouvy.

5. Přípustné jsou jen dodatečné práce, dodávky a/nebo služby, které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu

neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené práce z titulu bezdůvodného obohacení.

Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených prací, dodávek a/nebo služeb nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací, dodávek a/nebo služeb a ocení je v cenách stanovených na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky a/nebo služby v soupisu prací a ostatní práce, dodávky a/nebo služby dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty práce, dodávky a/nebo služby, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nutné pro realizaci díla, tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:

- a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen ze **soupisu prací** zhotovitele (**příloha č. 2 smlouvy o dílo**). Pro práce a dodávky neuvedené v soupisu prací bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil soupis prací do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona,
- b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém soupisu prací,
- c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění,
- d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce,
- e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle soupisu prací. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - d) tohoto odstavce,

Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Článek 5

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude uhrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po ukončení realizace díla, tj. po protokolárním předání a převzetí díla.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 15 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.

4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.
7. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do **1. 7. 2024**.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor investora. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Stavební deník bude v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu). Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.

6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídít konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.

Článek 7 Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla po termínu dle článku 3, odst. 3., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, uvedeného ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla **delším než 10 dní** je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši **10 %** z celkové ceny díla bez DPH. Tímto není dotčeno právo objednatele uplatňování smluvních pokut dle ostatních odstavců tohoto článku.

6. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **100.000,- Kč** za každý takový případ.
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
11. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.

Článek 8

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, tj. pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9

Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **20 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než **10 dnů** po lhůtě dle článku 3, odst. 3.
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 10 dnů**.
4. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11

Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
6. Tato smlouva se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Soupis prací


Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Objednatel:

Ve Dvorcích dne ...

10. 6. 2024



Jan Božovský

starosta obce

Zhotovitel:

V Bruntále dne ...

05. 06. 2024

BERKASTAV^{MP}
s.r.o.
Nádražní 11, 792 01 Bruntál
IČ: 02657392

Patrik Berka

jednatel společnosti

Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu

„Rekonstrukce prostorů před školní družinou, Olomoucká č.p. 55“

1. Základní identifikační údaje			
1.1. Zadavatel			
Název:	Obec Dvorce		
Sídlo:	Náměstí 13, 793 68 Dvorce		
Zástupce zadavatele:	Jan Božovský, starosta obce		
IČ:	00295973		
DIČ:	CZ00295973		
Tel.:	554 219 880, 724 078 608		
E-mail:	starosta@obecdvorce.cz		
1.2. Účastník			
Název:	BERKASTAV s.r.o.		
Sídlo/místo podnikání:	Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 58317		
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Dominik Berka a Patrik Berka jednatelé společnosti		
IČ:	026 57 392		
DIČ:	CZ 02657392		
Tel.:	+420 775 056 143		
E-mail:	berkastav@berkastav.cz		
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Patrik Berka		
Tel.:	+420 775 056 143		
E-mail:	berkastav@berkastav.cz		
2. Nabídková cena v Kč			
	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21 %)	Cena celkem včetně DPH
Celková cena díla	2 480 000,-	520 800,-	3 000 800,-
3. Oprávněná osoba za účastníka jednat			
Podpis oprávněné osoby, datum:	23.05.2024		
Titul, jméno, příjmení:	Patrik Berka		
Funkce:	jednatel společnosti		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20231206001
Stavba: REKONSTRUKCE PROSTORŮ PŘED Č.P. 55 - ZŠ Dvorce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2023

Zadavatel:
Obec Dvorce

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BERKASTAV s.r.o.

IČ: 026 57 392
DIČ: CZ 02657392

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Barbora Kyšková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 480 000,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 480 000,00	Výše daně 520 800,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 000 800,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Uchazeč

BERKASTAV^{MP} s.r.o.
Nádražní 11, 792 01 Bruntál
IČ: 02657392

Datum a podpis: 10.6.2024

Razítko

Datum a podpis: 05.06.2024

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20231206001

Stavba: REKONSTRUKCE PROSTORŮ PŘED Č.P. 55 - ZŠ Dvorce

Místo: Datum: 10. 6. 2023

Zadavatel: Obec Dvorce Projektant:

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 480 000,00	3 000 800,00
SO 101	SO 101 MISTNI KOMUNIKACE IV. TRIDY (CHODNÍK)	1 979 349,96	2 395 013,45
005	Ostatní a vedlejší náklady	179 000,00	216 590,00
SO 301	Připojka kanalizace	321 650,04	389 196,55

Faint, illegible text or stamp at the bottom left of the page.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE PROSTORŮ PŘED Č.P. 55 - ZŠ Dvorce

Objekt:

SO 101 - SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE IV. TŘÍDY (CHODNÍK)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Dvorce

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Barbora Kyšková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

026 57 392

DIČ:

CZ 02657392

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 979 349,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 979 349,96	21,00%	415 663,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 395 013,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE PROSTORŮ PŘED Č.P. 55 - ZŠ Dvorce

Objekt: SO 101 - SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE IV. TŘÍDY (CHODNÍK)

Místo:

Zadavatel: Obec Dvorce
Uchazeč: BERKASTAV s.r.o.

Datum: 10. 6. 2023

Projektant:
Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dflu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dflu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 979 349,96
HSV - Práce a dodávky HSV	1 761 427,52
1 - Založení, práce	587 808,24
2 - Zakládání	15 827,33
5 - Komunikace pozemní	299 798,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	108 119,04
8 - Trubní vedení	27 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	544 035,95
997 - Přesun sutě	152 649,82
998 - Přesun hmot	25 588,97
PSV - Práce a dodávky PSV	210 422,44
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	14 535,36
767 - Konstrukce zámečnické	195 887,08
M - Práce a dodávky M	7 500,00
21-M - Elektromontáže	7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE PROSTORŮ PŘED Č.P. 55 - ZŠ Dvorce

Objekt:

SO 101 - SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE IV. TŘÍDY (CHODNÍK)

Místo:

Datum: 10. 6. 2023

Zadavatel:

Obec Dvorce

Projektant:

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Barbora Kyšková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 979 349,96	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 761 427,52	
D	1	Založení, práce					587 808,24	
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	5,000	141,00	705,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspárované MC	m2	16,000	300,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"Odstranění chodníku ze žulových kostek střední velikosti, kladeného do betonové lože"16		16,000			
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	136,000	122,00	16 592,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"Odstranění stávajícího chodníku"2+3+101+5+25		136,000			
4	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	198,000	353,00	69 894,00	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce:-</i> ŠTĚRKODRŤ PROMÍŠENÁ S HLÍNOU					
	vv		"Odstranění chodníku ze žulových kostek střední velikosti, kladeného do betonové lože"16		16,000			
	vv		"Odstranění stávající zpevněné plochy - BETON TL. 250 mm"3		3,000			
	vv		"Odstranění stávajícího chodníku"2+3+101+5+25		136,000			
	vv		"Odstranění stávající UK - ASFALT TL. 2x50 mm + ŠTĚRKODRŤ PROMÍŠENÁ S HLÍNOU TL. 200 mm "21		21,000			
	vv		"Odstranění stávající silnice"22		22,000			
	vv		Součet		198,000			
5	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	16,000	405,00	6 480,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"Odstranění chodníku ze žulových kostek střední velikosti, kladeného do betonové lože"16		16,000			
6	K	113107137	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"Odstranění stávající zpevněné plochy - BETON TL. 250 mm"3		3,000			
7	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	42,000	75,00	3 150,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"Odstranění stávající UK - ASFALT TL. 2x50 mm + ŠTĚRKODRŤ PROMÍŠENÁ S HLÍNOU TL. 200 mm "21"2		42,000			
8	K	113202111	Vytržení obrub krajníků obrubníků stojatých	m	18,000	87,00	1 566,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"Vytržení a odstranění stávajícího betonového obrubníku BO 10/25"7		7,000			
	vv		"Vytržení a odstranění stávajícího betonového obrubníku BO 15/25"1		1,000			
	vv		"Vytržení a odstranění stávajícího betonového obrubníku BO 15/30"10		10,000			
	vv		Součet		18,000			
9	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	205,498	975,00	200 360,55	CS ÚRS 2023 01
	vv		"předpoklad 30%"					
	vv		"pro výměnnou vrstvu"(136+16+30)*0,25*0,3		13,850			
	vv		"chodník"136*0,65*0,3		26,520			
	vv		"Okapní chodník"16*0,95*0,3		4,560			
	vv		"Sjezdy"30*0,15*0,3		1,350			
	vv		"Snížení terénu okolo fasády"125*1,25		156,250			
	vv		"Patky pro nové zábradlí "0,4*0,4*0,9*14+0,8*0,4*0,9*4		3,168			
	vv		Součet		205,498			
10	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	102,912	188,00	19 347,46	CS ÚRS 2023 01
	vv		"pro výměnnou vrstvu"(136+16+30)*0,25*0,67		30,485			
	vv		"chodník"136*0,65*0,67		59,228			
	vv		"Okapní chodník"16*0,95*0,67		10,184			
	vv		"Sjezdy"30*0,15*0,67		3,015			
	vv		Součet		102,912			
11	K	129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	3,072	2 850,00	8 755,20	CS ÚRS 2023 01
	vv		"pro výměnnou vrstvu"(136+16+30)*0,25*0,02		0,910			
	vv		"chodník"136*0,65*0,02		1,768			
	vv		"Okapní chodník"16*0,95*0,02		0,304			
	vv		"Sjezdy"30*0,15*0,02		0,090			
	vv		Součet		3,072			
12	K	129951123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	1,536	5 850,00	8 985,60	CS ÚRS 2023 01
	vv		"pro výměnnou vrstvu"(136+16+30)*0,25*0,01		0,455			
	vv		"chodník"136*0,65*0,01		0,884			
	vv		"Okapní chodník"16*0,95*0,01		0,152			
	vv		"Sjezdy"30*0,15*0,01		0,045			
	vv		Součet		1,536			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	5,000	89,00	445,00	CS ÚRS 2023 01
14	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	15,000	18,00	270,00	CS ÚRS 2023 01
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	308,410	150,00	46 261,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		205,498+102,912		308,410			
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 084,100	15,00	46 261,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		*do 20 km*308,41*10		3 084,100			
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	555,138	225,00	124 906,05	CS ÚRS 2023 01
	VV		308,41*1.8		555,138			
18	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	308,410	18,00	5 551,38	CS ÚRS 2023 01
19	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	182,000	31,00	5 642,00	CS ÚRS 2023 01
20	K	R-1120090	Terénní úpravy vč. osetí travou	m2	125,000	75,00	9 375,00	

Poznámka k položce:
položka obsahuje hrubé a jemné terénní úpravy, vč. dovozu a dodávky substrátu, vč. dodávky travního semene : -

C) TRAVNATÁ PLOCHA - M2, TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ.

A) PŘÍPRAVA POZEMKU PO STAVEBNÍCH PRÁCECH :-

1) UROVNĚNÍ PLOCHY PO STAVBĚ - 30cm POD ZPEVNĚNÉ PLOCHY NEBO KONEČNOU NIVELETU TERÉNU: I

2) NAVAŽKA 20cm ORNICE Z DEPONIE - M3 - NUTNO ZHODNOTIT STAV A MNOŽSTVÍ ORNICE PŘED ROZPROSTŘENÍM.

- V PŘÍPADĚ NEDOSTATNU NEBO ZHORŠENÉ KVALITY (např. velká příměs jílových částí, nebo chemické znečištění) - NUTNO DOVÉZT NOVOU

- ORNICE NUTNO ZBAVIT PŘÍPADNÝCH PŘÍMĚSÍ - KAMENŮ A ZBYTKŮ PO STAVBĚ.

- PŘED NAVAŽKOU NUTNO ORNICE - CHEMICKY ODPLEVELIT - (plevel na deponii před manipulací)

3) NAVAŽKA 10cm TRAVNÍKOVÉHO SUBSTRÁTU - M3

4) PROMÍCHÁNÍ TRAVNÍKOVÉHO SUBSTRÁTU A NAVEZENÉ ORNICE V HORIZONTU 20 cm

B) ZALOŽENÍ TRAVNATÉ PLOCHY VÝSEVEM :-

standardní směs pro městské výsadby 30g travnaté směsí/m2.

složení : 15% kostřava červená trsnatá, 10% kostřava čer. krátce výběžkatá,

15% kostřava čer. dlouze výběžkatá, 10% kostřava ovčí,

20% lipnice luční, 30% jilek vytrvalý,

postup prací :-

zpracování a urovnání plochy (v blízkosti stromů nutno dávat pozor na kořenový systém),

provést konečnou modulaci JTV

provést výsev - strojově - specializovaný stroj

- při výsevu se zároveň strojem provede - hnojení minerálním hnojivem

30g/m2, válcování,

závlivka po výsadbě 5l/m2

1x seč ruční po vzejití

D) TECHNOLOGICKÉ NORMY VÝSADBY:

NORMY :-

VV

*viz. situace stavby*125

125,000

21	K	R-1131071	Odstranění podkladu penetrační makadam do 100 mm ručně	m2	22,000	180,00	3 960,00	
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

VV

*Odstranění stávající silnice*22

22,000

D 2

Zakládání

15 827,33

22	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	3,168	4 996,00	15 827,33	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	-----------	----------------

VV

*Patky pro nové zábradlí "0,4*0,4*0,9*14+0,8*0,4*0,9*4

3,168

D 5

Komunikace pozemní

299 798,17

23	K	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	152,000	60,00	9 120,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:

fr. 0-8 mm

VV

*Skladba chodníku*136

136,000

VV

*Skladba okapního chodníku*16

16,000

VV

Součet

152,000

24	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	30,000	73,00	2 190,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

VV

*Skladba samostatných sjezdů:*30

30,000

25	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	10,000	281,00	2 810,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:

fr. 0-32 mm

VV

*Skladba opravy krytu UK:*10

10,000

26	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	16,000	246,00	3 936,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:

fr. 0-63 mm

VV

*Skladba okapního chodníku*16

16,000

27	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	182,000	308,00	56 056,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:

fr. 0-63 mm

VV

*výměnná vrstva*136+16+30

182,000

28	K	564871113	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 270 mm	m2	166,000	327,00	54 282,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:

fr. 0-63 mm

VV

*Skladba chodníku*136

136,000

VV

*Skladba samostatných sjezdů:*30

30,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		166,000			
29	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	10,000	1 080,00	10 800,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"Skladba opravy krytu UK:"10		10,000			
30	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	10,000	75,00	750,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"Skladba opravy krytu UK:"10		10,000			
31	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	10,000	75,00	750,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"Skladba opravy krytu UK:"10		10,000			
32	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	10,000	1 125,00	11 250,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"Skladba opravy krytu UK:"10		10,000			
33	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	152,000	420,00	63 840,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"Skladba chodníku"136		136,000			
	vv		"Skladba okapního chodníku"16		16,000			
	vv		Součet		152,000			
34	M	59245212	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m2	141,960	332,00	47 130,72	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2					
	vv		"Skladba chodníku"135,2*1,05		141,960			
35	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	16,800	335,00	5 628,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"Skladba okapního chodníku"16*1,05		16,800			
36	M	R-245019	dlažba tvar obdélník betonová reliéfní 200x100x60mm červená	m2	0,840	666,00	559,44	
	vv		"Skladba chodníku"0,8*1,05		0,840			
37	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	30,000	548,00	16 440,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"Skladba samostatných sjezdů:"30		30,000			
38	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	28,984	407,00	11 796,49	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2					
	vv		"Skladba samostatných sjezdů:"26,8*1,05		28,140			
	vv		28,14*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		28,984			
39	M	R-592450	betonová dlažba 200x100 reliéfní , červené barvy	m2	3,360	732,00	2 459,52	
	vv		"Skladba samostatných sjezdů:"3,2*1,05		3,360			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				108 119,04	
40	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	38,400	108,00	4 147,20	CS ÚRS 2023 01
	vv		"fasáda sokl"32*1,2		38,400			
41	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm	m2	38,400	951,00	36 518,40	CS ÚRS 2023 01
	vv		"fasáda sokl"32*1,2		38,400			
42	M	28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 20mm	m2	40,320	92,00	3 709,44	CS ÚRS 2023 01
	vv		38,4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		40,320			
43	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	38,400	395,00	15 168,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"fasáda sokl"32*1,2		38,400			
44	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	230,400	108,00	24 883,20	CS ÚRS 2023 01
	vv		"fasáda sokl"32*1,2*6		230,400			
45	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	38,400	92,00	3 532,80	CS ÚRS 2023 01
	vv		"fasáda sokl"32*1,2		38,400			
46	K	R-6223489	D+M OMÍTKA NA BAZI PRYSKYŘICE , VELIKOST ZRNA 2 mm vč. penetrace	m2	38,400	525,00	20 160,00	
	D	8	Trubní vedení				27 600,00	
47	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	3 450,00	17 250,00	CS ÚRS 2023 01
48	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	3 450,00	10 350,00	CS ÚRS 2023 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				544 035,95	
49	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	139,000	435,00	60 465,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"viz. situace a řezy"					
	vv		"Betonový obrubník BO 10/25 do betonu C16/20nXF1"5+8+22+2+2+26+2+2		69,000			
	vv		"Betonový obrubník BO 15/25 do betonu C16/20nXF1"55+9+6		70,000			
	vv		Součet		139,000			
50	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	69,690	161,00	11 220,09	CS ÚRS 2023 01
	vv		"viz. situace a řezy"					
	vv		"Betonový obrubník BO 10/25 do betonu C16/20nXF1"5+8+22+2+2+26+2+2"1,01		69,690			
51	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	70,700	188,00	13 291,60	CS ÚRS 2023 01
	vv		"viz. situace a řezy"					
	vv		"Betonový obrubník BO 15/25 do betonu C16/20nXF1"55+9+6"1,01		70,700			
52	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	35,000	300,00	10 500,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"viz. situace stavby a řezy"35		35,000			
53	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	35,350	99,00	3 499,65	CS ÚRS 2023 01
	vv		"viz. situace a řezy"35*1,01		35,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	919122132	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	119,000	105,00	12 495,00	CS ÚRS 2022 02
55	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	236,600	53,00	12 539,80	CS ÚRS 2023 01
	vv		*viz. situace stavby*182*1,3		236,600			
56	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	6,000	120,00	720,00	CS ÚRS 2023 01
57	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	55,000	165,00	9 075,00	CS ÚRS 2023 01
58	K	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm	m	3,000	629,00	1 887,00	CS ÚRS 2023 01
59	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,940	2 850,00	2 679,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"patky zábradlí"0,8		0,800			
	vv		"patky záradlí schodiště"0,14		0,140			
	vv		Součet		0,940			
60	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	19,500	3 750,00	73 125,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		*stávající opěrná zed*(39*0,3*0,6)+(39*0,4*0,8)		19,500			
61	K	962032432	Bourání zdva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	58,800	600,00	35 280,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		*Odstranění stávající opěrné zdi ze škvárbetonu*58,8		58,800			
62	K	962052210	Bourání zdva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	4,200	9 000,00	37 800,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		*Odstranění stávající ŽB římsy opěrné zdi*4,2		4,200			
63	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	17,000	375,00	6 375,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		*stávající sloupky oplocení vč. ebt. základu*17		17,000			
64	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	42,000	75,00	3 150,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		*stávající oplocná*42		42,000			
65	K	978036391	Otlučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	38,400	150,00	5 760,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		*stávající fasáda "32*1,2		38,400			
66	K	R-9438900	Pročištění stávající uliční vpusti a osazení nového koše na hrubé nečistoty vč. dodávky	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
67	K	R-9523090	D+M nového schodiště	kus	1,000	194 421,81	194 421,81	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Položka obsahuje:</i>					
			- výkop pro schodiště vč. odvozu zeminy na skládku a poplatku za skládkovné					
			- provedení schodiště dle výkresu č. D.1.1,b.2.2 vč. dodávky materiálu					
			<i>BETON C 20/25 nKF1 0,9'2,752,48m3</i>					
			<i>KARI SÍŤ 100x100mm, tl. 8 mm4,2*2,8511,97m2</i>					
			<i>šlérkoplasťový poistát 0-32 mm (ŠP) 150 mm</i>					
			<i>2,75'2,857,94m2</i>					
			<i>výměnná vrstva ze šlérkadrí fr. 0-63 mm v tloušťce 250mm8,0m2</i>					
			<i>případné výkopy z výměnné vrstvy v tl. 250 mm8,0m2</i>					
			<i>separační netkaná geotextilie 400 g/m28'1,310,4m2</i>					
			<i>úprava zemní pláně8,0m2</i>					
			<i>BETON C 30/37 XC42*0,3*1,16'2,61,8m3</i>					
			<i>KARI SÍŤ 100x100mm, tl. 8 mm2'2,6'2,613,5m2</i>					
			<i>Osazení stávajících kamenných bloků 400 x 160 o proměnné délce - stávající kamenné bloky budou povrchově upraveny plískováním5'0,4'2,755,50m2</i>					
68	K	R-9610551	Bourání schodiště ŽB	m3	1,080	10 650,00	11 502,00	
	vv		*stávající schodiště*(2'1'0,3)+(2'0,3'0,8)		1,080			
69	K	R-9780090	Demontáž stávající plastového odpadkového koše	kus	1,000	750,00	750,00	
70	K	R-9870090	D+M Odvodňovací žlab šířky 200 mm s litinovou mříží pro zatížení D400 vč. betonového lože	m	7,000	5 100,00	35 700,00	
	vv		*viz. situace stavby a TZ*7		7,000			
	D	997	Přesun sutě				152 649,82	
71	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	84,585	225,00	19 031,63	CS ÚRS 2023 01
72	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	266,382	30,00	7 991,46	CS ÚRS 2023 01
73	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	5 061,258	8,00	40 490,06	CS ÚRS 2023 01
	vv		266,382*19 *Přepočtené koeficientem množství		5 061,258			
74	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	266,382	135,00	35 961,57	CS ÚRS 2023 01
75	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	9,984	225,00	2 246,40	CS ÚRS 2023 01
76	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	110,277	300,00	33 083,10	CS ÚRS 2023 01
77	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	4,116	225,00	926,10	CS ÚRS 2023 01
78	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	57,420	225,00	12 919,50	CS ÚRS 2023 01
	D	998	Přesun hmot				25 588,97	
79	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	90,102	284,00	25 588,97	CS ÚRS 2023 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				210 422,44	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				14 535,36	
80	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	32,000	292,00	9 344,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"viz. v.č. D.1.1.b.9"32		32,000			
81	K	711161384	izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	32,000	149,00	4 768,00	CS ÚRS 2023 01
82	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	141,120	3,00	423,36	CS ÚRS 2023 01
D 767			Konstrukce zámečnické				195 887,08	
83	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	24,200	378,00	9 147,60	CS ÚRS 2023 01
VV			"stávající zábradlí"22		22,000			
VV			"u schodiště"2,2		2,200			
VV			Součet		24,200			
84	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 939,476	1,00	1 939,48	CS ÚRS 2023 01
85	K	R-7675090	D+M Nerez trubkové zábradlí výšky 1,1m, 2 x madlo vč. kotvení, dodávky kotevních a spojovacích prvků vč. patních desek	m	5,600	6 750,00	37 800,00	
86	K	R-7678900	D+M SILNIČNÍHO OCELOVÉHO TRUBKOVÉHO ZÁBRADLÍ výšky 1,1m + 1 základní nátěr + 2x nátěr, vč. kotvení a dodávky kotevních a spojovacích prvků	m	35,000	4 200,00	147 000,00	
D M			Práce a dodávky M				7 500,00	
D 21-M			Elektromontáže				7 500,00	
87	K	R-21000	Úprava hromosvodu	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE PROSTORŮ PŘED Č.P. 55 - ZŠ Dvorce

Objekt:

005 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Havířov

CC-CZ:

Datum: 10. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Havířov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o.

IČ:

026 57 392

DIČ:

CZ 02657392

Projektant:

ATRIS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Barbora Kyšková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		179 000,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	179 000,00	21,00%	37 590,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	216 590,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE PROSTORŮ PŘED Č.P. 55 - ZŠ Dvorce

Objekt:

005 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Havířov

Datum:

10. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Havířov

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	179 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	105 000,00
0 - Vedlejší náklady	105 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	67 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE PROSTORŮ PŘED Č.P. 55 - ZŠ Dvorce

Objekt:

005 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Havířov

Datum:

10. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Havířov

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Barbora Kyšková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

179 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

105 000,00

D 0

Vedlejší náklady

105 000,00

1	K	999024	Statická zatěžkávací zkouška	kus	10,000	4 500,00	45 000,00	
2	K	999025	Dočasné dopravní značení včetně jeho vypracování, projednání, včetně případné světelné signalizace a včetně vypracování signálních plánů	kus	1,000	60 000,00	60 000,00	

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

67 000,00

3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:
geodetické výtčení stavby

4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:
Vypracování geometrických plánů podle požadavků KN pro vklad do KN.

5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu dle SOD

6	K	013254005	Výrobní a dílenská dokumentace	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	-----------	--------------------------------	--------	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu dle SOD

7	K	013254101	Monitoring v průběhu výstavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	-----------	-------------------------------	--------	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce

8	K	R-99001	Zpracování technologických postupů proáždění prací na jednotlivé činnosti	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	---------	---	--------	-------	----------	----------	--

9	K	R-990010	Vytýčení a ochrana stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	----------	--	--------	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště.
Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části.
Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření.
Zajištění a zabezpečení stávajících inženýrských sítí a přípojky při výkopových a bouracích pracích.

D VRN3

Zařízení staveniště

3 000,00

10	K	032103000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:
Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na sítězení, vhodné zabezpečení staveniště. Zajištění bezpečného přjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště, náklady na připojení staveniště na energii vč. zajištění měření odběru energií, vytýčení obvodu staveniště, oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu.

D VRN4

Inženýrská činnost

4 000,00

11	K	043103000	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám a jejich počet a druh by měl být specifikován v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem. Pokud nejsou uvedeny v jednotlivých profesích.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE PROSTORŮ PŘED Č.P. 55 - ZŠ Dvorce
Objekt:
SO 301 - Přípojka kanalizace

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Obec Dvorce
Uchazeč:
BERKASTAV s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:
Barbora Kyšková
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: 026 57 392
DIČ: CZ 02657392
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			321 650,04
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	321 650,04	21,00%	67 546,51
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			389 196,55
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE PROSTORŮ PŘED Č.P. 55 - ZŠ Dvorce

Objekt: SO 301 - Přípojka kanalizace

Místo:

Zadavatel: Obec Dvorce
Uchazeč: BERKASTAV s.r.o.

Datum: 10. 6. 2023

Projektant:
Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dlu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	321 650,04
HSV - Práce a dodávky HSV	264 015,96
1 - Zemní práce	111 192,90
4 - Vodorovné konstrukce	60 606,00
5 - Komunikace pozemní	2 625,00
8 - Trubní vedení	89 180,00
998 - Přesun hmot	412,06
PSV - Práce a dodávky PSV	57 634,08
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	57 634,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE PROSTORŮ PŘED Č.P. 55 - ZŠ Dvorce

Objekt:

SO 301 - Připojka kanalizace

Místo:

Datum: 10. 6. 2023

Zadavatel:

Obec Dvorce

Projektant:

Uchazeč:

BERKASTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Barbora Kyšková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							321 650,04	
D HSV Práce a dodávky HSV							264 015,96	
D 1 Zemní práce							111 192,90	
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	27,300	1 817,00	49 604,10	CS ÚRS 2023 01
VV						27,300		
							"pro kanalizaci"70*0,6*1,3*0,5	
2	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	27,300	540,00	14 742,00	CS ÚRS 2023 01
VV						27,300		
							"pro kanalizaci"70*0,6*1,3*0,5	
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	54,600	150,00	8 190,00	CS ÚRS 2023 01
VV						54,600		
							"odvoz prebytečné zeminy"54,6	
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 037,400	15,00	15 561,00	CS ÚRS 2023 01
VV						1 037,400		
							"do 20 km"54,6*19	
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	98,280	225,00	22 113,00	CS ÚRS 2023 01
VV						98,280		
							54,6*1,8	
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	54,600	18,00	982,80	CS ÚRS 2023 01
D 4 Vodorovné konstrukce							60 606,00	
7	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	54,600	1 110,00	60 606,00	CS ÚRS 2023 01
VV								
							"podsyp a obsyp potrubí"	
VV						54,600		
							"viz situace stavby a podélný profil "70*0,6*1,3	
D 5 Komunikace pozemní							2 625,00	
8	K	R-5649000	Předláždění stávající dlažby tl.60 mm	m2	5,000	525,00	2 625,00	
P								
							<i>Poznámka k položce:</i>	
							<i>Položka obsahuje :</i>	
							- rozebrání st. dlažby vč. podkladních vrstev	
							- odvoz na meziskládku do 100m a zpětný dovoz	
							- obléhání st. dlažby	
							- provedení nových podkladních vrstev vč. dodávky materiálu	
							- zpětné položení dlažby	
D 8 Trubní vedení							89 180,00	
9	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	m	70,000	513,00	35 910,00	CS ÚRS 2023 01
VV						70,000		
							"připojky"70	
10	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	70,000	11,00	770,00	CS ÚRS 2023 01
VV						70,000		
							"viz. situace stavby"70	
11	K	R-81800117	D+M plastové šachtičky DN 425 vč. dna a poklopu (Š1-Š5)	kus	5,000	10 500,00	52 500,00	
P								
							<i>Poznámka k položce:</i>	
							<i>Položka obsahuje :</i>	
							výkop pro šachtičky vč. odvozu přebytečné zeminy, likvidace a poplatku na skládce	
							dodávku a montáž šachtičky, dna a poklopu	
							zpětný zásyp	
D 998 Přesun hmot							412,06	
12	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,305	1 351,00	412,06	CS ÚRS 2023 01
D PSV Práce a dodávky PSV							57 634,08	
D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace							57 634,08	
13	K	721242106	Lapač sřešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	3,000	913,00	2 739,00	CS ÚRS 2023 01
14	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	70,000	107,00	7 490,00	CS ÚRS 2023 01
15	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	565,040	2,00	1 130,08	CS ÚRS 2023 01
16	K	R-7213096	Zrušení napojení potrubí na stoku, bezvýkopová technologie	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
P								
							<i>Poznámka k položce:</i>	
							vč. výkopu zpětného zásypu	
17	K	R-7213097	Zrušení napojení stávajícího kanalizačního potrubí ze žumpy na stávající kanalizační stoku vč. likvidace a odvozu sutí na skládku, vč. poplatku za skládkovné	m	5,700	750,00	4 275,00	
P								
							<i>Poznámka k položce:</i>	
							vč. výkopu zpětného zásypu	
18	K	R-7213098	Prodloužení stávajícího dešťového svodu	m	3,000	750,00	2 250,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	R-7213099	Napojení na stávající kanalizaci, sedlová odbočka	kus	1,000	2 250,00	2 250,00	
20	K	R-721309f	Zrušení stávající betonové žumpy vč. likvidace a odvozu suti na skládku, vč. poplatku za skládkovné	KUS	1,000	22 500,00	22 500,00	

P

*Poznámka k položce:
vč. zpětného zásypu*

Seznam poddodavatelů

veřejná zakázka s názvem

„Revitalizace prostorů před školní družinou, Olomoucká č.p. 55“

dodavatel

BERKASTAV s.r.o.

se sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

IČO 026 57 392

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spis. zn. C 58317
zastoupený jednatelem Dominikem Berkou a Patrikem Berkou

specifikace části veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat poddodavatelům,

Název poddodavatel:	Kočko company s.r.o.
Adresa:	Dobrovského 490/6, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČO:	068 62 543
Popis předmětu plnění:	zemní, výkopové a přípravné práce
Podíl poddodavatele na plnění zakázky:	35 %

V Bruntále dne 05.06.2024

BERKASTAV ^{MP} s.r.o.
Nádražní 11, 792 01 Bruntál
IČ: 02657392

za BERKASTAV s.r.o.

Patrik Berka, jednatel společnosti