


# SMLOUVA O DÍLO

č.smlouvy objednatele: .....

č.smlouvy zhotovitele: 02/2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

## **Reno Šumava stavby s.r.o.**

se sídlem: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí  
IČ: 28138236  
DIČ: CZ 28138236  
Zastoupen: Ing. Vladimírem Helmou, ředitelem společnosti  
Tel.: +420 388 310 465  
E-mail: vladimir.helma@renosumava.cz  
Bankovní spojení:   
zápis v obchodním rejstříku:  
Oprávněn jednat  
ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Helma  
ve věcech technických: Ing. Vladimír Helma

na straně jedné (dále také „zhotovitel“)

a

## **Město Husinec**

se sídlem: Prokopovo náměstí 1, 384 21 Husinec  
IČ: 00250449  
Zastoupen: Bc. Ludmila Pánková, starostka  
Tel.: +420 388 331 101  
E-mail: starosta@husinec.cz

na straně druhé (dále také „objednatel“)

tuto

**smlouvu o dílu ve smyslu ust. 631 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

## I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel je podnikatelským subjektem, jehož předmětem podnikání je:
  - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  - Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
  - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele realizovat stavbu „**Husinec, oprava parkovišť na sídlišti**“ (dále jen „dílo“) Stavba bude realizována na pozemku objednatele. Předmět plnění je blíže specifikován oceněným výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla.

## II.

### Cena díla

1. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a je uvedena v souladu se zákonem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

2. Stanovena příloženým rozpočtem činí: 830 700,00 Kč v úrovni bez DPH  
K této ceně bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21%, tj.: 174 447,00 Kč  
Celková cena za dílo včetně DPH činí : **1 005 147,00 Kč**

3. Cena díla bude objednatelem uhrazena zhotoviteli jednorázově po předání hotového díla, na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem. Výše uvedené platby, jakož i jiné platby dle této smlouvy, budou hrazeny na účet zhotovitele na základě faktur vystavených zhotovitelem se splatností 15 dnů ode dne vystavení. Za doručenou se považuje faktura třetí den po jejím prokazatelném podání k poštovní přepravě.

4. Objednatel je oprávněn požadovat změny předmětu plnění, případně omezit či rozšířit rozsah některých prací a dodávek (dále jen změny), a to i v průběhu prací. Zhotovitel je povinen na změny přistoupit, ledaže jde o změny vzhledem k povaze díla nevhodné (§551 obch. zák.) anebo o změny, které nelze uskutečnit s ohledem na již nasmlouvané závazky zhotovitele vůči třetím osobám (zejména poddodavatelům). Provádění jakýchkoli změn oproti smlouvě je však v každém případě podmíněno uzavřením písemného dodatku, jenž může být v jednoduchém případě sjednán i formou zápisu ve stavebním deníku. Nedohodnou-li se účastníci na dodatku, postupuje zhotovitel při uskutečňování prací a dodávek podle smlouvy; nemůže-li zhotovitel vzhledem k charakteru požadované změny pokračovat v pracích, prodlužuje se o dobu jednání, resp. o dobu nutnou ke změně stavebního povolení termín plnění. Při požadavku víceprací se objednatel zavazuje akceptovat i úměrné prodloužení termínu dokončení díla.

5. Bude-li objednatel požadovat v souladu s předchozím odstavcem, či v průběhu provádění díla vícepráce, nebo vyplyne objektivní potřeba uskutečnit práce, výkony a materiálové položky v rozpočtu nezahrnuté (tzv. vícepráce), nebo v jiném než v rozpočtu uvedeném provedení (kvalitě), celková cena se o jejich cenu či rozdíl v ceně zvýší. Cena těchto prací bude stanovena na podkladě příložené cenové nabídky jednotkových cen zhotovitele („cenová kalkulace“). Cena jednotkových výkonů, prací a materiálů je stanovena v rozpočtu. O vícepráce a výši ceny účastníci vždy sepiší dodatek, který může být v jednoduchých případech uzavřen též oboustranně podepsaným zápisem ve stavebním deníku. Obdobně bude postupováno i v případě, když některé práce, výkony a materiálové položky v rozpočtu

obsažené prováděny nebudou (tzn. méněpráce), kdy cena těchto méněprací bude z rozpočtu odečítána.

6. Součástí plnění Zhotovitele dle této smlouvy je rovněž součinnost s projektantem a provedení všech předepsaných, potřebných nebo sjednaných zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem vztahujících se na Dílo a/nebo jeho část, zajištění návodů potřebných pro obsluhu, provoz a údržbu jednotlivých technologických částí a zařízení a záručních listů a jejich předání Objednateli při předání Díla.

7. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, výkazem výměr, stavebním povolením a dalšími rozhodnutími orgánů státní a veřejné správy, místní či krajské samosprávy a v souladu s platnými právními předpisy České republiky, normami ČSN a EN.

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

### III.

#### Termín plnění a provedení díla

1. Objednatel se zavazuje předat stavební pozemek, na kterém bude prováděno dílo zhotoviteli do 7 dnů od podpisu této smlouvy. O předání bude pořízen zápis. Prodloužení objednatele s předáním pozemku zhotoviteli má za následek posunutí dne dokončení o dobu trvání prodloužení.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění předmětu díla po uzavření této smlouvy a převzít staveniště do pěti (5) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele.

3. Lhůta výstavby činí **max. 181 kalendářních dnů**, počínaje dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (cca 1. února 2022) a konče dnem protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

4. Strany sjednaly jako termín dokončení den **31. 7. 2022**. Výzva k převzetí díla bude zhotovitelem objednateli předána či doručena (bude-li doručováno poštou) tak, aby byl dodržen sjednaný termín dne dokončení.

5. Objednatel umožní přístup zhotovitele a jeho zaměstnancům a dodavatelům na pozemek v neomezeném rozsahu od dne předání pozemku až do doby předání díla, a to každý den po dobu dvaceti čtyř hodin.

6. Zhotovitel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty výstavby může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:

- neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele;
- pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele);
- v důsledku vyšší moci.

### IV.

#### Průběh stavby

1. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění stavby (díla) vést stavební deník.

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole provádění díla, má-li jeho další činností dojít k zakrytí dosud provedeného díla nebo jeho části. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, provede zhotovitel fotodokumentaci zakrývané části díla a bude pokračovat v provádění díla. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole díla, jež má být jeho další činností zakryto nebo jestliže je zakryje před uplynutím lhůty pro provedení kontroly, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí díla na náklad zhotovitele.

3. V případě zjištění závad, objednatel upozorní písemně zhotovitele s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám vyplývajícím z této smlouvy, je zhotovitel povinen na vlastní náklad odstranit ze staveniště ve lhůtě objednatelům určené a bez zbytečného odkladu nahradit materiály bezvadnými. Dokud nebudou zjištěné závady odstraněny a nedohodnou-li se strany zápisem ve stavebním deníku jinak, nesmí zhotovitel pokračovat v činnostech, které by odstranění vytčené vady ztěžovaly nebo znemožnily, ani pokračovat ve vadném plnění.

4. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelné vady bránící řádnému užívání díla je zhotovitel povinen na žádost objednatele v přiměřené lhůtě na vlastní náklad odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklad zhotovitele.

## V.

### **Předání a převzetí díla**

1. Dílo bude dokončeno a výzva k převzetí díla bude zhotovitelem objednateli předána či doručena (bude-li doručováno poštou) tak, jak je sjednáno níže.

2. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději 3. den od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla objednateli. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit a řádně v něm pokračovat.

3. Podmínkou převzetí díla objednatel je úspěšné vykonání všech zkoušek předepsaných platnými obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami a projektovou dokumentací, a to pro dílo jako celek i jeho jednotlivé části a provozní soubory (revize elektřiny, rozvodů plynu apod.). Předložení dokladů o těchto zkouškách, resp. jejich předání objednateli, podmiňuje převzetí díla objednatel. Doklady o úspěšném provedení zkoušek, revizní zprávy, prohlášení o shodě a příslušné atesty budou přílohou a nedílnou součástí předávacího protokolu.

4. O předání díla bude sepsán předávací protokol. Vady, které budou zřejmé již při předání, musí objednatel vytknout (oznámit) již v zápise o předání (předávacím protokolu). Přílohou a nedílnou součástí předávacího protokolu bude veškerá dokumentace vztahující se k dílu, tedy dokumentace potřebná ke kolaudaci díla. Zhotovitel zároveň odevzdá objednateli atesty a certifikáty na materiály a dodávky, u kterých to vyžadují příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, norem a nařízení, záruční listy, návody k obsluze, údržbě a provozu díla a jeho jednotlivých částí. Bez výše uvedených dokladů se dílo rozumí jako nedokončené a nemůže být předáno objednateli, resp. objednatel není povinen v takovém případě dílo převzít. Ve všech takových případech je zhotovitel v prodlení s předáním díla. Budou-li na díle v době předání jakékoliv zjevné vady nebo nedodělky, které by jakýmkoliv způsobem, samy o sobě nebo ve spojení s jinými, bránily řádnému užívání díla, není objednatel povinen dílo převzít.

5. Pokud převzetí díla objednatel odmítne, je povinen neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů) předat zhotoviteli písemný seznam všech vytýkaných vad díla. Objednatel poté nemůže vytýkat zhotoviteli jiné zjevné vady než ty, které jsou obsaženy ve výše uvedeném seznamu.

6. Až do podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami a do doby úhrady celé ceny díla není objednatel oprávněn dílo jakkoliv užívat ani v něm mít uloženy jakékoliv věci.

7. Zhotovitel vyklidí dokončenou stavbu do 10 dnů po předání díla. Pokud dojde k převzetí díla s vytknutím drobných vad a nedodělků, pak do 10 dnů od jejich odstranění.

## **VI.**

### **Záruka za dílo**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající právním předpisům a závazným technickým normám platným na území ČR, v souladu s touto smlouvou, dle projektové dokumentace.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené neodbornou obsluhou nebo údržbou prováděnou v rozporu s provozními předpisy, návody k obsluze či obecně známými postupy, jež byly objednateli předány nebo o nichž byl objednatel informován ze strany zhotovitele.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo na dobu **24 měsíců** od předání díla. U jednotlivých výrobků, materiálu a částí díla trvá záruční doba po dobu stanovenou jejich výrobcí, ne však déle než trvá záruka dle předchozí věty.

## **VII.**

### **Sankce**

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je při nedodržení dne dokončení oprávněn nárokovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,09 % z ceny díla za každý den prodlení s předáním díla.

2. Zhotovitel je oprávněn požadovat v případě prodlení objednatele s jakoukoli platbou podle této smlouvy po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,09 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

## **VIII.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před podpisem smlouvy oběma stranami a týkající se provedení díla podle této smlouvy, se stávají neplatnými, pokud nebyla zahrnuta do této smlouvy.

2. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění.

3. Přílohami této smlouvy jsou následující dokumenty:

- příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr

4. Tato smlouva má šest stran a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana dostane po dvou vyhotoveních.


5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají při plném vědomí jejího obsahu a nikoli v tísní a že pokud se odchýlily od dispozitivních ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, bylo to na základě svobodně projevené vůle obou stran, nikoli v neprospěch objednatele a nikoli k zhoršení jeho postavení, ale naopak za účelem dosažení vyváženosti práv a povinností obou stran a zejména za účelem dosažení oboustranně přijatelné výše ceny díla při zachování požadovaného rozsahu díla.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, učiněné nikoli v tísní, omylu nebo za nápadně nevýhodných podmínek, připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Vlachově Březí dne 12.1.2022

**RENO ŠUMAVA STAVBY s.r.o.**  
Pražská 326  
384 22 Vlachovo Březí  
Tel.: 388 310 465 Fax: 388 311 2  
IČO: 281 38 236, DIČ: CZ28138236

Zhotovitel



Objednatel



## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	<b>Husinec, oprava parkovišť na sídlišti</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 85
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 21.06.2021

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	213 597,55	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	331 024,89	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		178 901,41						
Přesun hmot a sutí		107 176,14						
ZRN celkem		830 700,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	830 700,00	DPH 21%	174 447,00
		Celkem bez DPH	830 700,00
		Celkem včetně DPH	1 005 147,00

Projektant	Objednatel <b>MĚSTO HUSINEC</b> Prokopovo náměstí 1 384 21 Husinec IČ: 00250449, DIČ: CZ00250449	Zhotovitel <b>RENO ŠUMAVA STAVBY s.r.o.</b> Pražská 326 384 22 Vlachovo Březí Tel.: 388 310 465 Fax: 388 310 466 IČO: 281 38 236, DIČ: CZ281 38 236
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis





## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Husinec, oprava parkovišť na sídlišti	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	21.06.2021	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
<b>Parkoviště u č.p. 241</b>						<b>77 800,87</b>	<b>94 117,21</b>	<b>171 918,08</b>	
	<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>11 145,78</b>	<b>11 145,78</b>	
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	1,13	92,00	0,00	103,50	103,50	RTS I / 2021
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	25,03	425,00	0,00	10 635,63	10 635,63	RTS I / 2021
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	6,26	65,00	0,00	406,66	406,66	RTS I / 2021
	<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>284,65</b>	<b>8 006,03</b>	<b>8 290,68</b>	
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	71,50	21,00	0,00	1 501,50	1 501,50	RTS I / 2021
5	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	26,00	55,00	0,00	1 430,00	1 430,00	RTS I / 2021
6	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	97,00	28,00	193,76	2 522,24	2 716,00	RTS I / 2021
7	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	1,94	820,00	0,00	1 590,80	1 590,80	RTS I / 2021
8	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	1,94	152,00	90,89	203,99	294,88	RTS I / 2021
9	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	7,50	101,00	0,00	757,50	757,50	RTS I / 2021
	<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>11 625,98</b>	<b>1 959,02</b>	<b>13 585,00</b>	
10	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	71,50	190,00	11 625,98	1 959,02	13 585,00	RTS I / 2021
	<b>59</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)</b>				<b>1 340,47</b>	<b>22 516,70</b>	<b>23 857,17</b>	
11	596921112R00	Kladení bet.veget. dlaždic, lože 30 mm, pl. do 100 m2	m2	71,50	303,00	1 340,47	20 324,03	21 664,50	RTS I / 2021
12	596921191R00	Příplatek za výpl. spár veg. bet. dlaždic, bez dodávky	m3	1,91	1 150,00	0,00	2 192,67	2 192,67	RTS I / 2021
	<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>7 567,11</b>	<b>2 185,39</b>	<b>9 752,50</b>	
13	916661111RT3	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x500 mm	m	23,50	415,00	7 567,11	2 185,39	9 752,50	RTS I / 2021
	<b>H22</b>	<b>Komunikace pozemní a letišť</b>				<b>0,00</b>	<b>2 772,18</b>	<b>2 772,18</b>	
14	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	17,33	160,00	0,00	2 772,18	2 772,18	RTS I / 2021
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>143,52</b>	<b>45 532,11</b>	<b>45 675,63</b>	
15	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	45,05	89,00	0,00	4 009,01	4 009,01	RTS I / 2021
16	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	45,05	315,00	143,52	14 045,66	14 189,18	RTS I / 2021
17	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	360,36	20,00	0,00	7 207,20	7 207,20	RTS I / 2021
18	979999997R00	Poplatek za skládku sutí - podkladní vrstvy	t	45,05	450,00	0,00	20 270,25	20 270,25	RTS I / 2021
		<b>Ostatní materiál</b>				<b>56 839,14</b>	<b>0,00</b>	<b>56 839,14</b>	
19	592483010	Dlažba betonová zatravnňovací 600x400x100 mm	kus	301,14	182,00	54 806,85	0,00	54 806,85	RTS I / 2021
20	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROF I	kg	2,91	110,00	320,10	0,00	320,10	RTS I / 2021
21	10364100.A	Zemina pro zatravnňovací dlažbu	m3	1,91	898,00	1 712,19	0,00	1 712,19	RTS I / 2021
<b>Parkoviště u č.p. 242</b>						<b>243 675,40</b>	<b>232 945,76</b>	<b>476 621,16</b>	
	<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>172,43</b>	<b>25 892,47</b>	<b>26 064,90</b>	
22	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	68,00	71,00	0,00	4 828,00	4 828,00	RTS I / 2021
23	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	68,00	18,00	172,43	1 051,57	1 224,00	RTS I / 2021
24	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet. prostý tl. do 15 cm	m2	32,05	598,00	0,00	19 165,90	19 165,90	RTS I / 2021
25	113203111R00	Vytrhání kamenných obrubníků	m	7,00	121,00	0,00	847,00	847,00	RTS I / 2021
	<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>35 657,98</b>	<b>35 657,98</b>	
26	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	38,10	92,00	0,00	3 505,20	3 505,20	RTS I / 2021
27	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	72,87	425,00	0,00	30 968,69	30 968,69	RTS I / 2021
28	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	18,22	65,00	0,00	1 184,10	1 184,10	RTS I / 2021
	<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>0,00</b>	<b>6 900,53</b>	<b>6 900,53</b>	
29	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťněných na 102% PS	m3	72,87	79,00	0,00	5 756,53	5 756,53	RTS I / 2021





30	171151101R00	Hutnění boků násypů	m2	52,00	22,00	0,00	1 144,00	1 144,00	RTS I / 2021
	<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>1 133,06</b>	<b>35 808,87</b>	<b>36 941,93</b>	
31	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	225,55	21,00	0,00	4 736,55	4 736,55	RTS I / 2021
32	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	155,75	55,00	0,00	8 566,25	8 566,25	RTS I / 2021
33	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	54,50	101,00	0,00	5 504,50	5 504,50	RTS I / 2021
34	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	381,30	28,00	761,65	9 914,75	10 676,40	RTS I / 2021
35	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	7,63	820,00	0,00	6 253,32	6 253,32	RTS I / 2021
36	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	7,63	158,00	371,40	833,50	1 204,91	RTS I / 2021
	<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>59 071,05</b>	<b>14 458,25</b>	<b>73 529,30</b>	
37	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	225,55	205,00	36 124,08	10 113,67	46 237,75	RTS I / 2021
38	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	225,55	121,00	22 946,97	4 344,58	27 291,55	RTS I / 2021
	<b>57</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné</b>				<b>31 820,11</b>	<b>22 755,99</b>	<b>54 576,10</b>	
39	577131211RT3	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm, ručně	m2	68,05	392,00	15 343,36	11 332,24	26 675,60	RTS I / 2021
40	577131211RT3	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm, ručně	m2	68,05	392,00	15 342,89	11 332,71	26 675,60	RTS I / 2021
41	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	68,05	18,00	1 133,86	91,04	1 224,90	RTS I / 2021
	<b>59</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděných (předlážby)</b>				<b>2 952,78</b>	<b>49 599,72</b>	<b>52 552,50</b>	
42	596921112R00	Kladení bet.veget. dlaždic, lože 30 mm, pl. do 100 m2	m2	157,50	303,00	2 952,78	44 769,72	47 722,50	RTS I / 2021
43	596921191R00	Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic, bez dodávky	m3	4,20	1 150,00	0,00	4 830,00	4 830,00	RTS I / 2021
	<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>1 579,06</b>	<b>3 420,94</b>	<b>5 000,00</b>	
44	899331111R00	Výšková úprava poklopu do 20 cm	kus	1,00	5 000,00	1 579,06	3 420,94	5 000,00	RTS I / 2021
	<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>24 770,70</b>	<b>8 250,30</b>	<b>33 021,00</b>	
45	916661111RT3	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x500 mm	m	75,00	415,00	24 150,35	6 974,65	31 125,00	RTS I / 2021
46	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	2,00	293,00	294,84	291,16	586,00	RTS I / 2021
47	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 10 cm	m	5,00	89,00	264,02	180,98	445,00	RTS I / 2021
48	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	5,00	47,00	0,00	235,00	235,00	RTS I / 2021
49	919726213R00	Těsnění spár krytu závlukou za tepla	m	5,00	126,00	61,48	568,52	630,00	RTS I / 2021
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>77,19</b>	<b>672,81</b>	<b>750,00</b>	
50	966077131R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 100 kg - klepač na koberce	kus	1,00	750,00	77,19	672,81	750,00	RTS I / 2021
	<b>H22</b>	<b>Komunikace pozemní a letiště</b>				<b>0,00</b>	<b>9 211,62</b>	<b>9 211,62</b>	
51	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	57,57	160,00	0,00	9 211,62	9 211,62	RTS I / 2021
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>36,76</b>	<b>20 316,27</b>	<b>20 353,03</b>	
52	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	11,54	89,00	0,00	1 026,88	1 026,88	RTS I / 2021
53	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	11,54	315,00	36,76	3 597,71	3 634,47	RTS I / 2021
54	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	92,30	20,00	0,00	1 846,08	1 846,08	RTS I / 2021
55	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	11,54	1 200,00	0,00	13 845,60	13 845,60	RTS I / 2021
		<b>Ostatní materiál</b>				<b>122 062,27</b>	<b>0,00</b>	<b>122 062,27</b>	
56	592483010	Dlažba betonová zatravnovací 600x400x100 mm	kus	663,34	182,00	120 728,38	0,00	120 728,38	RTS I / 2021
57	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	11,44	110,00	1 258,29	0,00	1 258,29	RTS I / 2021
58	10364100.A	Zemina pro zatravnovací dlažbu	m3	4,20	18,00	75,60	0,00	75,60	RTS I / 2021
		<b>Parkoviště a chodník u č.p. 277</b>				<b>71 249,20</b>	<b>110 911,56</b>	<b>182 160,76</b>	
	<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>	<b>10 069,43</b>	<b>10 069,43</b>	
59	001001VD	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
60	001003VD	DIO vč. projednání	kpl	1,00	7 069,43	0,00	7 069,43	7 069,43	
	<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>	<b>8 462,50</b>	<b>8 462,50</b>	
61	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	25,00	109,00	0,00	2 725,00	2 725,00	RTS I / 2021
62	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	56,25	102,00	0,00	5 737,50	5 737,50	RTS I / 2021
	<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>9 601,60</b>	<b>9 601,60</b>	
63	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	21,76	425,00	0,00	9 248,00	9 248,00	RTS I / 2021
64	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	5,44	65,00	0,00	353,60	353,60	RTS I / 2021
	<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>6 636,80</b>	<b>6 636,80</b>	
65	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	21,76	225,00	0,00	4 896,00	4 896,00	RTS I / 2021
66	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	87,04	20,00	0,00	1 740,80	1 740,80	RTS I / 2021
	<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>0,00</b>	<b>914,94</b>	<b>914,94</b>	
67	171101141R00	Násyp ze zeminy kolem obrubníků	m3	3,06	299,00	0,00	914,94	914,94	RTS I / 2021
	<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>	<b>1 386,00</b>	<b>1 386,00</b>	
68	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním	m2	66,00	21,00	0,00	1 386,00	1 386,00	RTS I / 2021
	<b>19</b>	<b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>				<b>0,00</b>	<b>6 092,80</b>	<b>6 092,80</b>	
69	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	21,76	280,00	0,00	6 092,80	6 092,80	RTS II / 2019



<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>14 734,37</b>	<b>2 095,63</b>	<b>16 830,00</b>	
70	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	66,00	255,00	14 734,37	2 095,63	16 830,00 RTS I / 2021
<b>57</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné</b>				<b>30 861,98</b>	<b>22 070,02</b>	<b>52 932,00</b>	
71	577131211RT3	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm, ručně	m2	66,00	392,00	14 881,14	10 990,86	25 872,00 RTS I / 2021
72	577131211RT3	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm, ručně	m2	66,00	392,00	14 881,14	10 990,86	25 872,00 RTS I / 2021
73	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	66,00	18,00	1 099,70	88,30	1 188,00 RTS I / 2021
<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>1 092,23</b>	<b>1 907,77</b>	<b>3 000,00</b>	
74	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	1,00	3 000,00	1 092,23	1 907,77	3 000,00 RTS I / 2021
<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>24 514,38</b>	<b>12 556,62</b>	<b>37 071,00</b>	
75	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	25,00	120,00	1 779,91	1 220,09	3 000,00 RTS I / 2021
76	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	25,00	47,00	0,00	1 175,00	1 175,00 RTS I / 2021
77	919726213R00	Těsnění spár asf. krytu zálivkou za tepla	m	25,00	126,00	307,40	2 842,60	3 150,00 RTS I / 2021
78	917862111RT8	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	18,00	572,00	7 681,66	2 614,34	10 296,00 RTS I / 2021
79	917762111RT8	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	7,00	585,00	2 831,23	1 263,77	4 095,00 RTS I / 2021
80	916661111RT3	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x500 mm	m	37,00	415,00	11 914,17	3 440,83	15 355,00 RTS I / 2021
<b>H22</b>	<b>Komunikace pozemní a letiště</b>				<b>0,00</b>	<b>3 568,05</b>	<b>3 568,05</b>	
81	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	79,29	45,00	0,00	3 568,05	3 568,05 RTS I / 2021
<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>46,23</b>	<b>25 549,41</b>	<b>25 595,64</b>	
82	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	14,51	89,00	0,00	1 291,39	1 291,39 RTS I / 2021
83	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	14,51	315,00	46,23	4 524,42	4 570,65 RTS I / 2021
84	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	116,08	20,00	0,00	2 321,60	2 321,60 RTS I / 2021
85	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - betonové obrubníky a dlažba	t	14,51	1 200,00	0,00	17 412,00	17 412,00 RTS I / 2021
					<b>Celkem:</b>		<b>830 700,00</b>	

Poznámka:

