


- Očištění zdiva tlakovou vodou s regulovaným tlakem, odstranění mechu a uvolněné malty ze spár v poškozených místech - do hl.40mm
- Provést spárování vápennou aktivovanou maltou s utažením do líce kamene

- Dřevěné schodiště založené na podkladním prahu z kamenné rovnaniny š.500, hl. 900mm podsyp 150mm
- mezipodesta kotvená na dřevěnou konzolu se vzpěrou - kotvení do spár kamenného zdiva

DÍLČÍ ETAPA - OPRAVA BAŠTY 3-2024

ČÁST PROJEKTU	AUTOR PROJEKTU	ZODP. PROJ. ČÁSTI PROJEKTU	VYPRACOVALI	 <div>Projektový atelier Ing. arch. Jarkovský Tel. : +420 602 426 053 adresa 2289, 412 01 Litoměřice E-mail : jrj@arch-jarkovsky.cz</div>
D.1.1.b	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ Ing.arch.VLADIMÍR ŘÍMAL	
KRAJ:	Ústecký	MĚSTO: Budyně nad Ohří	STAVEBNÍ ÚŘAD: MěÚ Roudnice n/L	
INVESTOR:	Město Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří			
AKCE :	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ HRAD Č.P.1, BUDYNĚ NAD OHŘÍ Kulturní centrum v bývalém špýcharu			
OBSAH :	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
ČÁST :	NÁVRH: POHLED SEVEROZÁPADNÍ			
FORMÁT	2 x A4			
MĚŘÍTKO	1: 75			
DATUM	03/2024			
ÚČEL	DSP			
ČÍS.ZAK.	10/2017			
Č.VÝKR.	9			
PARÉ Č.				