

**DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI****1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU**

Název veřejné zakázky:	„Projektová dokumentace na výstavbu jedné rekreační chaty v k.ú. Rudoltice u Sobotína“
Sp. zn.:	SOUSO 1115/2023

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:	Obec Sobotín
Zástupce obce:	Josef Hroch, starosta obce
Sídlo:	Sobotín 54, 788 16
IČ:	00303348
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky (ve věcech technických i smluvních):	Ing. Jindřiška Bittnerová, Tereza Podhorová
Telefon:	583 284 624, 777 757 060, 724 880 065
E-mail:	podatelna@sobotin.cz

Výše uvedený zadavatel sděluje níže uvedené dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dotaz:

Prosíme o vyjádření k předpokladům pro nacenění zakázky.

Podklady

Zajistí obec před zahájením prací?

- Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu
- Hydrogeologický průzkum pro vsakování z čov a dešťových vod
- Geologický průzkum pro návrh základů stavby
- Radonový průzkum

Předpokládaný rozsah prací:**Studie:**

- Řešení návrhu stavby - dispoziční rozdělení, konstrukce, technické vybavení, vzhled a usazení v terénu.

- Projednání návrhu nebo variant

- Předpokládáme: návrh novodobé chaty s rozměry stávajících chat.

Jedno nadzemní podlaží s podkrovím a krytou terasou.

Konstrukce trvalá umožňující celoroční provoz.

Osazení do původního terénu bez zásadních úprav

Vlastní zázemí - koupelna s wc, kuchyňský kout. V přízemí stavby.
Vytápění elektrické, automatizované udržovací + krbová kamna.
Elektroinstalace, vodovod, kanalizace a dešťová kanalizace(dnes nutno vsakovat)

Projekt:

- Předpokládáme dle zadání prováděcího stupně dokumentace provedení plně propracovaného projektu stavební části včetně statiky, požárního bezpečnostního řešení, detailů a všech dílčích specializací:

1 Projektant Elektro (prováděcí projekt včetně výkazu výměr):

- Projekt elektroinstalace
- Projekt hromosvodu

2 Projektant Vytápění (prováděcí projekt včetně výkazu výměr):

- Výpočet tepelných ztrát
- Projekt VYTÁPĚNÍ

3 Projektant ZTI (prováděcí projekt včetně výkazu výměr):

- Projekt areálového vodovodu (přivedení vody ze studny do objektu)
- Projekt areálové dešťové kanalizace (svedení dešťových vod do akumulační nádrže)
- Projekt areálové splaškové kanalizace (kromě ČOV)
- Projekt vnitřního vodovodu
- Projekt vnitřního kanalizace
- Projekt VZT - ventilátory

4 Projektant Vodohospodářských staveb (prováděcí projekt včetně výkazu výměr):

- Projekt DOMOVNÍ ČOV pro 5 chat
- Projekt VSAKOVAČÍHO SYSTÉMU K ČOV
- Projekt VSAKOVAČÍHO SYSTÉMU K DEŠŤOVÉ KANALIZACI

5 Rozpočtář

- Rozpočet včetně výkazu výměr
- Dopravní napojení, parkování, sadové a terénní úpravy pouze stávající řešení

Inženýrská činnost:

- Vyřízení veškerých podkladů pro stavební povolení

Odpověď:

K Vašemu dotazu k výše uvedené veřejné zakázce sdělujeme

Podklady (geodetické zaměření polohopisu a výškopisu, hydrogeologický průzkum pro vsakování z čov a dešťových vod, geologický průzkum pro návrh základů stavby a radonový průzkum) zajistí obec Sobotín.

Rozsah prací odpovídá výše uvedenému popisu.

Josef Hroch, starosta