

Technická zpráva

Kulturní dům Petrovice I

Akce: obnova interieru v sálu a předsálí

Zpracoval : Ing.arch Petr Kořený

31.5.2023



Cílem rekonstrukce je zatraktivnit dožilé prostředí kulturního zařízení, které slouží širokému okruhu návštěvníků.

Předsálí

Jedná se o stavební práce a to vybourání stávajících podlah, jak keramických, tak krytiny z PVC, jejich sjednocením provedením nové keramické dlažby.

Dále se zde jedná o demontáž stávajících trubicových svítidel, úpravu elektroinstalace pro potřeby nových osvětl. těles, a provedení kazetového stropu Knauf Armstrong Sahara

O rastru 600/600 mm. Do tohoto podhledu bude osazeno 14 osvětlovacích Led panelů Knauf LED PAN PRO 600/600mm 60w.

Dále budou v sále a předsálí odstraněny veškeré stávající dožilé obklady stěn tvořené nalepením syntetického koberce na stěnu, dále očištění stěn od zdegradované omítky, případné doplnění san. omítkou a provedením nových panelů s provětrávací mezerou, tj. rošt, osb deska, panel Rocko tiles K365, dále dojde nově k zakrytí nevzhledných radiátorů kovovými mřížkami, viz rozpočet.

Jako nejdůležitější dispoziční úpravou je vložení dvoukřídlých posuvných dveří do otvoru šířky 3450mm mezi sál a předsálí, čímž se dosáhne možnosti oddělit sál od předsálí, při pořádání komornějších akcí.

Dále je navrhována výměna dožilých dřevěných dvou a jednokřídlých dveří v sále a předsálí, viz příložená tabulka dveří. Jako poslední se předpokládá výmalba předsálí a repase parketových podlah.



