





<b>Rozpočet</b>	<b>Položkový rozpočet</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Vodárna Syrovice	SKP	
<b>600/2</b>	<b>Položkový rozpočet</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	FVE Vodárna Syrovice	Počet jednotek	0
<b>3802</b>	<b>Položkový rozpočet</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant	SUNLUX s.r.o. Příkop 843/3 602 00 Brno	Typ rozpočtu	Realizační
Zpracovatel projektu	SUNLUX s.r.o. Příkop 843/3 602 00 Brno		
Objednatel	Obec Syrovice 605, 664 67 Syrovice		
Dodavatel	dle výběrového řízení	Zakázkové číslo	230509
Rozpočtoval	Petr Němec	Počet listů	5

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	267 410	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	267 410	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	267 410	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	267 410	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Petr Němec		Jméno : 	Jméno : Zdeněk Joukl
Datum : 15.05.2023		Datum : 	Datum : 22.05.2023
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		267 410 Kč
DPH	21,0 %		56 156 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>323 566 Kč</b>

**Poznámka :**

Rozpočet je koncipován na výstavbu FVE a uvedení do provozu včetně splnění požadavků dotačního titulu. Ceny jsou poplatné době a kurzu eura 24 Kč. Tato cena je kalkulována s komponenty FVE. V případě změny ceny Eura nemusí cena odpovídat zadaným hodnotám.

Stavba :	<b>3802 Položkový rozpočet</b>	Rozpočet :	3804605/2
Objekt :	<b>600/2 Položkový rozpočet</b>	Položkový rozpočet	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M2121 Střecha	0	0	0	5 900	0
M2122 DC Kabely	0	0	0	4 320	0
M2123 DC Rozvadeč	0	0	0	15 860	0
M2124 Místnost-Umístění střídačů a rozvadečů	0	0	0	20 260	0
M2125 Dokumentace Revize	0	0	0	40 000	0
M2126 Stávající elektroměrové připojení	0	0	0	19 970	0
M2127 EVE prvky-Panely-Střídač-Konstrukce	0	0	0	121 100	0
M2128 Montáž, jen práce pro oddíly M2121-M2127	0	0	0	40 000	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 410</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	267 410	0
Provoz investora	0	0,0	267 410	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	267 410	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	267 410	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>3802 Položkový rozpočet</b>	Rozpočet: =Rekapitulace!H1
Objekt :	<b>600/2 Položkový rozpočet</b>	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: M2121</b>		<b>Střecha</b>				
1	210010011R00	Trubka Ohebná 25 /18,6 UV FFKu	m	20,00	17,00	340,00
		20		20,00		
2	210010011RT1	Trubka Ohebná 20 /14,2 UV FFKu	m	30,00	12,00	360,00
		20		30,00		
3	210010012RTB	Lišta vkladací 40x40 bílá	m	10,00	50,00	500,00
		10		10,00		
4	210010012RTC	KOPOS chránička KF 09040 UVFA Kopoflex 450N 40/32mm UV	m	10,00	30,00	300,00
		10		10,00		
5	210010013RTB	Přichytka UV 20mm UV	kus	10,00	5,00	50,00
		10		10,00		
6	210010014RTB	Přichytka UV 25mm UV	kus	10,00	7,00	70,00
		10		10,00		
7	210010015RTB	WAP pás váz. PTH-L5-C131 (C131) 4,76/0,38mm nerez BAL - 30	bal	1,00	1 000,00	1 000,00
		1		1,00		
8	210210016RTB	Tremis podpěra vedení na šikmé střechy	kus	4,00	170,00	680,00
		4		4,00		
9	210210020RTB	Propojení kce se střecha, Tremis drát zemnicí 8 ALMGSI T/2 (é,135kg/m) 159 Kč bal. 20kg	kg	5,00	300,00	1 500,00
		5		5,00		
10	210290001RTB	Svorka hromosvod	kmplt	1,00	100,00	100,00
		1		1,00		
11	210290095RTB	Ostatní drobný nespecifikovaný materiál cca 10%	kmplt	1,00	1 000,00	1 000,00
		1		1,00		
<b>Celkem za M2121 Střecha</b>						<b>5 900,00</b>
<b>Díl: M2122</b>		<b>DC Kabely</b>				
12	2108001001RT	LamSolar KBE 6,0mm	m	120,00	30,00	3 600,00
		120		120,00		
13	2108001002RT	MultiContact MC4 MALE	kus	4,00	80,00	320,00
		4		4,00		
14	2108001003RT	MultiContact MC4 FEMALE	kus	4,00	100,00	400,00
		4		4,00		
<b>Celkem za M2122 DC Kabely</b>						<b>4 320,00</b>
<b>Díl: M2123</b>		<b>DC Rozvadeč</b>				
15	2104001001RT	Rozvadeč RDC1-2 dva stringy do 1000	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
		1		1,00		
16	2104001005RT	Rozvadeč RDC1-1, RDC 1-2 Vývodky Pg 11	kus	8,00	20,00	160,00
		8		8,00	700,00	
17	2104001006RT	Rozvadeč RDC1-1, RDC 1-2 Ostatní drobný nespecif. materiál cca7% rozvadeče	kmplt	1,00		700,00
		1		1,00		
18	2104004001RT	Instalace rozvadeče	kmplt	1,00	5 000,00	5 000,00
		1		1,00		
<b>Celkem za M2123 DC Rozvadeč</b>						<b>15 860,00</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>3802 Položkový rozpočet</b>	Rozpočet: =Rekapitulace!H1
Objekt :	<b>600/2 Položkový rozpočet</b>	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M2124</b>	<b>Místnost-Umístění střídačů a rozvadečů</b>				
19	210800001R0B	Část AC kabely Střídač-RFVE Kabel CYKY-J 5x4	m	15,00	80,00	1 200,00
		15		15,00		
20	210800002R0B	Část AC kabely Kabel CYKY-J 3x1,5	m	15,00	20,00	300,00
		27		15,00		
21	210800003R0B	Část Zemnění Vodič CYA HO7V-K 16 žluto/zelená	m	25,00	60,00	1 500,00
		25		25,00		
22	210800004R0B	Část Zemnění Zemnicí svorkovnice-Zemnicí a nulová sběrnice E	kus	2,00	500,00	1 000,00
		2		2,00		
23	210800005R0B	Část Zemnění Ostatní drobný nespecifikovaný materiál cca 5%	kmplt	1,00	500,00	500,00
		1		1,00		
24	210800006R0B	Rozvadeč naástěný IP 44/20 3x12 Modulů	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		1		1,00		
25	210800007R0B	Svodič přepětí 275V 4 mod I /II	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
		1		1,00		
26	210800008R0B	Rozvadeč RFVE IP 43/20, Jistič 16A/3P/B	kus	1,00	400,00	400,00
		1		1,00		
27	2108000090B	Rozvadeč RFVE IP 43/20, Jistič 6A/1P/B	kus	2,00	140,00	280,00
		2		2,00		
28	210850006R0B	Rozvadeč RFVE IP 43/20, Jistič 10A/1P/B	kus	2,00	150,00	300,00
		2		2,00		
29	210850007R0B	Rozvadeč RFVE IP 43/20, Jistič 6A/3P/B	kus	1,00	500,00	500,00
		1		1,00		
30	210850008R0B	Rozvadeč RFVE IP 43/20, Jistič 6A/1P/B	kus	2,00	140,00	280,00
		2		2,00		
31	210850012R0B	Rozvadeč RFVE IP 43/20, Saltek svodič SLP-275 V/3+1 TYP2 4x20KA 230 AC C+N pol	kus	1,00	4 600,00	4 600,00
		1		1,00		
32	210850016R0B	Rozvadeč RFVE IP 43/20, Elko přijímač RFSA-61M multif. AC 230V	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
		1		1,00		
33	210850017R0B	Rozvadeč RFVE IP 43/20, ELKO AN-E ext. anténa	kus	1,00	400,00	400,00
		1		1,00		
34	210850022R0B	Rozvadeč RFVE IP 43/20, Vystrojení rozvadeče	kmplt	1,00	2 000,00	2 000,00
		1		1,00		
35	210850023R0B	Rozvadeč RFVE IP 43/20, Ostatní drobný nespecifik. materiál cca 10% rozváde	kmplt	1,00	1 000,00	1 000,00
		1		1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>M2124 Místnost-Umístění střídačů a rozvadečů</b>				<b>20 260,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>M2125</b>	<b>Dokumentace Revize</b>				
36	210650001R2B	Nastavení dohledového systému	kmplt	1,00	5 000,00	5 000,00
		1		1,00		
37	210650001R2B	Zaruky na okamžitý servis a výměnu	kmplt	1,00	10 000,00	10 000,00
		1		1,00		
38	210650002R2B	Revize systému	kus	1,00	15 000,00	15 000,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>3802 Položkový rozpočet</b>	Rozpočet: =Rekapitulace!H1
Objekt :	<b>600/2 Položkový rozpočet</b>	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1		1,00		
39	210650003R2B	Dokumentace Systému	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M2125 Dokumentace Revize</b>				<b>40 000,00</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>3802 Položkový rozpočet</b>	Rozpočet: =Rekapitulace!H1
Objekt :	<b>600/2 Položkový rozpočet</b>	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: M2126</b>		<b>Stávající elektroměrové připojení</b>				
40	210480001RTB	Rozvaděč HDO 18M IP 56/20	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		1		1,00		
41	210480002RTB	Rozvaděč RM HDO Jistič 6A/1P/B	kus	1,00	200,00	200,00
		1		1,00		
42	210480003RTB	Rozvaděč RM HDO Jistič 16A/1P/B	kus	1,00	100,00	100,00
		1		1,00		
43	210480004RTB	Rozvaděč RM HDO ELKO vysílač RFSG-1M (HDO)	kus	1,00	2 300,00	2 300,00
		1		1,00		
44	210480005RTB	Rozvaděč RM HDO ELKO AN-E ext.anténa	kus	1,00	500,00	500,00
		1		1,00		
45	210480007RTB	Rozvaděč RM HDO ABB zásuvka M 1174 DIN s clon.	kus	1,00	230,00	230,00
		1		1,00		
46	210480008RTB	Rozvaděč RM HDO TL-PA 4010KIT starter Kit Powerline - 500	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		1		1,00		
47	210480009RTB	Rozvaděč RM HDO Ostatní drobný nespecifik. materiál cca 10% rozvád	kmplt	1,00	1 000,00	1 000,00
		3		1,00		
48	210803001RTB	Propoj mezi RM-HDO a ER CYKY-J 5x1,5	m	3,00	30,00	90,00
		3		3,00		
49	210803002RTB	Propoj mezi RM-HDO a ER CYKY-J 3x2,5	m	3,00	30,00	90,00
		3		3,00		
50	210803006RTB	Propoj mezi RM-HDO a ER Ostatní drobný nespecifik.materiál cca 10% rozváde	kmplt	1,00	1 000,00	1 000,00
		1		1,00		
51	210803007RTB	Doplnění ER Jistič 2A/1P/B 10kA	kus	2,00	230,00	460,00
		2		2,00		
52	210803008RTB	Doplnění vypínač instalace	kus	1,00	8 000,00	8 000,00
		1		1,00		
53	210803009RTB	Úprava elektroměru	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
		1		1,00		
54	210803010RTB	Doplnění ER Ostatní drobný nespecifik. materiál cca 19% rozvád	kmplt	1,00	2 000,00	2 000,00
		1		1,00		
<b>Celkem za M2126 Stávající elektroměrové připojení</b>						<b>19 970,00</b>
<b>Díl: M2127</b>		<b>EVE prvky-Panely-Střídač-Konstrukce</b>				
55	210900001RTB	Panely FVE	kus	18,00	3 200,00	57 600,00
		18		18,00		
56	210900002RTB	Konstrukce pro panely šikmá střecha kanadský šindel	kus	18,00	1 000,00	18 000,00
		18		18,00		
57	210900003RTB	Střídač 6kW	kus	1,00	45 000,00	45 000,00
		1		1,00		
58	210900005RTB	energy meter	kus	1,00	500,00	500,00
		1		1,00		
<b>Celkem za M2127 EVE prvky-Panely-Střídač-Konstrukce</b>						<b>121 100,00</b>
<b>Díl: M2128</b>		<b>Montáž, jen práce pro oddíly M2121-M2127</b>				
59	2102800001RT	Montáž, jen práce na zabudování materiálu uvedeného v oddílech M 2127 až M 2127	soubor	1,00	40 000,00	40 000,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>3802 Položkový rozpočet</b>	Rozpočet: =Rekapitulace!H1
Objekt :	<b>600/2 Položkový rozpočet</b>	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Montáž:				
		1,0		1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>M2128 Montáž, jen práce pro oddíly M2121-M2127</b>				<b>40 000,00</b>