

JOŠISTAV s.r.o.

stavební a malířská
společnost

iv.cz, tel.: 775 668 0

JOŠISTAV s.r.o.
IČ: 283 02 940
DIČ: CZ28302940
tel.: 775 668 073
www.josistav.cz

Dodatek č.1 k smlouvě o dílo č. 240514/2024-S-DRS

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Název	obec Rudice
Sídlo	Rudice 7, 679 06 Rudice
IČ	002 80 895
zastoupená:	Roman Šebela, starosta
daňový režim:	CZ 002 80 895
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Objednatel“)	

Zhotovitel:	JOŠISTAV s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku:	vedené Krajským soudem v Brně, odd. C. vl. 59868
zastoupený:	Josefem Šiblem, jednatelem společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	Josef Šibl
IČ:	28302940
DIČ:	CZ28302940
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	ČSOB
č. účtu:	263339962/0300
(dále jen „Zhotovitel“)	

Smluvní strany se dohodly, že se bod 2. článku 2.1.1. Smlouvy o dílo 240514/2024-S-DRS mění takto:

2. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

2.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na celkové ceně za část 1 a část 2 v sumě:

Cena celkem bez DPH	2 299 698,73 Kč
DPH 21%	482 936,73 Kč
Cena celkem s DPH	2 782 635,46 Kč

Částka se skládá z následujících položek:

Stavební část dle SoD	2 219 324,13 Kč
Elektroinstalace dle SoD	100 042,85 Kč
Vícepráce	107 384,59 Kč
Méněpráce	-127 052,83 Kč

$$2\,219\,324,13 + 100\,042,85 + 107\,384,59 - 127\,052,83 = 2\,311\,118,74$$

Veškeré části Smlouvy o dílo 240514/2024-S-DRS, které nemění nebo nedoplňuje tento dodatek č.1, zůstávají v původní platnosti.

2.2. Přílohy a nedílné součásti Dodatku č.1 Smlouvy o dílo:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet elektro část + stavební část

Příloha č.2 – Rozpočet Rudice - vícepráce, méněpráce (240924)

SCHVÁLENO USNEŠENÍM č.4 ZASTUPITELSTVEM OBCE RUDICE
d. 2018-2024 DNE 23.10.2024

V Rudici dne 25.10.2024

V Rudici dne 25.10.2024

 (TDS)

①  **JOŠISTAV s.r.o.**
IČ: 283 02 940
DIČ: CZ28302940
tel.: 775 668 073
Žitavská 780/36, 683 23 Ivanovice na Hané

Za Objednatele:

obec Rudice
Roman Šebela, starosta obce

Za Zhotovitele:

Josef Šibl, jednatel
JOŠISTAV s.r.o.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2024-027 ZŠ a MŠ Huga Sáňky Rudice - tělocvična
 Objekt: 01 Stavební úpravy - konstrukce podlahy na zemině
 Rozpočet: 01 Stavební úpravy - konstrukce podlahy na zemině

Zadavatel IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **JOŠISTAV s.r.o.** IČO: 28302940
 Žižkova 780/36, Ivanovice na Hané 68323 DIČ: CZ28302940

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 131 929,02
PSV	1 059 046,28
MON	1 348,83
Vedlejší náklady	27 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 219 324,13

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 219 324,13 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 2219324,13 CZK

v ^① *Rudice*

JOŠISTAV s.r.o.
 IČ: 283 02 940
 DIČ: CZ28302940
 tel.: 775 668 073
 Žižkova 780/36, 683 23 Ivanovice na Hané

 Za zhotovitele

dne 25.10.2024
UŠ (TDS)


 Za objednatele

OBEC RUDICE
 Rudice 7, 679 06 Jedovnice
 okres Blansko
 IČ: 00 28 08 95

Popis stavby: 2024-027 - ZŠ a MŠ Huga Sáňky Rudice - tělocvična
Popis objektu: 01 - Stavební úpravy - konstrukce podlahy na zemině
Popis rozpočtu: 01 - Stavební úpravy - konstrukce podlahy na zemině

Āekapitulace dĀlŭ

Āíslo	NĀzev	Typ dĀlu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			139 364,47	6,3
2	ZĀklady a zvlĀstnĀ zaklĀdĀnĀ	HSV			211 612,99	9,5
416	Podhledy a mezistropy montované lehkĀ	HSV			81 056,26	3,7
5	Komunikace	HSV			110 008,51	5,0
61	Ūpravy povrchŭ vnitřnĀ	HSV			142 658,52	6,4
63	Podlahy a podlahovĀ konstrukce	HSV			91 196,70	4,1
635	SuchĀ podlahy	HSV			122 200,63	5,5
8	TrubnĀ vedenĀ	HSV			6 661,60	0,3
95	DokonĀovacĀ konstrukce na pozemnĀch stavbĀch	HSV			784,74	0,0
96	BourĀnĀ konstrukcĀ	HSV			117 314,24	5,3
99	StaveniřtnĀ přesun hmot	HSV			52 270,18	2,4
711	Izolace proti vodĀ	PSV			136 708,72	6,2
713	Izolace tepelnĀ	PSV			48 177,05	2,2
721	VnitřnĀ kanalizace	PSV			4 651,21	0,2
728	Vzduchotechnika	PSV			258 843,80	11,7
740	SportovnĀ vybavenĀ	PSV			143 950,00	6,5
762	Konstrukce tesařskĀ	PSV			4 824,77	0,2
763	Dřevostavby	PSV			50 472,60	2,3
766	Konstrukce truhlĀřskĀ	PSV			39 541,36	1,8

	Konstrukce zámečnické	PSV			297 206,79	13,4
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			25 009,07	1,1
776	Podlahy povlakové	PSV			2 532,45	0,1
783	Nátěry	PSV			25 725,98	1,2
784	Malby	PSV			21 402,48	1,0
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			1 348,83	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			56 800,18	2,6
VN	Vedlejší náklady	VN			27 000,00	1,2
Cena celkem					2 219 324,13	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-027	ZŠ a MŠ Huga Sáňky Rudice - tělocvična
O:	01	Stavební úpravy - konstrukce podlahy na zemině
R:	01	Stavební úpravy - konstrukce podlahy na zemině

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 1						139 364,47	
	1	139711101RT4	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 4	m3	22,17487	2 643,25	58 613,73
			s naložením výkopku na dopravní prostředek				
			1.01 : (9,356+9,356+7,29+7,29)*0,3*0,295		2,94634		
			9,356*7,29*0,22		15,00515		
			Mezisoučet		17,95149		
			1.02 : (5,412+5,412+2,91+2,91)*0,3*0,295		1,47299		
			5,412*2,31*0,22		2,75038		
			Mezisoučet		4,22337		
	2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,17487	287,61	6 377,71
			po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
	3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	886,99480	23,18	20 560,54
			po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
			22,17487*40		886,99480		
	4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	22,17487	293,91	6 517,42
			bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku.				
	5	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	88,69948	259,96	23 058,32
			bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku.				
			22,17487*4		88,69948		
	6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	22,17487	311,86	6 915,45
	7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	2,99616	698,40	2 092,52
			sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí,				
			1.01 - N2 : (9,356+9,356+7,29+7,29)*0,3*0,2		1,99752		
			1.02 - N2 : (5,412+5,412+2,91+2,91)*0,3*0,2		0,99864		
	8	19900002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	22,17487	497,61	11 034,44
	9	583426831R	Kamenivo stanovené přírodní; drčené; 16/32; OH = 2,64 Mg/m3; droba	t	6,59155	636,32	4 194,34
			1.01 - N2 : (9,356+9,356+7,29+7,29)*0,3*0,2*2,2		4,39454		
			1.02 - N2 : (5,412+5,412+2,91+2,91)*0,3*0,2*2,2		2,19701		
Díl: 2						211 612,99	
	10	215901101RT5	Ztuhnutí podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	90,07416	126,10	11 358,35
			z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8				
			6,012*2,91		17,49492		
			(6,69+0,3+0,3)*(0,3+9,356+0,3)		72,57924		
	11	281606212R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 600 mm, nízkotlakovou injektáží, silikonovou injektážní hmotou	m	55,00000	3 084,60	169 653,00
			viz. v.č.8 : 55		55,00000		
	12	281606214R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 1000 mm, nízkotlakovou injektáží, silikonovou injektážní hmotou	m2	6,02000	4 544,45	27 357,59
	13	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	24,50000	132,41	3 244,05
			49*0,5		24,50000		
Díl: 416						81 056,26	
	14	416021126R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	75,35000	1 075,73	81 056,26
Díl: 5						110 008,51	
	15	564841112RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a ztuhnutím frakce 0-32 mm, tloušťka po ztuhnutí 130 mm	m2	75,09336	150,35	11 290,29
			N1 : 5,412*2,31		12,50172		
			9,356*6,69		62,59164		
	16	589651111R00	Kryt proch pro tělovýchovu polyuretanový dvouvrstvý povrch z granulátu a vrchního nástřiku	m2	94,93597	1 039,84	98 718,22
			P3 : 75,35+18,97		94,32000		
			P4 : 0,955*0,645		0,61598		
Díl: 61						142 658,52	
	17	612403388RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	3,80000	359,39	1 365,68

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-027	ZŠ a MŠ Huga Sáňky Rudice - tělocvična
O:	01	Stavební úpravy - konstrukce podlahy na zemině
R:	01	Stavební úpravy - konstrukce podlahy na zemině

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	612430031RA0	Sanační omítka tloušťky 25 mm, dvouvrstvá, zasolení vysoké očistění podkladu ocelovými kartáči, provedení sanační omítky dle předpisu výrobce, dodávka hmot, pomocné lešení. 6,012*1,5	m2	9,01800	1 063,12	9 587,22
19	612471101RAA	Omítka vnitřní, stěn, ze suchých směsí vápenocementová, tvřivrstvá, postřik, tloušťka jádra 10 mm, štuk, montáž a demontáž pomocného lešení	m2	224,42808	586,85	131 705,62
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						91 196,70
20	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem P3 : (75,35+18,97)*0,1 P4 : 0,955*0,645*0,1	m3	9,49360	4 660,85	44 248,25
21	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonu a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků P3 : (75,35+18,97)*0,1*0,0044*1,15 P4 : 0,955*0,645*0,1*0,0044*1,15	t	0,04804	37 927,00	1 822,01
22	631591105R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z granulátu z pěnového skla pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých stěchách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu P3 : (75,35+18,97)*0,02 P4 : 0,955*0,645*0,02	m3	1,89872	3 331,95	6 326,44
23	63-01	Vysoušení podkladního betonu před natavováním asf. pásů	den	5,00000	7 760,00	38 800,00
Díl: 635 Suché podlahy						122 200,63
24	635111035R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x12,5 mm + minerální izolace tl.20 mm P3 : 75,35+18,97 P4 : 0,955*0,645	m2	94,93597	1 287,19	122 200,63
Díl: 8 Trubní vedení						6 661,60
25	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	49,00000	22,31	1 093,19
26	28611211R	Trubka plastová drenážní spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; stěna: C1; povrch: korugovaný; ohebná; DN/ID = 100; SN 4; perforování: LP; vsakovací plocha = 50,0 cm2/m 49*1,1	m	53,90000	103,31	5 568,41
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						784,74
27	953946111R00	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky	kus	2,00000	149,87	299,74
28	95-01	Dodávka plastové ventilační mřížky 150/300mm	kus	1,00000	339,50	339,50
29	95-02	Dodávka plastové ventilační mřížky 150/150mm	kus	1,00000	145,50	145,50
Díl: 96 Bourání konstrukcí						117 314,24
30	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného a smíšeného ze zdiva kamenného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, P1 : 0,955*0,645*0,24	m3	0,14783	1 097,07	162,18
31	965042121RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 P1 : 0,955*0,645*0,1	m3	0,06160	5 058,55	311,61
32	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 1.01 : 75,35*0,05 1.02 : 18,97*0,05	m3	4,71600	4 452,30	20 997,05
33	965042141RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 1.01 : 75,35*0,1 1.02 : 18,97*0,1	m3	9,43200	4 297,10	40 530,25
34	970031130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm 0,85*0,85	m	1,70000	3 060,35	5 202,60
35	970031200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm 0,855*2 0,645*6	m	5,58000	4 520,20	25 222,72
36	974031264R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm Zasekání stoupacího ventilačního potrubí do zdiva. viz. v.č. 8	m	3,80000	362,30	1 376,74
37	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % po obvodu místnosti viz. v.č.2 1.01 : (7,29+7,29+9,955+9,955)*0,315 1.01 : (7,29+7,29+9,955+9,955)*3,877	m2	224,42808	104,76	23 511,09
					10,86435	
					133,71773	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-027	ZŠ a MŠ Huga Sáňky Rudice - tělocvična
O:	01	Stavební úpravy - konstrukce podlahy na zemině
R:	01	Stavební úpravy - konstrukce podlahy na zemině

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.02 : (6,47+6,47+3,15+3,15)*4,15		79,84600		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				52 270,18
38	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	59,28139	881,73	52 270,18
Díl: 711		Izolace proti vodě				136 708,72
39	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovně nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP P3 : 75,35+18,97 P4 : 0,955*0,645	m2	94,93597	50,63	4 806,61
				94,32000		0,61598
40	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů. P3 : 75,35+18,97 P4 : 0,955*0,645	m2	94,93597	256,08	24 311,20
				94,32000		0,61598
41	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 1 vrstva 1.01 : 75,35 1.02 : 18,97	m2	94,32000	20,08	1 893,95
				75,35000		18,97000
42	711212015RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou bitumenová, proti tlakové vodě 47*0,41	m2	19,27000	1 153,33	22 224,67
				19,27000		
43	711-01	D+M fabionu z trojhranného natavitelného bitumenového pásu	m	47,00000	150,35	7 066,45
44	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie P3 : (75,35+18,97)*2*1,1 P4 : 0,955*0,645*2*1,1	m2	208,85914	339,02	70 807,43
				207,50400		1,35515
45	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1 311,10310	4,27	5 598,41
Díl: 713		Izolace tepelné				48 177,05
46	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu P3 : 75,35+18,97 P4 : 0,955*0,645	m2	94,93597	83,52	7 929,05
				94,32000		0,61598
47	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie P3 : 75,35+18,97 P4 : 0,955*0,645	m2	94,93597	49,28	4 678,44
				94,32000		0,61598
48	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	47,00000	30,36	1 426,92
49	713-01	D+M podlahového pásu z MW tl. 15mm viz. v.č. 15	m	47,00000	56,26	2 644,22
50	28375706R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa P3 : (75,35+18,97)*0,08*1,1 P4 : 0,955*0,645*0,04	m3	8,32480	3 637,50	30 281,46
				8,30016		0,02464
51	28375973R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa P4 : 0,955*0,645*0,07	m3	0,04312	3 850,90	166,05
				0,04312		
52	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	471,26140	2,23	1 050,91
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				4 651,21
53	721176222R00	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. pře zdivo : 2*1 stoupací : 3,8	m	5,80000	786,67	4 562,69
				2,00000		3,80000
54	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	45,62690	1,94	88,52
Díl: 728		Vzduchotechnika				258 843,80
55	728-01	Dodávka potrubí a dalších VZT komponentů pro rozvody	kpl	1,00000	78 500,00	78 500,00
56	728-02	Příprava pro dodání syfonu	kpl	1,00000	5 800,00	5 800,00
57	728-03	Montáž rozvodů	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
58	728-04	Doprava VZT na stavbu	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
59	728-05	Koordinace VZT	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
60	728-06	Dodávka rekuperační jednotky	kpl	1,00000	105 000,00	105 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-027	ZŠ a MŠ Huga Sáňky Rudice - tělocvična
O:	01	Stavební úpravy - konstrukce podlahy na zemině
R:	01	Stavební úpravy - konstrukce podlahy na zemině

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
61	728-07	Předehev	kpl	1,00000	55 000,00	55 000,00
62	728-08	Montáž jednotky, tlumičů, výustek a mřížek	kpl	1,00000	500,00	500,00
63	728-09	Regulace systému, zprovoznění jednotky	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
64	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	2 573,00000	0,60	1 543,80

Díl: 740	Sportovní vybavení	143 950,00
-----------------	---------------------------	-------------------

65	740-01	D+M kovové konstrukce pro uložení gym. míčů 500x4650 mm	kus	1,00000	20 930,00	20 930,00
66	740-02	D+M kovové konstrukce pro uložení gym. míčů 400x4650 mm	kpl	1,00000	20 125,00	20 125,00
67	740-03	D+M kovové konstrukce pro uložení gym. míčů 500x2650 mm	kpl	1,00000	16 905,00	16 905,00
68	740-04	D+M kovové konstrukce pro uložení gym. míčů 300x650 mm	kpl	1,00000	14 490,00	14 490,00
69	740-07	D+M ribstoly	kpl	2,00000	9 500,00	19 000,00
70	740-08	D+M lezecké stěny s žíněnkou	kpl	1,00000	37 500,00	37 500,00
71	740-09	D+M šplhacího lana s kotvením	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
72	740-10	D+M háčků do stěny	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
73	740-17	D+M kotevního háku pro uskladnění lana	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00

Díl: 762	Konstrukce tesařské	4 824,77
-----------------	----------------------------	-----------------

74	762526210RT3	Položení podlah s dodávkou materiálu podlahových lišt, dubových 7 x 43 mm	m	46,05000	97,49	4 489,41
75	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	44,89410	7,47	335,36

Díl: 763	Dřevostavby	50 472,60
-----------------	--------------------	------------------

76	763614222RW6	Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, sponkováním, včetně dodávky desky dřevostěpkové	m2	94,93597	482,09	45 767,68
vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
				P3 : 75,35*18,97	94,32000	
				P4 : 0,955*0,645	0,61598	
77	998763201R00	Přesun hmot dřevostavby v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	457,67680	10,28	4 704,92

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	39 541,36
-----------------	------------------------------	------------------

78	766412113R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	48,33315	313,80	15 166,94
79	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	48,33315	206,13	9 962,91
1.01 : 1,215*1,985						
				2,41178		
2.89*1,985						
				5,73665		
7.29*1,985*2						
				28,94130		
1,125*1,985						
				2,23313		
(1,185+1,03+1,17+1,045+1,19+1,04+1,19)*0,9						
				7,06500		
0,98*1,985						
				1,94530		

80	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	48,33315	36,76	1 776,73
81	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	1,00000	56,36	56,36
82	766-01	Uložení demontovaného obložení stěn pro renovaci	kpl	1,00000	2 910,00	2 910,00
83	766-04	D+M atypického dřevěného dubového prahu	kus	1,00000	4 850,00	4 850,00
84	766-05	Zařezání stávajícího dřevěného obkladu	kpl	1,00000	4 365,00	4 365,00
85	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	390,87940	1,16	453,42

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	297 206,79
-----------------	------------------------------	-------------------

86	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	75,35000	260,93	19 661,08
87	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kus	4,00000	59,66	238,64
stávající ochrany oken 1,3x2,1m						
88	767-01	D+M nové ochrany oken zavěšené po celé délce pod stropem, rozdělená na několik segmentů otevření, ukotvení viz dodavatel výrobku	kus	4,00000	65 960,00	263 840,00
89	767-02	Zařezání stávajícího nerezového plechu podřezání	m	17,24000	436,50	7 525,26
90	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	2 912,64980	2,04	5 941,81

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	25 009,07
-----------------	------------------------------------	------------------

91	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	1,29000	13,19	17,02
0,645*2						
				1,29000		
92	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	94,32000	87,98	8 298,27
1.01 : 75,35						
				75,35000		
1.02 : 18,97						
				18,97000		
93	775542042R00	Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce dřevovláknitá deska, tloušťky 8,0 mm	m2	94,93597	171,21	16 253,99
P3 : 75,35*18,97						
				94,32000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-027	ZŠ a MŠ Huga Sáňky Rudice - tělocvična
O:	01	Stavební úpravy - konstrukce podlahy na zemině
R:	01	Stavební úpravy - konstrukce podlahy na zemině

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P4 : 0,955*0,645		0,61598		
94	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	245,69280	1,79	439,79
Díl: 776		Podlahy povlakové				2 532,45
95	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál P3 : 75,35+18,97 P4 : 0,955*0,645	m2	94,93597	25,71	2 440,80
96	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 P1 : 0,955*0,645	m2	0,61597	112,52	69,31
97	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	25,10110	0,89	22,34
Díl: 783		Nátěry				25 725,98
98	783626200R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování	m2	48,33315	191,09	9 235,98
99	783-01	Protipožární nátěr kotvení cvičebního nářadí do stropu	kpl	1,00000	2 425,00	2 425,00
100	783-02	Nátěr stávající pletivové mřížky RAL 2006015	kpl	1,00000	4 850,00	4 850,00
101	783-03	Nátěr konstrukce pro uložení gymnastických míčů	kpl	1,00000	4 365,00	4 365,00
102	783-04	Nátěr stávající šplhací tyče vč. hrazdy pro uchycení tyče	kpl	1,00000	4 850,00	4 850,00
Díl: 784		Malby				21 402,48
103	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná 224.42808-48.33315	m2	176,09493	23,57	4 150,56
104	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné 224.42808-48.33315	m2	176,09493	75,18	13 238,82
105	784195422R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	48,33315	83,03	4 013,10
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				1 348,83
106	650801113R00	Demontáž svítidla stropního, přisazeného v prostoru skladu cvičebního nářadí : 1 v kazetovém podhledu : 8	kus	9,00000	149,87	1 348,83
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				56 800,18
107	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	46,58310	46,95	2 187,08
108	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 282,57169	0,24	547,82
109	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	46,58310	174,60	8 133,41
110	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	46,58310	379,76	17 690,40
111	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	372,66477	11,52	4 293,10
112	979999998R00	Poplatek za recyklaci, sutí s 5 % příměsí dřeva, plastu apod. , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	46,58310	514,10	23 948,37
Díl: VN		Vedlejší náklady				27 000,00
113	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
114	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
115	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
116	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
117	01	Odborná konzultační činnost (technik, architekt, statik, elektro, projektant)	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00
118	02	Dopracování dokumentace VZT pro provedení stavby	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00
Celkem						2 219 324,13

PITULACE STAVBY

S-0247

Objekt: **ZŠ a MŠ Huga Sáňky Rudice**

SO:
Místo: Rudice

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JOŠISTAV s.r.o.

IČ: 28302940
DIČ: CZ28302940

Projektant:
Oldřich Střítecký

IČ: 06611109
DIČ:

Zpracovatel:
PK Střítecký

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **100 042,85**

DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 100 042,85 0,00	Výše daně 21 009,00 0,00
-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------------------

Cena s DPH **121 051,85**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

W. J. (TDS)

OBEC RUDICE
Rudice 7, 679 06 Jedovnice
okres Blansko
IČ: 0028 08 95

Datum a podpis:

25. 10. 2024

Poručník

Uchazeč

①
JOŠISTAV s.r.o.
IČ: 283 02 940
DIČ: CZ28302940
tel.: 775 668 073
Žižkova 780/96, 683 23 Ivanovice na Hané

Datum a podpis:

Razítko

RESUMÉ PRACÍ A SOUPISŮ PRACÍ

S-0247

Název: **ZŠ a MŠ Huga Sáňky Rudice**

Místo: **Rudice**

Datum: **10. 4. 2024**

Zadavatel:

Projektant: **Oldřich Střítecký**

Uchazeč: **JOŠISTAV s.r.o.**

Zpracovatel: **PK Střítecký**

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		100 042,85	121 051,85
1.	Silnoproudá elektrotechnika	100 042,85	121 051,85

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Huga Sáňky Rudice

Objekt:

1. - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo: Rudice

CC-CZ:

Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JOŠISTAV s.r.o.

IČ:

28302940

DIČ:

CZ28302940

Projektant:

Oldřich Střítecký

IČ:

06611109

DIČ:

Zpracovatel:

PK Střítecký

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

100 042,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 042,85	21,00%	21 009,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

121 051,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

W. H. (TDS)

OBEC RUDICE
Rudice 7, 679 06 Jedovnice
okres Blansko
IČ: 00 23 03 95

Uchazeč

①
JOŠISTAV s.r.o.
IČ: 283 02 940
DIČ: CZ28302940
tel.: 775 668 073
Žitkova 780/36, 685 23 Ivanovice na Hané

Datum a podpis:

25.10.2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Pomník

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZŠ a MŠ Huga Sáňky Rudice

1. - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Rudice

Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: Oldřich Střítecký

Uchazeč: JOŠISTAV s.r.o.

Zpracovatel: PK Střítecký

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

100 042,85

PSV - Práce a dodávky PSV

52 939,20

741 - Elektroinstalace - silnoproud

52 939,20

ROZ-01 - Rozvaděče

7 647,53

KAB-01 - Kabeláž

22 995,28

PRS-01 - Přístroje

5 531,86

QSV-1 - Svítidla

16 764,53

M - Práce a dodávky M

42 318,65

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

39 018,65

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

3 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 785,00

VRN9 - Ostatní náklady

4 785,00

PIS PRACÍ

ZŠ a MŠ Huga Sáňky Rudice

1. - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Rudice
 Zadavatel:
 Uchazeč: JOŠISTAV s.r.o.

Datum: 10. 4. 2024
 Projektant: Oldřich Střítecký
 Zpracovatel: PK Střítecký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							100 042,85
D	PSV		Práce a dodávky PSV				52 939,20
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				52 939,20
D	ROZ-01		Rozvaděče				7 647,53
1	K	741210003	Úprava rozvaděče Rp1	kus	1,000	3 520,00	3 520,00
2	M	35822109	proudový chránič s nadproudovou ochranou 1pólový- charakteristika B 10A, 0,03mA	kus	2,000	1 439,90	2 879,80
3	M	35822111	proudový chránič s nadproudovou ochranou 1pólový- charakteristika B 16A, 0,03mA	kus	1,000	1 165,56	1 165,56
4	M	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 10A	kus	1,000	82,17	82,17
D	KAB-01		Kabeláž				22 995,28
5	K	741110052	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená volně	m	10,000	36,30	363,00
6	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	10,000	7,92	79,20
7	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložena volně	m	15,000	36,30	544,50
8	M	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340	m	15,000	23,54	353,10
9	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm ² pod omítku (CY)	m	50,000	33,00	1 650,00
10	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm ²	m	50,000	23,83	1 191,30
11	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm ² pod omítku (např. CY)	m	12,000	33,00	396,00
12	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm ²	m	12,000	40,15	481,80
13	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (CYKY)	m	191,000	33,00	6 303,00
14	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ²	m	128,000	16,94	2 168,32
15	M	34111030-R01	kabel silový s Cu jádrem 1kV CYKY-O 3x1,5mm ²	m	63,000	16,94	1 067,22
16	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (CYKY)	m	63,000	33,00	2 079,00
17	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm ²	m	63,000	27,61	1 739,43
18	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (CYKY)	m	38,000	33,00	1 254,00
19	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²	m	38,000	27,72	1 053,36
20	K	741130001-RR	Ukončení kabel izolovaný do 2,5mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	kus	4,000	49,50	198,00
21	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	45,000	33,00	1 485,00
22	M	34121263	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kat. 6	m	45,000	13,09	589,05
D	PRS-01		Přístroje				5 531,86
23	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	16,000	64,90	1 038,40
24	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	10,000	5,61	56,10
25	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	6,000	31,42	188,50
26	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	4,000	96,80	387,20
27	M	34539010	Spínač jednopólový, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	4,000	187,99	751,96
28	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné/stropní se zapojením vodičů	kus	1,000	192,50	192,50
29	M	1313760	DETEKTOR PŘÍTOMNOSTNÍ STROPNÍ	kus	1,000	835,12	835,12
30	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	7,000	126,50	885,50

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	ABB.0002475.U RS	zásuvka 1násobná 16A	kus	7,000	170,94	1 196,58
D	QSV-1	Svítidla				16 764,53
32	K 741372061	Montáž svítidlo LED	kus	14,000	297,00	4 158,00
33	M 1828-K	LED reflektor, IP65, 32x1,78W, 202,5lm, Ra80, 4000K, nástěnný	kus	6,000	759,00	4 554,00
34	M 1828-O	Aqua III IP65, 32W, 1207mm, 4800lm, 4000K, Ra>80	kus	4,000	1 107,59	4 430,36
35	M 1828-N	LED nouzové svítidlo 2,5W, IP40, SA/SE, adekvátní náhrada za 8W zářivkovou verzi, 350x134x45mm, manual test.	kus	2,000	723,95	1 447,91
36	M 1828-N1	Svítidlo nouzové LED 261lm, typ area, manual test, M/NM, 130x130x27mm.	kus	2,000	1 021,13	2 042,26
37	M 1828-RC	CZ recyklační poplatek - malé svítidlo	kus	16,000	8,25	132,00
D	M	Práce a dodávky M				42 318,65
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				39 018,65
38	K 460941223	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm	m	150,000	181,50	27 225,00
39	K 468081322	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm	kus	3,000	60,50	181,50
40	K 468101423	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm	m	2,000	82,50	165,00
41	K 468111212	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic do 5x5 cm	m	150,000	71,50	10 725,00
42	K 469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,130	495,00	64,35
43	K 469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	0,130	55,00	7,15
44	K 469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,130	2 750,00	357,50
45	K 469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	0,130	550,00	71,50
46	K 469973113	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,130	1 705,00	221,65
D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				3 300,00
47	K 580103001	Revize elektroinstalace	kus	1,000	3 300,00	3 300,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 785,00
D	VRN9	Ostatní náklady				4 785,00
48	K 091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	%	10,000	478,50	4 785,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	AA-240726	ZŠ a MŠ Huga Sáňky Rudice - tělocvična - méněpráce, vícepráce
Objednatel:	JOŠISTAV s.r.o. Žižkova 780/36 Ivanovice na Hané 68323	IČO: 28302940 DIČ: CZ28302940
Zhotovitel:	obec Rudice Rudice 7 Jedovnice 67906	IČO: 280895 DIČ:
Vypracoval:	S.Ševčík	

Rozpis ceny		Celkem
HSV		-51 847,96
PSV		32 179,72
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-19 668,24

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-19 668,24 CZK
Základní DPH	21 %	-4 130,33 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **-23 798,57 CZK**

v Rudici 25.10.2024 dne

26.9.2024


JOŠISTAV s.r.o.
 IČ: 283 02 940
 DIČ: CZ28302940
 tel.: 775 668 073
 Žižkova 780/36, 683 23 Ivanovice na Hané

Za zhotovitele


OKS) RUDICE
 Rudice 7, 679 06 Jedovnice
 okres Blansko
 IČ: 00 28 08 95

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Rudice - tělocvična	0,00	-19 668,24	-4 130,33	-23 798,57	100
01	Vícepráce	0,00	107 384,59	22 550,76	129 935,35	-546
02	Méněpráce	0,00	-127 052,83	-26 681,09	-153 733,92	646
Celkem za stavbu		0,00	-19 668,24	-4 130,33	-23 798,57	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-10 456,38	53,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-89 874,09	457,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-1 894,40	9,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 360,25	-12,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			-338,17	1,7
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			48 354,83	-245,9
711	Izolace proti vodě	PSV			-3 566,45	18,1
728	Vzduchotechnika	PSV			19 496,17	-99,1
7631	Konstrukce sádkartonové	PSV			16 250,00	-82,6
Cena celkem					-19 668,24	100,0

Položkový rozpočet

S	AA-240726	ZŠ a MŠ Huga Saňky Rudice - tělocvična - méněpráce, vícepráce
O	01	Rudice - tělocvična
R	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						578,06
1	583426831R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 16/32; OH = 2,64 Mg/m3; droba	t	0,90845	636,32	578,06
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						18 086,91
2	281606214R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 1000 mm, nízkotlakovou injektáží, silikonovou injektážní hmotou	m2	3,98000	4 544,45	18 086,91
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						2 360,25
3	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,	m3	0,50640	4 660,85	2 360,25

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						48 354,83
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	39,65690	379,76	15 060,10
5	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	317,25523	11,52	3 654,78
6	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	39,65690	46,95	1 861,89
7	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 943,17831	0,24	466,36
8	979095312R00	Naložení a složení suti	t	39,65690	174,60	6 924,09
9	979999998R00	Poplatek za recyklaci, suti s 5 % příměsí dřeva, plastu apod. , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	39,65690	514,10	20 387,61
Díl: 728 Vzduchotechnika						21 754,54
10	001R01	D+M Dýzy s dlouhým dosahem	ks	3,00000	5 913,22	17 739,66
11	002R01	D+M Rámečku osazení dýzy	ks	3,00000	1 047,36	3 142,08
12	003R01	D+M Tvarovky připojení kondenzátu do okapu	ks	1,00000	872,80	872,80
Díl: 7631 Konstrukce sádkartonové						16 250,00
13	111232R01	SDK přesazená stěna s desek Fermacell tl.12,5mm	m	12,50000	1 300,00	16 250,00

Položkový rozpočet

S	AA-240726	ZŠ a MŠ Huga Sáňky Rudice - tělocvična - méněpráce, vícepráce
O:	01	Rudice - tělocvična
R:	02	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-11 034,44
1	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-22,17487	497,61	-11 034,44
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-107 961,00
2	281606212R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 600 mm, nízkotlakovou injektáží, silikonovou injektážní hmotou	m	-35,00000	3 084,60	-107 961,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-1 894,40
3	612471101RAA	Omitka vnitřní, stěn, ze suchých směsí vápenocementová, třívrstvá, postřik, tloušťka jádra 10 mm, štuk, montáž a demontáž pomocného lešení	m2	-3,22808	586,85	-1 894,40
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-338,17
4	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	-3,22808	104,76	-338,17
po obdovu místnosti viz. v.č.2						
Díl: 711		Izolace proti vodě				-3 566,45
5	711-01	D+M fabionu z trojhranného natavitelného bitumenového pásu	m	-23,72098	150,35	-3 566,45
Díl: 728		Vzduchotechnika				-2 258,37
6	004R01	D+M Přívodního talířového ventilu	ks	-3,00000	752,79	-2 258,37

①  **JOŠISTAV**
IČ: 283
DIČ: CZ28
tel.: 775 6
422 KOVA 788/36 633 23 Ivanovice