





Rozpočet	Položkový rozpočet	JKSO	
Objekt	Obecní Úřad	SKP	
605	Položkový rozpočet	Měrná jednotka	
Stavba	FVE Obecní Úřad	Počet jednotek	0
3804	Položkový rozpočet	Náklady na m.j.	0
Projektant	SUNLUX s.r.o. Příkop 843/3 602 00 Brno	Typ rozpočtu	Realizační
Zpracovatel projektu	SUNLUX s.r.o. Příkop 843/3 602 00 Brno		
Objednatel	Obec Syrovice 605, 664 67 Syrovice		
Dodavatel	dle výběrového řízení	Zakázkové číslo	2305010
Rozpočtoval	Petr Němec	Počet listů	5

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	898 990	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	898 990	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	898 990	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	898 990	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Petr Němec		Jméno : 	Jméno : Zdeněk Joukl
Datum : 15.05.2023		Datum : 	Datum : 22.05.2023
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0 %	898 990 Kč
DPH	21,0 %	188 788 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 087 778 Kč

Poznámka :

Rozpočet je koncipován na výstavbu FVE a uvedení do provozu včetně splnění požadavků dotačního titulu. Ceny jsou poplatné době a kurzu eura 24 Kč. Tato cena je kalkulována s komponenty FVE. V případě změny ceny Eura nemusí cena odpovídat zadaným hodnotám.

Stavba :	3804 Položkový rozpočet	Rozpočet :	3804605
Objekt :	605 Položkový rozpočet	Položkový rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M2121 Střecha	0	0	0	12 070	0
M2122 DC Kabely	0	0	0	9 300	0
M2123 DC Rozvadeč	0	0	0	37 820	0
M2124 Místnost-Umístění střídačů a rozvadečů	0	0	0	33 830	0
M2125 Dokumentace Revize	0	0	0	45 000	0
M2126 Stávající elektroměrové připojení	0	0	0	26 970	0
M2127 EVE prvky-Panely-Střídač-Konstrukce	0	0	0	629 000	0
M2128 Montáž, jen práce pro oddíly M2121-M2127	0	0	0	105 000	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	898 990	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení stavenišť	0	0,0	898 990	0
Provoz investora	0	0,0	898 990	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	898 990	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	898 990	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	3804 Položkový rozpočet	Rozpočet: =Rekapitulace!H1
Objekt :	605 Položkový rozpočet	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M2121		Střecha				
1	210010011R00	Trubka Ohebná 25 /18,6 UV FFKu	m	30,00	17,00	510,00
		30		30,00		
2	210010011RT1	Trubka Ohebná 20 /14,2 UV FFKu	m	30,00	12,00	360,00
		30		30,00		
3	210010012RTB	Lišta vkladací 40x40 bílá	m	30,00	50,00	1 500,00
		30		30,00		
4	210010012RTC	KOPOS chránička KF 09040 UVFA Kopoflex 450N 40/32mm UV	m	60,00	30,00	1 800,00
		60		60,00		
5	210010013RTB	Příchytka UV 20mm UV	kus	10,00	5,00	50,00
		10		10,00		
6	210010014RTB	Příchytka UV 25mm UV	kus	10,00	7,00	70,00
		10		10,00		
7	210010015RTB	WAP pás váz. PTH-L5-C131 (C131) 4,76/0,38mm nerez BAL - 30	bal	1,00	1 000,00	1 000,00
		1		1,00		
8	210210016RTB	Tremis podpěra vedení na plochá střecha	kus	4,00	170,00	680,00
		4		4,00		
9	210210020RTB	Propojení kce se střecha, Tremis drát zemnicí 8 ALMGSI T/2 (é,135kg/m) 159 Kč bal. 20kg	kg	10,00	300,00	3 000,00
		10		10,00		
10	210290001RTB	Svorka hromosvod	kmplt	1,00	100,00	100,00
		1		1,00		
11	210290095RTB	Ostatní drobný nespecifikovaný materiál cca 10%	kmplt	1,00		3 000,00
		1		1,00	3 000,00	
Celkem za M2121 Střecha						12 070,00
Díl: M2122		DC Kabely				
12	2108001001RT	LamSolar KBE 6,0mm	m	250,00	30,00	7 500,00
		250		250,00		
13	2108001002RT	MultiContact MC4 MALE	kus	10,00	80,00	800,00
		10		10,00		
14	2108001003RT	MultiContact MC4 FEMALE	kus	10,00	100,00	1 000,00
		10		10,00		
Celkem za M2122 DC Kabely						9 300,00
Díl: M2123		DC Rozvadeč				
15	2104001001RT	Rozvadeč RDC1-2 dva stringy do 1000	kus	2,00	10 000,00	20 000,00
		2		2,00		
16	2104001005RT	Rozvadeč RDC1-1, RDC 1-2 Vývodky Pg 11	kus	16,00	20,00	320,00
		16		16,00		
17	2104001006RT	Rozvadeč RDC1-1, RDC 1-2 Ostatní drobný nespecif. materiál cca7% rozvadeče	kmplt	1,00	1 500,00	1 500,00
		1		1,00		
18	2104004001RT	Instalace rozvadeče	kmplt	2,00	8 000,00	16 000,00
		2		2,00		
Celkem za M2123 DC Rozvadeč						37 820,00

Položkový rozpočet

Stavba :	3804 Položkový rozpočet	Rozpočet: =Rekapitulace!H1
Objekt :	605 Položkový rozpočet	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M2124	Místnost-Umístění střídačů a rozvadečů				
19	210800001R0B	Část AC kabely Střídač-RFVE Kabel CYKY-J 5x10	m	45,00	170,00	7 650,00
		45		45,00		
20	210800002R0B	Část AC kabely Kabel CYKY-J 3x1,5	m	45,00	20,00	900,00
		45		45,00		
21	210800003R0B	Část Zemnění Vodič CYA HO7V-K 16 žluto/zelená	m	45,00	60,00	2 700,00
		45		45,00		
22	210800004R0B	Část Zemnění Zemnicí svorkovnice-Zemnicí a nulová sběrnice E	kus	2,00	500,00	1 000,00
		2		2,00		
23	210800005R0B	Část Zemnění Ostatní drobný nespecifikovaný materiál cca 5%	kmplt	1,00	1 000,00	1 000,00
		1		1,00		
24	210800006R0B	Rozvadeč naástený IP 44/20 3x18 Modulů	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
		1		1,00		
25	210800007R0B	Svodič přepětí 275V 4 mod I /II	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
		1		1,00		
26	210800008R0B	Rozvadeč RFVE IP 43/20, Jistič 25A/3P/B	kus	1,00	600,00	600,00
		1		1,00		
27	2108000090B	Rozvadeč RFVE IP 43/20, Jistič 16A/3P/B	kus	1,00	400,00	400,00
		2		1,00		
28	210850006R0B	Rozvadeč RFVE IP 43/20, Jistič 10A/1P/B	kus	2,00	150,00	300,00
		2		2,00		
29	210850007R0B	Rozvadeč RFVE IP 43/20, Jistič 6A/3P/B	kus	1,00	500,00	500,00
		1		1,00		
30	210850008R0B	Rozvadeč RFVE IP 43/20, Jistič 6A/1P/B	kus	2,00	140,00	280,00
		2		2,00		
31	210850012R0B	Rozvadeč RFVE IP 43/20, Saltek svodič SLP-275 V/3+1 TYP2 4x20KA 230 AC C+N pol	kus	1,00	4 600,00	4 600,00
		1		1,00		
33	210850016R0B	Rozvadeč RFVE IP 43/20, Elko přijímač RFSA-61M multif. AC 230V	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
		1		1,00		
34	210850017R0B	Rozvadeč RFVE IP 43/20, ELKO AN-E ext. anténa	kus	1,00	400,00	400,00
		1		1,00		
35	210850022R0B	Rozvadeč RFVE IP 43/20, Vystrojení rozvadeče	kmplt	1,00	5 000,00	5 000,00
		1		1,00		
36	210850023R0B	Rozvadeč RFVE IP 43/20, Ostatní drobný nespecifik.materiál cca 10% rozváde	kmplt	1,00	2 000,00	2 000,00
		1		1,00		
Celkem za		M2124 Místnost-Umístění střídačů a rozvadečů				33 830,00
Díl:	M2125	Dokumentace Revize				
38	210650001R2B	Nastavení dohledového systému	kmplt	1,00	5 000,00	5 000,00
		1		1,00		
39	210650001R2B	Zaruky na okamžitý servis a výměnu	kmplt	1,00	10 000,00	10 000,00
		1		1,00		
40	210650002R2B	Revize systému	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
		1		1,00		
41	210650003R2B	Dokumentace Systému	kus	1,00	15 000,00	15 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	3804 Položkový rozpočet	Rozpočet: =Rekapitulace!H1
Objekt :	605 Položkový rozpočet	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)

Celkem za	M2125 Dokumentace Revize					45 000,00
------------------	---------------------------------	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

Stavba :	3804 Položkový rozpočet	Rozpočet: =Rekapitulace!H1
Objekt :	605 Položkový rozpočet	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M2126	Stávající elektroměrové připojení				
42	210480001RTB	Rozvaděč HDO 18M IP 56/20	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		1		1,00		
43	210480002RTB	Rozvaděč RM HDO Jistič 6A/1P/B	kus	1,00	200,00	200,00
		1		1,00		
44	210480003RTB	Rozvaděč RM HDO Jistič 16A/1P/B	kus	1,00	100,00	100,00
		1		1,00		
45	210480004RTB	Rozvaděč RM HDO ELKO vysílač RFSG-1M (HDO)	kus	1,00	2 300,00	2 300,00
		1		1,00		
46	210480005RTB	Rozvaděč RM HDO ELKO AN-E ext.anténa	kus	1,00	500,00	500,00
		1		1,00		
47	210480007RTB	Rozvaděč RM HDO ABB zásuvka M 1174 DIN s clon.	kus	1,00	230,00	230,00
		1		1,00		
48	210480008RTB	Rozvaděč RM HDO TL-PA 4010KIT starter Kit Powerline - 500	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		1		1,00		
49	210480009RTB	Rozvaděč RM HDO Ostatní drobný nespecifik. materiál cca 10% rozvád	kmplt	1,00	2 000,00	2 000,00
		3		1,00		
50	210803001RTB	Propoj mezi RM-HDO a ER CYKY-J 5x1,5	m	3,00	30,00	90,00
		3		3,00		
51	210803002RTB	Propoj mezi RM-HDO a ER CYKY-J 3x2,5	m	3,00	30,00	90,00
		3		3,00		
52	210803006RTB	Propoj mezi RM-HDO a ER Ostatní drobný nespecifik.materiál cca 10% rozváde	kmplt	1,00	1 000,00	1 000,00
		1		1,00		
53	210803007RTB	Doplnění ER Jistič 2A/1P/B 10kA	kus	2,00	230,00	460,00
		2		2,00		
54	210803008RTB	Doplnění vypínač instalace	kus	1,00	8 000,00	8 000,00
		1		1,00		
55	210803009RTB	Úprava elektroměru	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
		1		1,00		
56	210803010RTB	Doplnění ER Ostatní drobný nespecifik. materiál cca 19% rozvád	kmplt	1,00	4 000,00	4 000,00
		1		1,00		
	Celkem za	M2126 Stávající elektroměrové připojení				26 970,00
Díl:	M2127	EVE prvky-Panely-Střídač-Konstrukce				
57	210900001RTB	Panely FVE 460Wp	kus	63,00	3 500,00	220 500,00
		53		63,00		
58	210900002RTB	Konstrukce pro panely plechová střecha	kus	63,00	1 000,00	63 000,00
		63		63,00		
59	210900003RTB	Střídač 15kW	kus	1,00	55 000,00	55 000,00
		1		1,00		
60	210900003RTB	Střídač 10kW	kus	1,00	50 000,00	50 000,00
		1		1,00		
61	210900003RTB	Baterie Kapacita 23,8 kWh	kus	1,00	240 000,00	240 000,00
		1		1,00		
62	210900005RTB	energy meter	kus	1,00	500,00	500,00
		1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	3804 Položkový rozpočet	Rozpočet: =Rekapitulace!H1
Objekt :	605 Položkový rozpočet	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	M2127 EVE prvky-Panely-Střídač-Konstrukce				629 000,00
Díl:	M2128	Montáž, jen práce pro oddíly M2121-M2127				
63	2102800001RT	Montáž, jen práce na zabudování materiálu uvedeného v oddílech M 2127 až M 2127	soubor	1,00	105 000,00	105 000,00
		Montáž:				
		1,0		1,00		
	Celkem za	M2128 Montáž, jen práce pro oddíly M2121-M2127				105 000,00