

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Obec Vysoká

se sídlem: Vysoká 32, 277 24 Vysoká
zastoupena: Bořivojem Štolbou, starostou obce
IČ: 00237337
telefon: 315672132
e-mail: starosta@obecvysoka.cz

dále jen „objednatel“

a

I.2. Zhotovitel:

Jiří Marvánek

se sídlem: Střednice 59, 277 24 Vysoká
zastoupen: Jiřím Marvánkem
IČ: 74760939
DIČ: CZ7707300898

telefon, fax: 721 474 698
e-mail: jirimarvanek@seznam.cz
bankovní spojení: MONETA Money Bank
číslo účtu: 209706936/0600

dále jen „zhotovitel“

dnešního dne, měsíce a roku
ve vzájemné shodě uzavírají
tuto smlouvu o dílo:

II. Základní ustanovení

II.1. Objednatel uskutečnil výběrové řízení na výběr dodavatele předmětu plnění podle této smlouvy (dále jen „výběrové řízení“).

II.2. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a na své nebezpečí dílo uvedené a specifikované v ust. čl. III. této smlouvy a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení sjednanou cenu díla.

II.3. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění této smlouvy, je oprávněn provádět činnosti tvořící předmět této smlouvy, je pro činnosti tvořící předmět této smlouvy odborně, technicky a právně způsobilý a náležitě kvalifikován.

III. Předmět díla

III.1. Předmětem díla je provedení veškerých činností, prací a souvisejících dodávek nutných k úplnému a řádnému provedení zakázky: „**Stoka J ve Vysoké**“, v rozsahu a podle výzvy objednatele pro výběrové řízení a zadávací dokumentace, nabídky zhotovitele (včetně položkového rozpočtu) předložené zhotovitelem v rámci výběrového řízení. Zhotovitel je povinen dodržet krom specifik uvedených v projektové dokumentaci obecné technické podmínky provádění díla dodržet další podmínky stanovené příslušnými orgány veřejné správy a podmínky sjednané touto smlouvou (dále jen „dílo“).

III.2. Součástí díla je mj.:

- úplné a bezvadné provedení všech činností a prací, včetně dodávek potřebných materiálů, jejichž provedení je pro řádnou realizaci díla nezbytné
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a technického charakteru k řádnému provedení díla
- účast na pravidelných kontrolních dnech provádění díla
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob, majetku a životního prostředí
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch či zábor veřejného prostranství včetně úhrady poplatků a nájemného s tím spojených
- provedení předání díla

III.3. Místem realizace díla je obec Vysoká.

III.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tvořící předmět této smlouvy v odpovídající kvalitě, řádně a včas. Zhotovitel odpovídá za to, že všechny materiály, výrobky a technologie použité při provádění díla a na díle splňují technické parametry požadované objednatelem.

III.5. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity náhradní materiály, , výrobky nebo technologie oproti nabídce předložené zhotovitelem v rámci výběrového řízení.

III.6. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí pro provádění díla (např. zábory pro zařízení staveniště a zařízení zahradnických služeb, dopravně inženýrská opatření) si zajistí zhotovitel sám a na vlastní náklady.

IV. Termíny plnění

IV.1. Zahájení prací:

1.5.2023

IV.2. Ukončení prací, předání díla, předání veškerých fakturací za realizaci díla:

30.7.2023

IV.3. Zhotovitel může provést a dokončit dílo ještě před sjednaným termínem dokončení díla, objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít.

IV.4. Zhotovitel ani objednatel nejsou v prodlení s plněním svých závazků podle této smlouvy, jestliže je způsobeno vyšší mocí. Za vyšší moc jsou považovány živelné pohromy a válečné situace v místě plnění díla, tedy okolnosti, které nemohly být zhotovitelem nijak ovlivněny. Po skončení vlivu a následků vyšší moci bude zhotovitel pokračovat v provádění díla až poté, kdy se s objednatelem dohodne na nových podmínkách zhotovení díla a s tím souvisejících nezbytných změnách této smlouvy o dílo.

V. Cena díla

V.1. Cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele předložené v rámci výběrového řízení a je rozpracována v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné do data dokončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem za podmínek stanovených touto smlouvou do data dokončení díla.

V.2. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální, konečná a nejvýše přípustná po celou dobu plnění díla (tj. po celou dobu účinnosti této smlouvy) a činí:

Cena díla bez DPH:	1 101 624, - Kč
Sazba DPH ke dni podpisu smlouvy:	21%
Výše DPH ke dni podpisu smlouvy:	231 341,- Kč
Cena díla celkem, včetně DPH:	1 332 965,-Kč

V.3. Cenu díla je možno překročit nebo změnit pouze:

- a) v případě, že po podpisu této smlouvy, před dokončením díla, dojde ke změně zákonem stanovené sazby DPH nebo
- b) na základě smluvními stranami vzájemně odsouhlasených méněprací (neprovedených prací) či víceprací (prací nad rozsah předmětu díla dle této smlouvy), a to formou dodatku k této smlouvě. Dohoda o změně rozsahu předmětu díla musí být provedena před provedením prací. Vícepráce je zhotovitel oprávněn uplatňovat pouze v případě rozšíření předmětu díla na žádost objednatele, a to na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec předmětu díla dle této smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli. V případě, že objednatel nebude mít v úmyslu dar převzít, je zhotovitel povinen práce a dodávky neprodleně odstranit; v opačném případě tak učiní objednatel na náklady zhotovitele.

V.4. Součástí ceny díla jsou veškeré práce, dodávky a činnosti, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, v zadávací dokumentaci, v projektové dokumentaci, a souvisejících povoleních týkajících se díla. Pro uvedené práce, dodávky a činnosti platí, že jsou součástí ceny díla bez ohledu na to, zda jsou jmenovitě uvedeny v nabídce (například likvidace materiálů, přesun hmot atd.).

V.5. Podpisem této smlouvy zhotovitel výslovně potvrzuje, že celková cena díla:

- zahrnuje ocenění veškerých plnění zhotovitele potřebných pro bezvadné splnění této smlouvy, a to jak veškeré náklady, tak i zisk
- je nepřekročitelná po celou dobu plnění této smlouvy, bez ohledu na to, jakým způsobem k ní smluvní strany dospěly, a to ve vztahu k vymezenému dílu a neovlivnitelná změnami cen materiálových a jiných vstupů (např. inflací).

VI. Platební podmínky

VI.1. Veškeré platby dle této smlouvy budou prováděny výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

VI.2. Fakturace bude na základě schváleného soupisu prací. Zhotovitel předá daňové doklady, které musí splňovat veškeré náležitosti a objednatel se zaručuje zaplatit částku do 30 dnů od doručení.

VII. Provádění díla

VII.1. Zhotovitel je povinen provést funkční dílo na své nebezpečí, ve sjednané době, za smluvní cenu. Objednatel je povinen provedené dílo převzít v provozuschopném stavu a za podmínek uvedených v této smlouvě.

VIII. Předání a převzetí díla

VIII.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví dílo dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, platnými českými technickými normami a touto smlouvou.

VIII.2. Zhotovitelem bude provedené dílo předáno objednateli na základě písemného zápisu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

VIII.3. Objednatel je povinen řádně, včas a kvalitně provedené dílo převzít. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v zápise o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

IX. Záruky

IX. 1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost všech částí a součástí díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí řádného díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.

X. Odstoupení od smlouvy

X.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti, a v případech, kdy tak stanoví tato smlouva. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů a Harmonogramu prací podle této smlouvy, vyhlášení konkurzu na zhotovitele, zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem či vstup zhotovitele do likvidace. V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu.

XI. Závěrečná ustanovení

XI.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oběma smluvními stranami, jsou právně neúčinná.

XI.2. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, předpisy souvisejícími a navazujícími.

XI.3. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

XI.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden, stejnopis a objednatel obdrží dva stejnopisy.

XI.5. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran, že právní úkony spojené s uzavřením této smlouvy učinily svobodně a vážně, že si smlouvu přečetly a s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

XI.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Vysoké dne

Za objednatele:




Bořivoj Štolba
starosta obce

1.3.2023

Za zhotovitele:

JIŘÍ MARVÁNEK
zemní práce, autodoprava
Střednice 59, 277 24 Vysoká
IČ: 74760939, DIČ: CZ7707300898



Jiří Marvánek
zhotovitel

Přílohy : č.1 položkový rozpočet

Zakázka:

Obec Vysoká - stoka J

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

SO_01: Stoka J

986 024,3

001: Zemní práce

563 107,4

1.	SP	171 20-9001R	Poplatek za skladku	m3	49,834	310	15 448,5	
----	----	--------------	---------------------	----	--------	-----	----------	--

Plný popis:

2.	SP	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	14,711	650	9 561,9	
----	----	-----------	---	----	--------	-----	---------	--

Plný popis: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kroje, pro jakoukoliv houbku výkopu a míru zhutnění bez prohoz

Výkaz výměr: (0,28+0,30)*0,80*(41-0,65*2-1,30-0,65-1,198)

=0,14*0,14*3,14*(41-0,65*2-1,3-0,65-1,198)

3.	SP	132 91	Hloubení rýh - polozka slouží pro výpočet výměry - NEOCENOVAT	m3	135,157	-	-	
----	----	--------	---	----	---------	---	---	--

Plný popis:

Výkaz výměr: trativod: 0,15*20

na pojení na SO - stávající: (2,82-0,60)*2,70*1,35

1,00*(2,49-0,2)*(20,41)

1,00*(2,58-0,20)*(18,81)

2,70*2,70*(2,25-0,20)

4.	SP	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	67,577	750	50 682,8	
----	----	-----------	---	----	--------	-----	----------	--

Plný popis: Hloubení zapožažených i nezapožazených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu přes 100 do 1 000 m3

Výkaz výměr: 135,157*0,5

5.	SP	132301209	Příplatek za lepiost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	33,788	95	3 209,9	
----	----	-----------	--	----	--------	----	---------	--

Plný popis: Hloubení zapožažených i nezapožazených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepiost horniny tř. 4

Výkaz výměr: 67,577*0,5

6.	SP	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	67,577	1 950	131 775,2	
----	----	-----------	---	----	--------	-------	-----------	--

Plný popis: Hloubení zapožažených i nezapožazených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství

7.	SP	133401101	Hloubení šachet v hornině tř. 5	m3	0,196	3 200	628,0	
----	----	-----------	---------------------------------	----	-------	-------	-------	--

Plný popis: Hloubení zapožažených i nezapožazených šachet s připadlým nutným přemístěním výkopu ve výkopisti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu

Výkaz výměr: čerp. jímka: 0,25*0,25*3,14*1,00

8.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	90,137	100	9 013,7	
----	----	-----------	---	----	--------	-----	---------	--

Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopu ve vstřevách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách

Výkaz výměr: výkop: 135,57

=

trativod: 0,15*41*0,5

šterkop. lože: 3,69

podkladsky: 0,5

obet. spadště: 3,26

obsyp: -14,711

potrubí: -0,14*0,14*3,14*(41-0,65*2)

potrubí spad: -0,14*0,14*3,14*1,60

sachty: -0,65*0,65*3,14*(2,05+2,25)

Poř.	Typ	Kód	Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
9.	SP	115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný průtok do 500 l/min Plný popis: Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným průtokem do 500 l/min Výkaz výměr: 14*24	hod	168,0	30	5 040,0	-45,433
10.	SP	119001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů Plný popis: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyřešením, příp. s ochranným bedněním, se žize Výkaz výměr: 1,00*10	m	10,0	400	4 000,0	168,0
11.	SP	130001101		Příplatek za zřízení výkopáky v blízkosti podzemního vedení Plný popis: Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopáky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny Výkaz výměr: 1,00*1,50*10,00	m3	15,0	2 500	37 500,0	10,0
12.	SP	162401101		Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m Výkaz výměr: 2* (90,137-67,577*2 šetrkopísek -obsyp: 14,77	m3	148,924	390	58 080,4	15,0
13.	SP	162401151		Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m Výkaz výměr: 2* (90,137-67,577*2 šetrkopísek -obsyp: 14,77	m3	45,12	390	17 596,8	135,154 14,77
14.	SP	162701155		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Výkaz výměr: 135,157-90,137	m3	45,02	480	21 609,6	45,12
15.	SP	171201201		Uložení sypání na skládky Plný popis: Uložení sypání na skládky Výkaz výměr: 135,157-90,137	m3	45,02	650	29 263,0	45,02
16.	SP	167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Výkaz výměr: zasyp: 67,577 obsyp: 14,711	m3	82,288	85	6 994,5	67,577 14,711
17.	SP	167101152		Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	22,56	300	6 768,0	22,56
18.	SP	151101102		Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m Plný popis: Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m Výkaz výměr: na pojení na SO - stávající; 2*2,575*(3,00+1,35) 2*2,48*20 2*2,58*20 (2*2,70-1,00)*2,35	m2	236,313	260	61 441,4	22,56 236,313
19.	SP	151101112		Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m Plný popis: Odstanění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	236,313	95	22 449,7	22,56 236,313
20.	SP	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Plný popis: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	21,826	300	6 547,9	21,826

Por.	Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr:									
21.	SP	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m		m3	27,197	300	8 159,1	
Plný popis: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m						21,826			
Výkaz výměr:						27,197			
22.	SP	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m		m3	21,826	500	10 913,1	
Plný popis: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m						21,826			
Výkaz výměr:						27,305			
23.	SP	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m		m3	27,305	590	16 109,8	
Plný popis: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m						27,197			
Výkaz výměr:						0,108			
24.	SP	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zařízení		m	85,0	85	7 225,0	
Plný popis: Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek						zřízení			
Výkaz výměr:						85,0			
25.	SP	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění		m	85,0	65	5 525,0	
Plný popis: Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek						odstranění			
Výkaz výměr:						85,0			
26.	H	58337331	štetkopisek frakce 0/22		t	29,77	590	17 564,3	
Plný popis: štetkopisek frakce 0/22						29,77			
Výkaz výměr: 14,711*1,67*1,20*1,01						29,77			
002: Základy									
27.	SP	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop		m	20,5	300	6 150,0	
Plný popis: Trativody z drenážních trubek se zařízením štetkopiskového lože pod trubky a s jejich obsahem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 1						20,5			
Výkaz výměr: 41*0,5						20,5			
003: Svislé konstrukce									
28.	SP	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci		m	41,0	150	6 150,0	
Plný popis: Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace						6 150,0			
004: Vodorovné konstrukce									
29.	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štetkopisků		m3	3,549	1 200	4 258,8	5 694,3
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štetkopisků do 63 mm						2,924			
Výkaz výměr: 0,10*0,80*(41-0,65*2-1,30-0,65-1,198)						1,25			
sachty: 0,10*2,50*2,50*1						0,225			
30.	SP	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop		m3	0,225	3 500	787,5	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
31.	SP 452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop <i>Plný popis: Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty</i> Výkaz výměr: 0,10*1,50*4*1 0,10*(1,44*4+0,60*2)	m2	1,296	500	648,0	
32.	SP 564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm <i>Plný popis: Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm</i> Výkaz výměr: 57,4	m2	57,4	350	20 090,0	20 090,0
40.	SP 894 59203	Přefabrikovaná kanalizační šachta vč. stupadel, těsnění do v = 3,50 m, dodávka + montáž <i>Plný popis:</i> 008: Trubní vedení	kus	2,0	46 000	92 000,0	253 748,1
41.	SP 899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 <i>Plný popis: Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600</i>	kus	2,0	1 400	2 800,0	
42.	SP 892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým <i>Plný popis: Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250</i>	úsek	2,0	1 400	2 800,0	
43.	SP 899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop <i>Plný popis: Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15</i> Výkaz výměr: dle výkresu spad. Š, 3,26	m3	3,26	3 100	10 106,0	
44.	SP 899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop <i>Plný popis: Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu</i> Výkaz výměr: (1,49+0,20+0,28+0,20)*(1,198*2+0,20*2+0,60)	m2	7,369	550	4 053,1	
45.	SP 877 28601R	Tvarovky spadištové šachty PVC DN 250 - dod. + montáž, (kolena, nátok, hlava, potrubí) <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	9 500	9 500,0	
46.	SP 871360530	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 16 z polypropylenu DN 250 <i>Plný popis: Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 16 DN 250</i>	m	41,0	290	11 890,0	
47.	H 552 00002	Těžký kruhový litinový poklop tř. D400 s rámem - plný <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	6 200	12 400,0	
48.	H 286 00001	Potrubí DN 250 - PP SN 12 <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: 41*1,015	m	41,615	2 600	108 199,0	
56.	SP 113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 <i>Plný popis: Odstranění podkladu nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kmeniva hrubého drce</i> 011: Přípravné a přidružené práce	m2	57,4	150	8 610,0	39 712,3

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	--	----	--------	------------	------	---------------

Výkaz výměr: 57,4

57,4

57.	SP	997221551	Vodovodná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	200,66	120	24 079,2	
Plný popis: Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km								
58.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	200,66	35	7 023,1	
Plný popis: Příplatek k ceně za každý další i započítaný 1 km přes 1 km								

Výkaz výměr: 200,66

200,66

023: Potrubí										1 600,0	
61.	SP	023 14101R	Čerpací ocelová jímka DN 500, dod. + mont.				kus	1,0	1 600	1 600,0	
Plný popis:											

1 600,0

099: Přesun hmot HSV										89 772,2	
62.	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop				t	64,123	1 400	89 772,2	
Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m											

89 772,2

VON: Vedlejší a ostatní náklady					115 600,0		
Ostatní: Ostatní náklady					46 100,0		
63.	B	P2_00008	Vytváření inženýrských sítí, ruční kopání sond pro jejich zjištění, ruční výkopy v místě zjištění - inž.sítí, vyvěšení a podepření	Kč	1,0	5 500	5 500,0

Plný popis:									
64.	B	P2_00009	Ochrana stávajících vedení inženýrských sítí a dalších stavebních objektů v dosahu stavby (případně - náklady na opravy stavbou poškozených objektů včetně sankcí a poplatků ponese zhotovitel stavby).	Kč	1,0	5 500	5 500,0		
Plný popis:									

65.	B	P2_00010	Hutnicí zkoušky zemních konstrukcí	Kč	1,0	5 600	5 600,0
Plný popis:							

66.	B	P2_00011	V souladu s SOD vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby a to 4x v listinné podobě a 1x - na CD nebo DVD nosiči v digitální needitovatelná formě (soubory ve formátu pdf) a 1x CD nebo DVD / nosiči v digitální editovatelné formě (soubory ve formátu dwg, doc, xls). Jednotlivé výkresy a - textové části písemné formy budou označeny jako skutečné provedení a podepsány projektantem. Dokumentace skutečného provedení musí být schválena objednatelém.	Kč	1,0	19 000	19 000,0	
Plný popis:								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
67.	B	P2_00012	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a další, pro provádění stavby nutné, zeměměřičské - činnosti, specifikované v § 13 odst. 4 prováděcí vyhlášky ČÚZK č.31/1995 Sb., v platném znění, to / vše pod vedením oprávněného zeměměřičského inženýra podle zákona č. 200/1994 Sb. Předání - geodetického zaměření ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1x na CD nosiči v digitální editovatelné formě předepsaného formátu.	Kč	1,0	10 000	10 000,0
Plný popis:							
68.	B	P2_00013	Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby, se zajištěním a vypracováním dokladů ke kolaudačním - souhlasům a to plně v souladu s požadavky stavebníka.	Kč	1,0	500	500,0
Plný popis:							
69.	B	011 52-4000	Vedlejší: Vedlejší náklady průzkum stavebně-statický (pasportizace stávajících budov a objektů a další průzkumy před zahájením - stavby a sledování vlivů stavby na okolní objekty v průběhu stavby. Pasportizace příjezdových tras, / fotodokumentace.	Kč	1,0	5 000	5 000,0
Plný popis:							
70.	B	012 10-3000	geodetické práce prováděné před výstavbou (vytyčení prostorové polohy SO, vytyčení hranic pozemků, - vytyčení obvodu staveniště)	Kč	1,0	4 500	4 500,0
Plný popis:							
71.	B	012 20-3000	geodetické práce prováděné v průběhu výstavby (výšková měření, výpočet objemů aj.)	Kč	1,0	3 500	3 500,0
Plný popis:							
72.	B	032 10-3000	náklady na zřízení, provoz a demontáž zařízení staveniště, likvidace ZS před ukončením díla a úklidu - pozemků a objektů po likvidaci ZS.	Kč	1,0	3 500	3 500,0
Plný popis:							
73.	B	032 50-3000	skládky na staveništi	Kč	1,0	3 500	3 500,0
Plný popis:							
74.	B	032 90-3000	uvedení vozovek, obslužných a skladových ploch dotčených výstavbou do stavu před zahájením prací - (předáním staveniště)	Kč	1,0	40 000	40 000,0
Plný popis:							
75.	B	034 00-3000	zabezpečení staveniště, osvětlení a oplocení staveniště, informační tabule, dopravní značení v - průběhu výstavby apod.	Kč	1,0	9 500	9 500,0
Plný popis:							