

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POŘ. Č. 3

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“), a s článkem 2.8.1 Pokynů pro zadání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

IDENTIFIKACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel: **ŠKO-ENERGO, s.r.o.**
tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav,
IČO: 61675938

Název: **„Modernizace teplárny ŠKO-ENERGO – OB 3 Železniční vlečka“**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

ČÁST 1: PŘESNÉ ZNĚNÍ ŽÁDOSTI DODAVATELE O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dobrý den, zasíláme náš dotaz k výše uvedené veřejné zakázce: 1) Prosíme o upřesnění soupisu prací SO 86-01 Úprava osvětlení. V daném soupisu se nachází položky č. 42 - 51 na perimetrický systém. Daný SO by se měl týkat ale úpravy osvětlení. Navíc jsme nikde nedohledali co je perimetrickým systémem myšleno, nenašli jsme nikde, co mají jednotlivé položky obsahovat. Prosíme o upřesnění a doplnění dokumentace. Zároveň prosíme o posunutí termínu odevzdání, aby bylo možné řádně zpracovat do nabídky doplnění dokumentace.

ČÁST 2: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotaz č. 1

Prosíme o upřesnění soupisu prací SO 86-01 Úprava osvětlení. V daném soupisu se nachází položky č. 42 - 51 na perimetrický systém. Daný SO by se měl týkat ale úpravy osvětlení. Navíc jsme nikde nedohledali co je perimetrickým systémem myšleno, nenašli jsme nikde, co mají jednotlivé položky obsahovat. Prosíme o upřesnění a doplnění dokumentace. Zároveň prosíme o posunutí termínu odevzdání, aby bylo možné řádně zpracovat do nabídky doplnění dokumentace.

Odpověď Zadavatele:

V rámci projektu dojde k přeložení kabelových vedení, popř. k jejich zrušení. V zákresech stávajících sítí se nacházejí značky stožárů pro osvětlení. Tyto stožáry, pokud se skutečně nachází v místech stavby, budou zrušeny bez náhrady a kabelové vedení k nim bude také zrušeno bez náhrady, pouze bude zajištěna funkce navazujícího kabelového vedení tak, aby nerušené stožáry osvětlení byly i nadále funkční.

V místech nového přejezdu dojde k demontáži stávajícího vedení kNN pro připojení buňkoviště. V místech nové přesuvny musí dojít k přeložení stávajících kabelů, kabelové trasy osvětlení a slaboproudých kabelů – perimetr. Kabelová vedení budou přeložena dle ČSN 73 6005 a budou na hranici stavby přerušena, přeložena do nových tras a naspojkována. Položky 42 až 51 se týkají dodávky a montáže přeložky (ocelový pásek, kabel, demontáž, montáž).

Zadavatel trvá na původní lhůtě pro podání nabídek.