

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Vikýřovice1  
Stavba: **Prodloužení místní komunikace a ulice Kovářská , Vikýřovice**

KSO:  
Místo: Vikýřovice

CC-CZ:  
Datum: 1.2.2024

Zadavatel:  
Obec Vikýřovice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
JV Dalístav s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

IČ: 02758725  
DIČ: CZ02758725

Projektant:  
Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Martin Pniok

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>734 459,97</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>734 459,97</b>	<b>154 236,59</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>888 696,56</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Vikyřovice1

**Stavba:** Prodloužení místní komunikace a ulice Kovářská , Vikyřovice

Místo: **Vikyřovice**

Datum:

01.02.2024

Zadavatel: Obec Vikyřovice

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: JV Dalistav s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

Zpracovatel:

Martin Pniok

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**734 459,97**

**888 696,56**

<b>001</b>	<b>Prodloužení komunikace</b>	734 459,97	888 696,56
SO 001	Příprava území	71 497,31	86 511,75
SO 101	Plocha komunikace ( prodloužení a obratiště)	407 143,91	492 644,13
SO 191	Dopravní zařízení - sloupky	4 660,09	5 638,71
SO 192	Dopravní značení dočasné - DIO	7 127,80	8 624,64
SO 401	Veřejné osvětlení	149 420,86	180 799,24
SO 1000	Ostatní náklady	83 610,00	101 168,10
SO 1020	VRN	11 000,00	13 310,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení místní komunikace a ulice Kovářská , Vikýřovice

Objekt:

001 - Prodloužení komunikace

Soupis:

**SO 001 - Příprava území**

KSO:

Místo: Vikýřovice

CC-CZ:

Datum: 01.02.2024

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JV Dalístav s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

IČ:

02758725

DIČ:

CZ02758725

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**71 497,31**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 497,31	21,00%	15 014,44
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**86 511,75**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení místní komunikace a ulice Kovářská , Vikýřovice

Objekt:

001 - Prodloužení komunikace

Soupis:

**SO 001 - Příprava území**

Místo:

Vikýřovice

Datum:

01.02.2024

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

JV Dalistav s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

Zpracovatel:

Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**71 497,31**

HSV - Práce a dodávky HSV

71 497,31

---

1 - Zemní práce

70 400,55

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

245,73

---

997 - Přesun sutě

851,03

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prodloužení místní komunikace a ulice Kovářská, Vikýřovice

Objekt:

001 - Prodloužení komunikace

Soupis:

SO 001 - Příprava území

Místo: Vikýřovice

Datum: 01.02.2024

Zadavatel: Obec Vikýřovice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: JV Dalistav s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

71 497,31

D HSV Práce a dodávky HSV

71 497,31

D 1 Zemní práce

70 400,55

1	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	3,000	102,00	306,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	75,000	122,00	9 150,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	150*0,5		75,000			
3	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	45,000	220,99	9 944,55	CS ÚRS 2023 02
		VV	"aktivní zóna"					
		VV	150*0,3		45,000			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	36,000	109,50	3 942,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	84,000	174,50	14 658,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	150*0,5		75,000			
		VV	Mezisoučet		75,000			
		VV	"aktivní zóna"					
		VV	150*0,3		45,000			
		VV	Mezisoučet		45,000			
		VV	-36		-36,000			
		VV	Součet		84,000			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	151,200	200,00	30 240,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	84*1,8 Přepočtené koeficientem množství		151,200			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	120,000	18,00	2 160,00	CS ÚRS 2023 02
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				245,73	
8	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	3,000	81,91	245,73	CS ÚRS 2023 02
		D 997	Přesun sutě				851,03	
9	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,870	259,00	225,33	CS ÚRS 2023 02
10	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1,740	25,10	43,67	CS ÚRS 2023 02
		VV	0,87*2 Přepočtené koeficientem množství		1,740			
11	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,870	169,00	147,03	CS ÚRS 2023 02
12	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,870	500,00	435,00	CS ÚRS 2023 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení místní komunikace a ulice Kovářská , Vikýřovice

Objekt:

001 - Prodloužení komunikace

Soupis:

**SO 101 - Plocha komunikace ( prodloužení a obratiště)**

KSO:

Místo: Vikýřovice

CC-CZ:

Datum: 01.02.2024

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JV Dalístav s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

IČ:

02758725

DIČ:

CZ02758725

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>407 143,91</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	407 143,91	21,00%	85 500,22
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>492 644,13</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení místní komunikace a ulice Kovářská , Vikýřovice

Objekt:

001 - Prodloužení komunikace

Soupis:

**SO 101 - Plocha komunikace ( prodloužení a obratiště)**

Místo: Vikýřovice

Datum: 01.02.2024

Zadavatel: Obec Vikýřovice

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: JV Dalistav s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**407 143,91**

HSV - Práce a dodávky HSV

407 143,91

1 - Zemní práce	38 283,76
5 - Komunikace pozemní	251 265,00
8 - Trubní vedení	5 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	46 910,00
998 - Přesun hmot	65 385,15

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prodloužení místní komunikace a ulice Kovářská, Vikýřovice

Objekt:

001 - Prodloužení komunikace

Soupis:

**SO 101 - Plocha komunikace (prodloužení a obratiště)**

Místo: Vikýřovice

Datum: 01.02.2024

Zadavatel: Obec Vikýřovice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: JV Dalistav s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**407 143,91**

D HSV Práce a dodávky HSV

**407 143,91**

D 1 Zemní práce

**38 283,76**

1	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	36,000	109,50	3 942,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	36,000	169,00	6 084,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhuťných strojů	m3	28,800	87,20	2 511,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		36		36,000			
	VV		"ornice" -36*0,2		-7,200			
	VV		Součet		28,800			
4	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	25,000	205,00	5 125,00	CS ÚRS 2023 02
5	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	8,000	600,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		25*0,2*1,6		8,000			
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	25,000	25,00	625,00	CS ÚRS 2023 02
7	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,500	220,00	110,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		25*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,500			
8	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	36,000	25,00	900,00	CS ÚRS 2023 02
9	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,720	220,00	158,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		36*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,720			
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojů	m2	150,000	28,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 02
11	K	182251101	Svahování násypů strojů	m2	36,000	68,00	2 448,00	CS ÚRS 2023 02
12	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	36,000	205,00	7 380,00	CS ÚRS 2023 02

D 5 Komunikace pozemní

**251 265,00**

13	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	150,000	249,00	37 350,00	CS ÚRS 2023 02
14	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	150,000	249,00	37 350,00	CS ÚRS 2023 02
15	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	150,000	368,00	55 200,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"aktivní zóna" 150		150,000			
16	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	150,000	385,00	57 750,00	CS ÚRS 2023 02
17	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	150,000	24,20	3 630,00	CS ÚRS 2023 02
18	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	150,000	14,90	2 235,00	CS ÚRS 2023 02
19	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	150,000	385,00	57 750,00	CS ÚRS 2023 02

D 8 Trubní vedení

**5 300,00**

20	K	899132212	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	2,000	2 650,00	5 300,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**46 910,00**

21	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	310,00	3 100,00	CS ÚRS 2023 02
22	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	10,000	220,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
23	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	90,000	140,00	12 600,00	CS ÚRS 2023 02
24	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	90,000	105,00	9 450,00	CS ÚRS 2023 02
25	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,000	3 200,00	19 200,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		10*0,3*0,2		0,600			
	VV		90*0,3*0,2		5,400			
	VV		Součet		6,000			
26	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2023 02



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		998	Přesun hmot				65 385,15	
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	320,830	68,00	21 816,44	CS ÚRS 2023 02
28	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	320,830	95,00	30 478,85	CS ÚRS 2023 02
29	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	320,830	40,80	13 089,86	CS ÚRS 2023 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení místní komunikace a ulice Kovářská , Vikýřovice

Objekt:

001 - Prodloužení komunikace

Soupis:

**SO 191 - Dopravní zařízení - sloupky**

KSO:

Místo: Vikýřovice

CC-CZ:

Datum: 01.02.2024

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JV Dalístav s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

IČ:

02758725

DIČ:

CZ02758725

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 660,09</b>
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 660,09	21,00%	978,62
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>5 638,71</b>
-------------------	--------------	-----------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení místní komunikace a ulice Kovářská , Vikýřovice

Objekt:

001 - Prodloužení komunikace

Soupis:

**SO 191 - Dopravní zařízení - sloupky**

Místo:

Vikýřovice

Datum:

01.02.2024

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

JV Dalistav s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

Zpracovatel:

Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**4 660,09**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 660,09

---

1 - Zemní práce

1 631,40

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 007,00

---

998 - Přesun hmot

21,69

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prodloužení místní komunikace a ulice Kovářská, Vikýřovice

Objekt:

001 - Prodloužení komunikace

Soupis:

**SO 191 - Dopravní zařízení - sloupky**

Místo: Vikýřovice

Datum: 01.02.2024

Zadavatel: Obec Vikýřovice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: JV Dalistav s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**4 660,09**

D HSV Práce a dodávky HSV

**4 660,09**

D 1 Zemní práce

**1 631,40**

1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	1,800	416,50	749,70	CS ÚRS 2023 02
VV					1,800			
2	K	131111359	Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	1,800	335,00	603,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,127	287,50	36,51	CS ÚRS 2023 02
VV					0,127			
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	0,127	254,50	32,32	CS ÚRS 2023 02
5	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,127	174,50	22,16	CS ÚRS 2023 02
6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,127	833,99	105,92	CS ÚRS 2023 02
7	K	167111121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,127	208,50	26,48	CS ÚRS 2023 02
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,241	220,00	53,02	CS ÚRS 2023 02
VV					0,241			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,127	18,00	2,29	CS ÚRS 2023 02
D 9							<b>3 007,00</b>	
10	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	178,50	357,00	CS ÚRS 2023 02
11	M	404001	Kovový bezpečnostní sloupek	kus	2,000	1 325,00	2 650,00	
D 998							<b>21,69</b>	
12	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	0,319	68,00	21,69	CS ÚRS 2023 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení místní komunikace a ulice Kovářská , Vikýřovice

Objekt:

001 - Prodloužení komunikace

Soupis:

**SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO**

KSO:

Místo: Vikýřovice

CC-CZ:

Datum: 01.02.2024

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JV Dalístav s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

IČ:

02758725

DIČ:

CZ02758725

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>7 127,80</b>
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 127,80	21,00%	1 496,84
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>8 624,64</b>
-------------------	--------------	-----------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení místní komunikace a ulice Kovářská , Vikýřovice

Objekt:

001 - Prodloužení komunikace

Soupis:

**SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO**

Místo:

Vikýřovice

Datum:

01.02.2024

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

JV Dalistav s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

Zpracovatel:

Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**7 127,80**

HSV - Práce a dodávky HSV

7 127,80

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 127,80

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prodloužení místní komunikace a ulice Kovářská , Vikýřovice

Objekt:

001 - Prodloužení komunikace

Soupis:

**SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO**

Místo: Vikýřovice

Datum: 01.02.2024

Zadavatel: Obec Vikýřovice

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: JV Dalistav s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**7 127,80**

D HSV Práce a dodávky HSV

7 127,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 127,80

1	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2023 02
			vv "E13" 1		1,000			
2	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	56,000	25,40	1 422,40	CS ÚRS 2023 02
			vv "E13" 1*8*7		56,000			
3	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	1,000	315,00	315,00	CS ÚRS 2023 02
			vv "B1" 1		1,000			
4	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	56,000	31,70	1 775,20	CS ÚRS 2023 02
			vv "B1" 1*8*7		56,000			
5	K	913211111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 1,5 m	kus	1,000	375,00	375,00	CS ÚRS 2023 02
			vv "Z2" 1		1,000			
6	K	913211211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	56,000	54,20	3 035,20	CS ÚRS 2023 02
			vv "Z2" 1*8*7		56,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení místní komunikace a ulice Kovářská , Vikýřovice

Objekt:

001 - Prodloužení komunikace

Soupis:

**SO 401 - Veřejné osvětlení**

KSO:

Místo: Vikýřovice

CC-CZ:

Datum: 01.02.2024

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JV Dalístav s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

IČ:

02758725

DIČ:

CZ02758725

Projektant:

Milan Vician

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Vician

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>149 420,86</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	149 420,86	21,00%	31 378,38
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>180 799,24</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení místní komunikace a ulice Kovářská , Vikýřovice

Objekt:

001 - Prodloužení komunikace

Soupis:

**SO 401 - Veřejné osvětlení**

Místo:

Vikýřovice

Datum:

01.02.2024

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

Projektant:

Milan Vician

Uchazeč:

JV Dalistav s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

Zpracovatel:

Milan Vician

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**149 420,86**

PSV - Práce a dodávky PSV	35 431,60
741 - Elektroinstalace - silnoproud	33 732,60
749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení	1 699,00
M - Práce a dodávky M	53 289,26
21-M - Elektromontáže	20 350,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	32 939,26
Ostatní - Ostatní	3 500,00
N - Náklady	3 500,00
R - Revize	5 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	52 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	29 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	9 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prodloužení místní komunikace a ulice Kovářská, Vikýřovice

Objekt:

001 - Prodloužení komunikace

Soupis:

**SO 401 - Veřejné osvětlení**

Místo: Vikýřovice

Datum: 01.02.2024

Zadavatel: Obec Vikýřovice

Projektant: Milan Vician

Uchazeč: JV Dalistav s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

Zpracovatel: Milan Vician

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**149 420,86**

D PSV Práce a dodávky PSV 35 431,60

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 33 732,60

1	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	4,000	91,30	365,20	CS ÚRS 2023 02
2	M	R_1001	Trubka dvouplášťová pr.50mm - ke stožárům	m	4,000	23,00	92,00	
3	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	31,000	91,30	2 830,30	CS ÚRS 2023 02
4	M	R_1002	Trubka dvouplášťová pr.63mm volný terén, chodník	m	31,000	35,00	1 085,00	
5	K	741122222	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	41,000	30,80	1 262,80	CS ÚRS 2023 02
6	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	41,000	145,00	5 945,00	CS ÚRS 2023 02
7	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	16,000	25,10	401,60	CS ÚRS 2023 02
8	M	34111090.1	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2	m	16,000	26,00	416,00	CS ÚRS 2022 02
9	M	R_1013	Koncovka pro kabely EPKT 0015 ( 4-35mm2)	kus	2,000	365,00	730,00	
10	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	2,000	45,30	90,60	CS ÚRS 2023 02
11	M	R_1003	kabelový štítek	kus	2,000	2,90	5,80	
12	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	157,00	314,00	CS ÚRS 2023 02
13	K	741132424.1	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 4x0,5 až 16 mm2	kus	2,000	860,00	1 720,00	CS ÚRS 2023 02
14	K	741372152	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor se zapojením vodičů	kus	1,000	245,00	245,00	CS ÚRS 2023 02
15	M	R32.048.215.7	EL1 - Led svítidlo 15,78W na žárově zinkovaném stožáru - 6m dle PD (komplet svítidlo s montážní přírubou 60 mm)	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	

VV "Poznámka k položce:  
 VV Údaje o svítidle  
 VV Absolutní fotometrie  
 VV Účinnost svítidel : 145.12 lm/W  
 VV Klasifikace : A30 □ 100.0% □ 0.0%  
 VV CIE Flux Codes : 38 75 97 100 100  
 VV Oslnění : G\*3 / D6  
 VV Výkon : 15.78 W  
 VV Světelný tok : 2290 lm  
 VV Rozměry : 625 mm x 234 mm x 110 mm  
 VV Osazeno  
 VV Počet : 1  
 VV Označení : LED 3000K |  
 VV CRI >= 70  
 VV Barva : 3000 K  
 VV Podání barev : 70"  
 VV 2

2,000

16	M	R_1014	poplatek za likvidaci svítidla	kus	2,000	125,00	250,00	
17	M	R_1015	poplatek za likvidaci světelného zdroje	kus	2,000	55,00	110,00	
18	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	31,000	64,90	2 011,90	CS ÚRS 2023 02
19	M	R_1010	FeZN 30/4 0.95kg/m pasek pozin	kg	29,450	56,00	1 649,20	
20	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	4,000	86,60	346,40	CS ÚRS 2023 02
21	M	R_1009	drát FeZn10mm 0.7kg=m, 1kg=1,6m	kg	2,800	22,00	61,60	
22	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	4,000	132,00	528,00	CS ÚRS 2023 02
23	M	R_1008	Svorka SF03	kus	4,000	37,50	150,00	
24	K	741820011	Měření zemnicí síť dl pásku do 100 m	kus	1,000	92,50	92,50	CS ÚRS 2023 02
25	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	29,70	29,70	CS ÚRS 2023 02

D 749 Elektromontáže - součásti elektrozařízení 1 699,00

26	K	RK-010	Podružný materiál	kus	1,000	950,00	950,00	
27	K	RK-011	Prořez	kus	1,000	749,00	749,00	

D M Práce a dodávky M 53 289,26

D 21-M Elektromontáže 20 350,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	2,000	950,00	1 900,00	CS ÚRS 2023 02
29	M	R_1005_12	Sadový stožár typu - 6m, dle výkresové dokumentace, v zemi 1m, žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976, dle výkresové dokumentace	kus	2,000	7 500,00	15 000,00	
30	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	740,00	1 480,00	CS ÚRS 2023 02
31	M	R_1006	Svorkovnice SR 951 Uni 20	kus	2,000	225,00	450,00	
32	M	R_1007	Elektrovýzbroj stožáru	kus	2,000	760,00	1 520,00	

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 32 939,26

33	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,031	3 500,00	108,50	CS ÚRS 2023 02
34	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	10,850	59,30	643,41	CS ÚRS 2023 02
35	K	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	m2	10,350	5,89	60,96	CS ÚRS 2023 02
36	K	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	0,560	1 520,00	851,20	CS ÚRS 2023 02
37	K	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	0,560	495,00	277,20	CS ÚRS 2023 02
38	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	31,000	385,00	11 935,00	CS ÚRS 2023 02
39	K	460242221	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	15,000	265,00	3 975,00	CS ÚRS 2023 02
40	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,180	200,00	1 036,00	CS ÚRS 2023 02
41	K	460371111	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	2,880	348,50	1 003,68	CS ÚRS 2023 02
42	K	460421081	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	31,000	75,50	2 340,50	CS ÚRS 2023 02
43	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	31,000	89,00	2 759,00	CS ÚRS 2023 02
44	K	460490012	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	31,000	23,00	713,00	CS ÚRS 2023 02
45	K	460510064	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýh s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	31,000	78,00	2 418,00	CS ÚRS 2023 02
46	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	2,880	348,50	1 003,68	CS ÚRS 2023 02
47	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	28,800	25,10	722,88	CS ÚRS 2023 02
48	K	460620007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	10,850	45,00	488,25	CS ÚRS 2023 02
49	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2023 02
50	K	R_4601	Stožárové pouzdro pro silniční stožár, vč. betonáže a plastového pouzdra	ks	1,000	1 380,00	1 380,00	
51	K	R460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	1,000	1 003,00	1 003,00	

D Ostatní Ostatní 3 500,00

D N Náklady 3 500,00

52	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	
----	---	-------	-------------------------------	----	-------	----------	----------	--

D R Revize 5 200,00

53	K	RK-012	Revize	hod	8,000	650,00	5 200,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	--------	--------	-----	-------	--------	----------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 52 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 29 000,00

54	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
55	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2023 02
56	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2023 02
57	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 3 500,00

58	K	030001000.1	Zařízení staveniště	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-------------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

59	K	041103000.1	Autorský dozor projektanta	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2023 02
60	K	045203000.1	Kompletační činnost	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 02

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 9 500,00

61	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení místní komunikace a ulice Kovářská , Vikýřovice

Objekt:

001 - Prodloužení komunikace

Soupis:

**SO 1000 - Ostatní náklady**

KSO:

Místo: Vikýřovice

CC-CZ:

Datum: 01.02.2024

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JV Dalístav s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

IČ:

02758725

DIČ:

CZ02758725

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>83 610,00</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 610,00	21,00%	17 558,10
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>101 168,10</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení místní komunikace a ulice Kovářská , Vikýřovice

Objekt:

001 - Prodloužení komunikace

Soupis:

**SO 1000 - Ostatní náklady**

Místo: Vikýřovice

Datum: 01.02.2024

Zadavatel: Obec Vikýřovice

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: JV Dalistav s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**83 610,00**

OST - Ostatní

83 610,00

---

O01 - Ostatní

---

83 610,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prodloužení místní komunikace a ulice Kovářská, Vikýřovice

Objekt:

001 - Prodloužení komunikace

Soupis:

**SO 1000 - Ostatní náklady**

Místo: Vikýřovice

Datum: 01.02.2024

Zadavatel: Obec Vikýřovice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: JV Dalistav s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**83 610,00**

D	OST		Ostatní				83 610,00	
D	O01		Ostatní				83 610,00	
1	K	211500000	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
2	K	221500000	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
	vv		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
	vv		1		1,000			
3	K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	
	vv		" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"					
	vv		" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"					
	vv		1		1,000			
4	K	231600000	Geodetické práce	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
	vv		" vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"					
	vv		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
	vv		1		1,000			
5	K	241700000	Pasportizace objektů	kpl	1,000	2 560,00	2 560,00	
	vv		" pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"					
	vv		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
	vv		" pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"					
	vv		1		1,000			
6	K	311600000	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
7	K	411600000	GP oddělování pro všechny SO	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	
8	K	411800000	GP věcná břemena pro všechny SO	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
9	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
	vv		" dle ČSN, TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"					
	vv		1		1,000			
10	K	821800000	Fotodokumentace stavby	kpl	1,000	2 550,00	2 550,00	
	vv		" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"					
	vv		" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činností a číslem objektu"					
	vv		" provedení v listinné a v digitální podobě"					
	vv		1		1,000			
11	K	823800000	Vyřízení povolení zvláštního užívání přechodného dopravního značení	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení místní komunikace a ulice Kovářská , Vikýřovice

Objekt:

001 - Prodloužení komunikace

Soupis:

**SO 1020 - VRN**

KSO:

Místo: Vikýřovice

CC-CZ:

Datum: 01.02.2024

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JV Dalístav s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

IČ:

02758725

DIČ:

CZ02758725

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>11 000,00</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 000,00	21,00%	2 310,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>13 310,00</b>
-------------------	--------------	------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prodloužení místní komunikace a ulice Kovářská , Vikýřovice

Objekt: 001 - Prodloužení komunikace

Soupis: **SO 1020 - VRN**

Místo: Vikýřovice  
Zadavatel: Obec Vikýřovice  
Uchazeč: JV Dalistav s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

Datum: 01.02.2024  
Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek  
Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>11 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	11 000,00



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prodloužení místní komunikace a ulice Kovářská , Vikýřovice

Objekt:

001 - Prodloužení komunikace

Soupis:

**SO 1020 - VRN**

Místo: Vikýřovice

Datum: 01.02.2024

Zadavatel: Obec Vikýřovice

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: JV Dalistav s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>11 000,00</b>	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				11 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				11 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2023 02

# Harmonogram

Název stavby:

Doba výstavby: 59 dní

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 03.06.2024

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby: 31.07.2024

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování: 02.03.2024

Zpracoval:

2024

Červen

Červenec

Srpen

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Inženýrské činnosti (1)

Zařízení staveniště (1)

Přípravné a přidružené práce (1)

Přesuny sutí (1)

Odkopávky a prokopávky (1)

Přemístění výkopku (1)

Konstrukce ze zemin (1)

Hloubené vykopávky (1)

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení (1)

Ostatní položky práce (1)

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách (1)

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch (1)

Zemní práce při montážích (1)

Izolace proti vodě (1)

Elektromontáže (1)

2024

Červen

Červenec

Srpen

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné (1)



Komunikace pozemní a letišť (1)



Povrchové úpravy terénu (1)



Průzkumy, geodetické a projektové práce (1)



Náklady na pracovníky (1)



<b>Seznam poddodavatelů</b>	
Veřejná zakázka:	Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
Zadavatel:	Obec Vikýřovice Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice IČ: 00635898
Název zakázky:	<b>Prodloužení místní komunikace na ul. Kovářská</b>
<b>Základní identifikace účastníka</b>	
Název:	JV Dalistav s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava
Telefon:	777 740 665
Email:	dana@dalistav.cz
IČ:	02758725
DIČ:	CZ02758725

**Seznam osob (poddodavatelů), s jejichž pomocí hodlá účastník veřejnou zakázku plnit dle § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění**


<b>Prodloužení místní komunikace na ul. Kovářská</b>		Věcná část plnění veřejné zakázky plněna poddodavatelem	Finanční objem plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH
Název poddodavatele <sup>1</sup> :	AVE	Živičné kryty komunikací	121 365,-
Sídlo/místo podnikání:	Pavelkova 1314/8a, 779 00 Olomouc		
IČO:	49356089		
<b>Prodloužení místní komunikace na ul. Kovářská</b>		Věcná část plnění veřejné zakázky plněna poddodavatelem	Finanční objem plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH
Název poddodavatele <sup>2</sup> :	MC elektro	elektro	149 420,86,-
Sídlo/místo podnikání:	Polní 1764/3, 792 01 Bruntál		
IČO:	27775968		

**Osoba oprávněná jednat za účastníka**

<sup>1</sup> V případě více poddodavatelů uchazeč zkopíruje tabulku a vloží dalšího poddodavatele, tento postup se opakuje pro relevantní počet poddodavatelů

<sup>2</sup> V případě více poddodavatelů uchazeč zkopíruje tabulku a vloží dalšího poddodavatele, tento postup se opakuje pro relevantní počet poddodavatelů

Příloha č. 4

Podpis oprávněné osoby:	
Titul, jméno, příjmení:	Ing.Ligocká Dana
Funkce:	jednatel
Datum:	4.3.2024