



Smlouva o dílo
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“
č. zhotovitele : 09-0841a24

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Hošťálková

756 22 Hošťálková 3

IČO: 00303798

DIČ : CZ00303798

č.ú. 94-1413851/0710, ČNB

zastoupena Petrem Lašovicou, starostou obce

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1091107720/5500

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šíbl, na základě plné moci

(Dále jen zhotovitel)

Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

- **pan Matěj Nosálek ve funkci hlavní stavbyvedoucí** *autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby nebo dopravní stavby a nekolejová doprava*

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil

závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla (dále jen „dílo“) v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení zhotoviteli ceny díla.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19.6.2024 (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Místo stavby: k.ú. Hošťálková dle projektové dokumentace

Projektant a autorský dozor: Viadesigne, s. r. o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

Technický dozor stavebníka Petr Jeřábek, IČO: 21661961,

Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Martin Palát, IČO 10802631

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Petr Laštovica

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas, s potřebnou péčí a odborností, provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Hošťálková – chodník podél silnice II/437**“, dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností Viadesigne s.r.o., 690 02 Břeclav, Na Zahradách 1151/16 dále jen „projektová dokumentace“), se kterou se zhotovitel seznámil v rámci zadávacího řízení, a v rozsahu oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen oceněný položkový rozpočet), který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Předmětem díla jsou i práce v položkovém rozpočtu výslovně neuvedené, které jsou však nutné či obvyklé k dokončení a řádnému užívání díla, a které zhotovitel s ohledem na své znalosti a zkušenosti měl či mohl předpokládat. Zhotovitel měl možnost se seznámit s předloženými doklady a podklady, se stavenišťem, na němž má být předmětné dílo realizováno. **Zhotovitel tedy garantuje úplnost a správnost rozpočtu a je povinen provést dílo za sjednanou cenu i tehdy, pokud by se ukázalo, že k provedení díla je zapotřebí i jiných prací než původně předpokládaných.** Případné rozšíření či změny díla budou řešeny písemnými dodatky (Změnové listy), které budou číslovány a podepsány oběma stranami před jejich realizací. Drobné změny, které nebudou mít vliv

na cenu díla či termín jeho dokončení, a kterými nebude docházet k odchylkám od projektové dokumentace, je zhotovitel povinen uvést ve stavebním deníku a nechat si je odsouhlasit před jejich realizací ze strany objednatele nebo jím určené osoby.

3. Předmětem díla je výstavba nového chodníku, součástí je realizace lávky pro pěší a 4 opěrných zídek a osvětlení místa pro přecházení.

Projekt je členěn na stavební objekty:

SO 101 Chodník

SO 201 Lávka pro pěší

SO 202 Opěrná zídka 1

SO 203 Opěrná zídka 2

SO 204 Opěrná zídka 3

SO 205 Opěrná zídka 4

SO 401 osvětlení místa pro přecházení

4. Součástí předmětu díla je též zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve formě zaznamenání změn do stávající projektové dokumentace. Okamžikem předání dokumentace objednateli uděluje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva tuto dokumentaci užívat (dále jen „licence“) v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. Objednatel je na základě udělené výhradní licence oprávněn dokumentaci využívat při užívání, rekonstrukcích, údržbě, opravách uvedené stavby, je oprávněn do dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít dokumentaci jako podklad ke zhotovení další projektové dokumentace ve všech stupních, poskytnout podlicenci k užití dokumentace vždy v souvislosti s objektem předmětu díla dle této smlouvy. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.

5. Zhotovením předmětu díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména nikoli však výlučně :

A. Před zahájením realizace stavby se zhotovitel zavazuje k:

- i. Označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zák.č. 183/2006 Sb, stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby s dotčenými údaji, štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby
- ii. Vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců, řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá objednatel zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen pokud bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat
- iii. Dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů , předaných objednatelem zhotoviteli

- iv. Provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
- v. Vytyčení prostorové polohy příslušenství stavby subjektem k tomu oprávněným
- vi. Zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních dílů – výstavby (dále jen „HMG“)
- vii. Zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP
- viii. Zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu
- ix. Pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. Nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku
- x. Předložení a předání objednateli nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to :
 - a) Protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdrží
 - b) Protokol o vytyčení prostorové polohy příslušenství stavby
 - c) Stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG
 - d) Rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP
 - e) Kontrolní a zkušební plán (KZP)

B. V průběhu realizace stavby se zhotovitel zavazuje k:

- i. zřízení napojení na odběrná místa vody a el.energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku
- ii. zřízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon zhotovitele, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd.
- iii. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby
- iv. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště
- v. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. Sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem
- vi. zajištění schůdnosti a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby

- vii. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uložení, v souladu s ustanovením zák.č. 541/2020 Sb, o odpadech, ve znění pozdějších změn, zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, příp. předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace
- viii. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“, o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými správcí sítí a zařídí zápis do stavebního deníku, provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení
- ix. kontrole dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- x. průběžnému řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené objednatelem a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru
- xi. průběžné koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů
- xii. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, příp. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky
- xiii. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem

C. Při převěření stavby (předání díla):

- i. Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli k převěření řízení dokončené stavby následující:
 - a) seznam všech předaných dokladů
 - b) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák.č. 22/1997 Sb, o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby
 - c) protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
 - d) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotovení v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto požadavků objednatele:

- 1) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko
- 2) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, zhotovitel označí nápisem „beze změn“
- 3) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
- 4) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby
- 5) zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby“

D. Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude:

- i. Atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce
 - ii. Protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizi podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
 - iii. Doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
 - iv. Fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
 - v. Prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků, a realizovaných dodávek;
 - vi. Písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
 - vii. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
6. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), uvedení druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento

seznam musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně informovat.

7. Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla předána příslušná dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel odpovídá za její správnost a úplnost.
8. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilým seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy č. 1
9. V případě, že zhotovitel pověří provedením jednotlivých částí díla třetí osoby jako poddodavatele, zavazuje se zhotovitel pod sankcí smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), že tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavatelem. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoli poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla. V případě, že zhotovitel bude využívat poddodavatele, bude tento seznam poddodavatelů tvořit přílohu č.3 této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen do 14 dní ode dne vyžádání předložit objednateli.
11. Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Změna poddodavatele je možná pouze se souhlasem objednatele.
12. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu realizace stavebních prací je pojištěn minimálně na částku odpovídající smluvní ceně díla na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla.

II. Kvalitativní podmínky

1. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky stanovené příslušnými platnými technickými normami, normami ČSN, obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou, jakož také projektovou dokumentací díla. Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávacími

podmínkami a podmínkami obsaženými v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy (zejm. stavebním povolením), které tvoří přílohu č. 7 této smlouvy.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou zárukou řádně provedeného díla.
3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
4. Zhotovitel je povinen na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla, doložit a předat Objednateli soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

III. Termín a místo plnění

1. Termín předání a převzetí staveniště: 22.07.2024 nebo do 15 (patnácti) dnů od uzavření této Smlouvy (podle toho, co nastane později). Termín zahájení stavebních prací: do 45 (pětačtyřiceti) dnů od předání staveniště.
2. Termín pro dokončení díla: do 370 (tří set sedmdesáti) dnů ode dne předání staveniště
3. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele. Do prodlení se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.
4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.
5. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.
6. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud je zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více jak 14 dní po termínu stanoveném v čl. III. odst. 1 této smlouvy nebo je v prodlení se zahájením provádění díla ve smyslu zahájení stavebních prací více jak 14 dnů ode dne předání staveniště, bez zjevného důvodu provádění díla přeruší a nepokračuje v něm ani po výzvě objednatele více jak 14 dní.
7. O předání díla bude smluvními stranami sepsán písemný předávací protokol.
8. V předávacím protokolu budou uvedeny veškeré zjištěné vady a nedodělky díla nebránící jeho běžnému užívání, jakož i lhůta k jejich odstranění a závazek zhotovitele je ve

sjednané lhůtě řádně a včas odstranit. Lhůta k odstranění zjištěných vad a nedodělků se sjednává na 7 dnů, pokud se smluvní strany v jednotlivých případech nedohodnou písemně v předávacím protokolu jinak. Pokud zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, může objednatel nechat odstranit veškeré vady třetí osobou na náklady zhotovitele.

9. Nesplnění smluvní povinnosti kterékoliv ze smluvních stran za trvání smlouvy nebude považováno za neplnění závazku ani nebude důvodem k náhradě škod kteroukoliv stranou, jestliže je takovéto prodlení způsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 občanského zákoníku (vyšší moci). Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod.
10. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.
11. Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu dva měsíce, plnění této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušováno, v souhrnu dva měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci má objednatel právo odstoupit od smlouvy kdykoli.
12. Změna zahájení doby plnění nebo termín provedení díla a harmonogramu postupu prací může být smluvními stranami upravena pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
13. Místem plnění je: Obec Hošťálková, blíže uvedeno v projektové dokumentaci.

IV. Cena za dílo

1. Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Cena bez 21% DPH	7 054 695,10 Kč
21% DPH	1 481 485,97 Kč
Cena včetně 21% DPH	8 536 181,07 Kč

2. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na
 - a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - c) opatření k ochraně životního prostředí

- d) pojištění stavby a osob
 - e) organizační a koordinační činnost
 - f) poplatky spojené s případným zábořem veřejného prostranství
3. Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.
4. Zhotovitel je cenou díla vázán po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
5. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a bude ze strany zhotovitele uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění. Daň na výstupu u příjemce zdanitelného plnění bude uskutečněna ke dni uskutečnění zdanitelného plnění tj. ke dni předání a převzetí zhotoveného díla.
6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:
- pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
 - pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezávinný ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.
8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;
- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny hodinovou zúčtovací sazbou ve výši 250,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál

nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;

- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;
- d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- f) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

9. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

10. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Cena díla bude hrazena měsíčně dle skutečně provedených prací na základě faktur se splatností 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Součástí daňových dokladů (faktur) bude odsouhlasený soupis provedených prací a v případě posledního daňového dokladu (faktury) také předávací protokol – bez tohoto dokumentu (dokumentů) je daňový doklad (faktura) neúplný.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované ceny, odpovídající rozsahu prací, které byly odsouhlaseny. Na zbývajících část ceny není zhotovitel oprávněn uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
4. Zhotovitel je povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele. Výdaje budou ve faktuře specifikovány tak, aby byl doložen důvod fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje. Objednatel požaduje vystavovat finanční a daňové doklady **zvlášť na uznatelné a zvlášť na neuznatelné výdaje**.
5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
6. Příloha daňového dokladu - Soupis skutečně provedených prací, bude obsahovat:
 - počet měrných jednotek celkem (podle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy);
 - počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky);
 - počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
 - počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky).
7. Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat osobě zajišťující technický dozor stavebníka (TDS) ke kontrole před vystavením faktury, a to v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy.
8. Přílohou každého daňového dokladu bude rovněž souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:
 - celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
 - do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
 - v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
 - zbývajících (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH.
9. Daňové doklady (faktury) zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
 - a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ

- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- i) přílohu – zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlaseny podle dohodnutého způsobu

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole).
2. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, která stavbyvedoucímu udělil.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací díla podobného charakteru a rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací (ve smyslu jednotlivých částí díla) před neoprávněným zásahem třetích osob a nahodilou zkázou po celou dobu jejich provádění a dále ve stejném rozsahu za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad díla jinou osobou na náklady zhotovitele.
7. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty, vyzvat objednatele k provedení kontroly a rovněž průběžně zachycovat prostřednictvím fotodokumentace, kterou se zavazuje následně předat objednateli, a to nejpozději při předání díla. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
8. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně

požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9. Dnem převzetí staveniště zhotovitelem, tento přejímá odpovědnost za veškeré své věci, materiál, nástroje, zařízení apod. Zhotovitel také odpovídá za bezpečnost na pracovišti vůči svým pracovníkům, dotčeným vlastníkům, nájemcům a dalším osobám.
10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré pokyny a postupy dle projektové dokumentace, pokyny a stanoviska všech dotčených orgánů a organizací, dodržovat použití navržených materiálů.
11. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem – osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
12. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN, platné nezávazné ČSN a obecně závazné předpisy vztahující se k předmětnému dílu a obecně závazné právní předpisy. Při provádění díla bude zhotovitel používat a dodržovat obvyklé technologické postupy vč. doporučených postupů udávaných výrobcí.
13. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré pokyny a příkazy BOZP na staveništi. Objednatel dává zhotoviteli stavby na vědomí, že na základě zákona č. 309/2006 Sb., určil koordinátora BOZP. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP a je povinen mu poskytnout potřebnou součinnost při plnění jeho funkce. Dále mu umožňuje vstup na stavbu a staveniště.
14. K řádnému provedení díla se objednatel zavazuje poskytnout možnost připojení el. proudu 220V a vody. Provedení připojení a měření bude instalováno na náklady zhotovitele, který si rovněž zajistí samostatné měření. Počáteční a konečný stav měřidel budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje hradit dodávky elektrické energie v souvislosti s prováděním díla, přičemž jejich cena je zahrnuta v ceně díla.
15. Za uskladněný materiál na stavbě nese veškerou odpovědnost zhotovitel.
16. Práce budou na stavbě řízeny a postupy řešeny operativně na úrovni jmenovaných stavbyvedoucích, dozoru objednatele, zástupců objednatele, popř. zmocněných zástupců stran. I za tímto účelem budou uvedené skutečnosti protokolovány ve stavebním deníku zhotovitele a v zápisech z kontrolních dnů stavby, které bude organizovat objednatel.
17. Při vzniku havárie nebo škody způsobené zhotovitelem, zajistí zhotovitel na vlastní náklady neprodleně odstranění veškerých následků havárie nebo škody se zajištěním bezpečnosti všech zúčastněných osob. V případě narušení nebo poškození povrchu veřejných prostranství se zhotovitel zavazuje toto uvést do původního stavu na své náklady.
18. Zhotovitel se zavazuje, že práce na předmětu díla nebudou prováděny uční nebo studenty.
19. Zhotovitel vyzve objednatele po dokončení díla k předání a převzetí díla 3 dny předem. Při předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán písemný zápis – protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorský dozor projektanta. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůta pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude provedeno předávací řízení těchto vad a nedodělků, ze kterého bude pořízen zápis odsouhlasený a podepsaný oběma

smluvními stranami. Pokud nebudou zjištěny vady nebo nedodělky na díle, je objednatel povinen dílo převzít.

20. Součástí předání ukončeného díla je i předání kopie stavebního deníku, dokladu o likvidaci materiálu, dokladů o zkouškách a revizích, záruční listy, zápisy o předání veřejného prostranství a zeleně, včetně dokladu o příp. zaplacení záboru.
21. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace SFDI nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Tutéž povinnost je zhotovitel povinen požadovat po svých dodavatelích (poddodavatelích). Zhotovitel zohledňuje právo SFDI na výkon kontroly. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy po dobu 8 let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu, tj. finančního ukončení projektu.

VII. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku za jakost v délce 60 měsíců (dále jako „záruka za jakost“). Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků, a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na celou stavbu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
2. Smluvní strany výslovně ujednaly, že objednatel je oprávněn uplatnit práva z vad díla kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy objednatel takové vady zjistil nebo měl zjistit.
3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 15 dnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. Nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle ustanovení článku XIII. této smlouvy ani právo objednatele na náhradu vzniklé újmy nejsou ustanovením tohoto odstavce dotčena.
4. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hodin od okamžiku uplatnění takovéto vady. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:
 - a) změnou hydrogeologických poměrů v zájmové lokalitě vlivem působení přírodních sil,
 - b) změnou hydrogeologických poměrů v zájmovém území vlivem lidské činnosti,
 - c) vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatele.

6. Každá vada, která se projeví během záruční doby bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
7. Zhotovitel zodpovídá za vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.
8. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
10. Práva a povinnosti smluvních stran z odpovědnosti za vady díla výslovně neupravená touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, upravujícími odpovědnost za vady díla.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 283/2021 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.
3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí dokončeného díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.
4. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 9 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, rozumí místo, na kterém se provádí stavba, zařízení, terénní úprava nebo udržovací práce anebo na kterém se stavba, zařízení nebo terénní úprava odstraňuje; zahrnuje stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby potřebné pro provedení nebo odstranění stavby, zařízení nebo terénní úpravy. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, aby nedocházelo ke

škodám na majetku a zdraví osob, a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.
3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.
2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatel.

XI. Předání díla

1. Objednatel převezme dílo po jeho dokončení .
2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele.
3. Dílo je dokončeno jeho předání objednateli bez vad a nedodělků bránících jeho běžnému užívání a se všemi dokumenty, včetně dokumentů nutných pro kolaudační řízení. O předání díla bude smluvními stranami sepsán písemný předávací protokol. Za okamžik předání a převzetí díla se považuje podpis předávacího protokolu objednatelem.
1. O předání díla nebo jeho části bude kromě protokolu sepsán zápis. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) Označení díla

- b) Označení objednatele a zhotovitele díla
 - c) Číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. Čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) Zahájení a dokončení prací na zhotoveném díle,
 - e) Soupis drobných vad a termín jejich odstranění,
 - f) Prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - g) Datum a místo sepsání zápisu,
 - h) Jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - i) Seznam předané dokumentace,
 - j) Soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - k) Termín vyklizení staveniště,
 - l) Datum odstranění vad, bylo-li dílo převzato s vadami.
2. Bude-li dílo vykazovat vady bránící užívání díla, není Objednatel povinen dílo převzít. Bez dodání výše uvedených dokumentů a všech dokumentů nutných pro kolaudační řízení nebude dílo považováno za dokončené.
 3. Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této Smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
 4. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
 5. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačních jednání a poskytnout dostatečnou součinnost dotčeným orgánům tak, aby bylo kolaudační jednání úspěšně ukončeno. Veškerou součinnost musí zhotovitel provést na vlastní náklady včetně realizace opatření nařízených dotčenými orgány.

XII. Vlastnická práva a nebezpečí škody

1. Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že ve smyslu § 2606 občanského zákoníku přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zpracování nebo zabudování do díla.
2. Nároky z odpovědnosti za škodu a postup při jejich uplatňování, rovněž jako nároky při dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

XIII. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dodržáním jakéhokoli termínu uvedeného v ustanovení článku III. odst. 1. a 2. této smlouvy nebo v případě prodlení s dokončením jednotlivých etap dle harmonogramu, který je přílohou č.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen

započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele řádně dílo provést a není tím dotčen ani nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,015% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta za nesplnění odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu se sjednává ve výši 5 000 Kč/ den za každou takovou vadu či nedodělek, a za každý den prodlení.
5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zjm.zákona č. 309/2006 Sb. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplňků) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za každý prokazatelný zjištěný případ.
6. Pro případ porušení předpisů zhotovitele v oblasti dodržování BOZP, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu za tato porušení: při nepoužívání ochranné přilby 5 000,-Kč/osobu, nezajištění výkopu 10 000 ,-Kč/den , nezajištění přechodů přes výkop, komunikaci apod. 10 000,-Kč za každé porušení/den, nezajištění práce ve výškách 20 000,-Kč/den, nedostatečné zajištění konstrukce pro zvýšení místa práce (např.lešení) 30 000,-Kč.
7. V případě, že zhotovitel pověří provedením jednotlivých částí stavby třetí osobu jako poddodavatele v rozporu se seznamem poddodavatelů, který tvoří přílohu této smlouvy č. 3, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé takové zjištění.
8. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených závaznými technickými normami nebo výrobcí jednotlivých použitých materiálů při realizaci díla, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.
9. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nemá vliv na nárok objednatele na náhradu vzniklé škody.
10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14-ti dnů od doručení výzvy k zaplacení druhé smluvní straně.

XIV. Bankovní garance

1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout ke dni podpisu smlouvy o dílo bankovní záruku za řádné provedení díla, a to zejména za kvalitu plnění. Tato bankovní záruka je platná po celou dobu realizace díla a Objednatel ji uvolní až po předání díla bez vad a nedodělků. Bankovní záruka je ve výši 300 000,- a je sjednána ve prospěch objednatele.
2. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla

podle harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

3. Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady spojené s vyklizením Staveniště Objednatelem namísto Zhotovitele apod.), vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele týkajících se řádného provedení Díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele.
4. Nepředá-li Zhotovitel záruční listinu odpovídající Bankovní záruce za řádné provedení Díla podle této Smlouvy nejpozději do termínu předání a převzetí staveniště uvedeného v čl. III odst. 1 této smlouvy nebo předá záruční listinu (Bankovní záruku) odporující ujednáním této Smlouvy, bude taková skutečnost považována za Podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit.
5. Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoli jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruk, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly.
6. Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 300 000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) platnou po dobu 60-ti měsíců od předání a převzetí díla. Tuto bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí díla. Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatel jako oprávněného. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní záruční podmínky nebo neuhradí objednateli způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy o dílo povinen.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 kalendářních dnů. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé

straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

2. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy se považuje:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší jak 5 kalendářních dnů
 - b) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě neučiní
 - c) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
 - d) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
 - e) pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bude zjištěn úpadek zhotovitele jako dlužníka ve smyslu zákona č. 182/2006. Sb., insolvenčního zákona v platném znění.
4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy:
 - a) při prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem oprávněně vyúčtované částky delším než 30 dnů,
 - b) při nesplnění termínu pro předání staveniště ze strany objednatele ani v dodatečně, přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než patnáctidenní.

XVI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to pouze na základě písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
3. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění, případně dalšími právními předpisy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými smlouvu uzavřít. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
5. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu plnění díla z důvodu skutečností, které mohou bránit řádnému provedení díla. Změna bude provedena formou písemného dodatku.
6. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem

místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

V Hošťálkové dne

Ve Valašském Meziříčí dne

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel

Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šíbl

Na základě plné moci

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Finanční a časový harmonogram

Příloha č. 3: (případný) seznam poddodavatelů- bez poddodavatelů

Příloha č. 4: Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky

Příloha č. 5: Bankovní garance

Příloha č. 6: Pojistná smlouva

Příloha č. 7: Stavební povolení

Tato smlouva byla schválena na 18.zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konané dne 6.8.2024, č.j.: 18/I/7/2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VD02316
Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437

KSO:
Místo:

Zadavatel:
obec Hošťálková

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			7 054 695,10
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 7 054 695,10	Výše daně 1 481 485,97
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			8 536 181,07

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VD02316

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437

Místo: Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: obec Hošťálková Projektant: ViaDesign s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 054 695,10	8 536 181,07	
SO 101	Chodník	4 208 058,50	5 091 750,79	STA
SO 101.1	Chodník - uznatelné	3 178 440,70	3 845 913,25	Soupis
SO 101.1a	Obruby podél silnice II/437 - uznatelné	754 649,20	913 125,53	Soupis
SO 101.1b	Obruby podél silnice II/437 - neuznatelné	244 035,90	295 283,44	Soupis
SO 101.2	Chodník - neuznatelné	30 932,70	37 428,57	Soupis
SO 201	Lávka pro pěší	1 266 086,60	1 531 964,79	STA
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné	75 610,00	91 488,10	Soupis
SO 201	Lávka pro pěší	1 190 476,60	1 440 476,69	Soupis
SO 202	Opěrná zídka 1	536 954,20	649 714,58	STA
SO 202.1	Opěrná zídka 1	438 538,60	530 631,71	Soupis
SO 202.2	Opěrná zídka 1 - neuznatelné	98 415,60	119 082,88	Soupis
SO 203	Opěrná zídka 2	338 628,00	409 739,88	STA
SO 203	Opěrná zídka 2	338 628,00	409 739,88	Soupis
SO 204	Opěrná zídka 3	212 745,50	257 422,06	STA
SO 204.1	Opěrná zídka 3	191 230,70	231 389,15	Soupis
SO 204.2	Opěrná zídka 3 - neuznatelné	21 514,80	26 032,91	Soupis
SO 205	Opěrná zídka 4	242 780,70	293 764,65	STA
SO 205.1	Opěrná zídka 4	209 345,50	253 308,06	Soupis
SO 205.2	Opěrná zídka 4 - neuznatelné	33 435,20	40 456,59	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO 401	Osvětlení místa pro přecházení - neuznatelné	43 952,60	53 182,65	STA
SO 401	Osvětlení místa pro přecházení - neuznatelné	43 952,60	53 182,65	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	205 489,00	248 641,69	STA
VRN.1	Vedlejší rozpočtové náklady	85 977,00	104 032,17	Soupis
VRN.2	Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné	119 512,00	144 609,52	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437
Objekt: SO 101 - Chodník
Soupis: SO 101.1 - Chodník - uznatelné

KSO:
Místo:

Zadavatel: obec Hošťálková

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 178 440,70		
DPH základní snížená	Základ daně			Výše daně
	3 178 440,70	Sazba daně 21,00%		667 472,55
	0,00	Sazba daně 15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		3 845 913,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437
Objekt: SO 101 - Chodník
Soupis: **SO 101.1 - Chodník - uznatelné**

Místo: Datum: 22. 4. 2024
Zadavatel: obec Hošťálková Projektant: ViaDesign s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 178 440,70
HSV - Práce a dodávky HSV	3 178 440,70
1 - Zemní práce	281 984,60
2 - Zakládání	64 260,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	33 663,20
4 - Vodorovné konstrukce	1 283,80
5 - Komunikace pozemní	1 348 825,00
8 - Trubní vedení	2 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 393 894,00
998 - Přesun hmot	51 929,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437

Objekt: SO 101 - Chodník

Soupis: SO 101.1 - Chodník - uznatelné

Místo: Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: obec Hošťálková Projektant: ViaDesign s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 178 440,70

D HSV Práce a dodávky HSV 3 178 440,70

D 1 Zemní práce 281 984,60

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	4,000	106,00	424,00	CS ÚRS 2023 01
PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123								
VV "napojení schodiště" 1,5					1,500			
VV "pro doplnění varovného pásu u stávajícího chodníku - přebytečná dlažba bude předána obci k jinému využití" 2,5					2,500			
VV Součet					4,000			
2	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,396	217,00	85,90	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100								
VV "pro bet základ" 2*1,1*0,3*0,6					0,396			
3	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	29,460	521,00	15 348,70	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102								
VV "pro drenáž" 111*0,2					22,200			
VV "pro propustek" 1,2*1,1*5,5					7,260			
VV Součet					29,460			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	29,856	77,00	2 298,90	CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117								
VV předpokládaná skládka - Bystřice pod Hostýnem 20km								
VV "odkop" 29,46+0,396					29,856			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	298,560	8,00	2 388,50	CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119								
VV předpokládaná skládka - Bystřice pod Hostýnem 20km								
VV 10*29,856					298,560			
6	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	90,750	127,00	11 525,30	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152101					
	VV		"násyp tělesa pro kci chodníku u lávky" 55*1,65		90,750			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	29,856	24,00	716,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201201					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.					
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	53,741	165,00	8 867,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	VV		29,856*1,8		53,741			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	271,400	116,00	31 482,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložением výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
	VV		"dosyp za obrubou - zemina" 0,2*1357		271,400			
10	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	488,520	79,00	38 593,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					
	VV		271,4*1,8		488,520			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,940	578,00	3 433,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídý těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
	VV		"obsyp propustku ŠD 0/32" (1,2*1,1*5,5)-(0,1*5,5*1,1)-(5,5*0,13)		5,940			
12	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	193,380	365,00	70 583,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/32					
	VV		"obsyp propustku" 5,94*2		11,880			
	VV		"násyp tělesa pro kci chodníku u lávky" 55*1,65*2		181,500			
	VV		Součet		193,380			
13	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	950,000	22,00	20 900,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103					
	VV		"ohumusování tl.100mm" 950		950,000			
14	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	171,000	99,00	16 929,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		"tl.100mm" 950*0,1*1,8		171,000			
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	950,000	16,00	15 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131					
	VV		"zatravnění" 950		950,000			
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	38,000	171,00	6 498,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		950*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		38,000			
17	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 835,500	20,00	36 710,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
	VV		1802,9+25,6+7		1 835,500			
	D	2	Zakládání				64 260,60	
18	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	222,000	52,00	11 544,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971121					
	VV		2*111		222,000			
19	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	262,959	37,00	9 729,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		222*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		262,959			
20	K	212752601	Trativod z drenážních trubek korugovaných PP SN 16 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	111,000	367,00	40 737,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu					
	Online PSC		trubka korugovaná PP SN 16 celoperforovaná 360° DN 150					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752601					
21	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,396	5 682,00	2 250,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313811					
	VV		"bet základ" 2*1,1*0,3*0,6		0,396			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				33 663,20	
22	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	13,800	629,00	8 680,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/339921132					
	VV		"zídka z betonových palisád v 1m" 13,8		13,800			
23	M	59228410	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x1000mm	kus	83,000	301,00	24 983,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x1000mm					
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 283,80	
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,605	254,00	153,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
	VV		"lože tl. 100mm" 0,1*5,5*1,1		0,605			
25	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	1,210	934,00	1 130,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		štěrkopísek netříděný					
	VV		0,1*5,5*1,1*2		1,210			
	D	5	Komunikace pozemní				1 348 825,00	
26	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	25,600	156,00	3 993,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111					
	VV		"nová kce ŠDa 0/32" 25,6		25,600			
27	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 802,900	208,00	375 003,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111					
	VV		"nová kce ŠDa 0/32" 1802,9		1 802,900			
28	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	25,600	317,00	8 115,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122111					
	VV		"nová kce ŠDa 0/32" 25,6		25,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	59451.R	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z betonu	m2	7,000	662,00	4 634,00	
	PP		Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 100 mm z betonu					
	VV		kámen tl.150mm do bet C 20/25n - XF3 tl.100mm					
	VV		"dodláždění žlabu" 2		2,000			
	VV		"dodláždění čel propustku" 2*2,5		5,000			
	VV		Součet		7,000			
30	M	58381088	kámen lomový upravený třída I pro zdivo rigolové pískovec	t	2,100	2 299,00	4 827,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		kámen lomový upravený třída I pro zdivo rigolové pískovec					
	VV		7*0,15*2		2,100			
31	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	7,000	268,00	1 876,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599632111					
	VV		"CM M25-XF3" 7		7,000			
32	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 804,400	254,00	458 317,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211113					
	VV		"nová kce" 1802,9		1 802,900			
	VV		"napojení" 1,5		1,500			
	VV		Součet		1 804,400			
33	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	7,344	325,00	2 386,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná					
	VV		"červená u nástupiště BUS" 3,6+3,6		7,200			
	VV		7,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,344			
34	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	1 788,060	257,00	459 531,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		"šedá" 1753		1 753,000			
	VV		1753*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 788,060			
35	M	5924.R	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	13,905	284,00	3 949,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní					
	VV		"vodící linie" 13,5		13,500			
	VV		13,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		13,905			
36	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	17,544	284,00	4 982,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní					
	VV		"bez fazet" 14,6+2,6		17,200			
	VV		17,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		17,544			
37	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	12,240	517,00	6 328,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	VV		"červená" 1,4+1,4+5,2+2+2		12,000			
	VV		12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,240			
38	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	17,100	254,00	4 343,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211210					
	VV		"nová kce ŠDa 0/32" 17,1		17,100			
39	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	8,568	318,00	2 724,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
	VV		"šedá" 8,4		8,400			
	VV		8,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,568			
40	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	8,670	570,00	4 941,90	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná					
	VV		"červená" 8,5		8,500			
	VV		8,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,670			
41	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	8,670	331,00	2 869,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní					
	VV		"bez fazet" 8,5		8,500			
	VV		8,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,670			
	D	8	Trubní vedení				2 600,00	
42	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	520,00	2 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 393 894,00	
43	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	14,300	976,00	13 956,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915321115					
	VV		"včetně předznačení" 7,3+7		14,300			
44	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 357,000	351,00	476 307,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213					
	VV		"nová obruba" 42+284+299+110+622		1 357,000			
45	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	1 425,960	145,00	206 764,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		"1357+3%" 1398		1 398,000			
	VV		1398*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 425,960			
46	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	20,355	2 872,00	58 459,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121					
	VV		"lože obrub tl.150mm" 0,05*0,3*1357		20,355			
47	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	22 446,00	44 892,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čelo propustku včetně římsy ze zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919441211					
48	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	5,500	980,00	5 390,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919551112					
	VV		"propustek" 5,5		5,500			
49	M	56241111	trouba HDPE flexibilní 8kPa D 400mm	m	5,583	707,00	3 947,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		trouba HDPE flexibilní 8kPa D 400mm					
	VV		5,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		5,583			
50	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	643,000	381,00	244 983,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935112211					
	VV		"žlab š.600mm" 643		643,000			
51	M	59227002	žlabovka příkopová betonová 250x600x140mm	m	655,860	313,00	205 284,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		žlabovka příkopová betonová 250x600x140mm					
	VV		643*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		655,860			
52	M	5624.R	rošt pro žlab	m	10,000	2 195,00	21 950,00	
	PP		rošt pro žlab					
	VV		"dodání včetně osazení - překrytí žlabu v místech sjezdů" 4+6		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	935112911	Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do betonu	m2	3 858,000	29,00	111 882,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých					
			10 mm tloušťky lože přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935112911					
	VV		0,6*643*10		3 858,000			
54	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	1,500	52,00	78,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku					
			na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054451					
	D	998	Přesun hmot				51 929,50	
55	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 923,313	27,00	51 929,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hošťálková - chodník podél silnice II/437
Objekt:
SO 101 - Chodník
Soupis:
SO 101.1a - Obruby podél silnice II/437 - uznatelné

KSO:
Místo:

Zadavatel:
obec Hošťálková

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			754 649,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	754 649,20	21,00%	158 476,33
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	913 125,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437
Objekt: SO 101 - Chodník
Soupis: **SO 101.1a - Obruby podél silnice II/437 - uznatelné**

Místo: Datum: 22. 4. 2024
Zadavatel: obec Hošťálková Projektant: ViaDesign s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		754 649,20
HSV - Práce a dodávky HSV		754 649,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		750 362,40
998 - Přesun hmot		4 286,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437

Objekt: SO 101 - Chodník

Soupis: SO 101.1a - Obruby podél silnice II/437 - uznatelné

Místo:

Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: obec Hošťálková

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

754 649,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

754 649,20

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

750 362,40

1	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 327,700	351,00	466 022,70	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					
VV			1264,1+48,6+15		1 327,700			
2	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	1 303,000	145,00	188 935,00	CS ÚRS 2023 01
PP			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
VV			"1264,1+3%" 1303		1 303,000			
3	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	52,020	133,00	6 918,70	CS ÚRS 2023 01
PP			obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
VV			"48,6+3%" 51		51,000			
VV			51*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		52,020			
4	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	15,000	398,00	5 970,00	CS ÚRS 2023 01
PP			obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
VV			"LV" 8		8,000			
VV			"PV" 7		7,000			
VV			Součet		15,000			
5	K	916431112	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrou	m	28,000	645,00	18 060,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm s boční opěrou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916431112					
VV			24+2+2		28,000			
6	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý	m	24,000	2 302,00	55 248,00	CS ÚRS 2023 01
PP			obrubník betonový bezbariérový přímý					
7	M	59217040	obrubník betonový bezbariérový náběhový	m	4,000	2 302,00	9 208,00	CS ÚRS 2023 01
PP			obrubník betonový bezbariérový náběhový					
D 998			Přesun hmot				4 286,80	
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	329,754	13,00	4 286,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hošťálková - chodník podél silnice II/437
Objekt:
SO 101 - Chodník
Soupis:
SO 101.1b - Obruby podél silnice II/437 - neuznatelné

KSO:
Místo:

Zadavatel:
obec Hošťálková

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			244 035,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	244 035,90	21,00%	51 247,54
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	295 283,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437
Objekt: SO 101 - Chodník
Soupis: **SO 101.1b - Obruby podél silnice II/437 - neuznatelné**

Místo:
Zadavatel: obec Hošťálková
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 4. 2024
Projektant: ViaDesign s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	244 035,90
HSV - Práce a dodávky HSV	244 035,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	242 608,60
998 - Přesun hmot	1 427,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437

Objekt: SO 101 - Chodník

Soupis: SO 101.1b - Obruby podél silnice II/437 - neuznatelné

Místo:

Zadavatel: obec Hošťálková

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 4. 2024

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

244 035,90

DHSVPráce a dodávky HSV

244 035,90

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

242 608,60

1	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	475,600	351,00	166 935,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					
VV			348,6+109+18		475,600			
2	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	359,000	145,00	52 055,00	CS ÚRS 2023 01
PP			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
VV			"348,6+3%" 359		359,000			
3	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	113,000	133,00	15 029,00	CS ÚRS 2023 01
PP			obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
VV			"109+3%" 113		113,000			
4	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	18,000	398,00	7 164,00	CS ÚRS 2023 01
PP			obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
VV			"LV" 8		8,000			
VV			"PV" 10		10,000			
VV			Součet		18,000			
5	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000	351,00	1 053,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213					
6	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	3,000	124,00	372,00	CS ÚRS 2023 01
PP			obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm					
D998			Přesun hmot				1 427,30	
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	109,795	13,00	1 427,30	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hošťálková - chodník podél silnice II/437
Objekt:
SO 101 - Chodník
Soupis:
SO 101.2 - Chodník - neuznatelné

KSO:
Místo:

Zadavatel:
obec Hošťálková

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			30 932,70
		Základ daně	Sazba daně
		30 932,70	21,00%
DPH základní		0,00	15,00%
snížená			
Cena s DPH			37 428,57
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437
Objekt: SO 101 - Chodník
Soupis: **SO 101.2 - Chodník - neuznatelné**

Místo: Datum: 22. 4. 2024
Zadavatel: obec Hošťálková Projektant: ViaDesign s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		30 932,70
HSV - Práce a dodávky HSV		30 932,70
1 - Zemní práce		5 674,10
5 - Komunikace pozemní		19 956,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 399,00
998 - Přesun hmot		902,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437

Objekt: SO 101 - Chodník

Soupis: SO 101.2 - Chodník - neuznatelné

Místo:

Zadavatel: obec Hošťálková

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 4. 2024

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 30 932,70

D HSV Práce a dodávky HSV 30 932,70

D 1 Zemní práce 5 674,10

1	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,310	116,00	1 312,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
VV			"napojení sjezdů - Rmat / ŠD tl. 390mm" 0,39*(14+8+7)					
					11,310			

2	M	58981156	recyklát asfaltový frakce 8/22 R-materiál	t	26,579	128,00	3 402,10	CS ÚRS 2023 01
PP			recyklát asfaltový frakce 8/22 R-materiál					
VV			"napojení sjezdů - Rmat / ŠD tl. 390mm" 0,39*(14+8+7)*2,35					
					26,579			

3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	48,000	20,00	960,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
VV			19+14+8+7					
					48,000			

D 5 Komunikace pozemní 19 956,80

4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	19,000	156,00	2 964,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111					
VV			"nová kce ŠDa 0/32" 19					
					19,000			

5	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	19,000	316,00	6 004,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122111					
VV			"nová kce ŠDa 0/32" 19					
					19,000			

6	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	19,000	254,00	4 826,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211210					
VV			"nová kce ŠDa 0/32" 19					
					19,000			

7	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	19,380	318,00	6 162,80	CS ÚRS 2023 01
PP			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
VV			"šedá" 19					
					19,000			
VV			19*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
					19,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 399,00	
8	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,000	351,00	3 159,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213						
VV		"nová obruba" 9				9,000		
9	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	10,000	124,00	1 240,00	CS ÚRS 2023 01
PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm						
VV		10				10,000		
D		998	Přesun hmot				902,80	
10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	33,438	27,00	902,80	CS ÚRS 2023 01
PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hošťálková - chodník podél silnice II/437
Objekt:
SO 201 - Lávka pro pěší
Soupis:
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel:
obec Hošťálková

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ViaDesign s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			75 610,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	75 610,00	21,00%	15 878,10
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	91 488,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437
Objekt: SO 201 - Lávka pro pěší
Soupis: **SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné**

Místo:
Zadavatel: obec Hošťálková
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 4. 2024
Projektant: ViaDesign s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	75 610,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	75 610,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	63 415,00
VRN2 - Příprava staveniště	12 195,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437

Objekt: SO 201 - Lávka pro pěší

Soupis: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné

Místo:

Zadavatel: obec Hošťálková

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 4. 2024

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

75 610,00

DVRNVedlejší rozpočtové náklady

75 610,00

DVRN1Průzkumné, geodetické a projektové práce

63 415,00

1	K	013002000	Projektové práce	kpl	1,000	6 098,00	6 098,00	
PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce						
VV		"vyhotovení havarijního a povodňového plánu"1						
					1,000			
2	K	01320300_a	Dokumentace stavby bez rozlišení	kpl	1,000	30 488,00	30 488,00	
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) bez rozlišení						
VV		"vypracování RDS "1						
					1,000			
3	K	01320300_b	Dokumentace stavby bez rozlišení	kpl	1,000	26 829,00	26 829,00	
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) bez rozlišení						
VV		"mostní list, hlavní prohlídka mostu"1						
					1,000			
D		VRN2	Příprava staveniště					
						12 195,00		
4	K	024002000	Přestěhování lidí, zvířat	kpl	1,000	12 195,00	12 195,00	
PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů příprava staveniště přestěhování lidí, zvířat						
VV		"záchytný odlov a transfer ryb"1						
					1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hošťálková - chodník podél silnice II/437
Objekt:
SO 201 - Lávka pro pěší
Soupis:
SO 201 - Lávka pro pěší

KSO:
Místo:

Zadavatel:
obec Hošťálková

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 190 476,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 190 476,60	21,00%	250 000,09
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 440 476,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437

Objekt: SO 201 - Lávka pro pěší

Soupis: **SO 201 - Lávka pro pěší**

Místo:

Zadavatel: obec Hošťálková
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 4. 2024
Projektant: ViaDesign s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 190 476,60
HSV - Práce a dodávky HSV		1 138 289,80
1 - Zemní práce		151 358,20
2 - Zakládání		88 645,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce		135 838,30
4 - Vodorovné konstrukce		531 185,40
5 - Komunikace pozemní		1 806,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		10 307,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		198 455,20
998 - Přesun hmot		20 692,60
PSV - Práce a dodávky PSV		52 186,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		52 186,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437

Objekt: SO 201 - Lávka pro pěší

Soupis: SO 201 - Lávka pro pěší

Místo: Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: obec Hošťálková Projektant: ViaDesign s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 190 476,60

D HSV Práce a dodávky HSV 1 138 289,80

D 1 Zemní práce 151 358,20

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	180,000	55,00	9 900,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111301111					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a složení					
			sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.					
			2. V ceně nejsou započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít ceny					
			části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou.					
PSC			3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování.					
			4. Sejmутím drnu se rozumí sejmutí pláští nebo pásů drnu v takové jakosti, aby se jich mohlo					
			použít pro další drnování.					
			5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberce). Tyto práce se oceňují cenami souboru cen					
			181 4.-11 Založení trávníku					
			6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu.					
VV			"odstranění drnu v tl. 200mm"					
VV			"před mostem"45*2				90,000	
VV			"za mostem"45*2				90,000	
VV			Součet				180,000	
2	K	11500110_R	Převedení vody potrubím DN přes 900	m	8,000	713,00	5 704,00	vlastní
PP			Převedení vody potrubím DN přes 900					
VV			"převedení vody potrubím DN 1100 během výstavby mostu"8				8,000	
VV			Součet				8,000	
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	200,000	52,00	10 400,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	98,00	980,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započeti demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
5	K	12220140_R	Nákup materiálu tř.3	m3	48,249	146,00	7 044,40	
	PP		Nákup materiálu tř.3					
	VV		"materiál pro zásypy v přechodové oblasti"					
	VV		"zásypy"48,249		48,249			
	VV		Součet		48,249			
6	K	122211401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	57,249	99,00	5 667,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vykopávky v zemnicích na suchu ručně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122211401					
	VV		"natěžení a naložení na dopravní prostředek ze skládky"					
	VV		"materiál pro zemní hrázky"9		9,000			
	VV		"materiál pro zásypy"48,249		48,249			
	VV		Součet		57,249			
7	K	129353101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 strojně	m3	3,000	99,00	297,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129353101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"čištění koryta toku od naplavenin v tl. 150mm"20*0,15		3,000			
	VV		Součet		3,000			
8	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	105,090	217,00	22 804,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251103					
	VV		"výkop pro spodní stavbu"					
	VV		7,8*6,5+6,9*5,7		90,030			
	VV		"výkop pro opevnění dna"					
	VV		0,9*3,4		3,060			
	VV		"odstranění zemní hrázky"					
	VV		9		9,000			
	VV		"čištění koryta"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		105,090			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	192,339	77,00	14 810,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
	VV		"odvoz na skládku, uvažována skládka zeminy ve vzdálenosti do 15 km"					
	VV		"odvoz zeminy na skládku z hloubení "105,09		105,090			
	VV		"odvoz drnu"180*0,2		36,000			
	VV		"dovoz nakupované zeminy, uvažován dovoz zeminy ze vzdálenosti do 15 km"					
	VV		"dovoz materiálu pro zásyp"48,249		48,249			
	VV		"dovoz materiálu pro obsyp"3		3,000			
	VV		Součet		192,339			
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	961,695	8,00	7 693,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
	VV		"15-10=5km"					
	VV		"odvoz na skládku, uvažována skládka zeminy ve vzdálenosti do 15 km"					
	VV		"odvoz zeminy na skládku z výkopů " 93,09		93,090			
	VV		"odvoz materiálu z čištění koryta" 3		3,000			
	VV		"odvoz drnu"180*0,2		36,000			
	VV		"odvoz materiálu zemních hrázek"9		9,000			
	VV		"dovoz nakupované zeminy, uvažován dovoz zeminy ze vzdálenosti do 15 km"					
	VV		"dovoz materiálu pro zásyp"48,249		48,249			
	VV		"dovoz materiálu pro obsyp"3		3,000			
	VV		Mezisoučet		192,339			
	VV		192,339*4		769,356			
	VV		Součet		961,695			
11	K	17110310_R	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 - včetně nákupu materiálu	m3	9,000	127,00	1 143,00	vlastní
	PP		Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"pro dočasné zatrubnění toku během výstavby - včetně dovozu materiálu"3*1,5*2		9,000			
	VV		Součet		9,000			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	268,071	165,00	44 231,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	VV		"skládka zeminy (objemová hmotnost 1900kg/m3)"					
	VV		141,09*1,9		268,071			
	VV		Součet		268,071			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	141,090	24,00	3 386,20	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
	VV		"odvoz na skládku"					
	VV		"odvoz zeminy na skládku z výkopů " 93,09		93,090			
	VV		"odvoz materiálu z čištění koryta" 3		3,000			
	VV		"odvoz drnu"180*0,2		36,000			
	VV		"odvoz materiálu zemních hrázek"9		9,000			
	VV		Součet		141,090			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	48,249	116,00	5 596,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.					
	PSC							
	VV		"zásyp pod PE-HD fólii"					
	VV		(2,9+2,3+0,7+0,55)*1,5		9,675			
	VV		"zásyp na líci křídél vlevo - v rozsahu výkopů"2,6*3*(1,68+1,25+1,8)+0,6*2,8		38,574			
	VV		Součet		48,249			
15	K	181411133	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	15,000	18,00	270,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411133					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleť a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleť a 185 80-43 Zalítí rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	PSC							
	VV		"v okolí křídel"					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
16	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	0,375	171,00	64,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		osivo směs travní univerzál					
	VV		"předpoklad 0,025 kg/m2"					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
	VV		15*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		0,375			
17	K	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těžného	m3	3,000	943,00	2 829,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těžného se zhuťněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327501111					
	VV		"Ochranný obsyp šp zhuťněný na id,min=0.85 po vrstvách tl. 300mm"					
	VV		"včetně nákupu materiálu"					
	VV		"ochranný obsyp za opěrou a křídly"2*1,5		3,000			
	VV		Součet		3,000			
18	K	810442111	Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační DN 600	kus	2,000	4 268,00	8 536,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační s osazením, s popř. nutným přeseknutím trouby v rovině kolmé nebo skloněné k její ose, se začištěním seku , Js trouby 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/810442111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na připojení trub na dosavadní kanalizační stoku.					
	VV		"čerpací jímka hl. 1,0m, pro odvodnění výkopů"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D	2		Zakládání				88 645,80	
19	K	212795111	Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 160 včetně podkladního betonu, šterkového obsypu	m	7,300	634,00	4 628,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příčné odvodnění za opěrou z plastových trub					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212795111					
	VV		"DN 100 mm odvodnění rubu opěr (perforace 2/3)"					
	VV		4+2+0,65*2		7,300			
	VV		Součet		7,300			
20	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	7,300	53,00	386,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212972113					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na napezání filtrační textilie na potřebnou šířku, rozprostření pruhu textilie na uložené drenážní potrubí, urovnání a napnutí textilie před uložením zásypového materiálu a odsun zbytku textilie.					
	VV		7,3		7,300			
	VV		Součet		7,300			
21	K	213311111	Polštáře zhuťněné pod základy z kameniva drceného frakce 63 až 125 mm	m3	5,070	1 541,00	7 812,90	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 63 - 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213311111					
	VV		"v případě zjištění nevhodných základových poměrů bude zlepšeno podloží v tl. 300mm"					
	VV		(6,8+10,1)*0,3		5,070			
	VV		Součet		5,070			
22	K	273321117	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	4,731	5 849,00	27 671,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321117					
	VV		"základ z bet. C25/30 XA1"					
	VV		"pod opěrami"(3,2+5,1)*0,57		4,731			
	VV		Součet		4,731			
23	K	273354111	Bednění základových desek - zřízení	m2	11,040	1 307,00	14 429,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základových konstrukcí desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273354111					
	VV		"základy opěr"(7,3+11,1)*0,6		11,040			
	VV		Součet		11,040			
24	K	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	11,040	501,00	5 531,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273354211					
	VV		11,04		11,040			
	VV		Součet		11,040			
25	K	273361116	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	0,852	32 606,00	27 780,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273361116					
	VV		"předpoklad 180kg/m3"					
	VV		4,731*0,18		0,852			
	VV		Součet		0,852			
26	K	334791113	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 160	m	1,300	312,00	405,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334791113					
	VV		"chránička vložena do dřívku stojky DN 120 - prostup pro vyvedení odvodnění rubu" 0,65*2		1,300			
	VV		Součet		1,300			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				135 838,30	
27	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	2,772	6 835,00	18 946,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334323118					
	VV		"stojky rámu z betonu C 30/37 XF4"					
	VV		"op1" 0,65*2,2		1,430			
	VV		"op2"0,61*2,2		1,342			
	VV		Součet		2,772			
28	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	3,978	6 835,00	27 189,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334323218					
	VV		"beton C 30/37 XF4"					
	VV		"zavěšené křídla" 3,3*0,5+2,3*0,35+2,6*0,35+1,75*0,35		3,978			
	VV		Součet		3,978			
29	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	12,350	1 070,00	13 214,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334351112					
	VV		1,3*(2,2+2,2+2,1+1,5)+0,65*3		12,350			
	VV		Součet		12,350			
30	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	12,350	501,00	6 187,40	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334351211					
	VV		12,35		12,350			
	VV		Součet		12,350			
31	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	23,063	795,00	18 335,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z překližek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334352111 Poznámka k souboru cen: 1. Výplň bednění se uvažuje z pohledové strany opěry z palubek a z rubové strany z překližky. 2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámu inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků. 3. V cenách odstranění je započteno odbednění dřívku nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění. 4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech. 5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) prostupy pro drenážní výusti, drážky a výstupky, tyto práce se oceňují cenami 334 35-119 Příplatek k ceně, b) vložení těsnících pásů do pracovních spár nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely, c) bednění podpěrné těsnících pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnících pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnících pásů ve vodorovné spáře, d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111 Očištění povrchu betonu tlakovou vodou částí C01.					
	PSC							
	VV		"zavěšené křídla" 1,75*2+2*0,35+2,3*2+2,25*0,35+2,6*2+2,5*0,35+3,3*2+1,6*0,5		23,063			
	VV		Součet		23,063			
32	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	23,063	501,00	11 554,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z překližek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334352211 Poznámka k souboru cen: 1. Výplň bednění se uvažuje z pohledové strany opěry z palubek a z rubové strany z překližky. 2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámu inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků. 3. V cenách odstranění je započteno odbednění dřívku nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění. 4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech. 5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) prostupy pro drenážní výusti, drážky a výstupky, tyto práce se oceňují cenami 334 35-119 Příplatek k ceně, b) vložení těsnících pásů do pracovních spár nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely, c) bednění podpěrné těsnících pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnících pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnících pásů ve vodorovné spáře, d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111 Očištění povrchu betonu tlakovou vodou částí C01.					
	PSC							
	VV		23,063		23,063			
	VV		Součet		23,063			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	334359111	Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150	kus	4,000	1 299,00	5 196,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334359111					
	VV		"pro tr. DN 120"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
34	K	334361216	Výztuž dřívků opěr z betonářské oceli 10 505	t	0,444	32 606,00	14 477,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334361216					
	VV		"odhad 160kg/m3, vč. provedení výztuže"					
	VV		2,772*0,16		0,444			
	VV		Součet		0,444			
35	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	0,636	32 606,00	20 737,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334361226					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení armokošů a jejich uložení jeřábem do bednění se zajištěním polohy výztuže.					
			2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže a případné úpravy pro osazení bednění. Materiál distančních tělísek je obsažen ve skladbě bednění konstrukce.					
	PSC		3. V cenách nejsou započteny náklady na:					
			a) povrchový antikorozní nátěr výztuže v místech pracovní spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-51 Nátěr betonářské výztuže,					
			b) úpravu bednění ukládané výztuže ke zhotovení spoje, tyto se oceňují souborem cen 273 36-2 .					
			Spoje nosné betonářské výztuže se zaručenou nebo dobrou svařitelností.					
	VV		"odhad 160kg/m3, vč. provedení výztuže"					
	VV		3,978*0,16		0,636			
	VV		Součet		0,636			
	D	4	Vodorovné konstrukce				531 185,40	
36	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	6,496	5 849,00	37 995,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274311127					
	VV		"patka z C25/30 XF3 pro ukončení odláždění dna toku"(11,5+11,7)*0,28		6,496			
	VV		Součet		6,496			
37	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	5,280	6 897,00	36 416,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421321128					
	VV		"nosná konstrukce z betonu C30/37 XF4"					
	VV		"příčel"2,4*2,2		5,280			
	VV		Součet		5,280			
38	K	421351112	Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízení	m2	1,830	2 773,00	5 074,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boků přechodové desky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421351112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Jedná se bednění: a) z palubek u podhledu vyložení spřahující desky nosné konstrukce, b) z prken u boku přechodové desky, c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní římsou u boční stěny spřahující desky nebo u boční stěny plné deskové konstrukce obdélníkového příčného řezu, d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely betonážní etapy nosné konstrukce u bednění čel pracovních spár. 2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění podhledů spřahující desky na ramenáty konzolového vyložení, u přechodové desky založení hranolů a sestavení bočních stěn desky na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové plné konstrukce mostu nebo spřahující desky založení hranolů na podlaze skruže nebo konzole vyložení spřahující desky, nástřik bednění odformovacím prostředkem, opotřebení bednění podle počtu užití, odbednění a očištění bednění. 3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno pouze jedno užití. 4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíska výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je započtena v ceně výztuže deskové konstrukce. 5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-5112 a -5113 Bednění na mostní skruži. 6. Ceny nelze použít pro bednění desky vylehčeného příčného řezu, které se oceňují souborem cen 423 35- . . Bednění trámové a komorové konstrukce. 7. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ramenáty vyložení pro bednění podhledu nebo římsy, b) únosné pracovní podlahy a bednění spodního podhledu desky nosné konstrukce na skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. Dřevěné podlahy mostní dočasné, c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.					
	VV		"bednění boků přech. klínů"					
	VV		0,3*1,5+0,3*2,1+0,75		1,830			
	VV		Součet		1,830			
39	K	421351131	Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení	m2	7,220	2 773,00	20 021,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boční stěny výšky do 350 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421351131 Poznámka k souboru cen:					
			1. Jedná se bednění: a) z palubek u podhledu vyložení spřahující desky nosné konstrukce, b) z prken u boku přechodové desky, c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní římsou u boční stěny spřahující desky nebo u boční stěny plné deskové konstrukce obdélníkového příčného řezu, d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely betonážní etapy nosné konstrukce u bednění čel pracovních spár. 2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění podhledů spřahující desky na ramenáty konzolového vyložení, u přechodové desky založení hranolů a sestavení bočních stěn desky na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové plné konstrukce mostu nebo spřahující desky založení hranolů na podlaze skruže nebo konzole vyložení spřahující desky, nástřik bednění odformovacím prostředkem, opotřebení bednění podle počtu užití, odbednění a očištění bednění. 3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno pouze jedno užití. 4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíska výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je započtena v ceně výztuže deskové konstrukce. 5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-5112 a -5113 Bednění na mostní skruži. 6. Ceny nelze použít pro bednění desky vylehčeného příčného řezu, které se oceňují souborem cen 423 35- . . Bednění trámové a komorové konstrukce. 7. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ramenáty vyložení pro bednění podhledu nebo římsy, b) únosné pracovní podlahy a bednění spodního podhledu desky nosné konstrukce na skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. Dřevěné podlahy mostní dočasné, c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.					
	PSC							
	VV		"bednění okrajů NK"					
	VV		2,5*2+0,6*1,5+0,6*2,2		7,220			
	VV		Součet		7,220			
40	K	421351212	Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - odstranění	m2	1,830	1 189,00	2 175,90	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boků přechodové desky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421351212 Poznámka k souboru cen: 1. Jedná se bednění: a) z palubek u podhledu vyložení spřahující desky nosné konstrukce, b) z prken u boku přechodové desky, c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní římsou u boční stěny spřahující desky nebo u boční stěny plné deskové konstrukce obdélníkového příčného řezu, d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely betonážní etapy nosné konstrukce u bednění čel pracovních spár. 2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění podhledů spřahující desky na ramenáty konzolového vyložení, u přechodové desky založení hranolů a sestavení bočních stěn desky na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové plné konstrukce mostu nebo spřahující desky založení hranolů na podlaze skruže nebo konzole vyložení spřahující desky, nástřik bednění odformovacím prostředkem, opotřebení bednění podle počtu užití, odbednění a očištění bednění. 3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno pouze jedno užití. 4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíška výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je započtena v ceně výztuže deskové konstrukce. 5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-5112 a -5113 Bednění na mostní skruži. 6. Ceny nelze použít pro bednění desky vylehčeného příčného řezu, které se oceňují souborem cen 423 35-... Bednění trámové a komorové konstrukce. 7. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ramenáty vyložení pro bednění podhledu nebo římsy, b) únosné pracovní podlahy a bednění spodního podhledu desky nosné konstrukce na skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. Dřevěné podlahy mostní dočasné, c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.					
	PSC							
	VV		1,83			1,830		
	VV		Součet			1,830		
41	K	421351231	Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění	m2	7,220	1 189,00	8 584,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boční stěny výšky do 350 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421351231 Poznámka k souboru cen: 1. Jedná se bednění: a) z palubek u podhledu vyložení spřahující desky nosné konstrukce, b) z prken u boku přechodové desky, c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní římsou u boční stěny spřahující desky nebo u boční stěny plné deskové konstrukce obdélníkového příčného řezu, d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely betonážní etapy nosné konstrukce u bednění čel pracovních spár. 2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění podhledů spřahující desky na ramenáty konzolového vyložení, u přechodové desky založení hranolů a sestavení bočních stěn desky na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové plné konstrukce mostu nebo spřahující desky založení hranolů na podlaze skruže nebo konzole vyložení spřahující desky, nástřik bednění odformovacím prostředkem, opotřebení bednění podle počtu užití, odbednění a očištění bednění. 3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno pouze jedno užití. 4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíška výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je započtena v ceně výztuže deskové konstrukce. 5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-5112 a -5113 Bednění na mostní skruži. 6. Ceny nelze použít pro bednění desky vylehčeného příčného řezu, které se oceňují souborem cen 423 35-... Bednění trámové a komorové konstrukce. 7. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ramenáty vyložení pro bednění podhledu nebo římsy, b) únosné pracovní podlahy a bednění spodního podhledu desky nosné konstrukce na skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. Dřevěné podlahy mostní dočasné, c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.					
	PSC							
	VV		7,22			7,220		
	VV		Součet			7,220		
42	K	421361236	Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10 505	t	1,003	32 606,00	32 703,80	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 spřahující desky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421361236					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Jedná se o výztuž deskových konstrukcí přechodové desky, spřahující desky nebo desky nosné konstrukce a dále o doplňkovou výztuž uzavírací spáry u letmé montáže nebo doplňkovou výztuž po osazení dilatačního závěru.					
			2. V cenách jsou započteny náklady na:					
			a) uložení hlavní a rozdělovací výztuže a třmínků betonářské výztuže do konstrukce včetně betonových distančních podložek zajišťujících požadované krytí, vázání nebo bodové sváry k vytvoření prostorového armokoše, případné úpravy výztuže pro osazení bednění a úpravy pro zajištění průběhu trubek předpínací výztuže.					
			b) manipulaci s výztuží při ukládce jeřábem a ručně.					
			3. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek. Náklady na tělíska jsou započteny ve skladbě bednění.					
			4. V cenách nejsou započteny náklady na uchycení tupých spojů závitové výztuže do bednění a jejich napojování, tyto se oceňují souborem cen 273 36-21 Svarové nosné spoje.					
	PSC							
	VV		"výztuž B500B předpoklad 190kg/m3"0,19*5,28		1,003			
	VV		Součet		1,003			
43	K	421955112	Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení	m2	12,100	2 773,00	33 553,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění na mostní skruži zřízení bednění z překližek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421955112					
	VV		5,5*2,2		12,100			
	VV		Součet		12,100			
44	K	421955212	Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění	m2	12,100	1 189,00	14 386,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421955212					
	VV		12,1		12,100			
	VV		Součet		12,100			
45	K	423355912	Příplatek k bednění nosných konstrukcí trámových za zakřivení nebo klopení do R 200 m	m2	12,100	623,00	7 538,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění trámové a komorové konstrukce Příplatek k ceně za zakřivení/klopení do R 200 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/423355912					
	VV		12,1		12,100			
	VV		Součet		12,100			
46	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	13,500	649,00	8 761,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315114					
	VV		"podkladní beton pod základ"					
	VV		5,3+8,2		13,500			
	VV		Součet		13,500			
47	K	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	4,705	616,00	2 898,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315124					
	VV		"podkladní beton pod odvodnění rubu konstrukcí"2,5+0,9*2,45		4,705			
	VV		Součet		4,705			
48	K	451476121	Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm	m2	0,750	7 926,00	5 944,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní, tloušťky do 10 mm první vrstva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451476121					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny náklady na:					
			a) dávkovou výrobu plastbetonu na stavbě, manipulaci ručně v úrovni konstrukce pro drenážní plastbetony nebo jeřábem pro uložení na úložné bloky ložiska pilířů,					
			b) rozprostření samonivelačního plastbetonu pro ložiska, tixotropního pro patní sloupky snímátného zábradlí a svodidel nebo drenážního plastbetonu v místě vsaku odvodňovací trubky, případně odvodňovací drážky podél obručníku mostní římsy, urovnání povrchu plastbetonu v požadované konečné tloušťce.					
			2. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu úložné plochy.					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podmazání patních plechů zábradlí"0,25*0,25*12		0,750			
	VV		Součet		0,750			
49	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	5,720	150,00	858,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451561111					
	VV		"podklad pro dlažbu tl. 100 mm"					
	VV		"dlažby podél křídél" 5,72		5,720			
	VV		Součet		5,720			
50	K	458311131	Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách	m3	2,100	3 759,00	7 893,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách filtračního drenážního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/458311131					
	VV		"beton MCB"					
	VV		"přechodové klíny"0,35*1,5+0,75*2,1		2,100			
	VV		Součet		2,100			
51	K	463211111	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	28,808	6 672,00	192 207,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování líce s vyklínování spár a dutin					
	Online PSC		úlomky z kamene https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211111					
	VV		(9,1+11,3+7,5+5,5)*0,75*1,15		28,808			
	VV		Součet		28,808			
52	K	463211121	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem	m3	2,210	6 672,00	14 745,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování líce s vyplněním spár a dutin					
	Online PSC		těžným kamenivem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211121					
	VV		"kamenná rovnanina z kamene 200 až 500kg/ks v korytě toku pod mostem"					
	VV		2,6*1,7*0,5		2,210			
	VV		Součet		2,210			
53	K	465513257	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	5,720	1 926,00	11 016,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože					
	Online PSC		C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy přes 10 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513257					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání písku nebo betonové směsi pro lože a spáry, rozhrnutí a úpravu lože do tl. 140 mm, navlhčení podkladu, rozměření a výběr, případně upravení kamene s urovnáním povrchu lícování dlažby a vyspárování MC 25, šíře spáry 15 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvy ze štěrkopísku, tyto se oceňují souborem cen 451 57- . 1 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva.					
	VV		"spárování dlažby bude provedeno v tl. min. 10 mm hmotou s odolností odpovídající XF4"					
	VV		"opevnění kolem křídél z lomového kamene tl. 200mm s předepsanou jakostí "I" v prostředí XF4 do betonu C20/25 - XF3 tl.					
	VV		100mm na šp podsypu tl. 100mm"					
	VV		"dlažby podél křídél"(1,5*2+0,9+1,3)*1,1		5,720			
	VV		Součet		5,720			
54	K	465513427	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm pro hráze	m2	12,600	2 684,00	33 818,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513427					
	VV		"opevnění dna koryta toku v prostředí XF3 v celk. tl. 350mm se spárováním do 2/3 výšky kamene"(2,3+1,9)*3		12,600			
	VV		Součet		12,600			
55	K	467951120	Práh dřevěný jednoduchý z kulatiny od 200 do 290 mm	m	3,200	732,00	2 342,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami Ø od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové					
	Online PSC		vzdálenosti od 1 do 3 m jednoduchý z kulatiny Ø od 200 do 290 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/467951120					
	VV		1,6*2		3,200			
	VV		Součet		3,200			
56	K	469951321	Zpevnění kůly I od 1 do 1 5 m hornina 3 až 5	kus	6,000	671,00	4 026,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zpevnění kůly z tyčoviny Ø od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu poloviny jejich délky od 1,0 do 1,5 m, zaražené v hornině 3 až 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469951321					
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
57	K	948411111	Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	21,900	1 016,00	22 250,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení skruží z věží výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/948411111					
	VV		7,3*3		21,900			
	VV		Součet		21,900			
58	K	948411211	Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	21,900	673,00	14 738,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění skruží z věží výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/948411211					
	VV		21,9		21,900			
	VV		Součet		21,900			
59	K	948411911	Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	65,700	171,00	11 234,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové měsíční nájemné skruží z věží výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/948411911					
	VV		"1 měsíc"21,9*3		65,700			
	VV		Součet		65,700			
D	5		Komunikace pozemní				1 806,50	
60	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	16,275	111,00	1 806,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564231111					
	VV		"podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm"					
	VV		"zásyp těžným štěrkopískovým obsypem tl. 100+100 mm frakce 0-16 na PE folii za rubem opěr, vč. materiálu a urovnání"					
	VV		(1,55*1,5+1,55*3,75)*2		16,275			
	VV		Součet		16,275			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 307,80	
61	K	628611102	Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný S2 (OS-B)	m2	8,300	427,00	3 544,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 2x ochranný nepružný S2 (OS-B)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628611102					
	VV		"nátěr nosné konstrukce typ S2 (OS-B)"					
	VV		5,5*2*0,3+2,5*2		8,300			
	VV		Součet		8,300			
62	K	632664131	Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x podkladní + 2x elastický S9 (OS-E)	m2	13,860	488,00	6 763,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x podkladní + 2x elastický S9 (OS-E (OS 9))					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632664131					
	VV		"hydroizolace mostovky vhodná pro pěší a cyklo provoz (OS-F) "					
	VV		"Vrstvy pro plochy vystavené povětrnostním vlivům, přímo poježděné, se zvýšenou schopností přemostění trhlín s dynamickým chováním"					
	VV		"4,5mm - dvouvrsvý systém"					
	VV		6,3*2,2		13,860			
	VV		Součet		13,860			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				198 455,20	
63	K	113156201	Bezprašné tryskání ocelovými broky vodorovných ploch přes 10 m2 do 150 m2	m2	13,860	305,00	4 227,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tryskání ocelovými broky vodorovných konstrukcí, plochy přes 10 do 150 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113156201					
	VV		"obrokování povrchu mostovky před provedením před provedením izolace"					
	VV		2,2*6,3		13,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		13,860			
64	K	91112111_R	Osazení mostního dřevěného zábradlí se svislou výplní do betonu nosné konstrukce pomocí kotevních desek a šroubů	m	18,540	7 927,00	146 966,60	
	PP		Osazení mostního dřevěného zábradlí se svislou výplní do betonu nosné konstrukce pomocí kotevních desek a šroubů					
	VV		"dodávka a montáž mostního zábradlí dle PD, vč. povrchové úpravy, kotvení a kotevních přípravků"					
	VV		7,1+9,6+1,84		18,540			
	VV		Součet		18,540			
65	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	4,000	976,00	3 904,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914112111					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku tabulky a sloupku včetně upevňovacího materiálu					
	PSC		2. V ceně nejsou započteny náklady na naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
	VV		"ev.č. mostu"2		2,000			
	VV		"název toku"2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
66	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26,400	351,00	9 266,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213					
	VV		"pro ukončení odláždění kolem křídla - obruby s odolností XF4"					
	VV		(6+4+10+4)*1,1		26,400			
	VV		Součet		26,400			
67	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	26,928	126,00	3 392,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		26,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		26,928			
68	K	931994131	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 1,5 cm2	m	12,900	220,00	2 838,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry pracovní do 1,5 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994131					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách těsnění spár pásy těsnícími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhání a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.					
			2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného mikrotěsného profilu nebo vodotěsného vodoubotbnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefabrikáty během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů.					
			3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.					
			4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhání a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.					
			5. Těsnění smršťitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny.					
			6. V cenách nejsou započteny náklady na:					
			a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnícího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,					
			b) bednění podpěr těsnícího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,					
			c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,					
			d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,					
			e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"těsnění pracovních spar na líci, vč. materiálu"					
	VV		"u křídle"6,3+6,6		12,900			
	VV		Součet		12,900			
69	K	931994171	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm	m	26,300	280,00	7 364,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním asfaltovaným šířky do 500 mm spáry pracovní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994171 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách těsnění spár pásy těsnícími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastřihání a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro vvislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastřihání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného mikrotěsného profilu nebo vodotěsného vodoubotnjacího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační vložky tmelem pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelem. 4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastřihání a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořených lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnícího pásu visle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112, b) bednění podpěr těsnícího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142, e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
	PSC							
	VV		"těsnění pracovních na rubu (resp pod terénem), vč. materiálu"					
	VV		"opěra1 vč. zavěšených křídle"5+5,5		10,500			
	VV		"opěra2 vč. zavěšených křídle" 6,5+9,3		15,800			
	VV		Součet		26,300			
70	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	48,000	427,00	20 496,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961214 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51... jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.					
	PSC							
	VV		"vrty pro kotvení mostního zábradlí" 12*4		48,000			
	VV		Součet		48,000			
D	998		Přesun hmot				20 692,60	
71	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	130,142	159,00	20 692,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro oceňování přesunu hmot ocelových mostních konstrukcí oceňovaných cenami katalogů montážních prací; tento přesun se oceňuje individuálně. 2. Přesun betonu do mostní konstrukce je zahrnut v cenách betonáže, které obsahují i ukládku betonu do konstrukce (čerpadlem betonu nebo jeřábem s kontejnerem). U betonů je proto uvedena nulová hmotnost, tzn. že hmotnost betonů nevstupuje do výpočtu přesunu hmot.					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				52 186,80	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				52 186,80	
72	K	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	59,884	220,00	13 174,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711412001					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		"penetrační nátěr 1xALP (pro souvrství 1xALP + 2xALN)"					
	VV		"stojky"(2,6+2,9)*2,2			12,100		
	VV		"křídla"2,9+2,3+2,7+1,8+1,94*0,35+2,7+2,2*0,35+3,1+2,6+2,5*0,35+3+1,6*0,5+3,3			27,524		
	VV		"základy(izolace svislá i vodorovná)"1,7*1,5+1,7*2,2+1,5*2*2,2+0,55*1,0+4*1,1+1,1*2,2			20,260		
	VV		Součet			59,884		
73	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,021	67 073,00	1 408,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	P		Poznámka k položce:					
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		59,884			59,884		
	VV		Součet			59,884		
	VV		59,884*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství			0,021		
74	K	711412002	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena lakem asfaltovým	m2	119,768	220,00	26 349,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711412002					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		"2xALN (pro souvrství 1xALP + 2xALN)"59,884*2			119,768		
	VV		Součet			119,768		
75	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,042	67 073,00	2 817,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	P		Poznámka k položce:					
			Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2					
	VV		"2xALN"					
	VV		59,884*2			119,768		
	VV		Součet			119,768		
	VV		119,768*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství			0,042		
76	K	711471053	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2	8,138	98,00	797,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii z nízkolehčeného PE položenou volně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711471053					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochy do 10 m2.					
			2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti.					
	VV		"těsnící fólie PE tl. 1,5mm s pevností min. 20 kN/m a s protažením min. 20% (v obou směrech)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,55*1,5+1,55*3,75		8,138			
	VV		Součet		8,138			
77	M	28323102_R	fólie PE hydroizolační, š. 1,4 m, tl. 1,5 mm	m2	8,138	134,00	1 090,50	vlastní
	PP		fólie PE hydroizolační, š. 1,4 m, tl. 1,5 mm					
	VV		"těsnící fólie PE tl. 1,5mm s pevností min. 20 kN/m a s protažením min. 20% (v obou směrech)"					
	VV		8,138		8,138			
	VV		Součet		8,138			
78	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2	m2	76,159	86,00	6 549,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726124					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.					
	VV		"ochrana izolace spodní stavby a ochrana těsnící fólie"					
	VV		"položení a dodání geotextilie 600g/m2 včetně přesahů"					
	VV		"na spodním i horním povrchu PE fólie za rubem opěr" (1,55*1,5+1,55*3,75)*2		16,275			
	VV		"ochrana izolačního souvrství 1xALP+2xALN"59,884		59,884			
	VV		Součet		76,159			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hošťálková - chodník podél silnice II/437
Objekt:
SO 202 - Opěrná zídka 1
Soupis:
SO 202.1 - Opěrná zídka 1

KSO:
Místo:

Zadavatel:
obec Hošťálková

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			438 538,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	438 538,60	21,00%	92 093,11
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	530 631,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437

Objekt: SO 202 - Opěrná zídka 1

Soupis: **SO 202.1 - Opěrná zídka 1**

Místo:

Zadavatel: obec Hošťálková
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 4. 2024
Projektant: ViaDesign s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		438 538,60
HSV - Práce a dodávky HSV		420 797,90
1 - Zemní práce		56 309,30
2 - Zakládání		261 575,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		97 266,00
997 - Přesun sutě		4 238,60
998 - Přesun hmot		1 409,00
PSV - Práce a dodávky PSV		17 740,70
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		17 740,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437

Objekt: SO 202 - Opěrná zídka 1

Soupis: SO 202.1 - Opěrná zídka 1

Místo:

Zadavatel: obec Hošťálková

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 4. 2024

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

438 538,60

D HSV Práce a dodávky HSV

420 797,90

D 1 Zemní práce

56 309,30

1	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	63,800	521,00	33 239,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251103					
VV			"rýha pro zeď dle řezu" 29*2,2				63,800	
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	43,500	77,00	3 349,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
VV			předpokládaná skládka - Bystřice pod Hostýnem 20km					
VV			"odkop" 63,8				63,800	
VV			"využití zpětně" -20,3				-20,300	
VV			Součet				43,500	
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	435,000	8,00	3 480,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
VV			předpokládaná skládka - Bystřice pod Hostýnem 20km					
VV			10*43,5				435,000	
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	43,500	24,00	1 044,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201201					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. Cena je určena i pro:					
			a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,					
			b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.					
			2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo omice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.					
			3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.					
			4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.					
			5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.					
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	78,300	164,00	12 841,20	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	VV		43,5*1,8		78,300			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,300	116,00	2 354,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uloženíem výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
	VV		"zásyp zeminou z odkopů" 29*(0,55+0,15)		20,300			
	D	2	Zakládání				261 575,00	
7	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	91,300	829,00	75 687,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121					
	VV		(2*0,7)+(29*1,55*2)		91,300			
8	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	91,300	501,00	45 741,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122					
	VV		(2*0,7)+(29*1,55*2)		91,300			
9	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,736	32 606,00	23 998,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274362021					
	VV		"5,4 kg / m2" 0,0054*((2*29*1,55)+(2*29*0,8))		0,736			
10	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	20,445	5 681,00	116 148,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313811					
	VV		"základ zídky" 29*0,6*0,8		13,920			
	VV		"opěrná zídka" 29*0,3*0,75		6,525			
	VV		Součet		20,445			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				97 266,00	
11	K	91112.R	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	29,000	3 354,00	97 266,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/91112.R					
	VV		vč. zarážky pro slepeckou tyč					
	VV		"dvoumadlové zábradlí v 1,1m - montáž včetně dodání" 29		29,000			
	D	997	Přesun sutě				4 238,60	
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	36,540	58,00	2 119,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.					
	VV		"zásyp zeminou z odkopů" 29*(0,55+0,15)*1,8		36,540			
13	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	36,540	58,00	2 119,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku.								
	PSC							
	VV		"zásyp zeminou z odkopů" 29*(0,55+0,15)*1,8		36,540			
	D	998	Přesun hmot				1 409,00	
14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	52,187	27,00	1 409,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				17 740,70	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				17 740,70	
15	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	75,400	79,00	5 956,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161273					
	VV		"izolace" 29*(1,8+0,8)		75,400			
16	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	92,063	128,00	11 784,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm					
	VV		75,4*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		92,063			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hošťálková - chodník podél silnice II/437
Objekt:
SO 202 - Opěrná zídka 1
Soupis:
SO 202.2 - Opěrná zídka 1 - neuznatelné

KSO:
Místo:

Zadavatel:
obec Hošťálková

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			98 415,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	98 415,60	21,00%	20 667,28
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	119 082,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437
Objekt: SO 202 - Opěrná zídka 1
Soupis: **SO 202.2 - Opěrná zídka 1 - neuznatelné**

Místo:
Zadavatel: obec Hošťálková
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 4. 2024
Projektant: ViaDesign s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		98 415,60
HSV - Práce a dodávky HSV		98 415,60
1 - Zemní práce		1 879,80
2 - Zakládání		63 681,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce		13 619,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		16 397,20
997 - Přesun sutě		2 346,20
998 - Přesun hmot		491,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437

Objekt: SO 202 - Opěrná zídka 1

Soupis: SO 202.2 - Opěrná zídka 1 - neuznatelné

Místo: Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: obec Hošťálková Projektant: ViaDesign s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								98 415,60
D HSV Práce a dodávky HSV								98 415,60
D 1 Zemní práce								1 879,80
1	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	30,000	22,00	660,00	CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103								
VV "ohumusování lt.100mm" 30								
					30,000			
2	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	5,400	99,00	534,60	CS ÚRS 2023 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice								
VV "tl.100mm" 30*0,1*1,8								
					5,400			
3	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	30,000	16,00	480,00	CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131								
VV "zatrávnění" 30								
					30,000			
4	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,200	171,00	205,20	CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní parková								
VV 30*0,04 'Přepočtené koeficientem množství								
					1,200			
D 2 Zakládání								63 681,40
5	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	29,300	829,00	24 289,70	CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů pasů rovné zřízení								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121								
VV (2*0,15)+(2*0,5*29)								
					29,300			
6	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	29,300	501,00	14 679,30	CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů pasů rovné odstranění								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122								
VV (2*0,15)+(2*0,5*29)								
					29,300			
7	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	4,350	5 681,00	24 712,40	CS ÚRS 2023 01
PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313811								
VV "základ plotu" 29*0,3*0,5								
					4,350			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								13 619,50
8	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	10,000	274,00	2 740,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171113					
9	M	55342260	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm	kus	2,000	238,00	476,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm					
10	M	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	8,000	220,00	1 760,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm					
11	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	29,500	146,00	4 307,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401120					
12	M	31324756	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm	m	30,975	140,00	4 336,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm					
	VV		29,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		30,975			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 397,20	
13	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	10,000	260,00	2 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711					
	VV		"odvoz a likvidace v režii zhotovitele" 10		10,000			
14	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	29,500	156,00	4 602,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071821					
	VV		"odvoz a likvidace v režii zhotovitele" 29,5		29,500			
15	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	4,425	2 078,00	9 195,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981511116					
	VV		"stávající základ plotu" 29,5*0,3*0,5		4,425			
D 997			Přesun sutě				2 346,20	
16	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	9,735	122,00	1 187,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
17	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	9,735	59,00	574,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211511					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sut' nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.					
	VV		předpokládaná skládka - Bystřice pod Hostýnem 20km					
	VV		beton					
	VV		"základ plotu" 4,425*2,2		9,735			
18	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	97,350	6,00	584,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211519					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.					
	PSC							
	VV		předpokládaná skládka - Bystřice pod Hostýnem 20km					
	VV		10*9,735		97,350			
	D	998	Přesun hmot				491,50	
19	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	18,203	27,00	491,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hošťálková - chodník podél silnice II/437
Objekt:
SO 203 - Opěrná zídka 2
Soupis:
SO 203 - Opěrná zídka 2

KSO:
Místo:

Zadavatel:
obec Hošťálková

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			338 628,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	338 628,00	21,00%	71 111,88
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	409 739,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437

Objekt: SO 203 - Opěrná zídka 2

Soupis: **SO 203 - Opěrná zídka 2**

Místo:

Zadavatel: obec Hošťálková
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 4. 2024
Projektant: ViaDesign s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	338 628,00
HSV - Práce a dodávky HSV	338 628,00
1 - Zemní práce	38 929,50
2 - Zakládání	295 454,70
997 - Přesun sutě	2 405,40
998 - Přesun hmot	1 838,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437

Objekt: SO 203 - Opěrná zídka 2

Soupis: SO 203 - Opěrná zídka 2

Místo:

Zadavatel: obec Hošťálková

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 4. 2024

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 338 628,00

D HSV Práce a dodávky HSV 338 628,00

D 1 Zemní práce 38 929,50

1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	43,200	521,00	22 507,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102					
VV			"rýha pro zeď dle řezu" 28,8*1,5					
					43,200			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	31,680	77,00	2 439,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
VV			předpokládaná skládka - Bystřice pod Hostýnem 20km					
VV			"odkop" 43,2					
VV			"využití zpětně" -11,52					
VV			Součet					
					43,200			
					-11,520			
					31,680			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	316,800	8,00	2 534,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
VV			předpokládaná skládka - Bystřice pod Hostýnem 20km					
VV			10*31,68					
					316,800			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	31,680	24,00	760,30	CS ÚRS 2023 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201201					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Cena je určena i pro:					
			a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,					
			b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.					
			2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo omice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.					
			3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.					
			4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.					
			5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.					
PSC								
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	57,024	164,00	9 351,90	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	VV		31,68*1,8		57,024			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,520	116,00	1 336,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uloženíem výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
	VV		"zásyp zeminou z odkopů" 28,8*(0,2+0,2)		11,520			
	D	2	Zakládání				295 454,70	
7	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	88,300	829,00	73 200,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121					
	VV		(2*0,95)+(28,8*1,5*2)		88,300			
8	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	88,300	501,00	44 238,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122					
	VV		(2*0,95)+(28,8*1,5*2)		88,300			
9	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,793	32 605,00	25 855,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274362021					
	VV		"5,4 kg / m2" 0,0054*((3*28,8*1,5)+(28,8*0,6))		0,793			
10	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	26,784	5 681,00	152 159,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313811					
	VV		"základ zídky" 28,8*0,6*0,8		13,824			
	VV		"opěrná zídka" 28,8*0,5*0,9		12,960			
	VV		Součet		26,784			
	D	997	Přesun sutě				2 405,40	
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,736	58,00	1 202,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.					
	VV		"zásyp zeminou z odkopů" 28,8*(0,2+0,2)*1,8		20,736			
12	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	20,736	58,00	1 202,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz sutí na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509 souboru cen Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku.					
	VV		"zásyp zeminou z odkopů" 28,8*(0,2+0,2)*1,8		20,736			
	D	998	Přesun hmot				1 838,40	
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	68,090	27,00	1 838,40	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hošťálková - chodník podél silnice II/437
Objekt:
SO 204 - Opěrná zídka 3
Soupis:
SO 204.1 - Opěrná zídka 3

KSO:
Místo:

Zadavatel:
obec Hošťálková

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			191 230,70
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	191 230,70	21,00%	40 158,45
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	231 389,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437

Objekt: SO 204 - Opěrná zídka 3

Soupis: **SO 204.1 - Opěrná zídka 3**

Místo:

Zadavatel: obec Hošťálková
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 4. 2024
Projektant: ViaDesign s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		191 230,70
HSV - Práce a dodávky HSV		180 840,50
1 - Zemní práce		17 623,60
2 - Zakládání		145 524,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce		14 839,60
997 - Přesun sutě		2 004,40
998 - Přesun hmot		848,10
PSV - Práce a dodávky PSV		10 390,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		10 390,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437

Objekt: SO 204 - Opěrná zídka 3

Soupis: SO 204.1 - Opěrná zídka 3

Místo:

Zadavatel: obec Hošťálková

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 4. 2024

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

191 230,70

D HSV Práce a dodávky HSV

180 840,50

D 1 Zemní práce

17 623,60

1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	21,120	521,00	11 003,50	CS ÚRS 2023 01
PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102								
VV "rýha pro zeď dle řezu" (19,2*1,1)					21,120			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,520	77,00	887,00	CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117								
VV předpokládaná skládka - Bystřice pod Hostýnem 20km								
VV "odkop" 21,12					21,120			
VV "využití zpětně" -9,6					-9,600			
VV Součet					11,520			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	115,200	8,00	921,60	CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119								
VV předpokládaná skládka - Bystřice pod Hostýnem 20km								
VV 10*11,52					115,200			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	11,520	24,00	276,50	CS ÚRS 2023 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201201								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo omice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.								
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	20,736	165,00	3 421,40	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	VV		11,52*1,8		20,736			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,600	116,00	1 113,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uloženíem výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
	VV		"zásyp zeminou z odkopů" (19,2*(0,3+0,2))		9,600			
	D	2	Zakládání				145 524,80	
7	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	49,200	829,00	40 786,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121					
	VV		(2*0,6)+(19,2*1,25*2)		49,200			
8	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	49,200	501,00	24 649,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122					
	VV		(2*0,6)+(19,2*1,25*2)		49,200			
9	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,425	30 606,00	13 007,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274362021					
	VV		"5,4 kg / m2" 0,0054*((2*19,2*1,25)+(2*19,2*0,8))		0,425			
10	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	11,808	5 681,00	67 081,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313811					
	VV		"základ zídky" 19,2*0,6*0,8		9,216			
	VV		"opěrná zídka" 19,2*0,3*0,45		2,592			
	VV		Součet		11,808			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				14 839,60	
11	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	7,000	274,00	1 918,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171113					
12	M	55342260	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm	kus	2,000	238,00	476,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm					
13	M	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	5,000	220,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm					
14	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2	kus	1,000	1 037,00	1 037,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 2 do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348101220					
15	M	55342332	branka plotová jednokřídlá Pz 1000x2030mm	kus	1,000	4 683,00	4 683,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		branka plotová jednokřídlá Pz 1000x2030mm					
16	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	19,200	146,00	2 803,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401120					
17	M	31324756	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm	m	20,160	140,00	2 822,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm					
	VV		19,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,160			
	D	997	Přesun sutě				2 004,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,280	58,00	1 002,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.					
	VV		"zásyp zeminou z odkopů" (19,2*(0,3+0,2))*1,8		17,280			
19	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	17,280	58,00	1 002,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz sutí na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509 souboru cen Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku.					
	VV		"zásyp zeminou z odkopů" (19,2*(0,3+0,2))*1,8		17,280			
	D	998	Přesun hmot				848,10	
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	31,411	27,00	848,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 390,20	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 390,20	
21	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	44,160	79,00	3 488,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161273					
	VV		"izolace" (19,2*2,3)		44,160			
22	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	53,919	128,00	6 901,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm					
	VV		44,16*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		53,919			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hošťálková - chodník podél silnice II/437
Objekt:
SO 204 - Opěrná zídka 3
Soupis:
SO 204.2 - Opěrná zídka 3 - neuznatelné

KSO:
Místo:

Zadavatel:
obec Hošťálková

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			21 514,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	21 514,80	21,00%	4 518,11
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	26 032,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437
Objekt: SO 204 - Opěrná zídka 3
Soupis: **SO 204.2 - Opěrná zídka 3 - neuznatelné**

Místo: Datum: 22. 4. 2024
Zadavatel: obec Hošťálková Projektant: ViaDesign s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		21 514,80
HSV - Práce a dodávky HSV		20 985,40
1 - Zemní práce		2 653,60
2 - Zakládání		12 319,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 701,80
997 - Přesun sutě		172,20
998 - Přesun hmot		138,20
PSV - Práce a dodávky PSV		529,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		529,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437

Objekt: SO 204 - Opěrná zídka 3

Soupis: SO 204.2 - Opěrná zídka 3 - neuznatelné

Místo: Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: obec Hošťálková Projektant: ViaDesign s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 21 514,80

D HSV Práce a dodávky HSV 20 985,40

D 1 Zemní práce 2 653,60

1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	1,050	521,00	547,10	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102					
VV			"rýha pro schody dle řezu" (0,7*1,5)					
					1,050			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,225	77,00	17,30	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
VV			předpokládaná skládka - Bystřice pod Hostýnem 20km					
VV			"odkop" 1,05					
VV			"využití zpětně" -0,825					
VV			Součet					
					1,050			
					-0,825			
					0,225			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,250	8,00	18,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
VV			předpokládaná skládka - Bystřice pod Hostýnem 20km					
VV			10*0,225					
					2,250			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,250	24,00	54,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201201					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Cena je určena i pro:					
			a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,					
			b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.					
			2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo omice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.					
			3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.					
			4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.					
			5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.					
PSC								
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,050	165,00	668,30	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	VV		2,25*1,8		4,050			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,825	116,00	95,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
	VV		"zásyp zeminou z odkopů" (1,5*(0,4+0,15))		0,825			
7	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	20,000	22,00	440,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103					
	VV		"ohumusování tl.100mm" 20		20,000			
8	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	3,600	99,00	356,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		"tl.100mm" 20*0,1*1,8		3,600			
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,000	16,00	320,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131					
	VV		"zatravnění" 20		20,000			
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,800	171,00	136,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		20*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		0,800			
	D	2	Zakládání				12 319,60	
11	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	6,700	829,00	5 554,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121					
	VV		(2*0,5)+(3,8*1,5)		6,700			
12	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	6,700	501,00	3 356,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122					
	VV		(2*0,5)+(3,8*1,5)		6,700			
13	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,600	5 681,00	3 408,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313811					
	VV		"schody" 1,5*0,4		0,600			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 701,80	
14	K	91112.R	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	1,700	3 354,00	5 701,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/91112.R					
	VV		vč. zarážky pro slepeckou tyč					
	VV		"dvoumadlové zábradlí v 1,1m - montáž včetně dodání" 2*0,85		1,700			
	D	997	Přesun sutě				172,20	
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,485	58,00	86,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.					
			PSC					
			VV				1,485	
16	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,485	58,00	86,10	CS ÚRS 2023 01
			PP					
			Online PSC					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku.					
			PSC					
			VV				1,485	
			D 998				138,20	
17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	5,120	27,00	138,20	CS ÚRS 2023 01
			PP					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					
			D PSV				529,40	
			D 711				529,40	
18	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	2,250	79,00	177,80	CS ÚRS 2023 01
			PP					
			Online PSC					
			VV				2,250	
19	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	2,747	128,00	351,60	CS ÚRS 2023 01
			PP					
			VV				2,747	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hošťálková - chodník podél silnice II/437
Objekt:
SO 205 - Opěrná zídka 4
Soupis:
SO 205.1 - Opěrná zídka 4

KSO:
Místo:

Zadavatel:
obec Hošťálková

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			209 345,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	209 345,50	21,00%	43 962,56
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	253 308,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437

Objekt: SO 205 - Opěrná zídka 4

Soupis: **SO 205.1 - Opěrná zídka 4**

Místo:

Zadavatel: obec Hošťálková
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 4. 2024
Projektant: ViaDesign s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		209 345,50
HSV - Práce a dodávky HSV		197 105,90
1 - Zemní práce		23 472,30
2 - Zakládání		155 901,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce		13 701,00
997 - Přesun sutě		3 194,60
998 - Přesun hmot		836,90
PSV - Práce a dodávky PSV		12 239,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		12 239,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437

Objekt: SO 205 - Opěrná zídka 4

Soupis: SO 205.1 - Opěrná zídka 4

Místo:

Zadavatel: obec Hošťálková

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 4. 2024

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

209 345,50

D HSV Práce a dodávky HSV

197 105,90

D 1 Zemní práce

23 472,30

1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	29,070	521,00	15 145,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102					
VV			"rýha pro zeď dle řezu" (15,3*1,9)					
					29,070			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,770	77,00	1 060,30	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
VV			předpokládaná skládka - Bystřice pod Hostýnem 20km					
VV			"odkop" 29,07					
VV			"využití zpětně" -15,3					
VV			Součet					
					29,070			
					-15,300			
					13,770			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	136,950	8,00	1 095,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
VV			předpokládaná skládka - Bystřice pod Hostýnem 20km					
VV			10*13,695					
					136,950			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	13,695	24,00	328,70	CS ÚRS 2023 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201201					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Cena je určena i pro:					
			a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,					
			b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.					
			2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo omice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.					
			3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.					
			4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.					
			5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.					
PSC								
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	24,651	165,00	4 067,40	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	VV		13,695*1,8		24,651			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,300	116,00	1 774,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uloženíem výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
	VV		"zásyp zeminou z odkopů" (15,3*(0,8+0,2))		15,300			
	D	2	Zakládání				155 901,10	
7	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	56,680	829,00	46 987,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121					
	VV		(2*0,8)+(15,3*1,8*2)		56,680			
8	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	56,680	501,00	28 396,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122					
	VV		(2*0,8)+(15,3*1,8*2)		56,680			
9	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,430	32 606,00	14 020,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274362021					
	VV		"5,4 kg / m2" 0,0054*((2*15,3*1,8)+(2*15,3*0,8))		0,430			
10	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	11,705	5 681,00	66 496,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313811					
	VV		"základ zídky" 15,3*0,6*0,8		7,344			
	VV		"opěrná zídka" 15,3*0,3*0,95		4,361			
	VV		Součet		11,705			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				13 701,00	
11	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	6,000	274,00	1 644,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171113					
12	M	55342260	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm	kus	2,000	238,00	476,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm					
13	M	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm					
14	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2	kus	1,000	1 037,00	1 037,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348101220					
15	M	55342332	branka plotová jednokřídlá Pz 1000x2030mm	kus	1,000	4 683,00	4 683,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		branka plotová jednokřídlá Pz 1000x2030mm					
16	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	17,000	146,00	2 482,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401120					
17	M	31324756	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm	m	17,850	140,00	2 499,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm					
	VV		17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,850			
	D	997	Přesun sutě				3 194,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	27,540	58,00	1 597,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.					
	VV		"zásyp zeminou z odkopů" (15,3*(0,8+0,2))*1,8		27,540			
19	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	27,540	58,00	1 597,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz sutí na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509 souboru cen Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku.					
	VV		"zásyp zeminou z odkopů" ((15,3*(0,8+0,2)))*1,8		27,540			
	D	998	Přesun hmot				836,90	
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	30,997	27,00	836,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 239,60	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				12 239,60	
21	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	52,020	79,00	4 109,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161273					
	VV		"izolace" (15,3*3,4)		52,020			
22	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	63,516	128,00	8 130,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm					
	VV		52,02*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		63,516			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hošťálková - chodník podél silnice II/437
Objekt:
SO 205 - Opěrná zídka 4
Soupis:
SO 205.2 - Opěrná zídka 4 - neuznatelné

KSO:
Místo:

Zadavatel:
obec Hošťálková

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			33 435,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	33 435,20	21,00%	7 021,39
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	40 456,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437
Objekt: SO 205 - Opěrná zídka 4
Soupis: **SO 205.2 - Opěrná zídka 4 - neuznatelné**

Místo:
Zadavatel: obec Hošťálková
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 4. 2024
Projektant: ViaDesign s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		33 435,20
HSV - Práce a dodávky HSV		32 905,80
1 - Zemní práce		934,40
2 - Zakládání		16 484,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		13 980,80
997 - Přesun sutě		1 420,40
998 - Přesun hmot		85,70
PSV - Práce a dodávky PSV		529,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		529,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437

Objekt: SO 205 - Opěrná zídka 4

Soupis: SO 205.2 - Opěrná zídka 4 - neuznatelné

Místo: Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: obec Hošťálková Projektant: ViaDesign s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 33 435,20

D HSV Práce a dodávky HSV 32 905,80

D 1 Zemní práce 934,40

1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	0,975	521,00	508,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102					
VV			"rýha pro schody dle řezu" (1,5*0,65)		0,975			
2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,975	116,00	113,10	CS ÚRS 2023 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
VV			"zásyp zeminou z odkopů" (1,5*(0,5+0,15))		0,975			
3	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	5,000	22,00	110,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103					
VV			"ohumusování lt.100mm" 5		5,000			
4	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,900	99,00	89,10	CS ÚRS 2023 01
PP			zemina pro terénní úpravy - ornice					
VV			"tl.100mm" 5*0,1*1,8		0,900			
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5,000	16,00	80,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131					
VV			"zatrávnění" 5		5,000			
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,200	171,00	34,20	CS ÚRS 2023 01
PP			osivo směs travní parková					
VV			5*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		0,200			
D 2			Zakládání					16 484,50
7	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	8,550	829,00	7 088,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Bednění základů pasů rovné zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121					
VV			(2*0,6)+(1,5*4,9)		8,550			
8	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	8,550	501,00	4 283,60	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122					
	VV		(2*0,6)+(1,5*4,9)		8,550			
9	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,900	5 681,00	5 112,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313811					
	VV		"schody" 1,5*0,6		0,900			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 980,80	
10	K	91112.R	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	1,700	3 354,00	5 701,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/91112.R					
	VV		vč. zarážky pro slepeckou tyč					
	VV		"dvoumadlové zábradlí v 1,1m - montáž včetně dodání" 2*0,85		1,700			
11	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	6,000	260,00	1 560,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711					
	VV		"odvoz a likvidace v režii zhotovitele" 6		6,000			
12	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	12,500	156,00	1 950,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071821					
	VV		"odvoz a likvidace v režii zhotovitele" 12,5		12,500			
13	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	2,295	2 078,00	4 769,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981511116					
	VV		"stávající základ plotu" 15,3*0,3*0,5		2,295			
	D	997	Přesun sutě				1 420,40	
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,755	58,00	101,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.					
	VV		"zásyp zeminou z odkopů" (1,5*(0,5+0,15))*1,8		1,755			
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,755	58,00	101,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku.					
	VV		"zásyp zeminou z odkopů" (1,5*(0,5+0,15))*1,8		1,755			
16	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	5,049	122,00	616,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.</i> <i>2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.</i>					
17	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	5,049	59,00	297,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211511					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.</i> <i>2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.</i>					
	VV		předpokládaná skládka - Bystřice pod Hostýnem 20km					
	VV		beton					
	VV		"základ plotu" 2,295*2,2		5,049			
18	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	50,490	6,00	302,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i					
			započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211519					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.</i> <i>2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.</i>					
	VV		předpokládaná skládka - Bystřice pod Hostýnem 20km					
	VV		10*5,049		50,490			
	D	998	Přesun hmot				85,70	
19	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,175	27,00	85,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				529,40	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				529,40	
20	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	2,250	79,00	177,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161273					
	VV		"izolace" (1,5*1,5)		2,250			
21	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	2,747	128,00	351,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm					
	VV		2,25*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		2,747			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hošťálková - chodník podél silnice II/437
Objekt:
SO 401 - Osvětlení místa pro přecházení - neuznatelné
Soupis:
SO 401 - Osvětlení místa pro přecházení - neuznatelné

KSO:
Místo:

Zadavatel:
obec Hošťálková

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			43 952,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	43 952,60	21,00%	9 230,05
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	53 182,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437
Objekt: SO 401 - Osvětlení místa pro přecházení - neuznatelné
Soupis: **SO 401 - Osvětlení místa pro přecházení - neuznatelné**

Místo:
Zadavatel: obec Hošťálková
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 4. 2024
Projektant: ViaDesign s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		43 952,60
HSV - Práce a dodávky HSV		10 598,00
1 - Zemní práce		8 372,20
2 - Zakládání		2 130,40
8 - Trubní vedení		70,00
998 - Přesun hmot		25,40
PSV - Práce a dodávky PSV		5 220,60
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		5 220,60
M - Práce a dodávky M		28 134,00
21-M - Elektromontáže		28 134,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437

Objekt: SO 401 - Osvětlení místa pro přecházení - neuznatelné

Soupis: SO 401 - Osvětlení místa pro přecházení - neuznatelné

Místo:

Zadavatel: obec Hošťálková

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 4. 2024

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 43 952,60

D HSV Práce a dodávky HSV 10 598,00

D 1 Zemní práce 8 372,20

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,375	217,00	81,40	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------	----------------

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,300	722,00	4 548,60	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,300	77,00	485,10	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	63,000	8,00	504,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------	----------------

PP předpokládaná skládka - Bystřice pod Hostýnem 20km

VV "odkop" 6,3

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		předpokládaná skládka - Bystřice pod Hostýnem 20km					
	VV		10*6,3		63,000			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,300	24,00	151,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201201 Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti.					
	PSC							
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	11,340	165,00	1 871,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		1,8*6,3		11,340			
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,300	116,00	730,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
	PSC							
	VV		"rýha pro kabel - zemina zpětně" 6,3		6,300			
	D	2	Zakládání				2 130,40	
8	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,375	5 681,00	2 130,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313811 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"patka pro sloup VO" (1,5*0,5*0,5)		0,375			
	D	8	Trubní vedení				70,00	
9	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	7,000	10,00	70,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722111					
	VV		7		7,000			
	D	998	Přesun hmot				25,40	
10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,939	27,00	25,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 220,60	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				5 220,60	
11	K	741122222	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	16,500	202,00	3 333,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122222					
	VV		"napojení VO" 7+(7,5+2)		16,500			
12	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	18,150	104,00	1 887,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2					
	VV		16,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		18,150			
	D	M	Práce a dodávky M				28 134,00	
	D	21-M	Elektromontáže				28 134,00	
13	K	210202016	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	1,000	1 829,00	1 829,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210202016					
	VV		"nové VO" 1		1,000			
14	M	34774002	svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 56,5W 6133lm 4000K	kus	1,000	4 756,00	4 756,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 56,5W 6133lm 4000K					
15	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	1 585,00	1 585,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204011					
	VV		"nový sloup VO" 1		1,000			
16	M	31674068	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 7,0m	kus	1,000	11 707,00	11 707,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 7,0m					
	P		Poznámka k položce: UD2/114-3000/120					
17	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	366,00	366,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204103					
	VV		"nový výložník délka 2m" 1		1,000			
18	M	1152078	VYLOZNIK ROVNY PRO PRECHODY UD 1-1500/A	kus	1,000	3 049,00	3 049,00	
	PP		VYLOZNIK ROVNY PRO PRECHODY UD 1-1500/A					
19	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	488,00	488,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204201					
20	M	1152058	EL.VYZBROJ 1XE27 IP43 EKM 2035-1D2-4-35	kus	1,000	695,00	695,00	
	PP		EL.VYZBROJ 1XE27 IP43 EKM 2035-1D2-4-35					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000	3 659,00	3 659,00	CS ÚRS 2023 01

PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280001

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací včetně nákladů na nosný a podružný materiál.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hošťálková - chodník podél silnice II/437
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis:
VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
obec Hošťálková

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			85 977,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	85 977,00	21,00%	18 055,17
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	104 032,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis: **VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Zadavatel: obec Hošťálková
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 4. 2024
Projektant: ViaDesign s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	85 977,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	85 977,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	36 586,00
VRN3 - Zařízení staveniště	42 074,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 317,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis: VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel: obec Hošťálková

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 4. 2024

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							85 977,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							85 977,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							36 586,00	
1	K	012303000.a	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	30 488,00	30 488,00	
PP			Geodetické práce po výstavbě					
VV			"zaměření SPS pro vyhotovení DSPS" 1	1,000				
2	K	013002000.a	Projektové práce	kpl	1,000	6 098,00	6 098,00	
PP			Projektové práce					
VV			"Návrh, projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o případné uzavírcce"					
VV			"zajištění dopravního opatření" 1	1,000				
D VRN3 Zařízení staveniště							42 074,00	
3	K	031002000	Vybudování zařízení staveniště	kpl	1,000	18 293,00	18 293,00	
PP			Vybudování zařízení staveniště					
VV			Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště,					
VV			případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.					
VV			1	1,000				
4	K	033002000	Provoz zařízení staveniště	kpl	1,000	6 098,00	6 098,00	
PP			Provoz zařízení staveniště					
VV			Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci					
VV			provozu zařízení staveniště,					
VV			náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.					
VV			1	1,000				
5	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	3 049,00	3 049,00	
PP			Dopravní značení na staveništi					
VV			"přechodné dopravní značení na staveništi" 1	1,000				
6	K	039002000	Odstranění zařízení staveniště	kpl	1,000	14 634,00	14 634,00	
PP			Odstranění zařízení staveniště					
VV			Odstranění objektů zařízení staveniště a jejich odvoz.					
VV			Položka zahrnuje i náklady na úpravy povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid v ploch na kterých bylo zařízení					
VV			staveniště provozováno.					
VV			1	1,000				
D VRN4 Inženýrská činnost							7 317,00	
7	K	043103000.b	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	7 317,00	7 317,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	VV		"zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele"1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hošťálková - chodník podél silnice II/437
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis:
VRN.2 - Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné

KSO:
Místo:

Zadavatel:
obec Hošťálková

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			119 512,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	119 512,00	21,00%	25 097,52
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	144 609,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis: **VRN.2 - Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné**

Místo:
Zadavatel: obec Hošťálková
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 4. 2024
Projektant: ViaDesign s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	119 512,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	119 512,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	113 414,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 098,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hošťálková - chodník podél silnice II/437

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis: VRN.2 - Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné

Místo:

Zadavatel: obec Hošťálková

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 4. 2024

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							119 512,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					119 512,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					113 414,00	
1	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	30 488,00	30 488,00	
	PP	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou						
	VV	"geodetické práce na stavbě, vytyčení stávajících inž. sítí" 1					1,000	
2	K	012303000.b	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	60 975,00	60 975,00	
	PP	Geodetické práce po výstavbě						
	VV	"oddělovací geometrický plán zpracovaný na základě skutečného provedení stavby" 1					1,000	
3	K	013002000.b	Projektové práce	kpl	1,000	3 658,00	3 658,00	
	PP	Projektové práce						
	VV	"zajištění vydání stanovení trvalého DZ" 1					1,000	
4	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	18 293,00	18 293,00	
	PP	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby						
	VV	"Dokumentace skutečného provedení stavby" 1					1,000	
D	VRN4	Inženýrská činnost					6 098,00	
5	K	043103000.a	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	6 098,00	6 098,00	
	PP	Zkoušky bez rozlišení						
	VV	"zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele"1					1,000	

Hošťálková - chodník podél silnice II/437

[illegible]

Robert
Plešek

Digitálně podepsal
Robert Plešek
Datum: 2024.07.02
15:15:55 +02'00'

Vítězslav
Šíbl

Digitálně podepsal
Vítězslav Šíbl
Datum: 2024.07.02
15:23:49 +02'00'

PŘÍLOHA Č.4: POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Zadavatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznám všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout objednateli sankci vůči zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Zajištění zamezení přístupu nepovoleným osobám na staveniště.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Opatření zajišťující znepřístupnění uskladněného materiálu, náradí a techniky.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

3. FOTODOKUMENTACE

Způsob zpracování fotodokumentace

- Ke každé fotodokumentaci zhotovitel doloží zakres fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeným na snímku a směrem pořízení (šipkou).
- Ke každé fotodokumentaci zhotovitel doloží orientační situaci se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeným na snímku a směrem pořízení (šipkou).
- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Užití fotodokumentace

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude ve dvou vytištěných vyhotoveních, přičemž jedno kompletní vyhotovení bude předáno objednateli a druhé vyhotovení ponechá Zhotovitel na staveništi.
- Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zástupcům TDI na staveništi.

Fotodokumentace průběhu stavby

- K zakrývaným konstrukcím,
- K sítím a přípojkám před záhozem,
- K dodržení předepsaných technologií,
- K dodržení bezpečnostních opatření,

- K prokázání zařízení staveniště,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu sutí, lešení, kácení apod.

Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace objednateli

- Po dokončení stavby zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

4. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými subjekty před společným koordinačním jednáním.

5. ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

Československá obchodní banka, a. s.

Ústředí

Specializované financování

SF - Záruky - 25110072

Odesílatel: 25110072 - Radlická 333/150, 150 57 Praha, Česká republika

Vyřizuje
Jaroslav Hříba
zaruky@csob.cz
www.csob.cz
CEKOCZPP

Obec Hošťálková
Hošťálková 3
756 22 Hošťálková
IČO: 00303798
("Objednatel")

Praha, 17. července 2024

Bankovní záruka č. PRAGGO0063796

Byli jsme informováni, že PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 43005560 (dále jen "Zhotovitel") s Vámi hodlá uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Hošťálková – chodník podél silnice II/437“ (dále jen "Smlouva") a že Vám má předložit bankovní záruku zajišťující splnění povinností ze Smlouvy.

Tímto se my, Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. zn. BXXXVI 46, neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme zaplatit Vám bez námitek částku nebo částky až do celkové výše

CZK 300.000,00

slovy: korun českých tři sta tisíc 00/100

na Vaši první řádně podepsanou výzvu k plnění, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky a bude obsahovat Vaše prohlášení, že výše uvedená Smlouva byla podepsaná oběma smluvními stranami a že Zhotovitel nesplnil své povinnosti ze Smlouvy. Vaše prohlášení musí obsahovat identifikaci Zhotovitele, Smlouvy a nesplněné povinnosti.

Vaše výzva k plnění musí být podepsána osobami oprávněnými Vás zastupovat a musí nám být doručena nejpozději poslední pracovní den platnosti této záruky buď

i) v elektronické formě v datovém souboru typu .pdf do naší datové schránky (8qvdk3s) a podepsána buď kvalifikovaným elektronickým podpisem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS), ve znění pozdějších předpisů, nebo uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, nebo

ii) v listinné formě pouze doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně na naši adresu Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. Z identifikačních důvodů musí být podpisy na Vaší výzvě k plnění v listinné formě ověřeny Vaší bankou nebo úředně.

Tato záruka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě výzvy k plnění z této záruky.

Pokračování na 2. straně

Bankovní záruka č. PRAGGO0063796

2. strana

Tato záruka zaniká:

- 1) vyplacením celé zaručené částky, nebo
 - 2) dnem, kdy obdržíme (způsobem uvedeným pro uplatnění záruky) Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
 - 3) dnem 31. srpna 2025,
- podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Právo uplatnit tuto záruku nesmí být postoupeno. Právo na plnění z této záruky nesmí být postoupeno ani zastaveno.

Jana
Koliňová

Digitálně podepsal Jana Koliňová
DN: cn=Jana Koliňová,
givenName=Jana, sn=Koliňová,
o=CZ, ou=SF, ou=Záruky,
ou=Československá obchodní banka,
a.s., serialNumber=ICA - 10698394
Datum: 2024.07.17 14:19:01 +02'00'

Jaroslav
Hříba

Digitally signed by Jaroslav Hříba
DN: cn=Jaroslav Hříba,
givenName=Jaroslav, sn=Hříba, c=CZ,
title=58679, o=Československá
obchodní banka, a.s., ou=SF - Záruky,
serialNumber=ICA - 10698394
Date: 2024.07.17 13:49:48 +02'00'

Pojistná smlouva č. 7721172453

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00

a

PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

zapsaný(á) u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1006
(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený níže podepsanými osobami

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím samostatného zprostředkovatele

GrECo International s.r.o.

se sídlem Lomnického 1705/9, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 45793107

(dále jen „**samostatný zprostředkovatel**“)

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele je totožná s výše uvedenou adresou samostatného zprostředkovatele.

Sjednání této pojistné smlouvy zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře.

Článek I. Úvodní ustanovení

1. K pojištění se vztahují všeobecné pojistné podmínky a zvláštní pojistné podmínky:

Všeobecné pojistné podmínky

Terms and Conditions for General Third Party Liability Insurance – VIG (dále též „**VPP VIG GTPL/2023-04**“)

2. Další pojištění jsou v souladu s VPP VIG GTPL/2023-04 uvedeni v příloze č.1 *Policy Request Cover Note*.

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. **Přehled sjednaných pojištění**

- 1.1. **Pojištění odpovědnosti za újmu**

Pojištění se řídí: VPP VIG GTPL/2023-04 a přílohou č. 1.

- 1.2. Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání se sjednává s limitem pojistného plnění ve výši **EUR 15.000.000**. Spoluúčasti, sublimity a další ujednání jsou uvedeny v příloze č. 1.

Článek III. Výše a způsob placení pojistného

1. **Pojistné za dobu pojištění od 01.01.2024 do 31.12.2024 činí..... EUR 125.416,98**
2. Pojistné je sjednáno jako jednorázové ve výši EUR 125.416,98 a je splatné k datu 9. 2. 2024.
3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet samostatného zprostředkovatele č. ú.: 2108239207/2700, IBAN: CZ9227000000002108239207, SWIFT/BIC: BACX CZPP, variabilní symbol 7721172453
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodu 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

Článek IV. Hlášení škodních událostí

1. Vznik škodní události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
tel.: 957 105 105
datová schránka: n6tetn3
www.koop.cz

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný neb o jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodní události písemnou formou.

Článek V. Zvláštní ujednání

1. Pojištění podle pojistných podmínek je 100% zajištěno zajistitelem Wiener Städtische Versicherung AG, Vienna Insurance Group. Pojistné plnění bude vyplaceno až po obdržení příslušné částky od zajistitele.
2. V Part B článku 6.27 VPP VIG GTPL/2023-04 se za slovo „Austria“ vkládá čárka a dále slova „the Czech Republic“.
3. *Pojištění dle této pojistné smlouvy se vztahuje i na škody nebo jiné újmy způsobené osobami oprávněnými pojistníkem k výkonu práce. Tím není dotčeno právo pojistníka na náhradu škody či jiné újmy těmto oprávněným osobám./ The insurance according to this insurance contract also covers the damages or other harms caused by persons authorized by the policyholder to perform the work; this doesn't affect the policyholder's right to compensation for damage or other harm to these authorized persons.*

Ujednává se, že znění v anglickém jazyce má přednost před zněním v českém jazyce.

4. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie, České republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irsku. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

Článek VI. Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

1. Prohlášení pojistníka

- 1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) Informace pro klienta, jejichž součástí jsou Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
- 1.2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
- 1.3. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

- 1.4.** Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
- 1.5.** Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas k pojištění.
- 1.6.** Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v této pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.

2. Registr smluv

- 2.1.** Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „**smlouva**“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „**registr**“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „**Datová schránka**“ uvést: **n6tetn3** a do pole „**Číslo smlouvy**“ uvést číslo této pojistné smlouvy.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na **oprávněných zájmech** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od **01.01.2024** (počátek pojištění) do **31.12.2024** (konec pojištění).
Je-li tato pojistná smlouva uzavřena po datu uvedeném jako počátek pojištění, pojištění se vztahuje i na dobu od data uvedeného jako počátek pojištění do uzavření této pojistné smlouvy.
2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „**nabídka**“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být měněna pouze písemnou formou.
4. **Ujednává se, že je-li tato pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky, musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.**
5. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz a Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú., Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1, www.ombudsmancap.cz.
6. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému

touto pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované samostatným zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.

7. Pojistník i pojistitel a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží originál této pojistné smlouvy.
8. Tato pojistná smlouva, která obsahuje 6 stran a 1 přílohu, nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami a účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2024. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I. této pojistné smlouvy.



Výčet příloh:

Příloha č. 1 - dokument „Policy Request Cover Note“

Za pojistitele podepsáno dne*

 Digitálně podepsal
Ing. Martina
Valoušková
Datum: 2024.01.12
13:21:44 +01'00'

.....

za pojistitele

 Digitálně podepsal
Ing. Milan Charvát
Datum: 2024.01.12
13:09:40 +01'00'

.....

za pojistitele

Za pojistníka podepsáno dne*

Dušan
Čížek

Digitálně podepsal
Dušan Čížek
Datum: 2024.01.17
11:32:51 +01'00'

.....

Ing. Dušan Čížek, MBA

Martin Hanáček

Digitally signed by Martin
Hanáček
Date: 2024.01.17 09:00:04 +01'00'

.....

Ing. Martin Hanáček, MBA

* Je-li tato pojistná smlouva podepsána uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.

- ** a) Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v listinné podobě a podepsána za něj vlastnoručně, uveďte jméno, příjmení a funkci osob/y podepisující/ch za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/y a případně též otisk razítka a doručte pojistiteli takto podepsaný stejnopis pojistné smlouvy v listinné podobě.
- b) Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v elektronické podobě a podepsána za něj uznávaným elektronickým podpisem, použijte též uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisující/ch za pojistníka. Takto tento elektronickým podpisem podepsaný elektronický dokument doručte pojistiteli elektronickým prostředkem.

Pojistnou smlouvu vypracoval: Ing. Milan Charvát, tel. 956 420 284

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ A O PROVEDENÍ STAVBY

Č.j. MUVS-S 10274/2023/OÚPSŘD-280/13-6

dle § 78 odst. 5, § 78a odst. 1, § 94j a § 116 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, §16 a 18e vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a § 161 až 168 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená po posouzení souladu s právními předpisy a veřejným zájmem

Nabytí účinnosti

dne: 12. 6. 2023

Vyznačeno dne: 12. 6. 2023

Vyznačil: J. K. R. 2018/1

oprávněná úřední osoba

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ,
STAVEBNÍHO ŘÁDU A DOPRAVY

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. **Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy,** jako speciální stavební úřad věcně a místně příslušný podle §16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
Svárov 1080, 755 24 Vsetín,
zastoupený: Sušková Marie, referent odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy
dále jen „speciální stavební úřad“
na straně jedné

a

2. **Obec Hošťálková, IČO 00303798, Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková**
zastoupená Petrem Laštovicou, starostou obce
dále je „stavebník“
na straně druhé

II.

PŘEDMĚT VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

1. Touto veřejnoprávní smlouvou se povoluje umístění a provedení stavby nazvané "**Hošťálková – chodník podél silnice II/437**" zahrnující **SO 101 Chodník vč. propustku, SO 201 Lávka pro pěší, SO 202 Opěrná zídka 1, SO 203 Opěrná zídka 2, SO 204 Opěrná zídka 3, SO 205 Opěrná zídka 4, SO 401 Osvětlení místa pro přecházení** na pozemcích parc. č. 2642/15 (ostatní plocha), parc. č. 5310/1 (ostatní plocha), parc. č. 7070 (ostatní plocha), parc. č. 2647/2 (ostatní plocha), parc. č. 2642/13 (trvalý travní porost), parc. č. 2642/7 (trvalý travní porost), parc. č. 2642/9 (ostatní plocha), parc. č. 2562/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2562/2 (trvalý travní porost), parc. č. 2562/3 (trvalý travní porost), parc. č. 5310/9 (ostatní plocha), parc. č. 2559/3 (zahrada), parc. č. 2544/1 (trvalý travní porost), parc. č. 5310/10 (ostatní plocha), parc. č. 5310/11 (ostatní plocha), parc. č. 2544/3 (trvalý travní porost), parc. č. 5310/12 (ostatní plocha), parc. č. 2543/2 (trvalý travní porost), parc. č. 5310/34 (ostatní plocha), parc. č. 2544/2 (trvalý travní porost), parc. č. 2544/6 (trvalý travní porost), parc. č. 2542 (lesní pozemek), parc. č. 5310/36 (ostatní plocha), parc. č. 2541/5 (lesní pozemek), parc. č. 2540/3 (ostatní plocha), parc. č. 5310/40 (ostatní plocha) v katastrálním území Hošťálková (dále jen „stavba“), kde hlavní stavba je na pozemcích parc. č. 2642/15, 5310/1, 7070, 2647/2, 2642/13, 2642/7, 2642/9, 2562/1, 2562/2, 2562/3, 5310/9, 2559/3, 2544/1, 5310/10, 5310/11, 2544/3, 5310/12, 2543/2, 5310/34, 2544/2, 2544/6, 2542, 5310/36, 2541/5, 2540/3, 5310/40 v k. ú. Hošťálková, vedlejší stavba na pozemku parc. č. 2647/2 v k. ú. Hošťálková.

m. Příčný sklon vozovky je v celém rozsahu mostu jednostranný 2,0%. Na levé straně je vytvořen protispád do úžlabí ve sklonu 4,0%. Na mostě bude instalováno dřevěné zábradlí výšky 1,10 m.

Mostovka plynule navazuje na stavbu SO 101 Chodník.

4. Stavba **SO 202 Opěrná zídka 1** bude umístěna na pozemku parc. č. 5310/1 v katastrálním území Hošťálková, jak je zakresleno v situačních výkresech v měřítku 1 : 500 zpracovaném na podkladu katastrální mapy, který je součástí ověřené společné dokumentace, kde je umístění stavby vyznačeno a okótováno.

Tento stavební objekt zahrnuje opěrnou zídku, která se nachází v km 0,615 – km 0,644 s celkovou délkou 29,00 m.

Zídka bude železobetonová s betonovým základem. Na horní hraně zídky bude osazeno trubkové ocelové zábradlí v délce 29,00 m. Výška zábradlí je navržena 1,10 m.

Zídka bude uložena na betonový základ, výška zídky je navržena 0,75 m a šířka bude 0,30 m. Betonové konstrukce zídky budou opatřeny izolací proti zemní vlhkosti.

V rámci výstavby opěrné zídky je nutné odstranit část stávajícího oplocení z drátěného pletiva. Ve vzdálenosti 1,00 m od zídky je navrženo nové oplocení z drátěného pletiva. Oplocení bude výšky 1,60 m se sloupky po 3,00 m. Sloupky budou kotveny do betonových patek. Délka nového oplocení je 29,5 m.

5. Stavba **SO 203 Opěrná zídka 2** bude umístěna na pozemku parc. č. 2642/13 v katastrálním území Hošťálková, jak je zakresleno v situačních výkresech v měřítku 1 : 500 zpracovaném na podkladu katastrální mapy, který je součástí ověřené společné dokumentace, kde je umístění stavby vyznačeno a okótováno.

Tento stavební objekt zahrnuje opěrnou zídku, která se nachází v km 0,846 – km 0,876 s celkovou délkou 28,80 m.

Jedná se zídku oddělující silnici II/437 a chodník. V řešeném místě je nutné snížit úroveň chodníku, aby byla zajištěna obslužnost trafostanice v km 0,865.

Zídka bude železobetonová s betonovým základem. Římsa zídky bude provedena ve sklonu 4,00 % směrem do komunikace.

Zídka bude uložena na betonový základ. Výška zídky je navržena 0,90 m a šířka bude 0,50 m. Betonové konstrukce zídky budou opatřeny izolací proti zemní vlhkosti.

6. Stavba **SO 204 Opěrná zídka 3** bude umístěna na pozemku parc. č. 2642/7 v katastrálním území Hošťálková, jak je zakresleno v situačních výkresech v měřítku 1 : 500 zpracovaném na podkladu katastrální mapy, který je součástí ověřené společné dokumentace, kde je umístění stavby vyznačeno a okótováno.

Tento stavební objekt zahrnuje opěrnou zídku, která se nachází v km 0,887 – km 0,907 s celkovou délkou 19,20 m. V rámci realizace tohoto objektu bude odstraněn stávající dřevěný plotek.

Zídka bude železobetonová s betonovým základem. Na římsě zídky bude osazeno oplocení z drátového pletiva a sloupky budou kotveny do betonové zídky pomocí kotevní desky. Výška oplocení bude 1,6 m a sloupky budou osazeny po 3,00 m. V místě schodiště bude oplocení opatřeno vstupní brankou.

Zídka bude uložena na betonový základ. Výška zídky je navržena 0,45 m a šířka bude 0,30 m. Pro zajištění přístupu na chodník v úseku zídky bude vybudováno nové schodiště. Schodiště bude provedeno šířky 1,00 m a výšky 0,45 m. Rozměry jednotlivých stupňů jsou $h=150$ mm, $b=300$ mm. Schody budou provedeny betonové.

Po levé straně schodiště bude osazeno ocelové pozinkové zábradlí. Výška madla bude 1,10 m, délka 0,85 m a bude kotveno šroubením do betonového základu.

7. Stavba **SO 205 Opěrná zídka 4** bude umístěna na pozemku parc. č. 5310/9 v katastrálním území Hošťálková, jak je zakresleno v situačních výkresech v měřítku 1 : 500 zpracovaném na podkladu

11. Stavebník je povinen plnit podmínky stanovené v závazném stanovisku vydaném Městským úřadem Vsetín, odborem územního plánování, stavebního řádu a dopravy, silničním správním úřadem, které je součástí koordinovaného závazného stanoviska ze dne 2.12.2023, čj. MUVS 103012/2022 OŽP:
 - 11.1. Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy a k ohrožení účastníků silničního provozu, na přilehlých úsecích silnice č. II/437 v k. ú. Hošťálková
12. Stavebník je povinen plnit podmínky stanovené v závazném stanovisku vydaném Městským úřadem Vsetín, odborem životního prostředí, vodoprávním úřadem které je součástí koordinovaného závazného stanoviska ze dne 2.12.2023, čj. MUVS 103012/2022 OŽP:
 - 12.1. V případě realizace objektu SO 201 bude průtočný profil lávky respektovat profil stávajícího silničního mostu.
 - 12.2. Zpevnění dna břehů u lávky a zaústění příkopu zůstává součástí stavby a její majitel je do budoucna povinen zajišťovat jeho údržbu a veškeré opravy dle § 52 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo souvisejících s nimi).
13. Stavebník je povinen plnit podmínky stanovené v souhlasu s dokumentací pro společné územní a stavební řízení vydaném krajským ředitelstvím Policie Zlínského kraje, dopravním inspektorátem územního odboru Vsetín, které jsou součástí stanoviska ze dne 27.9.2022 čj. KRPZ-97285-2/ČJ-2022-151506:
 - 13.1. Osvětlení místa pro přecházení bude splňovat technické kvalitativní podmínky staveb PK Kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací a to včetně dodatku č. 1 a dalších příslušných norem.
 - 13.2. Stavba bude provedena v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 - 13.3. Samostatné sjezdy připojující sousední nemovitosti formou chodníkových přejezdů budou s výjimkou odůvodněných případů (malá šířka chodníku, utopený klesající sjezd apod.) řešeny pouze sklopeným obrubníkem nebo sníženou obrubou s lichoběžníkovým nájezdem při zachování průchozího prostoru s nezměněnou niveletou chodníku o šířce nejméně 0,9 m dle ČSN 73 6110/ Z1.
 - 13.4. Zhotovitel před zahájením prací na DI PČR Vsetín předloží návrh přechodného dopravního značení, zpracovaný dle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP-66 a zažádá příslušný silniční úřad o vydání stanovení přechodné úpravy provozu.
 - 13.5. Stavebník požádá o vydání stanovení místní úpravy provozu dle § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a to pro umístění svislého a vodorovného dopravního značení, či odstranění stávajícího.
14. Fáze výstavby, které stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby – po dokončení stavby.
15. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
16. Stavebník je povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele (osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů), který bude stavbu provádět.
17. Stavba bude dokončena do 31.12.2025.
18. Vymezení rozsahu staveniště: staveniště bude situováno na pozemcích dotčených předmětnou stavbou.
19. Stavbu nazvanou " Hošťálková – chodník podél silnice II/437" lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu
20. Stavba může být zahájena po nabytí účinnosti této veřejnoprávní smlouvy.

Území dotčené vlivy umísťovaných staveb není vymezeno nad rozsah pozemků 2642/15, 5310/1, 7070, 2647/2, 2642/13, 2642/7, 2642/9, 2562/1, 2562/2, 2562/3, 5310/9, 2559/3, 2544/1, 5310/10, 5310/11, 2544/3, 5310/12, 2543/2, 5310/34, 2544/2, 2544/6, 2542, 5310/36, 2541/5, 2540/3, 5310/40 v katastrálním území Hošťálková neboť z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a vlastníků veřejné infrastruktury, nevzešly skutečnosti svědčící o opaku.

2. Soulad s vydanou územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního plánování

Na záměr bylo vydáno podle § 96b stavebního zákona souhlasné závazné stanovisko Městského úřadu Vsetín, odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako úřadu územního plánování, které je součástí koordinovaného závazného stanoviska ze dne 02.12.2022, čj. MUVS 103012/2022 OŽP.

3. Soulad s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem

Stavba je umístěná jako souběžná podél silnice II/437. Stavba plynule navazuje na stávající chodník. Stavba respektuje stávající místa napojení sjezdů od nemovitostí a stávající napojení místních či účelových komunikací. Část záměru vyžaduje napojení na technickou infrastrukturu – napojení na stávající elektrické vedení veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 2647/2 v katastrálním území Hošťálková.

Stanoviska k záměru sdělili:

- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení (souhlas) ze dne 13.3.2023 zn. 001132489228
- CETIN a.s., vyjádření ze dne 24.8.2022 pod č. j. 748189/22
- GasNet s.r.o., stanovisko ze dne 6.9.2022 zn. 5002673058
- Obec Hošťálková, vyjádření ze dne 13.10.2022 č. j. H1178/2022
- TKR Jašek, s. r. o. vyjádření ze dne 14.11.2022 č. j. 20490

Stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury jsou součástí dokladové části dokumentace pro vydání společného povolení.

Bylo zabezpečeno plnění požadavků vlastníků sítí technické infrastruktury. Stavba je v souladu s požadavky vlastníků technické infrastruktury.

4. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Vsetín, Koordinované závazné stanovisko zn. MUVS-S 17005/2022 OŽP/XXVIII/720-330.2 ze dne 2.12.2022
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, vyjádření č. j. KHSZL 23466/2022 ze dne 1.9.2022
- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, stanovisko čj. KRPZ-97285-2/ČJ-2022-151506 ze dne 27.9.2022
- Sekce majetková Ministerstva obrany, závazné stanovisko sp. zn. 138149/2022-1322-OÚZ-BR ze dne 5.9.2022
- Městský úřad Vsetín, silniční správní úřad rozhodnutí ze dne 15.5.2023 čj. MUVS-S7486/2023/OÚPSŘD-280/13/Suš a MUVS-S7488/2023/OÚPSŘD-280/13/Suš

Stavba je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, podle nichž záměr posuzují dotčené orgány. Předložená závazná stanoviska dotčených orgánů byla kladná a jejich požadavky byly zahrnuty do podmínek této veřejnoprávní smlouvy.

Dokumentace pro vydání společného povolení je zpracována společností Viadesigne, s. r. o., zastoupené autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Martin Stöhrem, ČKAIT 1005104, v červenci 2022, číslo zakázky VD02316, autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce Ing. Martou Stáňovou, ČKAIT 1302545 v červenci 2022, č. zakázky 220134 a autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb specializace elektrotechnická zařízení Ing. Jaromírem Kudlákem, ČKAIT 1300019, v červenci 2022, č. zakázky VD02316.

VI. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Účinky této veřejnoprávní smlouvy dle § 78a odst. 6 a § 116 odst. 5 stavebního zákona zanikají uplynutím 2 let ode dne její účinnosti, nebyla-li stavba v této lhůtě zahájena.
2. Stavebník může odstoupit od veřejnoprávní smlouvy na základě oznámení speciálnímu stavebnímu úřadu, že od svého záměru upouští; to neplatí, byla-li stavba již zahájena.
3. Tato veřejnoprávní smlouva dle ustanovení § 78 odst. 5 stavebního zákona nahrazuje současně územní rozhodnutí a stavební povolení.
4. Veřejnoprávní smlouvu lze změnit na základě dohody speciálního stavebního úřadu a stavebníka za podmínek za podmínek § 94 odst. 1 a § 116 odst. 6, postupem podle odstavců 1 až 4 stavebního zákona.
5. Tato smlouva je se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
6. Veřejnoprávní smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti v okamžiku, kdy s touto smlouvou vyslovily písemný souhlas osoby uvedené v článku V. této veřejnoprávní smlouvy.
7. Dle § 78a odst. 4 a § 116 odst. 4 stavebního zákona stavebník zajistí souhlasy osob, které by byly účastníky společného územního a stavebního řízení s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou. Stavebník je povinen předložit speciálnímu stavebnímu úřadu veřejnoprávní smlouvu spolu se souhlasu osob, které by byly účastníky společného územního a stavebního řízení, k vyznačení účinnosti.

V Vsetín dne 2.6.2023

stavebník



speciální stavební úřad

Příloha

Ověřená společná dokumentace