

Akce: „Šitbořice – ul. Osvobození – kanalizace a komunikace, II. etapa“

- doplňující informace č.1

Dotaz č. 1:

V soupisu prací je uvedeno přeložení 6 kusů sloupů veřejného osvětlení. V popise se uvádí nové kabely včetně vystrojení. Bude umožněno dopojování kabelů přímo v trase v místě přeložky? Bylo by možné položku přesněji specifikovat (metráže atd)?

S ohledem na předpokládanou realizaci až od srpna 2020 vás tímto zároveň žádáme o prodloužení termínu pro podání nabídky. Jsme názoru, že tři týdny na důkladné nacenění takto rozsáhlé zakázky jsou nedostačující. Je nutno zkontrolovat výkazy výměr včetně poptání subdodavatelů. Prodloužení termínu alespoň o 1 týden by nám velice pomohlo.

Odpověď:

Přesnější specifikace přeložky stožárů VO:

- Rozpojení stávajícího vedení VO
- Demontáž stožáru VO se svítidlem vč. základu
- Kabel CYKY 4Bx10mm² – 10 m + výkopové práce a zásypy
- Montáž stávajícího stožáru VO se svítidlem + nová betonová patka
- Propojení nových kabelů se stávajícím vystrojením VO
- Prodloužení uzemnění – cca 5 m vč. propojení se stávajícím stožárem VO

Na základě výše uvedeného a v souladu s §99 odst. (2) zákona se prodlužuje lhůta pro podání nabídek i lhůta pro připsání peněžní jistoty na účet zadavatele.

Nová lhůta je 16. 6. 2020 do 12.00 hod.

Ostatní ujednání zadávací dokumentace zůstávají v platnosti

V Břeclavi dne 3. 6. 2020

vypracoval: Jakub Luňák, Modrý projekt s.r.o.