

Stavební rozpočet

Název stavby: **Rekonstrukce sociálního zařízení a podhledů**

Doba výstavby:

Objednatel: Obec Bříšťany

Druh stavby: Zázemí hřiště

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Bříšťany

Konec výstavby:

Zhotovitel: Milan Štancil

JKSO:

Datum zpracování: 16.05.2024

Zpracoval: Milan Štancil

Č.	ObjektKód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž			Celkem/MJ	Celková
	0	Všeobecné konstrukce a práce				7 700,00	0,00	7 700,00			0,0000
1	0004VD	Pronájem mobilního WC	týden	7	550,00	3 850,00	0,00	3 850,00			0,0000
2	0004VD	Pronájem mobilního WC	týden	7	550,00	3 850,00	0,00	3 850,00			0,0000
	34	Stěny a příčky				18 575,86	33 635,79	52 211,65			0,5257
3	342256253R00	Příčka z tvárnice pórobetonových PORFIX tl. 100 mm	m2	2	1 006,25	1 322,43	690,07	2 012,50			0,0745
4	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m2	31	1 217,51	17 253,44	20 489,37	37 742,81			0,0122
5	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	31	395,00	0,00	12 245,00	12 245,00			0,0000
6	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,52573	402,00	0,00	211,34	211,34			0,0000
	61	Úprava povrchů vnitřní				5 012,87	16 778,57	21 791,44			0,5477
7	611421331RT2	Oprava váp.omítek do 30% plochy	m2	27	389,38	3 392,55	7 120,71	10 513,26			0,0118
8	602012142RT1	Štuk vnitřní i vnější Hasit fein-Kalkputz 160 ručn	m2	76	145,50	1 620,32	9 437,68	11 058,00			0,0030
9	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,5477	402,00	0,00	220,18	220,18			0,0000
	64	Výplně otvorů				2 498,29	2 317,94	4 816,23			0,0298
10	642942111R00	Osazení zárubní dřevěných ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1	1 246,25	27,79	1 218,46	1 246,25			0,0190
11	55330383	Zárubeň ocelová YH100 800x1970x100 P	kus	1	2 470,50	2 470,50	0,00	2 470,50			0,0108
12	766664121R00	Montáž dveří, oc. zárubeň, kavné 1kř. š. do 1 m	kus	1	1 087,50	0,00	1 087,50	1 087,50			0,0000
13	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,0298	402,00	0,00	11,98	11,98			0,0000
	713	Izolace tepelné				14 259,39	4 949,88	19 209,27			0,1385
14	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně	m2	31	49,00	0,00	1 519,00	1 519,00			0,0000

Č.	Objekt/Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Genal/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
15	63151406	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 100 mm	m2	33	309,50	10 213,50	0,00	10 213,50	0,0040	0,1320
16	713111221RK6	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů	m2	31	239,39	4 045,89	3 375,20	7 421,09	0,0002	0,0065
17	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,1385	402,00	0,00	55,68	55,68	0,0000	0,0000
	771	Podlahy z dlaždic				36 775,35	25 738,68	62 514,03		0,8778
18	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	31	81,70	1 214,81	1 317,89	2 532,70	0,0002	0,0065
19	771575111RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 45x45 cm	m2	31	953,75	7 615,54	21 950,71	29 566,25	0,0058	0,1801
20	597642030	Dlažba Stylnul Piedra marron 45x45 cm	m2	36	776,25	27 945,00	0,00	27 945,00	0,0192	0,6912
21	342266998R00	Příplatek pro dlažbu za plochu do 5 m2	m2	10,72	197,50	0,00	2 117,20	2 117,20	0,0000	0,0000
22	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,8778	402,00	0,00	352,88	352,88	0,0000	0,0000
	781	Obklady (keramické)				123 811,66	91 826,69	215 638,35		2,4155
23	771101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	99	52,29	2 482,92	2 693,79	5 176,71	0,0002	0,0208
24	781415011RU2	Montáž obkladů stěn, porovin. do tmele, vel. do 600mm	m2	99	1 094,99	26 062,74	82 341,27	108 404,01	0,0038	0,3782
25	59761002	RAKO serie extra - obkladačka 30x60 cm	m2	109	874,00	95 266,00	0,00	95 266,00	0,0185	2,0165
26	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům	m	89	65,40	0,00	5 820,60	5 820,60	0,0000	0,0000
27	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,4155	402,00	0,00	971,03	971,03	0,0000	0,0000
	96	Bourání konstrukcí				124,57	27 796,01	27 920,58		8,1771
28	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm	m2	4	144,00	77,80	498,20	576,00	0,1807	0,7227
29	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní	m2	1,6	342,49	46,77	501,22	547,98	0,0640	0,1024
30	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm	m2	31	98,90	0,00	3 065,90	3 065,90	0,0200	0,6200
31	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	99	206,50	0,00	20 443,50	20 443,50	0,0680	6,7320
32	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	8,1771	402,00	0,00	3 287,19	3 287,19	0,0000	0,0000
	S	Přesuny materiálu na stavbu				0,00	3 995,78	3 995,78		0,0000
33	979084216R00	Vodorovná doprava do 5 km	t	4,551	878,00	0,00	3 995,78	3 995,78	0,0000	0,0000
	S004VD	Přesun sutí				19 747,70	0,00	19 747,70		0,0000
34	004VD	Poplatek za skládku vybouraných hmot - Lodín	t	8,1771	2 415,00	19 747,70	0,00	19 747,70	0,0000	0,0000

Celkové náklady:

435 545,01 Kč