

Technický popis požadovaných služeb

Jedná se o likvidaci (doprava + likvidace) odpadních vod z nové jímky průsakových vod areálu skládky SONO. Kvalitu odpadních vod prokazujeme rozbořem vody, který je proveden akreditovanou laboratoř, přičemž je umožněno pro kontrolu odebrat vlastní vzorek a provést vlastní rozbor.

Zadavatel předpokládá, že v nové jínce bude potřeba odčerpat cca 240 tun měsíčně, přičemž tento odhad vychází z dosavadního provozu jímky, který je ale pouze 2 měsíční – září a říjen 2019, neboť se jedná o nedávno dokončenou část Etapy C2.

Je možné v návaznosti na klimatické podmínky a mimořádné události (např. zahoření), že odhadované množství bude překročeno a to podle skutečných vlivů, zadavatel však ze své dosavadní praxe může potvrdit, že nepředpokládá, že by pod vlivem veškerých okolností bylo množství odpadních vod vyšší než 500 tun měsíc.

Zadavatel předpokládá, že k plnění služeb dojde od 10.12.2019, s tím, že smlouva by byla uzavřena na dobu trvání cca 18 ti měsíců, tj. do 30.6.2021, s tím, že si zadavatel vyhrazuje možnost podle potřeby prodloužit dobu trvání uzavřené smlouvy o poskytování služeb tak, aby byly dostatečným způsobem zajištěny potřeby zadavatele při dodržení maximálního možného limitu pro podlimitní veřejnou zakázku tj. do výše plnění 5.944.000,-Kč bez DPH (§ 4 odst. 1 písm. e) zákona).

- Podmínkou pro uzavření smlouvy o poskytování služeb je – doložení dokladu prokazujícího oprávnění k likvidaci průsakových odpadních vod – koncový bod – ČOV + smlouva s touto příslušnou ČOV o průběžném odběru, čištění a likvidaci odpadních vod.
- Vozidlo (celá souprava) rozměrů – větších než 10 metrů, které neumožňuje zvážení přímo na váze zadavatele, musí být vybaveno vlastní vahou, která umožní zadavateli kontrolu hmotnosti s platným dokladem (certifikace) a platnou revizí a správné funkčnosti váhy.
- Vozidlo bude vybaveno vývěvou pro nasávání vody.