

Dodatečné informace č. 4 k zakázce:

**„Rekonstrukce výměníkové stanice na horkou vodu, VZT a ohřevu bazénové vody –
Městský plavecký stadion Lužánky“**

Brněnské komunikace a.s. jako administrátor veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce výměníkové stanice na horkou vodu, VZT a ohřevu bazénové vody – Městský plavecký stadion Lužánky“ zastupující zadavatele, Statutární město Brno (OŠMT) na základě příkazní smlouvy, zadávané v otevřeném řízení poskytuje ve lhůtě dle zákona všem známým uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám (dále jen „DI k ZP“):

Dotaz:

s oceňováním nabídky nám vyvstali následující dotazy k akci „Městský plavecký stadion Lužánky“. Prosím o jejich zodpovězení:

1. „D+M okna 0,5*0,7“ – z jakého materiálu? Prosím o bližší specifikaci
2. „D+M OK prvky nosných konstrukcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů“ – o jaké zvedací mechanismy se jedná?
3. „Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž“ - prosím o bližší specifikaci
4. „Montáž a demontáž zárubně vč. dvevního křídla vč. kování do provizorní příčky“ – jedná se o zárubně do prachotěsné přepážky? Součástí položky je i jejich dodávka? Dveře dodávkou nejsou?

Odpověď:

1. Okno plastové, otevíravé - výklopné, zasklení dvojsklem, $U_w < 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.
2. Provizorní roznášecí rám pro položení VZT jednotky na střechu terasy ve 4. NP spojovacího krčku. Bude - li rám vcelku, je nutné použít jeřáb s výložníkem. Přípustné je ale i sestavení rámu z menších částí až na terase.
3. Prachotěsné příčky dělící prostory, ve kterých probíhají bourací práce od prostorů, které mají zůstat čisté. Předpokládají se celkem 4 ks příček po cca 12m² s jedněmi dveřní v příčce. Příčky mohou být podle postupu prací průběžně posouvány.
4. Provizorní dveře v provizorní dělící prachotěsné příčce. Součástí je tedy zárubeň, křídlo a kování a práh.

Bc. Jaroslav Bohatý, LL.M.
právník, obchodní středisko
Brněnské komunikace a.s.
Renneská tř. 787/1a
639 00 Brno, Štýřice
tel. 532144257
V Brně dne 20.6.2016