

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Obec Blažovice

Nádražní 165, 664 08 Blažovice

IČ: 00281603

zastoupená panem Petrem Plevou, starostou obce

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Firma/Jméno : Agromeli spol. s r.o.

se sídlem: Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno

zastoupený: ing. Josef Macek

IČO: 46980989

DIČ: CZ46980989

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 0100402621/0100

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

smlouvu o dílo.

Článek 1

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy zhotovit pro objednatele dále specifikované dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „**Blažovice – obnova tůně, biocentrum na Romze**“, jehož je zhotovitel vítězným uchazečem.
2. Účelem stavebních prací je revitalizace přírodě blízké rekreační lokality v blízkosti toku Romzy. Bude provedeno vyčištění, zvětšení a zvodnění stávající tůně svedením drenážních vod přeložkou stávajícího potrubí.
3. Předmět díla bude proveden v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval Atelier Fontes s.r.o., datum 02/2024, která bude předána zhotoviteli současně s předáním staveniště, včetně dokumentace o inženýrských sítích vedoucích staveništěm. Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel.
4. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace stavby nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné závady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla, zhotovitel předá objednateli.

5. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí dle položkového rozpočtu se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.
6. Mimo všechny shora uvedené činnosti patří do provedení díla dle této smlouvy i následující práce a činnosti:
 - a) Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - b) Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - c) Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.
 - d) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
 - e) Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - f) Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných plocha a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikací,
 - g) Průběžné čištění objektu a jeho okolí,
 - h) Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - i) Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - j) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad
 - k) Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - l) Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - m) Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. – zákon o odpadech
 - n) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
 - o) V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
 - p) Zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - q) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
7. Veškeré odchylky od specifikace předmětu díla dle tohoto článku a Přílohy č. 1 této smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny

objednatel v dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.

8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
9. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
10. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek.
11. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání, ledaže by ke škodě došlo jinak.
12. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo:
 - a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 - b) na odstranění vady opravou věci,
 - c) na přiměřenou slevu z ceny díla nebo
 - d) odstoupit od smlouvy.

Článek 2

Cena díla, platební podmínky

1. Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky podané ve výběrovém řízení uvedeném v článku 1. Cenová nabídka – položkový rozpočet je Přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Cena je určena na základě rozpočtu daného s výhradou, že rozpočet je nezávazný a není zaručena jeho úplnost. Objednatel a zhotovitel mohou jednat o úpravě ceny díla, pokud se objeví potřeba provedení činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy.
2. Celková cena plnění dle této smlouvy činí **1 186 729,13,-- Kč** (slovy: jedenmilion stoosmdesátsettisíc sedmsetdvacetdevět korun českých) bez DPH, 1 435 942,25 ,-- Kč včetně DPH, přičemž objednatel není povinen celou částku v rámci této smlouvy vyčerpat.
3. Překročení ceny díla uvedené v odst. 1. tohoto článku je možné za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
4. Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu, a pokud v něm práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny prací a dodávek dle ceníku RTS 2024. Veškeré změny původně sjednané ceny musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
5. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10% ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla dle rozpočtu.
6. Na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací v běžném měsíci a soupisu takto provedených prací a po řádném předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli vystaví zhotovitel fakturu. Faktura bez soupisu provedených prací je neúplná. Objednatel uhradí fakturu převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Faktura musí být doručena do účtárny (podatelny) objednatele a musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví. Objednatel a zhotovitel se

dohodli na splatnosti běžné faktury nejpozději do 30 dnů a konečné faktury do 30 dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

7. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti dle odstavce 6 tohoto článku. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury.
9. Předáním díla objednatel nabývá majetková práva k dílu, to znamená, že má právo dílo nebo jeho části využívat všemi možnými způsoby v neomezeném rozsahu.

Článek 3 Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo v termínu dohodnutém s investorem neprodleně po ukončení výběrového řízení a zavazuje se zhotovit a předat dílo do 31.12.2024. Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli v místě plnění předmětu díla na základě předávacího protokolu.
2. Místo plnění předmětu díla: především parc.č.642/1,2,3 k.ú.Blažovice
3. Termín předání a převzetí staveniště: ihned po podpisu Smlouvy o dílo
4. Podmínky předání a převzetí staveniště : předávacím protokolem
5. Termín zahájení stavebních prací : ihned po předání a převzetí staveniště
6. Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 31.12.2024
7. Počátek běhu záruční lhůty : datem předání a převzetí díla bez závad a nedodělků

Článek 4 Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla zapotřebí.
2. Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
3. Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených občanským zákoníkem a touto smlouvou (viz §§ 2001 – 2005 občanského zákoníku). Podstatným porušením smlouvy je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
4. Objednatel uplatní právo ze skryté vady, které oznámil bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 60 měsíců od převzetí stavby. Totéž platí o skryté vadě projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních.
5. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele a ten kdo dodal stavební dokumentaci.
6. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.

7. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno zhotoviteli patnáctým dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.
8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede na svůj náklad a nebezpečí.
9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
10. V souvislosti s realizováním zakázky dle této smlouvy je zhotovitel povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR.
11. Způsob zajištění řádného plnění: veřejná zakázka bude provedena dle návrhu smlouvy o dílo (viz zadávací dokumentace).
12. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby vést stavební deník, a to v rozsahu daném vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
13. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
14. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
15. Zabezpečení staveniště: zajistí zhotovitel
16. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: do 15 dní od předání a převzetí díla
17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem telefonicky nebo emailem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
18. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu s následným zakrytím zhotovitel.
19. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.
20. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
21. Změna subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém řízení.
22. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiným právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

23. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
24. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za 2 týdny).
25. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, pořídit zápis o předání a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

Článek 5 Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruční lhůtu v délce 60 měsíců.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady a poškození díla, které byly po jeho převzetí způsobeny objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.
3. V případě, že předané dílo vykazuje vady, musí tyto vady objednatel písemně u zhotovitele reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují.
4. V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má objednatel právo na bezplatné odstranění vad nebo nedodělků a na úhradu vzniklé škody.
5. Jestliže jde o vady, které nelze odstranit a vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují užívání díla či dokonce brání v jeho užívání, platí, že objednatel má právo od smlouvy odstoupit a požadovat finanční náhradu.
6. Reklamace vad musí být odeslána zhotoviteli nejpozději poslední den záruční lhůty, jinak práva objednatele z odpovědnosti za vady zanikají. Záruka však neběží po dobu, kdy je reklamace objednatele doručena zhotoviteli, a to až do odstranění vad.

Článek 6 Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nesplní některou část předmětu díla dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý započatý den ode dne, kdy toto nesplnění nastalo.
2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním a převzetím díla a zavinění bude prokazatelně na straně zhotovitele, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla nebo jeho části specifikovaného v objednávce za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v protokolu předání a převzetí díla a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **10 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

Článek 7 Pojištění díla

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli. Zhotovitel je

povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě min.do výše pojistného limitu pro jedno plnění odpovídající částce minimálně **1mil.Kč**.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti přírodním živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli.
3. Zhotovitel je povinen dále zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.


Článek 7

Závěrečné ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a právní vztahy ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající, se řídí právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku.
2. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří nabídka zhotovitele v rámci zadávacího řízení, položkový rozpočet vycházející z cenové nabídky, doklad zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě a doklad o bankovní záruce na dobu provádění díla.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Blažovicích dne 17.10.2024

Agromeli spol. s r.o.
Olomoucká 1177/172, 027 00 Blatná
IČ: 024698098 (1)
tel.: 545 217 034, fax: 545 217 323



Ing. Lukáš Macek, zhotovitel



Petr Pleva, starosta obce, objednatel

Příl.č.1 Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23007

Stavba: Blažovice - Obnova tůně, biocentrum na Romze

KSO:
Místo: Blažovice

CC-CZ:
Datum: 21. 2. 2023

Zadavatel:
Obec Blažovice

IČ:
DIČ:
IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989

Uchazeč:
Agromeli spol . s r. o.

Projektant:
ATELIER FONTES, s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Martin Majkus

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

Sazba daně	Základ daně	1 186 729,13
21,00%	1 186 729,13	
12,00%	0,00	
Výše daně		249 213,12
		0,00


Cena s DPH

1 435 942,25



OBEC BLAŽOVICE
Nádražní 165
664 08 Blažovice
IČ: 00281603

Agromeli spol. s r.o.
Člomatická 1177/175, 627 00 Brno
DIČ: CZ46980989 (1)
tel.: 545 217 034, fax: 545 217 323



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23007

Stavba: Blažovice - Obnova tůně, biocentrum na Romze

Místo: Blažovice

Datum:

21. 2. 2023

Zadavatel: Obec Blažovice

Projektant:

ATELIER FONTES, s.r.o.

Uchazeč: Agromeli spol . s r. o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Majkus

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 186 729,13 **1 435 942,25**

SO-01 LBC 1 Rybníky, obnova tůně

STA

SO-01.1 Terénní úpravy

743 663,26

899 832,54

SO-01.2 Nouzový přeliv

696 481,66

842 742,81

SO-02 Převedení drenážních vod

STA

SO 02.1 Přeložení potrubí

354 565,97

429 024,82

SO 02.2 Navýšení terénu

30 510,77

36 918,03

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

324 055,20

392 106,79

88 499,90

107 084,88

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Blažovice - Obnova tůně, biocentrum na Romze
Objekt: SO-01 - LBC 1 Rybníky, obnova tůně
Soupis: SO-01.1 - Terénní úpravy

KSO:
Místo: Blažovice
Zadavatel: Obec Blažovice
Uchazeč: Agromeli spol . s r. o.
Projektant: ATELIER FONTES, s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Martin Majkus
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 2. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

696 481,66
Výše daně
146 261,15
0,00

Základ daně
696 481,66
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Cena s DPH

v CZK 842 742,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Blažovice - Obnova tůně, biocentrum na Romze

Objekt: SO-01 - LBC 1 Rybníky, obnova tůně

Soupis: **SO-01.1 - Terénní úpravy**

Místo: Blažovice

Zadavatel: Obec Blažovice

Uchazeč: Agromeli spol. s r. o.

Datum: 21. 2. 2023

Projektant: ATELIER FONTES,
s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martin Majkus

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovnné konstrukce

696 481,66

696 481,66

524 867,14

171 614,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Blažovice - Obnova tůně, biocentrum na Romze

Objekt: SO-01 - LBC 1 Rybníky, obnova tůně

Soupis: SO-01.1 - Terénní úpravy

Místo: Blažovice

Zadavatel: Obec Blažovice

Uchazeč: Agromeli spol. s r. o.

Datum: 21. 2. 2023

Projektant: ATELIER FONTES,
s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martin Majkus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				696 481,66	
D	1		Zemní práce				696 481,66	
1	K	111151104	Odstranění travin a rákosu strojně rákosu pro jakoukoliv plochu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151104	m2	730,000	21,92	16 001,60	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: odstranění rákosu a vodních mokřadních rostlin ve vodě 0,073*10000				524 867,14	
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201	hod	20,000	136,50	2 730,00	CS ÚRS 2024 01
	P		"čerpání před výstavbou" 5		5,000			
	P		"čerpání v průběhu výstavby" 15		15,000			
	P		Součet		20,000			
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104	m3	279,170	200,00	55 834,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: kubatury stanoveny z PF					
	P		"odkopávky břehů tůně, nad vodou" 279,17					
4	K	127751111	Výkopky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m do 1 000 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/127751111	m3	584,000	487,00	284 408,00	CS ÚRS 2024 01
	P		"prohloubení dna tůně v mocnosti 0,8 m" 730*0,8		279,170			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103	m3	863,170	120,00	103 580,40	CS ÚRS 2024 01
	P		"odvoz zeminy ze dna a svahů" 584+279,17					
6	K	181351006	Rozproštění a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351006	m2	337,760	114,00	38 504,64	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: výměra z PF, mocnice 0,2 m; omnice ze sejmuli z objektu SO 02, dovozová vzdálenost do 100 m					
	P		"rozproštění omnice na svazích tůně" 337,76					
7	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výše uvedeně utažené lučňáky v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121	m2	1 293,000	8,00	10 344,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P			Poznámka k položce: travní směs dle technické zprávy, tj. krajinný trávník; kosení bude provádět obec; včetně útažení - válcování		1 293,000			
VV			"břežy tůně + pojezdomá plocha kolem tůně + ZS" 337+356+600					
8	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	38,790	150,00	5 818,50	CS ÚRS 2024 01
VV			1293*0,03 Přepočtené koeficientem množství		38,790			
9	K	183403114	Obdělení půdy kultivátorem v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	956,000	3,50	3 346,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403114					
P			Poznámka k položce: ošetření ploch před založením trávníků - rotačním kultivátorem		956,000			
VV			"pojezdomá plocha kolem tůně + ZS" 356+600					
10	K	184818242	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818242					
VV			"ochrana 4 stromů" 4		4,000			
11	K	R.001	Zachování odkopků - sazenice mokřadních rostlin	ks	3,000	100,00	300,00	
P			Poznámka k položce: provedení odkopků vodních rostlin; příprava rostlin, odkopání a vyzdvíhnutí ze dna vč. "balu", dočasné přesazení v průběhu výstavby, závleha;					
VV			po provedení terénních úprav budou odkopky zasazeny a zajistí znovuzelenění tůně					
VV			"orobítec širokolistý" 1		1,000			
VV			"ostřice ostrá" 1		1,000			
VV			"sítna rozkladitá" 1		1,000			
VV			Součet		3,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				171 614,52	
12	K	464571124	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kameniva těženého hrubého, z terénu, frakce do 125 mm	m3	86,674	1 980,00	171 614,52	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/464571124					
P			Poznámka k položce: pohoz z LK fr. 50-200 na suchu; zahrnut i pohoz v rámci SO 01.2		86,479			
VV			"břežy tůně SO 01.1" 86,479		86,479			
VV			"výust Romza SO 01.2" 0,195		0,195			
VV			Součet		86,674			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Blažovice - Obnova tůně, biocentrum na Romze
Objekt: SO-01 - LBC 1 Rybníky, obnova tůně
Soupis: SO-01.2 - Nouzový přeliv

KSO: Blažovice
Místo: Blažovice

Zadavatel: Obec Blažovice

Uchazeč: Agromeli spol . s r . o.

Projektant: ATELIER FONTES, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martin Majkus

Poznámka:

CC-CZ: 21. 2. 2023
Datum:

IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989

IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

47 181,60

DPH základní
snižovaná

Základ daně
47 181,60
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
9 908,14
0,00

Cena s DPH

v CZK

57 089,74

Alno

al

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Blažovice - Obnova tůně, biocentrum na Romze

Objekt:

SO-01 - LBC 1 Rybníky, obnova tůně

Soupis:

SO-01.2 - Nouzový přeliv

Místo:

Blažovice

Zadavatel:

Obec Blažovice

Uchazeč:

Agromeli spol . s r . o .

Datum:

21. 2. 2023

Projektant:

ATELIER FONTES,
s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Majkus

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	24 144,20
4 - Vodotrubné konstrukce	4 429,80
8 - Trubní vedení	18 607,60

47 181,60

47 181,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Blažovice - Obnova tůně, biocentrum na Romze

Objekt:

SO-01 - LBC 1 Rybníky, obnova tůně

Soupis:

SO-01.2 - Nouzový přeliv

Místo:

Blažovice

Zadavatel:

Obec Blažovice

Uchazeč:

Agromeli spol. s r. o.

Datum: 21. 2. 2023

Projektant: ATELIER FONTES,

s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martin Majkus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				47 181,60	
D	1		Zemní práce				47 181,60	
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	3,850	680,00	2 618,00	CS ÚRS 2024 01
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212131					
			Poznámka k položce: 1/4 hloubení rýh ručně (mezi stromy)					
			VV "hloubení rýh pro potrubí mezi kořeny" 15,4*(1/4)					
2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	11,550	680,00	7 854,00	CS ÚRS 2024 01
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101					
			Poznámka k položce: Kubatura stanovená z PF, bez naložení; 3/4 hloubeny strojně, prokrojená zemina hloubena ručně					
			VV "hloubení rýh" 15,4*(3/4)					
3	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	13,860	550,00	7 623,00	CS ÚRS 2024 01
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
			VV "zásyp hutněný" 1,26*11					
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,320	950,00	1 254,00	CS ÚRS 2024 01
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
			VV "podsypaní a obsyp potrubí" 0,12*11					
12	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	1,320	680,00	1 795,20	CS ÚRS 2024 01
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/58343810					
			VV 1,32*2 Přepočtené koeficientem množství					
6	K	183117215	Hloubení rýh v kořenové zóně stromu šíře do 300 mm ručně, s přerušením kořenů do 30 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 800 do 1000 mm	m	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183117215					
			VV "přerušení kořenů v trase potrubí" 2					
D	4		Vodorovné konstrukce				4 429,80	
7	K	463211154	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podléhání i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene třídného, oživěná, s proložení vrstev hlínou a klastem hmotností jednotlivých kamenů do 80 kg	m3	0,963	4 600,00	4 429,80	CS ÚRS 2024 01
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211154					
			P Poznámka k položce: fr. 50-200, rovnanina prosypána zeminou, bez urovňování					
			VV "čelo + nátok + vyúst" 0,448+0,435+0,08					

Mara

Ad

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	8		Trubní vedení				18 607,60	
8	K	871350430	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 200 <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871350430</small>	m	11,500	400,00	4 600,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV "odpadní potrubí" 11,5		11,500			
9	M	28617276	trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN16 11,5*1,015 Přepočtené koeficientem množství	m	11,673	1 200,00	14 007,60	CS ÚRS 2024 01
					11,673			




KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Blažovice - Obnova tůně, biocentrum na Romze
Objekt:
SO-02 - Převedení drenážních vod
Soupis:

SO 02.1 - Přeložení potrubí

KSO:
Místo: Blažovice

Zadavatel:
Obec Blažovice

Uchazeč:
Agromeli spol . s r. o.

Projektant:
ATELIER FONTES, s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Martin Majkus

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 2. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

30 510,77

DPH základní
snižená

Základ daně
30 510,77
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
6 407,26
0,00

Cena s DPH

v CZK

36 918,03

Alena

Alena

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Blažovice - Obnova tůně, biocentrum na Romze

Objekt: SO-02 - Převedení drenážních vod

Soupis: **SO 02.1 - Přeložení potrubí**

Místo: Blažovice

Zadavatel: Obec Blažovice

Uchazeč: Agromeli spol. s r. o.

Datum: 21. 2. 2023

Projektant: ATELIER FONTES,
s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martin Majkus

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

30 510,77

HSV - Práce a dodávky HSV

30 510,77

1 - Zemní práce

3 836,77

8 - Trubní vedení

26 674,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Blažovice - Obnova tůně, biocentrum na Romze
Objekt: SO-02 - Převedení drenážních vod
Soupis: SO 02.1 - Přeložení potrubí

Místo: Blažovice
Zadavatel: Obec Blažovice
Uchazeč: Agromeli spol. s r. o.

Datum: 21. 2. 2023
Projektant: ATELIER FONTES,
s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Martin Majkus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 510,77	
D	1		Zemní práce				30 510,77	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	4,000	136,50	3 836,77	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201				546,00	CS ÚRS 2024 01
		WV	"čerpání před zahájením prací" 2		2,000			
		WV	"čerpání v průběhu výstavby" 2		2,000			
		WV	Součet		4,000			
2	K	132251101	Hloubení nezapážených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,568	680,00	1 066,24	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101					
		WV	"hloubení rýhy pro potrubí" 0,19*8,25		1,568			
3	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	0,924	550,00	508,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
		WV	"zásyp hutěný" 0,112*8,25		0,924			
4	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	0,743	950,00	705,85	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
		WV	"podsyb a obsyp potrubí" 0,09*8,25		0,743			
12	M	58343810	kamenivo drčené hrubé frakce 4/8	t	1,486	680,00	1 010,48	CS ÚRS 2024 01
		WV	0,743*2 "Přepočtené koeficientem množství"		1,486			
D	8		Trubní vedení				26 674,00	
6	K	871310430	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 160	m	8,250	400,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310430					
		WV	"osazení potrubí DN 100, korugovaného" 8,25		8,250			
7	M	28617275	trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN16	m	8,374	1 000,00	8 374,00	CS ÚRS 2024 01
		WV	8,25*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		8,374			
8	K	R.002	Osazení zátky na vtok do stávajícího drenážního potrubí DN 200	ks	1,000	500,00	500,00	
		P	Poznámka k položce:					
		WV	v ceně je materiál, doprava, montáž a zatěsnění hrdlové zátky, která bude osazena na stávající drenážní potrubí DN 200		1,000			
		WV	"osazení drenážní zátky na stávající odtok ze šachty" 1					
9	K	R.003	Vyfrézování otvoru do stěny betonové skruže a osazení potrubí DN 100	ks	2,000	5 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: výřezování otvoru do stěny ŽB skruže bude provedeno v geodelem vytyčené výšce dle PD; práce bude provedena ve výkopu					
W			"šachta drenážní" 1		1,000			
W			"šachta odvodnění cyklostezky" 1		1,000			
W			Součet		2,000			
10	K	R.004	Zatěsnění spojů potrubí do stěny šachet s využitím bobtnavého tmele/ pásky	ks	3,000	1 500,00	4 500,00	
W			"potrubí DN 100" 2		2,000			
W			"potrubí DN 200" 1		1,000			
W			Součet		3,000			




KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Blažovice - Obnova tůně, biocentrum na Romze
Objekt:
SO-02 - Převedení drenážních vod
Soupis:
SO 02.2 - Navýšení terénu

KSO:
Místo: Blažovice

Zadavatel:
Obec Blažovice

Uchazeč:
Agromeli spol . s r. o.

Projektant:
ATELIER FONTES, s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Martin Majkus

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 2. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

324 055,20

DPH základní
snižená

Základ daně
324 055,20
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
68 051,59
0,00

Cena s DPH

v CZK

392 106,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blažovice - Obnova tůně, biocentrum na Romze

Objekt:

SO-02 - Převedení drenážních vod

Soupis:

SO 02.2 - Navýšení terénu

Místo:

Blažovice

Zadavatel:

Obec Blažovice

Uchazeč:

Agromeli spol . s r . o .

Datum:

21. 2. 2023

Projektant:

ATELIER FONTES,
s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Majkus

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

324 055,20

HSV - Práce a dodávky HSV

324 055,20

1 - Zemní práce

324 055,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Blažovice - Obnova tůně, biocentrum na Romze
Objekt: SO-02 - Převedení drenážních vod
Soupis: **SO 02.2 - Navýšení terénu**

Místo: Blažovice
Zadavatel: Obec Blažovice
Uchazeč: Agromeli spol. s r. o.

Datum: 21. 2. 2023
Projektant: ATELIER FONTES,
s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Martin Majkus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				324 055,20	
D	1		Zemní práce				324 055,20	
1	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151125	m2	2 317,000	38,00	324 055,20	
			"sejmutí ornice v mocnosti 0,3 m" 2317				88 046,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťnutých jakékoliv třídy těžitelnosti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101	m3	863,000	90,00	77 670,00	CS ÚRS 2024 01
			Poznámka k položce: "násyp bez zhuťnutí, volně rozvezení do vymezeného prostoru, doprava zahrnutá v rámci SO 01 "násyp zeminy z SO 01" 863					
3	K	181351115	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351115	m2	1 979,240	80,00	158 339,20	CS ÚRS 2024 01
			Poznámka k položce: mocnost 0,3 m "rozproštění ornice" 2317-337,76					
					1 979,240			

1/2

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Blažovice - Obnova tůně, biocentrum na Romze
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: Blažovice
Místo: Blažovice

Zadavatel: Obec Blažovice

Uchazeč: Agromelí spol. s r. o.

Projektant: ATELIER FONTES, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martin Majkus

Poznámka:

CC-CZ: 21. 2. 2023
Datum:
IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989
IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

88 499,90

DPH základní
snížená

Základ daně
88 499,90
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
18 584,98
0,00

Cena s DPH

v CZK

107 084,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Blažovice - Obnova tůně, biocentrum na Romze

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Blažovice

Zadavatel:

Obec Blažovice

Uchazeč:

Agromeli spol. s r. o.

Datum:

21. 2. 2023

Projektant:

ATELIER FONTES,
s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Majkus

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

88 499,90

88 499,90

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

64 999,90

VRN3 - Zařízení staveniště

23 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Blažovice - Obnova tůně, biocentrum na Romze
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Blažovice

Zadavatel: Obec Blažovice

Uchazeč: Agromeli spol. s r. o.

Datum: 21. 2. 2023
Projektant: ATELIER FONTES,
s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Martin Majkus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				88 499,90	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				88 499,90	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000	bod	15,000	1 333,33	19 999,95	CS ÚRS 2024 01
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000	bod	5,000	3 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000	bod	15,000	1 333,33	19 999,95	CS ÚRS 2024 01
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000	ks	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				23 500,00	
5	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/031002000	celek	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034303000	ks	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	034503000	Informační tabule na staveništi https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039002000	celek	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01

11

101