

3. Vysvětlení zadávací dokumentace

Ve Štětí, dne 15.8.2024

Název veřejné zakázky:

„Odkanalizování sídel města Štětí – Radouň, Chcebuz a Brocno“

Nadlimitní veřejná zakázka zveřejněna dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v otevřeném řízení ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2024-034025 dne 19.7.2024

Identifikátor zakázky v TED: be972f19-951e-4a63-89ff-5771e04d630c.

3.1. Dotaz účastníka zadávacího řízení

1. Prosíme o prověření frakce kameniva ve štěrkodrt. vrstvách ve VV R_SO 03.1 – Gravitační kanalizace pol. č. 93, 94, 95, 96. Do podkladních vrstev se běžně dává frakce 0-63mm nebo 32-63mm. Jsou ve VV frakce kameniv pro zpevněné cesty správně zvolené?

2. VV R_SO 03.1 – Gravitační kanalizace – pol.č. 103 – podsyp suchou drtí fr. 4-22, tl. 0-4mm – myslíme se, že je zvolená frakce špatná, protože nelze z drti o frakci 4-22 provést tloušťku 4mm. Prosíme o prověření frakce drti a tloušťky podsypu.

3. VV R_SO 03.1 – Gravitační kanalizace – pol.č. 114 – je uvažován cementobetonový kryt CB I tl. 250mm, ale v pomocném textu je napsána podkladní vrstva – šířky rýhy. CB I má být již pojížděn, nikoliv být použit jako podkladový beton.

Odpověď na 3.1. dotazy účastníka zadávacího řízení

1. Zvolená frakce v pol. č. 93, 94, 95, 96 pro svrchní i pro podkladní vrstvu je zvolena správně.
2. Požadovaná frakce 0-4 mm v pol.č. 103 – podsyp suchou drtí fr. 4-22, tl. 0-4mm je zvolena správně.
3. Uvedená položka č. 114 – cementobetonový kryt vykazuje ŽB roznášecí desku tl. 250 mm dle podmínek SÚS. Tato položka souvisí s navazující položkou na řádku č. 119 č. pol. 919716111 Ocelová výztuž CB krytu.

Do své nabídky oceňte soupis prací, který je přílohou vysvětlení č. 2.

Vzhledem k tomu, že zadavatel neprovedl změnu zadávacích podmínek, nemění se ani stávající lhůta pro podání nabídek.

S pozdravem
Za zadavatele

Mgr. Ing. Miroslav Andrt
starosta města Štětí