

V Šumperku, dne 8. 3. 2021

Věc: Dodatečná informace č. 4 k veřejné zakázce - 22.01 Obnova příváděcích vodovodních řadů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 02 - stavba

Vážení,

na základě žádosti uchazeče o veřejnou zakázku: „**22.01 Obnova příváděcích vodovodních řadů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 02 - stavba**“, sdělujeme dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce.

DOTAZ:

Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou zakázku. Zadavatel zveřejnil Výkaz výměr, kde je uvedeno pouze montáž potrubí na suchovod. V Technické zprávě je zmínka o tom, že potrubí bude použito z předchozí etapy. Cituji "Celá koncepce provizorního zásobování je postavena na myšlence, že provizorní vodovod (suchovod) bude zakoupen pro první etapu, pro stavební objekt SO 01 a pro další stavební objekty etapy I. bude nadále využíván. Pro etapu II. není suchovod zapotřebí – obnovu tohoto příváděče lze provést bez provizorního zásobování (dle řešení ve studii). V rámci ETAPY I. SO 02 bude v maximální míře využito potrubí suchovodu PE 100 RC D 160 x 14,6 mm SDR 11 z předchozí realizované etapy SO 01, zbývající potrubí bude zahrnuto do rozpočtu pro získání dostatečné délky suchovodu".

Dotazy zní: Kde a jak bude toto potrubí uskladněno? V jakých délkách bude? Bude zajištěno proti vniknutí nečistot apod.? Jaký bude stav tohoto potrubí? Kdo bude zodpovídat za neporušenost a čistotu, tak aby bylo možné ho opětovně použít na vodovod ETAPY I. SO 02 a tím pádem vyšly i požadované zkoušky rozboru vody?

ODPOVĚĎ:

V projektu je uvažováno s uložením potrubí pro suchovod mezi jednotlivými stavbami v místech, dle domluvy s investorem / provozovatelem, kde po domluvě s nimi bude možné dočasně uložit i případný materiál, armatury, tvarovky, poklopy, stropní zákrytové desky.

V rámci akce „21.02 - Obnova příváděcích vodovodních řadů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 01 – Stavba“ bude po ukončení stavby potrubí suchovodu uloženo na úpravně vody v Kouty nad Desnou. Po předmětné akci „22.01. Obnova příváděcích vodovodních řadů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 02 – Stavba“ je předpokládáno místo uložení na ÚV Rapotín. S ohledem na přepravu bude krácení po 12m. V závěru stavby SO 01 bude zhotovitel zodpovídat za uzavření čel rozřezaného neznečištěného potrubí suchovodu - čela budou uzavřeny zátkami, které budou dopraveny současně s novým potrubím suchovodu, v rámci SO 01 - za uskladnění vík po dobu stavby SO 01 bude zodpovídat zhotovitel. Současně v průběhu stavby bude s potrubím suchovodu nakládáno šetrně, s ohledem na montáže/demontáže/stavební činnosti v blízkosti suchovodu. Za takovéto nakládání se suchovodem bude zodpovídat zhotovitel SO 01 - v průběhu stavby bude dohlédnuto a kontrolováno autorským dozorem a technickým dozorem investora. Zhotovitel SO 02 má za povinnost u potrubí suchovodu provést dostatečnou dezinfekci proplachem.



Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Jilová 2769/6 | 787 01 Šumperk


Vyřizuje:
Zuzana Vaňková
email: vhz@vhz.cz
tel.: +420 602 661 669

www.vhz.cz

Zadavatel upozorňuje uchazeče o veřejnou zakázku, že v rámci připravované nabídky je nutné respektovat shora uvedené informace zadavatele.

S pozdravem

JUDr. Martin Budiš
Výkonný ředitel společnosti
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.



Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Jílová 2769/6 | 787 01 Šumperk

Vyřizuje:
Zuzana Vaňková
email: vhz@vhz.cz
tel.: +420 602 661 669

www.vhz.cz