

DODATEČNÉ INFORMACE č. 3

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky:	„Oddílná kanalizace v komunikaci II/132 a rekonstrukce chodníků a VO“
Zadavatel	
Název:	Město Žirovnice
IČ:	00249505
Adresa sídla:	Cholunská 665, 394 68 Žirovnice

Zadavatel dne 24.9.2024 obdržel přes profil zadavatele dotaz k projektové dokumentaci.

Dotaz č.1:

Ve výkazu výměr vodohospodářských objektů v objektu SO 050.4 je pol. č. 23 zdivo 7,35 m³. V pol. č. 26 spárování zdiva je výměra 7,35 m². Je tato výměra správně? V tomto objektu dále chybí položka pro přesun hmot.

Odpověď zadavatele:

Nesprávně byly uvedeny obě výměry. Na základě položeného dotazu byl revidován výkres D.5.5. VTOKOVÝ OBJEKT, ke kterému byl v samostatně uvedeném DSO 050.4. zpracován rozpočet / výkaz výměr. Výkres byl nyní doplněn o vybrané popisy a 2. příčný řez. Tento nový výkres (D_5_SO_050_VTOKOVÝ OBJEKT_HORSKÁ_VPUST.pdf) nahrazuje původní výkres v poskytnuté projektové dokumentaci v Příloze 6 PD_Oddílná kanalizace v komunikaci II132_(akce1).

V této souvislosti jsme opravili dotazovanou nesrovnalost a provedli celkovou revizi rozpočtu a výkazu výměr pro DSO 050.4. Položka pro přesun hmot byla do výkazu výměr doplněna.

Dotaz č.2:

Ve výkazu výměr vodohospodářských objektů v objektu SO 080.1 jsou uvedeny položky č. 11 až 14 přesuny hmot. Položky přesunů hmot se používají pro nové konstrukce. Pro vybourané hmoty se používají položky odvoz sutí na skládku. Z výkazu výměr se zdá, že se jedná o vybouraný materiál, a tedy nesprávně použité položky. Poplatky za skládku mají být součástí položek příplatky za 1 km, ale výměra je násobkem pro 24 km. Není jednoznačné, kolik vybouraného materiálu má být uloženo na skládku. Rozdělí zadavatel nové a vybourané hmoty a uvede samostatně poplatky za skládku?

Odpověď zadavatele:

Výkaz výměr v objektu SO 080.1 uváděl položky č. 11. až 14. následovně:

Č	Kód	Zkrácený popis
		Rozměry
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná
11	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop
12	998271315R00.1	Přesun hmot, kanalizace betonové, příplatek 1 km + poplatek za skládku
		<i>Přesun hmot, kanalizace betonové, příplatek 1 km. Odvoz na skládku AVE CZ (ul. Hradecká - Jindřichův hřbitov)</i> <i>Poznámka: Výpočet - výměra, rozměr:</i> <i>43,82*24,0 => celková demontovaná hmotnost [t] * počet [km] na skládku</i>
13	998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop
14	998273115R00.1	Přesun hmot, trubní vedení litinové, příplatek 1km + poplatek za skládku

Tedy dovážený i odvážený materiál byl zanesen součtem hmotnosti pod položkou "Přesun hmot".

Výkaz výměr byl na základě dotazu opraven zařazením položek pro přesun nových hmot k zabudování a pro odvoz sutí. Poplatek za skládku je nově uveden samostatnou položkou pro vypočtené množství sutí. Bylo rozděleno na hmoty nově dovážené na stavbu k zabudování do stavby a na hmoty vybourané/demontované a likvidované odvozem na skládku.

Poznámka č.1:

Pro odvoz demontovaného materiálu a armatur z litiny není uváděn poplatek za uložení na skládku. Současně není uváděna odečtová položka za výkup litiny ve sběrných surovinách, a to ve prospěch zhotovitele.

Dotaz č.3:

Bude skládkovně rovněž bez poplatku na skládku investora?

Odpověď zadavatele:

Skládka investora, vzdálenost cca 2 km od stavby (výjezd na Stojčín), bude užitá pro uskladnění odfrézovaných živichých vrstev, které investor využije pro své další potřeby. Předmětnou skládku umožní investor využít v případě zájmu zhotovitele jako mezideponii pro zeminu ke zpětnému využití, pokud bude prokázána vhodnost materiálu ke zpětnému zabudování do stavby. Uložení tohoto materiálu je ze strany investora bez poplatku.

Odvoz jiných materiálů - suť, přebytečná zemina, ostatní odpady není na skládku investora uvažován. Tyto materiály je v rámci PD navrženo odvézt na skládku do vzdálenosti cca 24 km, včetně poplatku za uložení odpadu.

Odkaz: STZ, příl. B.1., Oddíl B.3., písmeno e) Odvozy zemin a vytěženého materiálu

Zemina pro zpětné využití

- s ohledem na provádění stavby převážně v komunikaci KSUSV se vylučuje porývkopku na tělese komunikace KSUSV
- výkopek s osvědčením geologa pro možnost dalšího využití pro konkrétní úsek; budou převezeny na mezideponii na pozemku města Žirovnice, vzdálenost 2 km

Přebytečná zemina

- - je zemina v objemu přebytečném, tj. zemina určená k odvozu
- odvoz přebytečné zeminy je předpokládán investorem na skládku, společnost A hospodářství s.r.o., provoz. Jindřichův Hradec, vzdálenost 24 km
- poplatek za uložení výkopku
- na zhotoviteli se ponechává případný meziodvoz na mezideponii, jedná se o zá práce související s převozem na mezideponii, urovnáním do figury a následný o uložení nejsou zohledněny v rozpočtu a výkazu výměr

Investor stavby je oprávněn dopřesnit před stavbou nebo v jejím průběhu p konečnému uložení přebytečné zeminy, pokud bude v době stavby k dispozici pro tyto účely.

V případě takové změny určení pozemku /pozemků/ je investor povinen pro uložení přebytečné zeminy se zástupci OŽP.

Suť, odpad

- šterkové vrstvy současné komunikace, betony, drtě odvoz na skládku, společnost AVE CZ, odpadové hospodářství s.r.o., provoz. Jin vzdálenost 24 km
- poplatek za uložení výkopku

Živice a stavební suť – recyklace, odvoz k recyklaci

Poznámka č.2:

Povinností zhotovitele je naložit s odpadem v souladu se Zákonem o odpadech v platném znění, t.j. č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech.

Povinností zhotovitele není využít skládku společnosti AVE CZ, odpadové hospodářství s.r.o. J. Hradec, tak jak je předpokládáno v dokumentaci a výkazu výměr, pokud tento disponuje výhodnější možností k uložení nebo likvidaci odpadu.

Závěr:

Zadavatel v rámci odpovědí na výše uvedené dotazy zveřejňuje na profilu zadavatele následující dokumenty:

„D_5_SO_050_VTOKOVÝ OBJEKT_HORSKÁ_VPUST_aktualizace“ (revize výkresu)

„Příloha 4a Soupis prací_Akce1_kanalizace_v2“ (aktualizace objektů SO 050.4. a SO 080.1., ostatní objekty beze změn).

**Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 7.10.2024 do 9:00 hodin.
Ostatní podmínky zadávací dokumentace zůstávají beze změn.**

V Žirovnici 26. 9. 2024

Radek Vopravil
starosta města Žirovnice