

Zadavatel:

Labe aréna, z.s.
Nábřeží 778
411 08 Štětí
IČ: 03410447

Organizátor veřejné zakázky:

Allowance s.r.o.
Korunní 810/104
100 00 Praha - Vinohrady
IČ: 26140136

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
DLE UST. § 49 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH**

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**„Labe Aréna Štětí, etapa I.“**

vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 514516

V Praze, 5.2.2016

Věc: Dodatečná informace č. 6

V průběhu lhůty pro podání nabídek podali někteří z dodavatelů žádost o poskytnutí dodatečných informací. Tyto informace doručujeme všem dodavatelům, kteří podali žádost o účast a prokázali splnění kvalifikace.

Znění dotazu č. 1

Ve výkazu výměr pro objekt SO 402b Studna chybí položky pro ocenění prací dle předložené PD. Jedná se např. o příslušné výkopové práce, dodávku a montáž skruží betonových DN 600 a další.

Náš dotaz zní: Provede zadavatel kontrolu předloženého výkazu výměr s PD a doplní chybějící položky do výkazu výměr?

Odpověď dotazu č. 1

Zadavatel sděluje, že SO 402b popisuje pouze zhlaví studny a její vystrojení technologií a související finální práce. Veškeré zemní práce, vystrojení betonovými skružemi je obsaženo ve VV – část SO 402 a Hydrogeologický vrt.

Znění dotazu č. 2

Dne 3.2.2016 jsme obdrželi Dodatečné informace č. 5, kde pod bodem 50 nám zadavatel odpovídá na náš dotaz k doplnění prvků nutných pro provedení voděodolných konstrukcí.

Náš dotaz zní: Jak můžeme ocenit typy a množství těchto prvků v m³ betonu, když zadavatel nesplnil svou povinnost ze zákona o zadávání veřejných zakázek a zcela jasně a transparentně v PD neurčil množství a vlastnosti těchto prvků zejména pak ve vazbě na požadovanou voděodolnost konstrukcí? Žádáme zadavatele, aby nám sdělil nebo doplnil zadávací dokumentaci VŘ o mechanismus, který použije při hodnocení nabídek u této položky tak, aby dodržel zásady veřejné soutěže dle § 6 odst. 1 Zákona č. 137/2006 Sb.

Odpověď dotazu č. 2

Zadavatel zasílá jako přílohu této dodatečné informace soubor obsahující doplněný dílčí soupis prací a dodávek a nazvaný SO 101 – doplnění (v původním rozsahu položek 1 až 4 byl součástí dodatečné informace z 1. 2. 2016 k otázce č. 11), obsahující položku č. 7 s chybějícím množstvím. V rámci rekapitulace neoceňujte automaticky vygenerované položky nazvané Ostatní náklady ze souhrnného listu.

Hodnotu prací a dodávek vyčíslenou v tomto souboru prosím vyplňte do revize dokumentu „ZADANI_LABE ARÉNA ŠTĚTÍ, ETAPA, IA + 1D ROZPOCET - FINALNI TABULKA_DOPLNENI“ a to na list „Rozpočet dle DPS“ do kolonky „SO 101 Labe aréna – doplnění“. (Tento dokument byl rovněž vydán jako příloha dodatečné informace z 1. 2. 2016)

Znění dotazu č. 3

Dne 3.2.2016 jsme obdrželi Dodatečné informace č. 5, kde pod bodem 55 nám zadavatel odpovídá na náš dotaz k doplnění ISO balkonových prvků.

Náš dotaz zní: Jak můžeme nacenit typy a množství těchto prvků v t výztuže, když zadavatel nesplnil svou povinnost ze zákona o zadávání veřejných zakázek a zcela jasně a transparentně v PD neurčil množství a vlastnosti těchto prvků, zejména pak požadovanou únosnost?

Žádáme zadavatele, aby nám sdělil nebo doplnil zadávací dokumentaci VŘ o mechanismus, který použije při hodnocení nabídek u této položky tak, aby dodržel zásady veřejné soutěže dle § 6 odst. 1 Zákona č. 137/2006 Sb.

Odpověď dotazu č. 3

Zadavatel zasílá jako přílohu této dodatečné informace soubor obsahující doplněný dílčí soupis prací a dodávek a nazvaný SO 101 – doplnění (v původním rozsahu položek 1 až 4 byl součástí dodatečné informace z 1. 2. 2016 k otázce č. 11), obsahující položky 8 a 9 s chybějícím množstvím. V rámci rekapitulace neoceňujte automaticky vygenerované položky nazvané Ostatní náklady ze souhrnného listu.

Hodnotu prací a dodávek vyčíslenou v tomto souboru prosím vyplňte do revize dokumentu „ZADANI_LABE ARÉNA ŠTĚTÍ, ETAPA, IA + 1D ROZPOCET - FINALNI TABULKA_DOPLNENI“ a to na list „Rozpočet dle DPS“ do kolonky „SO 101 Labe aréna – doplnění“. (Tento dokument byl rovněž vydán jako příloha dodatečné informace z 1. 2. 2016)

Znění dotazu č. 4

Ve výkazu výměr SO 402a Hydrogeologický průzkumný vrt – v položce č. 11 „Poplatek za uložení odpadu...“ neodpovídá MJ počítanému množství – žádáme o úpravu, v daném množství by se MJ měla vyskytovat v m³

171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,634
	Uložení sypaniny na skládky		
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,634

Odpověď dotazu č. 4

Uchazeči ocení položku 171201211 tak, jak je uvedeno v soupisu prací a dodávek.

Znění dotazu č. 5

SO 101 Objekt arény

K položce č. 157 „Montáž lehkého rámového lešení...“ a položce č. 159 „Demontáž těžkého rámového...“ (viz níže). V tomto případě shledáváme nesoulad, kdy se jedná o různé typy lešení, JC má vliv na konečnou cenu nabídky.

Žádáme zadavatele o nápravu.

943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	1 325,000
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m			
13,25*20*5			1 325,000
943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	39 750,000
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111			
1325			1 325,000
1325*30 Přepočtené koeficientem množství			39 750,000
943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	1 325,000

Odpověď dotazu č. 5

Zadavatel sděluje, že v popisu položky 943221811 je písařská chyba. Uchazeči ocení v této položce demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m, tj. stejného typu jako bylo „namontováno“ v položce 943211111.

Znění dotazu č. 6

SO 101 Objekt arény

K položce č. 93 „Obklad z vibrolisovaných betonových skořepinových panelů“ se v PD nevyskytuje žádná bližší specifikace mimo rozměrů, které popisuje TZ.

Tímto Vás žádáme o bližší specifikaci, popř. doporučení výrobce Vámi požadovaného materiálu.

Odpověď dotazu č. 6

Zadavatel sděluje, že specifikace je uvedena v PD SO 101 TZ.

Znění dotazu č. 7

SO 101 Objekt arény

K položce č. 60 „Betonáž stěny s pouzdrům turbíny...“ se v PD nevyskytuje žádná bližší specifikace a není, tudíž zřejmé o kterou stěnu bazénu se jedná. ... Žádáme Vás o bližší specifikaci, výkresovou PD.

Odpověď dotazu č. 7

Zadavatel sděluje, že z PD SO 101 – část Technologie bazénu výkres „D2_1_1_3_Technologie_bazenu_podélné řezy_EE_FF“ je patrné, která je stěna s turbínou.

Znění dotazu č. 8**SO 101 Objekt arény**

Uchazeč vznášá dotaz k položkám č. 351 – 354 viz níže

351	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	271,630
-----	---	-----------	---	----	---------

PP Montáž povlakových podlah plastových lepením bez podkladu pásů

352	M	284110170	PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%, Bfl S1	m2	271,630
-----	---	-----------	--	----	---------

PP podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina pásy povlakové z PVC, role 2 m heterogenní zátěžové PVC Sarlon Compact, tl. 2,00 mm

353	K	776572100	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	46,260
-----	---	-----------	---	----	--------

PP Položení povlakových podlah textilních lepení pásů

VV 23,13+23,13 "F9" 46,260

354	M	697510010	koberec zátěžový-vysoká zátěž, šíře 4 m	m2	46,260
-----	---	-----------	---	----	--------

Kde jsou vykázány soky k výše uvedeným položkám pro povlakové podlahy? – **Žádáme o úpravu.**

Odpověď dotazu č. 8

Zadavatel zasílá jako přílohu této dodatečné informace soubor obsahující doplněný dílčí soupis prací a dodávek a nazvaný SO 101 – doplnění (v původním rozsahu položek 1 až 4 byl součástí dodatečné informace z 1. 2. 2016 k otázce č. 11), obsahující položky 10 až 13 s chybějícím množstvím. V rámci rekapitulace neoceňujte automaticky vygenerované položky nazvané Ostatní náklady ze souhrnného listu.

Hodnotu prací a dodávek vyčíslenou v tomto souboru prosím vyplňte do revize dokumentu „ZADANI_LABE ARÉNA ŠTĚTÍ, ETAPA, IA + 1D ROZPOČET - FINALNI TABULKA_DOPLNENI“ a to na list „Rozpočet dle DPS“ do kolonky „SO 101 Labe aréna – doplnění“. (Tento dokument byl rovněž vydán jako příloha dodatečné informace z 1. 2. 2016)

Znění dotazu č. 9**SO 101 Objekt arény**

Vznášíme dotaz k položce č. 357 „tmel disperzní rychleschnoucí“. Tento materiál lze použít pouze k lokálním výpravám povrchů. Dle dodavatelské technologie je k vyrovnání podlah vhodnější samonivelační stěrka. Navrhujeme úpravu specifikovaného materiálu a jeho množství, viz položka

níže

35 7	M	246361750	samoniv.stěrka v tl. 3 mm	kg	2 375,000
---------	---	-----------	---------------------------	----	-----------

Odpověď dotazu č. 9

Zadavatel po zvážení nebude měnit navrženou úpravu povrchu a požaduje, aby uchazeč ocenil položky dle soupisu prací a dodávek.

Znění dotazu č. 10

Úsporný balíček č.13 Exteriér ostatní práce

K položce č. 5 „Montáž zateplení vnějších stěn...“ chybí materiálová položka „deska fasádní olystýrenová EPS 100 F“, které se v základním rozpočtu vyskytují.

Žádáme zadavatele o vysvětlení či nápravu.

Odpověď dotazu č. 10

Zadavatel sděluje, že fasádní deska polystyrenová je obsahem soupisu prací a dodávek hlavní stavby a není předmětem úsporného balíčku. Tento obsahuje jen položku zahrnující náklady na montáž fasádních desek, které při nerealizování úsporného balíčku jsou kotveny vibrolisovaným panelem.

Znění dotazu č. 11

Výtah

Rozměr kabiny je požadován 1 000 x 1 400 mm, což nesplňuje požadavky Vyhl. č. 398 / 2009 Sb., př. 1, která požaduje minimální rozměry kabiny pro bezbariérový přístup 1 100 x 1 400 mm – **trvá zadavatel na původním zadání?**

Odpověď dotazu č. 11

Zadavatel opravuje specifikaci velikosti výtahu na velikost 1100 x 1400 mm, což je v souladu s uvedenou legislativou. Rozměr 1000 x 1400 mm dle PD byl písarskou chybou.

Znění dotazu č. 12

Výtah

V TZ je požadavek na minimalizaci nákladů na prodloužení zdvihu o 1 patro. Provádí se to tak, že hydraulický válec se dodá v délce pro konečný zdvih, distanční trubkou se omezí na prozatimní zdvih. Po provedení nástavby se demontují vodítka, osadí další dveře a vyjme distanční trubka z válce, čímž je výtah schopen jezdit s konečným zdvihem. **Otázka zní - jaká bude konstrukční výška nástavby a jaká bude hlava nastavené šachty?**

Odpověď dotazu č. 12

Zadavatel sděluje, že konstrukční výška nadstavby je identická jako konstrukční výška již navržené části 3.NP. Hlava nastavené šachty bude řešena identicky, jako je řešena v PD.

Znění dotazu č. 13

Výtah

V TZ je uvedeno, že šachta výtahu má rozměr 2 150 x 2 098 mm, což je zbytečně mnoho (stačí 1 650 x 1 600 mm hl x š). Nebyla původním záměrem a požadavkem PBŘ montáž evakuačního výtahu o rozměrech 1 100 x 2 100 mm a nosnosti 1 000 kg, který bývá zvykem do podobných zařízení montovat pro dopravu nosítek s ležící osobou?

Odpověď dotazu č. 13

Zadavatel sděluje, že velikost šachty je 2 150 x 2 098 mm a uchazeči ocení tedy příslušné položky dle předaného soupisu prací.

Znění dotazu č. 14

Střecha

V TZ 7.11 Klempířské výrobky se odkazujete na výpis klempířských výrobků D.1.1e_05 a výkr.D.1.1c_09, které jsou nedostačující. Např. zde nejsou specifikovány rozměry klempířských prvků. **Žádáme jejich doplnění.**

Odpověď dotazu č. 14

Zadavatel zasílá jako přílohu této dodatečné informace výkres „D1_1e_05 - VÝKAZ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ“ doplněný o bližší specifikaci.

Znění dotazu č. 15

Dveře

Ve výpisu dveří je u pol. D14 požadována protipožární odolnost EI 30. Protipovodňové dveře s protipožární odolností se nevyrábí. **Žádáme tedy o úpravu specifikace těchto dveří.**

Odpověď dotazu č. 15

Zadavatel upřesňuje specifikaci a uchazeči nacení položku d.14 pouze s protipožární odolností, což je standardní typový výrobek.

Znění dotazu č. 16

Okna

Z výpisu oken je zřejmé, že původní záměr byl v hliníkovém provedení, jelikož folie na PVC okna v RAL 9007 neexistuje. **Žádáme o úpravu požadované RAL.**

Odpověď dotazu č. 16

Zadavatel sděluje, že povrchová úprava v odstínu 9007 bude dosažena stříkanou barvou jak bylo ověřeno u potenciálního výrobce plastových výplní otvorů.

Znění dotazu č. 17

Čerpací šachta ČS Objekt SO 301

Vznášíme dotaz k SO 301 Přípojka splaškové vody, konkrétně k položce č. 32 Čerpací šachta. V popisu jsou vypsány rozměry a vystrojení šachty, ale v PD se nevyskytuje výkresová část a není známa žádná bližší specifikace vystrojení – typ čerpadel, atd.. Rádi bychom poprosili zadavatele o zaslání dodatečných částí PD.

Odpověď dotazu č. 17

Na tento dotaz již bylo zadavatelem zodpovězeno a to v rámci dodatečné informace vydané dne 1.2.2016, dotaz a odpověď 5. Položka 32 obsahuje pouze dodávku a usazení čerpací šachty.

32	K	899991VD	Čerpací šachta betonová DN 2000 vč. Usazení
----	---	----------	---

PP

Betonová šachta DN2000, hloubka 5500, nátokové hrdlo DN 250 s těsněním ,spádované dno, otvor na výtlačku DN160, otvor pro kabely DN160, plastová stupadla, těsnění mezi skružemi, materiál: prefabrikovaný beton

Znění dotazu č. 18

DI č.5

Zadavatel odpověděl v dodatečných informacích č.5 na dotaz uchazeče č. 44.

Dotaz č.44

Dle projektové dokumentace mají být stěny nádrže (bazénu) navrženy jako vodonepropustné tl. 400 mm z betonu C30/37- XA1 s maximálním průsakem 40 mm a maximální šířkou trhlin 0,2 mm s výztuží B500 s utěsněním spáry mezi základovou deskou a stěnami pomocí těsnících plechů, případně bentonitových pásků. Nikde jsme v předaném výkazu výměr nenašli těsnící plechy ani bentonitové pásky. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 44

Zadavatel sděluje, náklady na realizaci těsnění jsou zahrnuty v položce 32, výkazu výměr v části SO 101.

Příčemž v položce č. 32 se vyskytují „Základové desky ze ŽB odolného“ ? - **Prosíme zadavatele o prověření.**

Odpověď dotazu č. 18

Zadavatel prověřil a zasílá jako přílohu této dodatečné informace soubor obsahující doplněný dílčí soupis prací a dodávek a nazvaný SO 101 – doplnění (v původním rozsahu položek 1 až 4 byl součástí dodatečné informace z 1. 2. 2016 k otázce č. 11), obsahující položky s chybějícím množstvím. V rámci rekapitulace neoceňujte automaticky vygenerované položky nazvané Ostatní náklady ze souhrnného listu.

Hodnotu prací a dodávek vyčíslenou v tomto souboru prosím vyplňte do revize dokumentu „ZADANI_LABE ARÉNA ŠTĚTÍ, ETAPA, IA + 1D ROZPOCET - FINALNI TABULKA_DOPLNENI“ a to na list „Rozpočet dle DPS“ do kolonky „ SO 101 Labe aréna – doplnění“. (Tento dokument byl rovněž vydán jako příloha dodatečné informace z 1. 2. 2016).

Součástí dodatečných informací jsou tyto přílohy:

- 20150907 - LABE ARÉNA ŠTĚTÍ, ETAPA 1A + 1D 100 doplnění [zadání].xls
- D1_1e_05 - VÝKAZ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ.pdf
- D-1-1e_05 - VÝKAZ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ.dwg

S pozdravem,

Vychodilová Eva
Allowance s.r.o., zástupce zadavatele