

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
Číslo smlouvy zhotovitele: S21-034-0146

<b>Název:</b>	<b>Obec Březí</b>
Adresa:	Hlavní 113, 691 81 Březí
Jednající:	PhDr. Miroslav Vymyslický, starosta obce – ve věcech smluvních Jakub Luňák, TDI – ve věcech technických
IČ:	00 283 070
bankovní spojení:	ČS a.s., pobočka Břeclav, číslo účtu: 1381902319/0800

(dále též „**Objednatel**“)

a

<b>Název:</b>	<b>SWIETELSKY stavební, s.r.o.</b> <b>odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA</b>
Sídlo:	Jahodová 60, 620 00 Brno
Kontaktní adresa:	OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín
Telefon, email:	+420 518 307 451, office-hodonin@swietelsky.cz
IČO:	480 35 599
DIČ:	CZ48035599
zapsán v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupený:	Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
oprávněni jednat:	Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel; oba na základě plné moci
bankovní spojení:	ČSOB, a.s., č. ú.:
č. účtu:	212269343/0300

(dále též „**Zhotovitel**“)

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo v tomto znění:

## I.

### 1.1. Článek III. – „Předmět smlouvy“ se doplňuje následovně:

Na základě požadavku objednatele a podmínek místa staveniště došlo k úpravě rozsahu prací o méněpráce a dodatečné stavební práce, které jsou blíže specifikovány v příloze tohoto dodatku.

1.2. Článek IV. – „Cena za předmět smlouvy“ se upravuje následovně:

Na základě odst. 1.1. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena díla upravuje následovně:

Původní cena dle SOD:	5 948 913,55 Kč bez DPH
<u>Dodatek č. 1 celkem:</u>	<u>459 961,27 Kč bez DPH</u>
Celková cena díla vč. dodatku č. 1:	6 408 874,82 Kč bez DPH

II.

2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.


2.2. Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.


Příloha: Soupis prací

Objednatel:


Zhotovitel:

V Březí, dne: 15.7.2021

  
.....  
PhDr. Miroslav Vymyslický, starosta obce

  
.....  
Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín

**OBEC BŘEZÍ** ①  
691 81 Březí, Hlavní č.p. 38  
IČ: 00283070, DIČ: CZ00283070

  
.....  
Ing. Jiří Štukavec – výrobně-technický ředitel

**SWIETELSKY** stavební s.r.o. ②  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
Jahodová 60, 620 00 Brno  
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599  
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
oddíl C, vložka 8032



## VCP, MNP

**Stavba: 266/18 Březí-obnova MOK (ul. U Školky)**

Objednatel: **Obec Březí** IČO: **00283070**  
**Hlavní 113** DIČ: **CZ00283070**  
**69181 Březí**

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
Prodloužení dešťové kanalizace	107 021,70
Oprava 15 m kanalizace	127 557,30
Výměna šachet splaškové kanalizace	70 989,54
Úprava propustku	175 156,08
Vodovod	183 807,27
Přípojky	130 793,00
Měněpráce	-335 363,62
<b>Celkem</b>	<b>459 961,27</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>459 961,27 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>96 591,87 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH 556 553,14 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



S:	266/18	Březí-obnova MOK (ul. U Školky)
O:	2	Doplnění 30 m potrubí DN 250
R:	1	VCP, MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>45 307,50</b>
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	7,56000	320,00	2 419,20
5	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3.STROJNĚ	m3	37,80000	241,00	9 109,80
6	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm.hor.3.STROJNĚ	m3	37,80000	15,00	567,00
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m odvodnění vozovky	m3	37,80000	39,00	1 474,20
8	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	84,00000	50,00	4 200,00
9	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	84,00000	18,00	1 512,00
10	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 25 km	m3	14,85000	674,00	10 008,90
11	174100050RAD	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 25 km	m3	20,25000	632,00	12 798,00
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km	m3	37,80000	53,00	2 003,40
14	171201201R00	Uložení výkopku na skládku	m3	37,80000	10,00	378,00
16	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním dna rýhy	m2	27,00000	31,00	837,00
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>2 133,00</b>
17	564231111R00	Podklad z písku po zhutnění tloušťky 100 mm fr. 0/4 mm	m2	27,00000	79,00	2 133,00
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>52 626,00</b>
23	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN do 300	m	30,00000	75,00	2 250,00
25	286111922R	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 250/3000 hladká, s hrdlem, červenohnědá	kus	10,00000	2 235,00	22 350,00
27	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN do 300	kus	2,00000	250,00	500,00
28	286506121R	Odbočka kanaliz. PVC QUANTUM SDR 34 DN 250/150/45° hladká, s hrdlem, červenohnědá	kus	2,00000	1 780,00	3 560,00
29	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	2,00000	200,00	400,00
30	28651662.AR	Koleno kanalizační SDR 34 160/ 45° PVC	kus	2,00000	308,00	616,00
32	894431411RXX	Šachta plast DN 630 mm pro DN 250 vč. poklopu 40 t D+M-vč. kompl. přísluš., viz. výpis, Š.2	kus	1,00000	21 000,00	21 000,00
34	892855113R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m	m	30,00000	65,00	1 950,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>6 955,20</b>
35	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	75,60000	92,00	6 955,20

<b>Celkem</b>					<b>107 021,70</b>
---------------	--	--	--	--	-------------------



S:	266/18	Březí-obnova MOK (ul. U Školky)
O:	2	Výměna 15 m potrubí DN 400 s revizní šachtou
R:	1	VCP, MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>36 610,80</b>			
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	4,95000	320,00	1 584,00
5	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3.STROJNĚ	m3	24,75000	241,00	5 964,75
6	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm.hor.3.STROJNĚ	m3	24,75000	15,00	371,25
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m odvodnění vozovky	m3	24,75000	39,00	965,25
8	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	45,00000	50,00	2 250,00
9	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	45,00000	18,00	810,00
10	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 25 km	m3	11,55000	674,00	7 784,70
11	174100050RAD	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 25 km	m3	11,55000	632,00	7 299,60
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km	m3	24,75000	53,00	1 311,75
14	171201201R00	Uložení výkopku na skládku	m3	24,75000	10,00	247,50
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním dno rýhy	m2	16,50000	31,00	511,50
16.I	114 211103.R00	Odstranění betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu	m	15,00000	465,50	6 982,50
13.II	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	8,25000	32,00	264,00
14.II	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	8,25000	32,00	264,00
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>	<b>1 303,50</b>			
17	564231111R00	Podklad z písku po zhuťnění tloušťky 100 mm fr. 0/4 mm	m2	16,50000	79,00	1 303,50
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>	<b>84 951,00</b>			
19	89001	Napojení na stávající kanalizaci pomocí manžety DN 400, dodávka a montáž	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00
20	89002	Přepojení stávajících přípojek, navrtávka, univerzální sedlo	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00
23	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	15,00000	62,40	936,00
24	286111921R	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 400/3000 hladká, s hrdlem, červenohnědá	kus	5,00000	6 905,00	34 525,00
31	89003	Vybourání stávající kanalizační šachty	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00
32	894 41-2311.RAB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40, poklop litina 40 t	kus	1,00000	24 490,00	24 490,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>4 692,00</b>			
35	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	51,00000	92,00	4 692,00

<b>Celkem</b>					<b>127 557,30</b>
---------------	--	--	--	--	-------------------



S:	266/18	Březí-obnova MOK (ul. U Školky)
O:	001	Výměna šachet splaškové kanalizace
R:	1	VCP, MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>11 598,54</b>
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	1,98000	320,00	633,60
5	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3.STROJNĚ	m3	9,90000	241,00	2 385,90
6	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm.hor.3.STROJNĚ	m3	9,90000	15,00	148,50
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m odvodnění vozovky	m3	9,90000	39,00	386,10
8	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	18,00000	50,00	900,00
9	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	18,00000	18,00	324,00
10	175100020RAD	Obsyp potrubí šterkopískem dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 25 km	m3	3,63000	674,00	2 446,62
11	174100050RAD	Zásyp jam,rýh a šachet šterkopískem dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 25 km	m3	5,61000	632,00	3 545,52
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km	m3	9,90000	53,00	524,70
14	171201201R00	Uložení výkopku na skládku	m3	9,90000	10,00	99,00
16	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním dna rýhy	m2	6,60000	31,00	204,60
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>521,40</b>
17	564231111R00	Podklad z písku po zhutnění tloušťky 100 mm fr. 0/4 mm	m2	6,60000	79,00	521,40
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>56 910,00</b>
20	89002	Napojení na stávající kanalizaci pomocí manžety DN 250,dodávka a montáž	kus	3,00000	3 500,00	10 500,00
23	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN do 300	m	6,00000	75,00	450,00
26	286111922R	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 250/3000 hladká, s hrdlem, červenohnědá	kus	2,00000	2 235,00	4 470,00
31	89003	Vybourání stávající kanalizační šachty	kus	2,00000	8 500,00	17 000,00
32	894 41-2311.RAB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40 hloubka dna 2.26 m poklop litina 40 t	kus	1,00000	24 490,00	24 490,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 959,60</b>
35	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	21,30000	92,00	1 959,60

<b>Celkem</b>					<b>70 989,54</b>
---------------	--	--	--	--	------------------



Tříseno dne: 18.03.2021

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET  
(položkový rozpis)**

 Databáze:  
Nabídka číslo:

**Stavba: BŘEZÍ - OBNOVA MOK (UL. U ŠKOLKY)**

Investor:

**VCP 99.3 Úprava propustku (5 m)**

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
1	132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ, řad 7,00*1,50*1,50 -3,14*0,60*0,60*12 5,00*1,50*1,00	9,69 m3 15,7500 -13,5648 7,5000		241,00	2 334,13
2	132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3, řad	9,69 m3		15,00	145,28
3	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, řad	9,69 m3		39,00	377,72
4	174100050RAD Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 20 k 5,00*1,50*0,50 -3,14*0,45*0,45*5,00/2	2,16 m3 3,7500 -1,5896		632,00	1 365,35
5	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km	9,69 m3		53,00	513,32
7	171201201R00 Uložení výkopku na skládku	9,69 m3		10,00	96,85
8	182101101R00 Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 7,00*2,00*2 7,00*1,00	35,00 m2 28,0000 7,0000		31,19	1 091,65
				<b>Zemní práce Celkem :</b>	<b>5 924,30</b>
<b>8</b>	<b>Potrubí</b>				
9	899623151R00 Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20 5,00*1,50*0,55 -3,14*0,45*0,45*5,00/2	2,54 m3 4,1250 -1,5896		2 535,00	6 427,16
				<b>Potrubí Celkem :</b>	<b>6 427,16</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				0
10	919441221R00 Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	1,00 kus		29 950,00	29 950,00
11	919511311R00 Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 800	5,00 m		2 960,00	14 800,00
12	5922313000 trouba betonová vibrolisovaná s gumovým těsněním TBH-Q 80/250 D 80 x 4,00	2,00 kus 4,0000		17 955,00	35 910,00
				<b>Ostatní konstrukce a práce Celkem :</b>	<b>80 660,00</b>
<b>96</b>	<b>Bourání</b>				
13	966008114R00 Bourání trubního propustku z trub DN do 120 cm	12,00 m		5 625,00	67 500,00
14	979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky	36,72 t		32,00	1 175,04
15	979082213RXX Vodorovná doprava asfaltu po suchu do 1 km	36,72 t		32,00	1 175,04
				<b>Bourání Celkem :</b>	<b>69 850,08</b>
<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>				
16	998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	36,81 t		334,00	12 294,54
				<b>Přesun hmot Celkem :</b>	<b>12 294,54</b>
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>175 156,08</b>

### Položkový rozpočet

S:	Břeží - Obnova MOK (ul. U Školky), vodovod ul. U Hřiště
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>113 057,52</b>
1	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm viz. D.1.3.2.2., D.1.3.2.3.: 88,29	m	88,29000	257,50	22 734,68
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení, řad viz. D.1.3.2.2., D.1.3.2.3.: 3*3*0,9*(1,60-0,67)	m3	7,53300	320,00	2 410,56
3	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ, řad viz. D.1.3.2.2., D.1.3.2.3.: 88,29*0,9*(1,60-0,67)	m3	73,89873	241,00	17 809,59
4	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3, řad viz. D.1.3.2.2., D.1.3.2.3.: 73,89873	m3	73,89873	15,00	1 108,48
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, řad viz. D.1.3.2.2., D.1.3.2.3.: 73,89873	m3	73,89873	39,00	2 882,05
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m, řad viz. D.1.3.2.2., D.1.3.2.3.: 2*88,29*1,60	m2	282,52800	50,00	14 126,40
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m, řad viz. RTS: : 282,52800	m2	282,52800	18,00	5 085,50
8	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 20km, řad viz. D.1.3.2.2., D.1.3.2.3.: 0,39*0,9*88,29	m3	30,98979	674,00	20 887,12
9	174100050RAD	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 20 km, řad viz. D.1.3.2.2., D.1.3.2.3.: 88,29*0,9*(1,60-0,1-0,39-0,67)	m3	34,96284	632,00	22 096,51
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km viz. D.1.3.2.2., D.1.3.2.3.: 73,89873	m3	73,89873	53,00	3 916,63
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>555,33</b>
14	452313121R00	Bloky pro potrubí z betonu C 8/10 viz. D.1.3.2.5.: B1: : 0,018*5 B3: : 0,04*1 B4: : 0,021*4	m3	0,21400	2 595,00	555,33
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>6 277,42</b>
15	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 10 cm, řad viz. D.1.3.2.2., D.1.3.2.3.: 88,29*0,9	m2	79,46100	79,00	6 277,42



<b>Díl:</b>	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>42 481,00</b>
53	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových viz. D.1.3.2.5.: 4	kus	4,00000	417,00	1 668,00
				4,00000		
55	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových viz. D.1.3.2.5.: 1	kus	1,00000	813,00	813,00
				1,00000		
64	001R	Přepojení vodovodní přípojky Položka obsahuje: zemní práce, zásypový materiál, zhuštění 8x	kpl	8,00000	5 000,00	40 000,00
				8,00000		
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>21 436,00</b>
65	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop viz. RTS: : 233	t	233,00000	92,00	21 436,00
				233,00000		

**CELKEM**

**183 807,27**



Tištěno dne: 16.03.2021

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
**(položkový rozpis)**

Databáze:  
Nabídka číslo:

**Stavba: BŘEZÍ - OBNOVA MOK (UL. U ŠKOLKY)**

RD č.p. 244-1 Délka 4 m

RD 244-1										
Položka	Text			0	Množství	m.j.	Cena	Celkem		
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>									
1	132201211F Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ, řad				3,84 m3		241,00	925,44		
					3,8400					
2	132201219F Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3, řad				3,84 m3		15,00	57,60		
3	161101101F Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, řad				3,84 m3		39,00	149,76		
4	175100020F Obsyp potrubí štěrkokiskem, dovoz štěrkokisku ze vzdálenosti 20km, řad				1,44 m3		674,00	970,56		
					1,4400					
5	174100050F Zásyp jam,rýh a šachet štěrkokiskem, dovoz štěrkokisku ze vzdálenosti 20 kr				2,08 m3		632,00	1 314,56		
		0,96			3,8400					
		-0,08			0,3200					
		-0,36			1,4400					
6	162701105F Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km		0		3,84 m3		53,00	203,52		
8	171201201F Uložení výkopku na skládku				3,84 m3		10,00	38,40		
								<b>3 659,84</b>		
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>									
9	564231111F Podklad z pisku po zhutnění tloušťky 100 mm fr. 0/4 mm				3,20 m2		79,00	252,80		
					3,2000					
					<b>Vodorovné konstrukce Celkem :</b>				<b>252,80</b>	
<b>8</b>	<b>Potrubí</b>									
10	871313121F Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150				4,00 m		25,20	100,80		
11	877363121F Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250				1,00 kus		250,00	250,00		
12	877313123F Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150				1,00 kus		200,00	200,00		
13	286113610 koleno kanalizace plastové KGB 160x45°		0		1,00 KUS		308,00	308,00		
14	286111640C trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8				4,00 m		335,00	1 340,00		
		Délka*1,00			4,0000					
15	286113990 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-250/160/45°				1,00 KUS		1 780,00	1 780,00		
					<b>Potrubí Celkem :</b>				<b>3 978,80</b>	
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>									
18	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop				7,68 t		92,00	706,56		
					<b>Ostatní konstrukce a práce Celkem :</b>				<b>706,56</b>	
<b>Celkem</b>								<b>Odbytová cena bez DPH:</b>		<b>8 598,00</b>



RD č.p. 244-2 Délka 4,5 m

RD 244-2		Množství	m.j.	Cena	Celkem
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
1	132201211FHloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ, řad <i>Délka*0,80*(1,60 + 0,80) 2</i>	4,32 m3 <i>4,3200</i>		241,00	1 041,12
2	132201219F Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3, řad	4,32 m3		15,00	64,80
3	161101101F Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m. řad	4,32 m3		39,00	168,48
4	175100020F Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 20km, řad <i>Délka*0,80*0,45</i>	1,62 m3 <i>1,6200</i>		674,00	1 091,88
5	174100050F Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 20 km <i>0,96</i> <i>-0,08</i> <i>-0,36</i>	2,34 m3 <i>4,3200</i> <i>0,3600</i> <i>1,6200</i>		632,00	1 478,88
6	162701105F Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km	4,32 m3		53,00	228,96
8	171201201F Uložení výkopku na skládku	4,32 m3		10,00	43,20
				<b>Zemní práce Celkem :</b>	<b>4 117,32</b>
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
9	564231111F Podklad z písku po ztuhnutí tloušťky 100 mm fr. 0/4 mm <i>Délka*0,80</i>	3,60 m2 <i>3,6000</i>		79,00	284,40
				<b>Vodorovné konstrukce Celkem :</b>	<b>284,40</b>
<b>8</b>	<b>Potrubí</b>				
10	871313121F Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	4,50 m		25,20	113,40
11	877363121F Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	1,00 kus		250,00	250,00
12	877313123F Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	1,00 kus		200,00	200,00
13	286113610 koleno kanalizace plastové KGB 160x45°	1,00 KUS		308,00	308,00
14	286111640C trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 <i>Délka*1,00</i>	4,50 m <i>4,5000</i>		335,00	1 507,50
15	286113990 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-250/160/45°	1,00 KUS		1 780,00	1 780,00
				<b>Potrubí Celkem :</b>	<b>4 158,90</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
18	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	8,64 t		92,00	794,88
				<b>Ostatní konstrukce a práce Celkem :</b>	<b>794,88</b>
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>9 355,50</b>



Hasičská zbrojnice Délka 1,8 m

Hasiči		Množství	m.j.	Cena	Celkem
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
1	132201211F Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ, řad <i>Délka*0,80*(1,60 - 0,80) 2</i>	1,73 m3 <i>1,7280</i>		241,00	416,45
2	132201219F Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3, řad	1,73 m3		15,00	25,92
3	161101101F Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, řad	1,73 m3		39,00	67,39
4	175100020F Obsyp potrubí štěrkokiskem, dovoz štěrkokisku ze vzdálenosti 20km, řad <i>Délka*0,80*0,45</i>	0,65 m3 <i>0,6480</i>		674,00	436,75
5	174100050F Zásyp jam,rýh a šachet štěrkokiskem, dovoz štěrkokisku ze vzdálenosti 20 km <i>0,96</i> <i>-0,08</i> <i>-0,36</i>	0,94 m3 <i>1,7280</i> <i>0,1440</i> <i>0,6480</i>		632,00	591,55
6	162701105F Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km	1,73 m3		53,00	91,58
8	171201201F Uložení výkopku na skládku	1,73 m3		10,00	17,28
<b>Zemní práce Celkem :</b>					<b>1 646,92</b>
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
9	564231111F Podklad z pisku po ztuhnutí tloušťky 100 mm fr. 0/4 mm <i>Délka*0,80</i>	1,44 m2 <i>1,4400</i>		79,00	113,76
<b>Vodorovné konstrukce Celkem :</b>					<b>113,76</b>
<b>8</b>	<b>Potrubí</b>				
10	871313121F Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	1,80 m		25,20	45,36
11	877363121F Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	1,00 kus		250,00	250,00
12	877313123F Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 150	1,00 kus		200,00	200,00
13	286113610 koleno kanalizace plastové KGB 160x45°	1,00 KUS		308,00	308,00
14	286111640C trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 <i>Délka*1,00</i>	1,80 m <i>1,8000</i>		335,00	603,00
15	286113990 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-250/160/45°	1,00 KUS		1 780,00	1 780,00
<b>Potrubí Celkem :</b>					<b>3 186,36</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
18	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	3,46 t		92,00	317,95
<b>Ostatní konstrukce a práce Celkem :</b>					<b>317,95</b>
<b>Celkem</b>					<b>Odbytová cena bez DPH: 5 264,99</b>

RD č.p.

246 Délka

3 m

246		Množství	m.j.	Cena	Celkem
Položka	Text				
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
1	132201211F Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ, řad <i>Délka*0,80*(1,60 · 0,80) 2</i>	2,88 m3 2,8800		241,00	694,08
2	132201219F Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3, řad	2,88 m3		15,00	43,20
3	161101101F Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, řad	2,88 m3		39,00	112,32
4	175100020F Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 20km, řad <i>Délka*0,80*0,45</i>	1,08 m3 1,0800		674,00	727,92
5	174100050F Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 20 kn <i>0,96</i> <i>-0,08</i> <i>-0,36</i>	1,56 m3 2,8800 0,2400 1,0800		632,00	985,92
6	162701105F Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km	2,88 m3		53,00	152,64
8	171201201F Uložení výkopku na skládku	2,88 m3		10,00	28,80
<b>Zemní práce Celkem :</b>					<b>2 744,88</b>
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
9	564231111F Podklad z pisku po ztuhnutí tloušťky 100 mm fr. 0/4 mm <i>Délka*0,80</i>	2,40 m2 2,4000		79,00	189,60
<b>Vodorovné konstrukce Celkem :</b>					<b>189,60</b>
<b>8</b>	<b>Potrubí</b>				
10	871313121F Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	3,00 m		25,20	75,60
11	877363121F Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	1,00 kus		250,00	250,00
12	877313123F Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 150	1,00 kus		200,00	200,00
13	286113610 koleno kanalizace plastové KGB 160x45°	1,00 KUS		308,00	308,00
14	286111640C trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 <i>Délka*1,00</i>	3,00 m 3,0000		335,00	1 005,00
15	286113990 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-250/160/45°	1,00 KUS		1 780,00	1 780,00
<b>Potrubí Celkem :</b>					<b>3 618,60</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
18	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	5,76 t		92,00	529,92
<b>Ostatní konstrukce a práce Celkem :</b>					<b>529,92</b>
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>7 083,00</b>



RD č.p.

246 Délka

4,5 m

247		Množství	m.j.	Cena	Celkem
Položka	Text				
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
1	132201211F Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ, řad <i>Délka*0,80*(1,60 - 0,80) 2</i>	4,32 m3 <i>4,3200</i>		241,00	1 041,12
2	132201219F Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3, řad	4,32 m3		15,00	64,80
3	161101101F Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, řad	4,32 m3		39,00	168,48
4	175100020F Obsyp potrubí štěrkokiskem, dovoz štěrkokisku ze vzdálenosti 20km, řad <i>Délka*0,80*0,45</i>	1,62 m3 <i>1,6200</i>		674,00	1 091,88
5	174100050F Zásyp jam,rýh a šachet štěrkokiskem, dovoz štěrkokisku ze vzdálenosti 20 km <i>0,96</i> <i>-0,08</i> <i>-0,36</i>	2,34 m3 <i>4,3200</i> <i>0,3600</i> <i>1,6200</i>		632,00	1 478,88
6	162701105F Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km	4,32 m3		53,00	228,96
8	171201201F Uložení výkopku na skládku	4,32 m3		10,00	43,20
<b>Zemní práce Celkem :</b>					<b>4 117,32</b>
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
9	564231111F Podklad z pisku po ztuhnutí tloušťky 100 mm fr. 0/4 mm <i>Délka*0,80</i>	3,60 m2 <i>3,6000</i>		79,00	284,40
<b>Vodorovné konstrukce Celkem :</b>					<b>284,40</b>
<b>8</b>	<b>Potrubí</b>				
10	871313121F Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	4,50 m		25,20	113,40
11	877363121F Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	1,00 kus		250,00	250,00
12	877313123F Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	1,00 kus		200,00	200,00
13	286113610 koleno kanalizace plastové KGB 160x45°	1,00 KUS		308,00	308,00
14	286111640C trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 <i>Délka*1,00</i>	4,50 m <i>4,5000</i>		335,00	1 507,50
15	286113990 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-250/160/45°	1,00 KUS		1 780,00	1 780,00
<b>Potrubí Celkem :</b>					<b>4 158,90</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
18	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	8,64 t		92,00	794,88
<b>Ostatní konstrukce a práce Celkem :</b>					<b>794,88</b>
<b>Celkem</b>					<b>Odbytová cena bez DPH: 9 355,50</b>

Školka Délka 8 m

Školka		Množství	m.j.	Cena	Celkem
Položka	Text				
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
1	132201211F Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ, řad <i>Délka*0,80*(1,60 - 0,80) 2</i>	7,68 m3 <i>7,6800</i>		241,00	1 850,88
2	132201219F Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3, řad	7,68 m3		15,00	115,20
3	161101101F Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, řad	7,68 m3		39,00	299,52
4	175100020F Obsyp potrubí štěrkokiskem, dovoz štěrkokisku ze vzdálenosti 20km, řad <i>Délka*0,80*0,45</i>	2,88 m3 <i>2,8800</i>		674,00	1 941,12
5	174100050F Zásyp jam,rýh a šachet štěrkokiskem, dovoz štěrkokisku ze vzdálenosti 20 km <i>0,96</i> <i>-0,08</i> <i>-0,36</i>	4,16 m3 <i>7,6800</i> <i>0,6400</i> <i>2,8800</i>		632,00	2 629,12
6	162701105F Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km	7,68 m3		53,00	407,04
8	171201201F Uložení výkopku na skládku	7,68 m3		10,00	76,80
				<b>Zemní práce Celkem :</b>	<b>7 319,68</b>
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
9	564231111F Podklad z pisku po ztuhnutí tloušťky 100 mm fr. 0/4 mm <i>Délka*0,80</i>	6,40 m2 <i>6,4000</i>		79,00	505,60
				<b>Vodorovné konstrukce Celkem :</b>	<b>505,60</b>
<b>8</b>	<b>Potrubí</b>				
10	871313121F Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	8,00 m		25,20	201,60
14	286111640C trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 <i>Délka*1,00</i>	8,00 m <i>8,0000</i>		335,00	2 680,00
				<b>Potrubí Celkem :</b>	<b>2 881,60</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
18	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	15,36 t		92,00	1 413,12
				<b>Ostatní konstrukce a práce Celkem :</b>	<b>1 413,12</b>
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>12 120,00</b>



265		Množství	m.j.	Cena	Celkem
Položka	Text				
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
1	132201211FHloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ, řad <i>Délka*0,80*(1,60 - 0,80) 2</i>	16,51 m3 <i>16,5120</i>		241,00	3 979,39
2	132201219F Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3, řad	16,51 m3		15,00	247,68
3	161101101F Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, řad	16,51 m3		39,00	643,97
4	175100020F Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 20km, řad <i>Délka*0,80*0,45</i>	6,19 m3 <i>6,1920</i>		674,00	4 173,41
5	174100050F Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 20 km <i>0,96</i> <i>-0,08</i> <i>-0,36</i>	8,94 m3 <i>16,5120</i> <i>1,3760</i> <i>6,1920</i>		632,00	5 652,61
6	162701105F Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km	16,51 m3		53,00	875,14
8	171201201F Uložení výkopku na skládku	16,51 m3		10,00	165,12
				<b>Zemní práce Celkem :</b>	<b>15 737,32</b>
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
9	564231111F Podklad z písku po zhutnění tloušťky 100 mm fr. 0/4 mm <i>Délka*0,80</i>	13,76 m2 <i>13,7600</i>		79,00	1 087,04
				<b>Vodorovné konstrukce Celkem :</b>	<b>1 087,04</b>
<b>8</b>	<b>Potrubí</b>				
10	871313121F Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	17,20 m		25,20	433,44
14	286111640C trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 <i>Délka*1,00</i>	17,20 m <i>17,2000</i>		335,00	5 762,00
				<b>Potrubí Celkem :</b>	<b>6 195,44</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
18	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	33,02 t		92,00	3 038,21
				<b>Ostatní konstrukce a práce Celkem :</b>	<b>3 038,21</b>
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>26 058,01</b>

454		Množství	m.j.	Cena	Celkem
Položka	Text				
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
1	132201211FHloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ, řad <i>Délka*0,80*(1,60 - 0,80) 2</i>	1,92 m3 <i>1,9200</i>		241,00	462,72
2	132201219F Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3, řad	1,92 m3		15,00	28,80
3	161101101F Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, řad	1,92 m3		39,00	74,88
4	175100020F Obsyp potrubí štěrkokiskem, dovoz štěrkokisku ze vzdálenosti 20km, řad <i>Délka*0,80*0,45</i>	0,72 m3 <i>0,7200</i>		674,00	485,28
5	174100050F Zásyp jam,rýh a šachet štěrkokiskem, dovoz štěrkokisku ze vzdálenosti 20 kn <i>0,96</i> <i>-0,08</i> <i>-0,36</i>	1,04 m3 <i>1,9200</i> <i>0,1600</i> <i>0,7200</i>		632,00	657,28
6	162701105F Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km	1,92 m3		53,00	101,76
8	171201201F Uložení výkopku na skládku	1,92 m3		10,00	19,20
				<b>Zemní práce Celkem :</b>	<b>1 829,92</b>
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
9	564231111F Podklad z písku po ztuhnutí tloušťky 100 mm fr. 0/4 mm <i>Délka*0,80</i>	1,60 m2 <i>1,6000</i>		79,00	126,40
				<b>Vodorovné konstrukce Celkem :</b>	<b>126,40</b>
<b>8</b>	<b>Potrubí</b>				
10	871313121F Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	2,00 m		25,20	50,40
11	877363121F Napojení přípojky navrtávkou vč tvarovky	1,00 kus		4 569,00	4 569,00
12	877313123F Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	1,00 kus		200,00	200,00
13	286113610 koleno kanalizace plastové KGB 160x45°	1,00 KUS		308,00	308,00
14	286111640C trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 <i>Délka*1,00</i>	2,00 m <i>2,0000</i>		335,00	670,00
				<b>Potrubí Celkem :</b>	<b>5 797,40</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
18	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	3,84 t		92,00	353,28
				<b>Ostatní konstrukce a práce Celkem :</b>	<b>353,28</b>
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>8 107,00</b>



497		Množství	m.j.	Cena	Celkem
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
1	132201211F Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ, řad <i>Délka*0,80*(1,60 - 0,80) 2</i>	4,61 m3 4,6080		241,00	1 110,53
2	132201219F Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3, řad	4,61 m3		15,00	69,12
3	161101101F Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, řad	4,61 m3		39,00	179,71
4	175100020F Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 20km, řad <i>Délka*0,80*0,45</i>	1,73 m3 1,7280		674,00	1 164,67
5	174100050F Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 20 km <i>0,96</i> <i>-0,08</i> <i>-0,36</i>	2,50 m3 4,6080 0,3840 1,7280		632,00	1 577,47
6	162701105F Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km	4,61 m3		53,00	244,22
8	171201201F Uložení výkopku na skládku	4,61 m3		10,00	46,08
				<b>Zemní práce Celkem :</b>	<b>4 391,80</b>
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
9	564231111F Podklad z pisku po zhuštění tloušťky 100 mm fr. 0/4 mm <i>Délka*0,80</i>	3,84 m2 3,8400		79,00	303,36
				<b>Vodorovné konstrukce Celkem :</b>	<b>303,36</b>
<b>8</b>	<b>Potrubí</b>				
10	871313121F Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	4,80 m		25,20	120,96
11	8773631211 Napojení přípojky navrtávkou vč.tvarovky	1,00 kus		4 569,00	4 569,00
12	877313123F Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	1,00 kus		200,00	200,00
13	286113610 koleno kanalizace plastové KGB 160x45°	1,00 KUS		308,00	308,00
14	286111640C trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 <i>Délka*1,00</i>	4,80 m 4,8000		335,00	1 608,00
				<b>Potrubí Celkem :</b>	<b>6 805,96</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
18	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	9,22 t		92,00	847,87
				<b>Ostatní konstrukce a práce Celkem :</b>	<b>847,87</b>
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>12 348,99</b>

Novostavba		Množství	m.j.	Cena	Celkem
Položka	Text				
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
1	132201211F Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ, řad <i>Délka*0,80*(1,60 + 0,80) 2</i>	4,61 m3 <i>4,6080</i>		241,00	1 110,53
2	132201219F Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3, řad	4,61 m3		15,00	69,12
3	161101101F Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, řad	4,61 m3		39,00	179,71
4	175100020F Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 20km, řad <i>Délka*0,80*0,45</i>	1,73 m3 <i>1,7280</i>		674,00	1 164,67
5	174100050F Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 20 kn <i>0,96</i> <i>-0,08</i> <i>-0,36</i>	2,50 m3 <i>4,6080</i> <i>0,3840</i> <i>1,7280</i>		632,00	1 577,47
6	162701105F Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km	4,61 m3		53,00	244,22
8	171201201F Uložení výkopku na skládku	4,61 m3		10,00	46,08
				<b>Zemní práce Celkem :</b>	<b>4 391,80</b>
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
9	564231111F Podklad z písku po ztuhnutí tloušťky 100 mm fr. 0/4 mm <i>Délka*0,80</i>	3,84 m2 <i>3,8400</i>		79,00	303,36
				<b>Vodorovné konstrukce Celkem :</b>	<b>303,36</b>
<b>8</b>	<b>Potrubí</b>				
10	871313121F Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	4,80 m		25,20	120,96
11	877363121F Napojení přípojky navrtávkou vč.tvarovky	1,00 kus		4 569,00	4 569,00
12	877313123F Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	1,00 kus		200,00	200,00
13	286113610 koleno kanalizace plastové KGB 160x45°	1,00 KUS		308,00	308,00
14	286111640C trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 <i>Délka*1,00</i>	4,80 m <i>4,8000</i>		335,00	1 608,00
				<b>Potrubí Celkem :</b>	<b>6 805,96</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
18	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	9,22 t		92,00	847,87
				<b>Ostatní konstrukce a práce Celkem :</b>	<b>847,87</b>
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>12 348,99</b>



268		Množství	m.j.	Cena	Celkem
Položka	Text				
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
1	132201211Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ, řad <i>Délka*0,80*(1,60 - 0,80) 2</i>	5,18 m3 5,1840		241,00	1 249,34
2	132201219Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3, řad	5,18 m3		15,00	77,76
3	161101101F Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, řad	5,18 m3		39,00	202,18
4	175100020F Obsyp potrubí štěrkokiskem, dovoz štěrkokisku ze vzdálenosti 20km, řad <i>Délka*0,80*0,45</i>	1,94 m3 1,9440		674,00	1 310,26
5	174100050F Zásyp jam,rýh a šachet štěrkokiskem, dovoz štěrkokisku ze vzdálenosti 20 km <i>0,96</i> <i>-0,08</i> <i>-0,36</i>	2,81 m3 5,1840 0,4320 1,9440		632,00	1 774,66
6	162701105F Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km	5,18 m3		53,00	274,75
8	171201201F Uložení výkopku na skládku	5,18 m3		10,00	51,84
				<b>Zemní práce Celkem :</b>	<b>4 940,79</b>
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
9	564231111F Podklad z pisku po ztuhnutí tloušťky 100 mm fr. 0/4 mm <i>Délka*0,80</i>	4,32 m2 4,3200		79,00	341,28
				<b>Vodorovné konstrukce Celkem :</b>	<b>341,28</b>
<b>8</b>	<b>Potrubí</b>				
10	871313121F Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	5,40 m		25,20	136,08
11	8773631211 Napojení přípojky navrtávkou vč.tvarovky	1,00 kus		4 569,00	4 569,00
12	877313123F Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	1,00 kus		200,00	200,00
13	286113610 koleno kanalizace plastové KGB 160x45°	1,00 KUS		308,00	308,00
14	286111640C trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 <i>Délka*1,00</i>	5,40 m 5,4000		335,00	1 809,00
				<b>Potrubí Celkem :</b>	<b>7 022,08</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
18	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	10,37 t		92,00	953,86
				<b>Ostatní konstrukce a práce Celkem :</b>	<b>953,86</b>
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>13 258,01</b>

266		Množství	m.j.	Cena	Celkem
Položka	Text				
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
1	132201211Hloubení rýh š do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ, řad <i>Délka*0,80*(1,60+0,80) 2</i>	1,15 m3 <i>1,1520</i>		241,00	277,63
2	132201219Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3, řad	1,15 m3		15,00	17,28
3	161101101F Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, řad	1,15 m3		39,00	44,93
4	175100020F Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 20km, řad <i>Délka*0,80*0,45</i>	0,43 m3 <i>0,4320</i>		674,00	291,17
5	174100050F Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 20 km <i>0,96</i> <i>-0,08</i> <i>-0,36</i>	0,62 m3 <i>1,1520</i> <i>0,0960</i> <i>0,4320</i>		632,00	394,37
6	162701105F Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km	1,15 m3		53,00	61,06
8	171201201F Uložení výkopku na skládku	1,15 m3		10,00	11,52
<b>Zemní práce Celkem :</b>					<b>1 097,96</b>
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
9	564231111F Podklad z písku po ztuhnutí tloušťky 100 mm fr. 0/4 mm <i>Délka*0,80</i>	0,96 m2 <i>0,9600</i>		79,00	75,84
<b>Vodorovné konstrukce Celkem :</b>					<b>75,84</b>
<b>8</b>	<b>Potrubí</b>				
10	871313121F Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	1,20 m		25,20	30,24
11	8773631211Nápojení přípojky navrtávkou vč tvarovky	1,00 kus		4 569,00	4 569,00
12	877313123F Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	1,00 kus		200,00	200,00
13	286113610 koleny kanalizace plastové KGB 160x45°	1,00 KUS		308,00	308,00
14	286111640C trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 <i>Délka*1,00</i>	1,20 m <i>1,2000</i>		335,00	402,00
<b>Potrubí Celkem :</b>					<b>5 509,24</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
18	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	2,30 t		92,00	211,97
<b>Ostatní konstrukce a práce Celkem :</b>					<b>211,97</b>
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>6 895,01</b>
<b>STAVBA CELKEM</b>					<b>130 793,00</b>
	<b>Sazba DPH</b>	<b>DPH celkem</b>	<b>Odbytová cena bez DPH:</b>		
	<b>21,00</b>	<b>27 466,53</b>	<b>Odbytová cena s DPH:</b>		<b>158 259,53</b>



S:	266/18	Březí-obnova MOK (ul. U Školky)
O:	2	
R:	1	VCP, MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Vozovka A	<b>-207 340,29</b>			
17	122201102R03	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 vozovka viz. B.2.2.,B.2.5. : 0,42*(1333,379-1237) 0,25*1333,379	m3	-333,345	185,00	-61 668,81
18	122201109R03	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 vozovka viz. soupis : 373,8239	m3	-333,345	15,00	-5 000,17
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km viz. soupis : 17,6085+2,8168+57,4665+373,8239	m3	-333,345	53,00	-17 667,29
20	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za dalších 18 km viz. soupis : 451,7157	m3	-451,716	3,00	-1 355,15
21	171201201R00	Uložení výkopku na skládku viz. soupis : 451,7157	m3	-333,345	10,00	-3 333,45
22	199000002R00	Poplatek za skládku výkopku 1- 4	m3	-451,716	20,00	-9 034,31
45	564112225R00	Podklad z bet.recyklátu fr. 0/63 mm po zhutnění tl. 250 mm. vozovka	m2	-1 333,379	61,00	-81 336,12
87	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za dalších 27 km	t	-1 067,100	2,00	-2 134,20
89	979990103R00	Poplatek za skládku suti	t	-1 067,100	10,00	-10 671,00
92	979082219RXX	Příplatek za dopravu asfaltu po suchu za dalších 43 km	t	-291,150	2,00	-582,30
94	979990112R00	Poplatek za skládku suti-asfalt	t	-291,150	50,00	-14 557,50
Díl: 2		Chodník I	<b>-2 417,80</b>			
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za dalších 18 km viz. soupis : 74,7824	m3	-74,782	3,00	-224,35
12	199000002R00	Poplatek za skládku výkopku 1- 4	m3	-74,782	20,00	-1 495,65
46	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za dalších 27 km	t	-58,150	2,00	-116,30
48	979990103R00	Poplatek za skládku suti	t	-58,150	10,00	-581,50
Díl: 3		Chodník II	<b>-21 424,29</b>			
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za dalších 18 km viz. soupis : 13,395+4,525	m3	-17,920	3,00	-53,76
12.I	199000002R00	Poplatek za skládku výkopku 1- 4	m3	-17,920	20,00	-358,40
25	597101020RAA	Žlab odvodňovací ronn drain š. 150, nízký 55 mm litinový rošt B125. D+M	m	-4,00000	5 000,00	-20 000,00
26	918101114R00	Lože pod žlab z C 25/30 XF2	m3	-0,32500	2 625,00	-853,13
06.II	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za dalších 27 km	t	-13,250	2,00	-26,50
08.II	979990103R00	Poplatek za skládku suti	t	-13,250	10,00	-132,50



<b>Díl: 4</b>		<b>Vozovka B</b>			<b>-99 323,02</b>	
7	122201102R03	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 vozovka viz. B.2.2.,B.2.4.,B.2.5. : 0,66*641,037-0,42*586,5	m3	-170,504	185,00	-31 543,32
8	122201109R03	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 vozovka viz. soupis : 176,75442	m3	-170,504	15,00	-2 557,57
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km viz. soupis : 29,25+176,75442	m3	-170,504	53,00	-9 036,73
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za dalších 18 km viz. soupis : 206,00442	m3	-206,004	3,00	-618,01
11.I	171201201R00	Uložení výkopku na skládku viz. soupis : 206,00442	m3	-170,504	10,00	-1 705,04
12.I	199000002R00	Poplatek za skládku výkopku 1- 4	m3	-206,004	20,00	-4 120,09
28	564112225R00	Podklad z bet.recyklátu fr. 0/63 mm po zhutnění tl. 250 mm. vozovka	m2	-616,037	61,00	-37 578,26
58	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za dalších 27 km	t	-454,450	2,00	-908,90
60	979990103R00	Poplatek za skládku suti	t	-454,450	10,00	-4 544,50
63	979082219RXX	Příplatek za dopravu asfaltu po suchu za dalších 43 km	t	-129,050	2,00	-258,10
65	979990112R00	Poplatek za skládku suti-asfalt	t	-129,050	50,00	-6 452,50
<b>Díl: 5</b>		<b>Odvodnění</b>			<b>-1 798,69</b>	
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za dalších 18 km	m3	-78,204	3,00	-234,61
15	199000002R00	Poplatek za skládku výkopku 1- 4	m3	-78,204	20,00	-1 564,08
<b>Díl: 6</b>		<b>Stání A</b>			<b>-1 207,51</b>	
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za dalších 18 km	m3	-52,501	3,00	-157,50
6	199000002R00	Poplatek za skládku výkopku 1- 4	m3	-52,501	20,00	-1 050,01
<b>Díl: 7</b>		<b>Stání B</b>			<b>-1 852,02</b>	
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za dalších 18 km	m3	-57,201	3,00	-171,60
10	199000002R00	Poplatek za skládku výkopku 1- 4	m3	-57,201	20,00	-1 144,02
32	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za dalších 27 km	t	-44,700	2,00	-89,40
03.II	979990103R00	Poplatek za skládku suti	t	-44,700	10,00	-447,00
<b>Celkem</b>					<b>-335 363,62</b>	