

SMLOUVA O DÍLO DODATEK č. I

Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost - Častolovice
Oprávněný zástupce: Mgr. Ondřej Kunc, administrátor farnosti
Sídlo: Husova č.p. 82, 517 50 Častolovice
IČ: 46456236
DIČ:
Bankovní účet: 1243241399/0800, Česká spořitelna a.s.
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Ladislav Bárta, tel: 733161628, e-mail: LadislavBarta1@seznam.cz

Zhotovitel:	Jan Rydlo
Oprávněný zástupce:	Jan Rydlo
Zapsaný:	Není zapsán v OR
Právní forma:	FO podnikající , nezapsaná v OR
IČ/DIČ:	65219252/CZ 7705023260
Sídlo/místo podnikání:	Šonov 198, 54908 Provodov-Šonov
Bankovní účet, číslo	ČSOB- 331992446/0300
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Jan Rydlo
kontaktní údaje: telefon: 733513263 e-mail:jan.rydlo@cetrum.cz	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Jan Rydlo
kontaktní údaje: telefon: 733513263 e-mail: e-mail:jan.rydlo@cetrum.cz	

I. Původní smlouva

Dne 18.10.2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla „**Oprava střešního pláště farního kostela sv. Víta v Častolovicích**“. Přesný rozsah díla byl dán cenovou nabídkou ze dne 9.9.2024 (úplným položkovým rozpočtem) zhotovitele viz smlouva o dílo. Předmětem díla byly i související práce, likvidace a uložení odpadu na skládku, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytnými ke kolaudaci.

II.

změny rozsahu díla I. Etapa

Na základě přidělených finančních prostředků pro rok 2024 z podaných dotačních žádostí (KÚ HK, MkČR) se smluvní strany dohodly na objemu stavebních prací díla pro rok 2024. Účelem tohoto dodatku je právě potvrzení rozsahu díla pro rok 2024 a z toho vyplývající ceny díla. Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla bude odpovídat upravenému položkovému rozpočtu ze dne 25.10.2024 jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

Změna ceny díla I. etapa

Smluvní strany se dohodly na tom, že cena etapy pro rok 2024 činí v souladu s položkovým rozpočtem částku **396 752,00- Kč bez DPH . Včetně 21% DPH ve výši 83 318,00- Kč**
činí cena díla částku 480 070,00- Kč.

IV.

Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací a pokyny objednatele. Neukončené dílo není objednatel povinen převzít.

1. termín plnění:
Zahájení: 1.11.2024
Dokončení: 15.12.2024

V.

Ostatní

1. Pro provedení, kvalitu, povinnosti zhotovitele a práva objednatele etapy díla v tomto dodatku platí obdobně podmínky ujednané ve smlouvě pro celkové dílo.
- 2 .Tento dodatek nabývá platnosti podpisem statutárními zástupci smluvních stran a schválením Biskupstvím královéhradeckým jako nadřízeným církevním orgánem objednatele. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu (1x objednatel, 1x zhotovitel, 1x Biskupství královéhradecké).
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy
4. V případě , že by objednavatel nezískal finanční prostředky z dotačních programů pro rok 2024 na zajištění letošní etapy platnost dodatku č. I zaniká.

v Častolovicích dne: 30.10.2024

za objednatele:


ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
ČASTOLOVICE
Husova 82
517 50 ČASTOLOVICE



Mgr. Ondřej Kunc
administrátor

za zhotovitele:

Jan Rydlo
Šonov 198, 549 08 Píčov - Šonov
tel.: +420 733 513 263
IČ: 652 19 252, DIČ: CZ7705023260



Jan Rydlo
jednatel

Biskupství královéhradecké schválilo pod Č.j. 3413/2024 dne 6.11.2024




Mons. Jan Vokál, diecézní biskup

Mons. Jan Paseka
generální vikář

Příloha č. 1 – Úplný Položkový rozpočet díla
ad.

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Kostel sv. Víta v Častolovicích

Objekt:

015 I. - Oprava tesařských konstrukcí krovu s obnovou krytiny - statické zajištění dokončení 2024, I. etapa

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.10.2024

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Častolovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

396 746,00

Ostatní náklady

6,00

Cena bez DPH

396 752,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	396 752,00	21,00%	83 318,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

480 070,00

Projektant

Zpracovatel

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
ČASTOLOVICE
Husova 82
517 50 ČASTOLOVICE



Jan Rydlo
Šonov 198, 549 08 Provodov-Šonov
tel.: +420 733 513 263
IČ: 652 19 252, DIČ: CZ7705023260



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15
Stavba: Kostel sv. Víta v Častolovicích

KSO:
Místo: Častolovice

CC-CZ:
Datum: 25.10.2024

Zadavatel:
Římskokatolická farnost Častolovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 396 752,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	396 752,00	83 318,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 480 070,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15

Stavba: Kostel sv. Víta v Častolovicích

Místo: Častolovice

Datum: 25.10.2024

Zadavatel: Římskokatolická farnost Častolovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		396 752,00	480 070,00
015 I.	Oprava tesařských konstrukcí krovu s obnovou krytiny - statické zajištění dokončení 2024, I. etapa	396 752,00	480 070,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Kostel sv. Vít v Častolovicích

Objekt:

015 I. - Oprava tesařských konstrukcí krovu s obnovou krytiny - statické zajištění dokončení 2024, I. etapa

Místo:

Datum: 25.10.2024

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Častolovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	396 746,00
HSV - Práce a dodávky HSV	75 583,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	30 141,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	9 879,00
94 - Lešení a stavební výtahy	5 760,00
997 - Přesun sutě	37 523,00
998 - Přesun hmot	2 159,00
PSV - Práce a dodávky PSV	307 747,00
762 - Konstrukce tesařské	245 986,00
764 - Konstrukce klempířské	29 878,00
765 - Krytina skládaná	31 883,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 416,00
VRN3 - Zařízení staveniště	13 416,00
2) Ostatní náklady	6,00
Jiné VRN	6,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	396 752,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním třída ohrožení 3 a 4	m3	2,760	650,00	1 794,00
28	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	36,000	40,00	1 440,00
29	M	11202	Vrut s talířovou hlavou 8,0x220 TX40	ks	12,000	24,80	298,00
31	K	7620851R012	Montáž dubových kolíků	kus	72,000	98,00	7 056,00
32	K	762312003	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový plochy do 288 cm2	kus	4,000	6 930,00	27 720,00
33	K	762312006	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový plochy přes 600 cm2	kus	5,000	10 300,00	51 500,00
34	K	762322911	Zavětrování a ztužení vazníků fošnami a hranolky průřezové plochy do 100 cm2	m	4,000	120,00	480,00
35	K	762322912	Zavětrování a ztužení vazníků hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	4,000	150,00	600,00
36	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	9,000	207,00	1 863,00
37	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	35,400	258,00	9 133,00
38	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m	10,400	287,00	2 985,00
39	K	762331951	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m	m	23,200	315,00	7 308,00
40	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů nehoblovaných průřezové plochy do 224 cm2	m	9,000	338,00	3 042,00
41	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů nehoblovaných průřezové plochy do 288 cm2	m	35,400	452,00	16 001,00
43	K	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2	m	18,000	716,00	12 888,00
44	M	60512146	hranol stavební řezivo dl 6-8m	m3	2,770	12 000,00	33 240,00
45	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	6,000	28,00	168,00
46	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	6,000	133,00	798,00
47	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,168	8 180,00	1 374,00
48	K	762342211	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	24,000	120,00	2 880,00
49	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	0,370	12 000,00	4 440,00
50	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	24,000	28,00	672,00
52	K	762381013	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba přes 12,5 do 15 m	kus	1,000	8 960,00	8 960,00
54	K	762382013	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba přes 12,5 do 15 m	kus	3,000	4 920,00	14 760,00
55	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	3,786	1 700,00	6 436,00
56	K	762591130	Montáž dočasných zakrytí prostupů a otvorů fošnami tl do 60 mm volně kladenými	m2	14,000	20,00	280,00
57	M	605111350	řezivo stavební fošny prismované (středové) šířky přes 220 mm délky 2 - 5 m	m3	0,500	1 000,00	500,00
58	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	%	2 308,980	5,95	13 738,00
D		764	Konstrukce klempířské				29 878,00
59	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	3,000	193,00	579,00
62	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	5,000	101,00	505,00
65	K	764031412	Podkladní plech z Cu plechu rš 200 mm	m	3,000	527,00	1 581,00
66	K	764232436	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 500 mm	m	3,000	1 350,00	4 050,00
67	K	764131413	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 670 mm sklonu do 60°	m2	3,000	3 260,00	9 780,00
72	K	764531405	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 400 mm	m	5,000	1 750,00	8 750,00
73	K	764531425	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Cu plechu rš 400 mm	kus	4,000	1 120,00	4 480,00
79	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,057	2 680,00	153,00
D		765	Krytina skládaná				31 883,00
80	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do sutí	m2	24,000	167,00	4 008,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	K	765111831	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30°	m2	24,000	20,00	480,00
83	K	765114021	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho	m2	16,000	1 242,00	19 872,00
84	K	765114585	Příplatek ke krytině keramické hladké za sklon přes 40° do 50°	m2	16,000	361,00	5 776,00
88	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	1,065	1 640,00	1 747,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				13 416,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				13 416,00
90	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení a odstranění (vč. jeho oplocení a zabezpečení)	soub	1,000	13 416,00	13 416,00