



Smlouva o dílo

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění.

1. Smluvní strany.

Obec Ruda nad Moravou

se sídlem: 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou
IČ: 00303313
DIČ: CZ00303313
Zástupce: Bronislav Drozd, starosta
dále jen „*Objednatel*“ na straně jedné

a

EKOZIS spol. s r.o.

se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024
Zástupce: Ing. Petr Blažek, jednatel
dále jen „*Zhotovitel*“ na straně druhé

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo.

2. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované v článku 3. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku 4. této smlouvy.

3. Předmět díla

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Multifunkční hřiště Štědrákova Lhota**“ (dále jen „dílo“), a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Jiřím Frysem – stavební projekce, Langrova 2794/12, Šumperk, ČKAIT 1200774 s názvem Rekonstrukce a revitalizace multifunkčního hřiště a dětského hřiště ve Štědrákově Lhotě. Přesný rozsah předmětu plnění je specifikován ve výše uvedené projektové dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil.

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 25.10.2023 podaná ve výběrovém řízení vyhlášeném na zakázku „Multifunkční hřiště Štědrákova Lhota“.

Místo plnění je katastrální území Štědrákova Lhota.

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní a organizační opatření, apod.) v rozsahu nabídkového rozpočtu a kompletní činnosti celé stavby.

Zhotovitel potvrzuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, a to živnostenské oprávnění na předmět podnikání „Provádění staveb, jejich změna a odstraňování“ a disponuje takovými kapacitami,

vybavením, zkušenostmi, schopnostmi a odbornými znalostmi, které povedou k řádnému a provedení díla dle této smlouvy a je plně způsobilý jej v požadovaném rozsahu, jakosti a čase realizovat.

Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- provozování zařízení staveniště, ostrahy a následné likvidaci vlastního zařízení po dokončení předání předmětu plnění včetně uvedení do původního stavu,
- ekologické likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou, včetně jejich rozřídění, evidence (naložení, odvoz na skládku, skládkovné) a doložení dokladů o této likvidaci,
- provádění denního úklidu staveniště,
- zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- zajištění místa k připojení na odběr energií nutných k provádění díla na náklady objednatele,
- uvedení vnitřních prostor do původního stavu,
- řízení stavebních a technologických prací,
- obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání,
- zabezpečení včas a v potřebném rozsahu ochrany nedokončených prací a výkonů před vlivy nepříznivého počasí,
- stavebním a montážním pracím,
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek,
- zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
- doložení specifikace všech použitých materiálů a případných atestů,
- vedení stavebního deníku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění,
- uvedení díla do provozu,
- poskytnutí záruk na celé dílo,
- provedení všech potřebných revizí a zkoušek,
- servisu a odstraňování vad v záruční době,
- obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla,
- zohlednění skutečnosti, že komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálů, pokud k tomu objednatel nedá předchozí písemný souhlas,
- zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací (před zahájením prací, v průběhu prací a po dokončení prací) a její předání na CD při předání stavby,
- dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátech word, pdf a dwg.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), dodržet všechny podmínky a požadavky stavby stanovené v projektové dokumentaci a ve vyjádřeních dalších dotčených organizací včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

4. Cena díla

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním dokumentace předané objednatelem zhotoviteli a rozpočtem. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující položkový rozpočet.
2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH):

Cena bez DPH :	3 536 000,00 Kč
DPH	742 560,00 Kč
Cena celkem:	4 278 560,00 Kč

(slovy: třimilionpětsettřicetšesttisíc korun českých nula haléřů bez DPH).

Cena díla je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a činností uvedených v čl. 3. této smlouvy zejména i náklady na:

- koordinační, organizační a kompletační činnost celé stavby,
- vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště,
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství,
- geodetické zaměření,
- vytyčení všech podzemních vedení a splnění podmínek všech dotčených správců sítí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací (uzavírek) a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, včetně dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla v souladu s projektovou dokumentací,
- zabezpečení veškerých opatření k zajištění bezpečnosti lidí majetku, bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- pojištění zhotovitele – stavby, díla a osob,
- zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
- zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací (před zahájením prací, v průběhu prací a po dokončení prací) a její předání na CD při předání stavby,
- odvoz a uložení odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- účast na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, případě o vydání kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad zjištěných stavebním úřadem v daném řízení atd.,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla.

4. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

4.1. Doklady určující cenu

Cena díla je doložena naceněným položkovým rozpočtem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Rozpočtem.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
- b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem smlouvy, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
- c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena v rámci výběrového řízení,
- d) pokud dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu,
- e) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby,
- f) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.3. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

- 4.4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkovém rozpočtu nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS Praha, a.s. nebo RTS Brno a.s. v cenové úrovni odpovídající době provedení prací,
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací,
- c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Rozpočtech,
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Rozpočtech,
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Rozpočtu,
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací,
- c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Rozpočtech,
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Rozpočtech,
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla.
6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu do stavebního deníku.
7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou povinnost, a to na

náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.

8. Vícepráce do výše 15-ti% z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.
9. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které objednateli tímto vzniknou.
10. Změny jednotkových cen v Rozpočtu jsou vyloučeny.

5. Fakturace a platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Veškeré platby se provádějí jako bezhotovostní a v českých korunách.
3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit ke schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce objednatele do pěti pracovních dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu - konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
6. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů - faktur. Lhůta splatnosti daňového dokladu - faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvního dne následujícího po doručení daňového dokladu objednateli. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele.
7. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na faktuře bude uveden název projektu „00303313 - obec Ruda nad Moravou - technické zhodnocení multifunkční hřiště Štědrákova Lhota“. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne běžet po doručení opravené faktury objednateli.
8. Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění.
9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.

6. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:

- a) předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 pracovních dní ode dne písemné výzvy objednatele.
- b) zahájení prací: nejpozději do 10 pracovních dní ode dne převzetí staveniště
- c) komplexní dokončení realizace předmětu plnění: do 31.10.2025

Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště a předání originálů všech dokladů dle této smlouvy.

7. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na výzvu objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a vysvětlení.
2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány veřejné správy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel se při pracích a dodávkách zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, protipožární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a poddodavatele a určí a zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepiše o něm záznam ve spolupráci s objednatelem. Zhotovitel je povinen před započatím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
6. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, autorského dozoru, projektanta a technického dozoru objednatele vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.
7. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky.
8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisů a rozhodnutí o umístění stavby, a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění.
9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady.

10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem objednatele.
11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech z něho a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet. A to vše bez nároku na zvýšení ceny díla.
12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci odpadů.
13. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
14. Zhotovitel je povinen se závčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech nedostacích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má podat a závčas písemně zpravit objednatele.
15. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:
 - a) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
 - b) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci objednatele a při prohlídce staveniště.
16. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
17. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit, zastavit, zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě smlouvy za objednatelem třetí osobě.
18. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky svým poddodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla.
19. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, termín dokončení celé stavby, dodání seznamu poddodavatelů apod.) a objednateli bude v této souvislosti uložena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanční prostředky) v plném rozsahu uhradit objednateli, a to ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě.
20. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele, případně na majetku třetí osoby, je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit, případně, pokud to není možné, nahradit. V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitele. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
21. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
22. Zhotovitel se zavazuje, že bezodkladně písemně informuje objednatele o následující skutečnosti:
 - jestliže je zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
 - vstup zhotovitele do likvidace,
 - změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk,

- rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných organizačních změn,
- omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy,
- všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících,
- rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

8. Staveniště

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 6. této smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště bude vždy vyhotoven písemný zápis, v tomto zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta (nejpozději k datu předání a převzetí) pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla objednateli. Zápisy budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.
2. Při předání a převzetí staveniště zhotovitelem, objednatel určí osobu vykonávající technický dozor objednatele (TDI). Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce TDI.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je zhotovitel povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na vlastním díle, majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré případné škody způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdraví a životě třetích osob. Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
4. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu díla, a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.
7. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
8. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese objednatel včetně případných škod, pokut apod.
9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel staveniště nevyklidí, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady zhotovitele díla.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatel.
11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

9. Kontrola

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole těchto

prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na náklady zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly, a to i v případě, že práce byly řádně provedeny.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel je povinen umožnit objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě porušení ustanovení článku 6. této smlouvy týkající se doby plnění předmětu díla, nebo v případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění všech zjištěných nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních ujednání za porušení povinností ze strany zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do stavebního deníku.

10. Stavební deník

1. Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) o prováděných pracích vést stavební deník, a to až do případného odstranění vad díla. Stavební deník musí být veden v rozsahu daném příslušným právním předpisem, tj. vyhláškou č. 499/2006 sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do tohoto deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem, v platném znění, dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede zhotovitel záznamy o prováděných pracích poddodavatelů.
2. Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se zhotovitel nevyjádří k zápisu objednatel ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u objednatel. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.
3. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, uvádět v deníku vícepráce a méněpráce. Zhotovitel zapisuje zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný rozpočet a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu.

11. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatel. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.
2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla mezi zhotovitelem a objednatel.
3. Připravenost díla k převjímcce oznámí zhotovitel objednateli a ten svolá převjímací řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě o dílo. Objednatel je povinen přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.
4. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení převjímkky (stavební deník, doklady o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a předpisů provádějících, CD s fotodokumentací průběhu prací, prohlášení o shodě, protokoly o provedených zkouškách). Pokud se při převjímcce zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel dodat takové doklady objednateli na své náklady v termínu určeném objednatel nebo příslušným orgánem. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při převjímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele provést nápravu a dodat doklady bez vad.
6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto není dotčena platnost ustanovení § 2615 a násl. občanského zákoníku.
7. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci převjímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro převjímací řízení nebo při zjištění vad. Zápis musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
9. Pokud objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit převjímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad v převjímacím řízení pokračovat.

12. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost dle platných technických norem, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č. 163/2002 Sb., vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s dokumentací a rozpočtem, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v těchto podkladech a provést dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na veškeré stavební práce v délce 60 měsíců ode dne protokolárního převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady.
3. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla.
4. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:
 - a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,
 - b) že dílo bude plně odpovídat předložené dokumentaci,
 - c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů.
5. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo reklamace přechází z objednatele na uživatele.
6. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 7 dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 7 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, objednatel, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli.
7. Je-li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.

8. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení a nebo je-li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem nebo uživatelem.
10. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí.

13. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že na uvedenou zakázku nebudou objednateli poskytnuty dotační prostředky. Tuto skutečnost oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned po zjištění této skutečnosti. Odstoupení z tohoto důvodu je možné pouze do doby předání staveniště.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku porušení povinnosti dle ustanovení čl. 7 bodu 21 této smlouvy.
4. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.
6. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy.

14. Sankce

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů
 - pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
 - pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení,
 - značí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v trojnásobné výši.
4. Sankce za nevyklizení staveniště
 - pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za den.
 - pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ani v termínu do třiceti dnů od termínu předání a převzetí díla, může objednatel nechat staveniště vyklidit na náklady zhotovitele díla.
5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
 - pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení,
 - prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
6. Způsob vyúčtování sankcí

- sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce,
 - strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné,
 - nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti dnů ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí,
 - sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce nebo úroku z prodlení zaniká.
7. Lhůta splatnosti sankcí
- strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování,
 - stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.
8. Omezení celkové výše sankcí
- objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 100% z celkové sjednané ceny díla vč. DPH,
 - zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

15. Poddodávky

Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.

O této skutečnosti zhotovitel informuje objednatele písemně, a to dopisem, který musí obsahovat:

- přesné národné poddodavatele, který se bude podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ),
- přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět.


I při odsouhlasení poddodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.

16. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vztupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Tato smlouva může být po dohodě smluvních stran vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF a podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. V tomto případě každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu na profilu zadavatele, případně na internetových stránkách, registru smluv apod.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté objednateli v souvislosti s touto smlouvou budou zpracovávány v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Bližší informace o způsobech zpracování a právech zhotovitele při zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele www.ruda.cz.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy
 - Příloha č. 1 položkový rozpočet,
12. Tato smlouva byla schválena Radou obce Ruda nad Moravou pod č. usnesení 13/R26/23 dne 25.10.2023

V Rudě nad Moravou dne 26.10.2023



Bronislav Drozd
starosta



V *Rudě n. Moravou* dne *27.10.2023*



Ing. Petr Blažek
jednatel



Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky
Frys 20/06

Zakázka
Multifunkční hřiště Štědrákova Lhota


Komentář			
Popis verze	DPS 2		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	12.10.2023
Rok	2020	Datum dokončení	
Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zpracovatel	Pavel Kubela		583221825
Projektant	Jiří Frys - stavební projekce		583215988
Investor	Obec Ruda nad Moravou		
Vyznam (funkce)	Jméno		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO 01	Multifunkční hřiště	823	Plochy a úpravy území
SO 02	Technické zázemí - sklad	823	Plochy a úpravy území
SO 04	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	823	Plochy a úpravy území

Celkem (bez DPH) 3 536 000,00
 DPH 742 560,00
 DPH 21 % ze základny: 3 536 000 742 560,00

Celkem (včetně DPH) 4 278 560,00

Za zhotovitele EKOZIS spol. s r. o. Jméno : Ing. Petr Blažek, jednatel Datum : 25.10.2023 Podpis:		Za objednatele Jméno : Datum : Podpis:
--	---	---

Poznámka :



Zakázka:

Multifunkční hřiště Štědrákova Lhota

	Popis	Cena
S: Stavba		3 536 000,00
SO_01: Multifunkční hřiště		2 863 454,74
001: Zemní práce		355 216,82
002: Základy		89 660,29
003: Svislé konstrukce		289 966,48
004: Vodorovné konstrukce		33 709,92
005: Komunikace		49 706,51
0058: Kryty hracích ploch		1 068 860,30
008: Trubní vedení		135 191,19
0081: Drenážní vedení		24 210,70
009: Ostatní konstrukce a práce		75 181,99
0096: Bourání konstrukcí, demolice		10 602,13
099: Přesun hmot HSV		34 086,65
711: Izolace proti vodě		9 548,38
762: Konstrukce tesařské		112 955,04
767: Konstrukce zámečnické		387 405,13
783: Nátěry		46 044,93
MOB: Mobiliář		23 208,30
SUB: Subdodávky		117 900,00
SO_02: Technické zázemí - sklad		629 776,12
001: Zemní práce		61 282,30
002: Základy		77 948,45
003: Svislé konstrukce		29 912,13
005: Komunikace		30 612,32
009: Ostatní konstrukce a práce		3 216,29
0094: Lešení		13 660,00
099: Přesun hmot HSV		3 094,46
711: Izolace proti vodě		5 770,82
762: Konstrukce tesařské		206 486,96
764: Konstrukce klempířské		22 523,90
765: Krytiny tvrdé		67 100,12
766: Konstrukce truhlářské		27 380,14
783: Nátěry		80 788,22
SO_04: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady		42 769,15
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce		12 500,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady		30 269,15
Celkem (bez DPH)		3 536 000,00
DPH		742 560,00
DPH 21 % ze základny: 3 536 000		742 560,00
Celkem (včetně DPH)		4 278 560,00

Zakázka:

Multifunkční hřiště Štědrákova Lhota

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: Stavba							3 536 000,00
SO_01: Multifunkční hřiště							2 863 454,74
001: Zemní práce							355 216,82
1.	SP	009-01	D+M, Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kus	1,0	8 000,00	8 000,00
Plný popis:							
2.	SP	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	62,759	85,00	5 334,52
Plný popis: Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm							
Výkaz výměr: Výkres č. C03							
Dle pol. kladení dlažby tl. 80mm;					51,400	51,4	
Dle pol. kladení dlažby tl. 60mm;					1,000	1,0	
Dle pol. mtž obrubník - zpevněné plochy;					37,55*0,18	6,759	
Výkres č. D06							
Pod vnější schodiště 10x150x300;					3,00*1,20	3,6	
3.	SP	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	167,617	319,00	53 469,88
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3							
Výkaz výměr: Výkres č. D06							
Nová hrací plocha hřiště;					436,0*0,353	153,908	
Dle pol. mtž obrubník - hřiště;					63,650*0,18*0,353	4,044	
Výkres č. C03							
Dle pol. kladení dlažby tl. 80mm;					51,400*(0,30-0,15)	7,71	
Dle pol. kladení dlažby tl. 60mm;					1,000*(0,20-0,15)	0,05	
Dle pol. mtž obrubník - zpevněné plochy;					37,55*0,18*(0,30-0,15)	1,014	
Pod vnější schodiště 10x150x300;					3,00*1,20*(0,30-0,15)	0,54	
Dle pol. mtž obrubník silniční - zpevněné plochy;					6,50*0,18*0,30	0,351	
4.	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně / pozn. cena je určena pro jakoukoliv míru zhutnění	m2	507,786	25,00	12 694,65
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním							
Výkaz výměr: Výkres č. D06							
Nová hrací plocha hřiště;					436,0	436,0	
Dle pol. mtž obrubník - hřiště;					63,650*0,18	11,457	
Výkres č. C03							
Dle pol. kladení dlažby tl. 80mm;					51,400	51,4	
Dle pol. kladení dlažby tl. 60mm;					1,000	1,0	
Dle pol. mtž obrubník - zpevněné plochy;					37,55*0,18	6,759	
Dle pol. mtž obrubník silniční - zpevněné plochy;					6,50*0,18	1,17	
5.	SP	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm	m2	165,865	88,00	14 596,12
Plný popis: Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění prohozenou zeminou tl. 150 mm							
Výkaz výměr: Výkres č. D06							
Okolo hřiště;					(32,41+1,50*2+13,62)*2*1,50	147,09	
Výkres č. C03							
Dle pol. mtž obrubník - zpevněné plochy;					37,55*0,50	18,775	
6.	SP	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině ne svahu do 1:5	m2	165,865	25,00	4 146,63
Plný popis: Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině ne svahu do 1:5							
7.	SP	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	165,865	5,00	829,33
Plný popis: Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5							
8.	SP	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	165,865	30,00	4 975,95
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5							
9.	H	00572410	osivo směs travní parková	kg	8,293	150,00	1 243,99
Plný popis: osivo směs travní parková							
Výkaz výměr: 165,865*0,05							
10.	SP	133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	3,564	1 250,00	4 455,00
Plný popis: Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2							
Výkaz výměr: Výkres č. D08							
Nové oplocení hřiště výšky 4,05m					-	-	
Sloupky TR 76/3;					0,30*0,30*1,20*27,0	2,916	
Výkres č. D06							
Patky pro sloupek - tenis, volejbal a nohejbal;					0,60*0,60*0,30*2	0,216	
Patky pro sloupek - fotbal;					0,60*0,60*0,30*4	0,432	
13.	SP	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3	m3	86,696	385,00	33 377,77
Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3							
Výkaz výměr: Výkres č. D10							
Stěna výšky 3000mm - dle řez C-C;					8,65*5,63	48,7	
Stěna výšky 1200mm - dle řez A-A;					13,13*1,84	24,159	
Stěna výšky 600mm - dle řez A-A;					7,52*1,84	13,837	
14.	SP	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	389,656	50,00	19 482,79
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: Na meziskládku					-		
Dle pol. výkop; (167,617+3,564+86,698+36,123)					294,002		
Z meziskládky;					-		
Dle pol. zpevnění krajnic; 165,865*0,15					24,88		
Dle pol. zásyp; 70,774					70,774		
15.	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	303,416	20,00	6 068,32
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru							
Výkaz výměr: Na meziskládku					-		
Dle pol. sejmutí ornice; 62,759*0,15					9,414		
Dle pol. výkop; (167,617+3,564+86,698+36,123)					294,002		
16.	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	70,774	250,00	17 693,59
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách							
Výkaz výměr: Výkres č. D10					-		
Stěna výšky 3000mm - dle řez C-C; 8,65*1,96					16,954		
Stěna výšky 1200mm - dle řez A-A; 13,13*1,84					24,159		
Stěna výšky 600mm - dle řez A-A; 7,52*1,84					13,837		
Výkres č. D07					-		
Sběrné potrubí drenáže od Š1 po Š2; 31,50*0,50*((0,51+0,82)*0,5-0,325)					5,355		
Výkres č. D03					-		
Od Š2 po Š3; 2,88*0,50*((2,155+1,52)*0,5-0,325)					2,178		
Od Š3 po Š4; 6,50*0,50*((1,52+0,885)*0,5-0,325)					2,852		
Výkres č. C03					-		
Potrubí odtoku; (18,50+2,50+14,35)*0,50*(0,60-0,325)					4,861		
Potrubí napojení svodu; (2,67+0,57)*0,50*(0,60-0,325)					0,446		
Potrubí napojení žlabu; 0,97*0,50*(0,60-0,325)					0,133		
17.	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	95,654	125,00	11 956,72
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
Výkaz výměr: Z meziskládky;					-		
Dle pol. zpevnění krajnic; 165,865*0,15					24,88		
Dle pol. zásyp; 70,774					70,774		
18.	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	232,642	125,00	29 080,25
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
Výkaz výměr: Z meziskládky na skládku					-		
Dle pol. uložení - meziskládka; 303,416					303,416		
Dle pol. zásyp - vykopanou zeminou (nakládání); -70,774					-70,774		
19.	SP	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	232,642	188,00	43 736,70
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti							
20.	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	232,642	20,00	4 652,84
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru							
21.	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	314,495	80,00	25 159,58
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Výkaz výměr: 232,642*1,900					442,02		
Odpočet dle poplatku za škváru; -127,525					-127,525		
22.	SP	17120122x3	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) škváry	t	127,525	300,00	38 257,57
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03							
Výkaz výměr: Výkres č. D06					-		
Nová hrací plocha hřiště - škvára; 436,0*0,15*1,900					124,26		
Dle pol. mtž obrubník - hřiště - škvára; 63,650*0,18*0,15*1,900					3,265		
23.	SP	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	36,123	385,00	13 907,31
Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3							
Výkaz výměr: Výkres č. D07					-		
Drenáž D65; 14,60*0,20*((0,15+0,30)*0,5*11					7,227		
Sběrné potrubí drenáže od Š1 po Š2; 31,50*0,50*((0,51+0,82)*0,5					10,474		
Výkres č. D03					-		
Od Š2 po Š3; 2,88*0,50*((2,155+1,52)*0,5					2,646		
Od Š3 po Š4; 6,50*0,50*((1,52+0,885)*0,5					3,908		
Výkres č. C03					-		
Potrubí odtoku; (18,50+2,50+14,35)*0,50*0,60					10,605		
Potrubí napojení svodu; (2,67+0,57)*0,50*0,60					0,972		
Potrubí napojení žlabu; 0,97*0,50*0,60					0,291		
24.	SP	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	26,217	55,00	1 441,91
Plný popis: Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m							
Výkaz výměr: Výkres č. D03					-		
Od Š2 po Š3; 2,88*((2,155+1,52)*0,5*2					10,584		
Od Š3 po Š4; 6,50*((1,52+0,885)*0,5*2					15,633		
25.	SP	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	26,217	25,00	655,43
Plný popis: Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m							
002: Základy							89 660,29
30.	SP	271532213	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	2,071	1 150,00	2 381,08
Plný popis: Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: Výkres č. D10					-		
Stěna výšky 3000mm; 8,65*1,20*0,10					1,038		
Stěna výšky 1200mm; 13,13*0,50*0,10					0,657		
Stěna výšky 600mm; 7,52*0,50*0,10					0,376		
34.	SP	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	6,195	3 300,00	20 443,50
Plný popis: Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25							
Výkaz výměr: Výkres č. D10					-		
Stěna výšky 1200mm; 13,13*0,50*0,60					3,939		
Stěna výšky 600mm; 7,52*0,50*0,60					2,256		
35.	SP	274351121	Zřízení bednění základových pásů rovného	m2	25,38	330,00	8 375,40
Plný popis: Bednění základů pásů rovné zřízení							
Výkaz výměr: Výkres č. D10					-		
Stěna výšky 1200mm; 13,13*0,60*2+0,50*0,60					16,056		
Stěna výšky 600mm; 7,52*0,60*2+0,50*0,60					9,324		
36.	SP	274351122	Odstranění bednění základových pásů rovného	m2	25,38	73,45	1 864,16
Plný popis: Bednění základů pásů rovné odstranění							
37.	SP	212750102	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	23,34	185,00	4 317,90
Plný popis: Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pr							
Výkaz výměr: Výkres č. D09					-		
Drenáž; (5,46+14,90+2,98)					23,34		
38.	SP	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,167	3 300,00	3 851,10
Plný popis: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25							
Výkaz výměr: Výkres č. D09					-		
Drenáž; (5,46+14,90+2,98)*0,50*0,10					1,167		
39.	SP	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop včetně odbednění	m2	4,668	350,00	1 633,80
Plný popis: Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty							
Výkaz výměr: Výkres č. D09					-		
Drenáž; (5,46+14,90+2,98)*0,10*2					4,668		
40.	SP	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	4,668	1 150,00	5 368,20
Plný popis: Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm							
Výkaz výměr: Výkres č. D09					-		
Drenáž; (5,46+14,90+2,98)*0,50*0,40					4,668		
41.	SP	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	42,412	35,00	1 484,42
Plný popis: Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2							
Výkaz výměr: Výkres č. D09					-		
Drenáž; (5,46+14,90+2,98)*(0,50+0,40)*2+0,50*0,40*2					42,412		
42.	H	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	50,894	48,00	2 442,93
Plný popis: geotextilie netkaná PP 500g/m2							
43.	SP	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	4,466	3 300,00	14 738,92
Plný popis: Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25							
Výkaz výměr: Výkres č. D08					-		
Nové oplocení hřiště výšky 4,05m					-		
Sloupky TR 76/3; 0,30*0,30*1,20*27,0*1,025					2,989		
Výkres č. D06					-		
Patky pro sloupek - tenis, volejbal a nohejbal; 0,60*0,60*0,50*2					0,36		
Patky pro sloupek - fotbal; 0,60*0,60*0,50*4					0,72		
Lavička; 0,20*0,40*0,80*2*3*1,035					0,397		
44.	SP	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	17,28	285,00	4 924,80
Plný popis: Bednění základů patek zřízení							
Výkaz výměr: Výkres č. D08					-		
Nové oplocení hřiště výšky 4,05m					-		
Sloupky TR 76/3; 0,30*4*0,20*27,0					6,48		
Výkres č. D06					-		
Patky pro sloupek - tenis, volejbal a nohejbal; 0,60*4*0,50*2					2,4		
Patky pro sloupek - fotbal; 0,60*4*0,50*4					4,8		
Lavička; (0,20+0,40)*2*0,50*2*3					3,6		
45.	SP	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	17,28	80,00	1 382,40
Plný popis: Bednění základů patek odstranění							
46.	SP	275353112	Bednění kotevnic otvorů v základových patkách průřezu do 0,02 m2 hl 1 m	kus	33,0	390,00	12 870,00
Plný popis: Bednění kotevnic otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva agod. průřezu p							
Výkaz výměr: Výkres č. D08					-		
Nové oplocení hřiště výšky 4,05m					-		
Sloupky TR 76/3; 27,0					27,0		
Výkres č. D06					-		
Patky pro sloupek - tenis, volejbal a nohejbal; 2					2,0		
Patky pro sloupek - fotbal; 4					4,0		
47.	SP	278311151	Zálivka kotevnic otvorů z betonu tř. C 20/25 objemu do 0,02 m3	m3	0,59	5 750,00	3 392,45
Plný popis: Zálivka kotevnic otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3							
Výkaz výměr: Výkres č. D08					-		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			Nové oplocení hřiště výšky 4,05m		-		
			Trubky PVC DN 160mm, dl. 1000mm; $\pi \cdot 0,08^2 \cdot 27$		0,543		
			Výkres č.D06		-		
			Patky pro sloupek - tenis, volejbal a nohejbal; $(\pi \cdot 0,10^2 \cdot 0,25) \cdot 2$		0,016		
			Patky pro sloupek - fotbal; $\pi \cdot 0,10^2 \cdot 0,25 \cdot 4$		0,031		
48.	SP	271572211	Podsypan pod základové konstrukce se ztuhnutím z netříděného štěrkopísku	m3	0,165	1 150,00	189,23
Plný popis: Podsypan pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného							
Výkaz výměr: Výkres č.D06							
Patky pro sloupek - tenis, volejbal a nohejbal; $(0,60 \cdot 0,60 \cdot 0,05 + \pi \cdot 0,10^2 \cdot 0,30) \cdot 2$							
Patky pro sloupek - fotbal; $(0,60 \cdot 0,60 \cdot 0,05 + \pi \cdot 0,10^2 \cdot 0,30) \cdot 4$							
003: Svislé konstrukce							
50.	SP	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XC4, XF3, XM1 - Cl. 0,4 - Dmax 16 mm – F4	m3	15,345	4 090,00	289 966,48
Plný popis: Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37							
Výkaz výměr: Výkres č. D10							
Stěna výšky 3000mm; $8,65 \cdot (1,00 \cdot (0,25 + 0,30) \cdot 0,5 + 0,14 \cdot 0,14 \cdot 0,5 + 4,10 \cdot 0,20)$							
Stěna výšky 1200mm; $13,13 \cdot 1,62 \cdot 0,20$							
Stěna výšky 600mm; $7,52 \cdot 1,02 \cdot 0,20$							
51.	SP	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	137,706	590,00	81 246,25
Plný popis: Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení							
Výkaz výměr: Výkres č. D10							
Stěna výšky 3000mm; $8,65 \cdot (4,10 + 3,66 + 0,20 + 0,86 + 0,25) + 1,80 \cdot 0,20 \cdot 2$							
Stěna výšky 1200mm; $13,13 \cdot 1,62 \cdot 2 + 1,62 \cdot 0,20 + 0,60 \cdot 0,20$							
Stěna výšky 600mm; $7,52 \cdot 1,02 \cdot 2 + 1,02 \cdot 0,20$							
52.	SP	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	137,706	330,00	45 442,98
Plný popis: Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění							
53.	SP	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	137,706	250,00	34 426,50
Plný popis: Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton							
54.	SP	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,458	39 500,00	18 071,25
Plný popis: Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500							
Výkaz výměr: Výkres č. D10							
Dle výpisu výztuže; $(331,8 + 125,7) \cdot 0,001$							
55.	SP	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,254	38 000,00	9 659,60
Plný popis: Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných							
Výkaz výměr: Výkres č. D10							
Dle výpisu výztuže; $254,2 \cdot 0,001$							
56.	SP	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	1,0	1 200,00	1 200,00
Plný popis: Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2							
57.	SP	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	1,0	650,00	650,00
Plný popis: Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2							
58.	H	76799-01	Dod, Vstupní uzamykatelná branka 1kf 1125/2200mm, Jakl 60x60x3mm, výplň pozink pletivo 50x50x3mm - včetně pozinkování, uzamykání skryté uvnitř rámu, ve spodní části dřevěný mantinel / dle výkresu č. D08	kus	1,0	10 800,00	10 800,00
Plný popis:							
59.	H	76799-02	Dod, Vstupní uzamykatelná branka 2kf 2425/2750mm, Jakl 60x60x3mm, výplň pozink pletivo 50x50x3mm - včetně pozinkování, uzamykání skryté uvnitř rámu / dle výkresu č. D08	kus	1,0	16 800,00	16 800,00
Plný popis:							
60.	SP	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových se zalitím MC	kus	27,0	330,00	8 910,00
Plný popis: Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů							
Výkaz výměr: Výkres č. D08							
Nové oplocení hřiště výšky 4,05m							
Sloupky TR 76/3; 27,0							
004: Vodorovné konstrukce							
61.	SP	434121426	Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných	m	12,0	720,00	33 709,92
Plný popis: Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů							
Výkaz výměr: Výkres č.D06							
Vně schodiště 10x150x300; $1,20 \cdot 10$							
62.	H	59373755	stupeň schodišťový nosný ŽB 120x35x15cm	kus	10,0	1 860,00	18 600,00
Plný popis: stupeň schodišťový nosný ŽB 135x35x14,5 cm							
63.	SP	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa z B tř. C 20/25	m3	0,288	4 150,00	1 195,20
Plný popis: Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25							
Výkaz výměr: Výkres č.D06							
Vně schodiště 10x150x300; $1,20 \cdot 0,30 \cdot 0,05 \cdot 10$							
Vně schodiště 10x150x300 - základ; $1,20 \cdot 0,30 \cdot 0,30$							
64.	SP	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	2,4	920,00	2 208,00
Plný popis: Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení							
Výkaz výměr: Výkres č.D06							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			Vně schodiště 10x150x300; (1,20+0,30)*2*0,05*10		1,5		
			Vně schodiště 10x150x300 - základ; (1,20+0,30)*2*0,30		0,9		
65.	SP	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	2,4	340,00	816,00
Plný popis: Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění							
66.	SP	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhuťněním	m3	1,638	1 200,00	1 965,60
Plný popis: Násyp ze štěrkopisku, pisku nebo kameniva pod podlahy se zhuťněním z kameniva hrubého 16-32							
			Výkaz výměr: Výkres č.D06		-		
			Pod vnější schodiště 10x150x300; 3,00*1,20*0,455		1,638		
67.	SP	635111232	Násyp pod podlahy z kameniva 0-63 se zhuťněním	m3	0,288	990,00	285,12
Plný popis: Násyp ze štěrkopisku, pisku nebo kameniva pod podlahy se zhuťněním z kameniva 0-63							
			Výkaz výměr: Výkres č.D06		-		
			Pod vnější schodiště 10x150x300; 3,00*1,20*0,08		0,288		
			005: Komunikace				49 706,51
70.	SP	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	51,4	305,00	15 677,00
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vtl							
			Výkaz výměr: Výkres č.C03		-		
			Zpevněná plocha; (8,4+43,0)		51,4		
71.	H	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	53,97	348,00	18 781,56
Plný popis: dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní							
72.	SP	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	1,0	305,00	305,00
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vtl							
			Výkaz výměr: Výkres č.C03		-		
			Zpevněná plocha; (4,6-1,20*3,00)		1,0		
73.	H	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	1,05	311,00	326,55
Plný popis: dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní							
74.	SP	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	52,4	59,00	3 091,60
Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 50 mm							
			Výkaz výměr: Dle pol. kladení dlažby tl. 80mm; 51,400		51,4		
			Dle pol. kladení dlažby tl. 60mm; 1,000		1,0		
75.	SP	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm	m2	51,4	222,00	11 410,80
Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm							
			Výkaz výměr: Dle pol. kladení dlažby tl. 80mm; 51,400		51,4		
76.	SP	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 100 mm	m2	1,0	114,00	114,00
Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm							
			Výkaz výměr: Dle pol. kladení dlažby tl. 60mm; 1,000		1,0		
			005B: Kryty hracích ploch				1 068 860,30
77.	SP	579221225	Strojně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 13 mm 2 základní barvy s impregnací na asfalt přes 300 m2	m2	436,0	1 480,00	645 280,00
Plný popis: Venkovní lité pryžové povrchy na asfaltový podklad jednovrstvě tloušťky 13 mm s impregnací na podklad, prováděné strojně plochy přes 300 m2 dvě barvy (střed a výběh)							
			Výkaz výměr: Výkres č.D06		-		
			Nová hrací plocha hřiště; 436,0		436,0		
78.	SP	579291111	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti	m	248,562	150,00	37 284,30
Plný popis: Venkovní lité pryžové povrchy - vodorovně značení (lajnování) dvousložkovým elastickým lakem							
			Výkaz výměr: Výkres č.D06		-		
			Tenis; (23,77*4+10,94*3+8,23*2+6,402)		150,762		
			Nohejbal; (18,00*2+9,00*4)		72,0		
			Volejbal; (9,00*2+1,75*4+0,20*4)		25,8		
79.	SP	576133111	Asfaltový koberec jemný drenážní tl 40 mm š do 3 m	m2	436,0	291,00	126 876,00
Plný popis: Asfaltový koberec mastikový SMA 8 (AKM) s rozprostřením a se zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 40 mm							
80.	SP	576146311	Asfaltový koberec hrubý drenážní tl 50 mm š do 3 m	m2	436,0	308,00	134 288,00
Plný popis: Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm							
81.	SP	564811111	Podklad ze štěrku ŠD 0/16 tl 50 mm	m2	436,0	59,00	25 724,00
Plný popis: Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 50 mm							
82.	SP	564831111	Podklad ze štěrku ŠD 16/32 tl 100 mm	m2	436,0	114,00	49 704,00
Plný popis: Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm							
83.	SP	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 100 mm	m2	436,0	114,00	49 704,00
Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm							
			008: Trubní vedení				135 191,19
84.	SP	894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/125 přímý tok	kus	2,0	1 383,93	2 767,86
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok							
			Výkaz výměr: Výkres č. D09		-		
			Drenáž - šachtice; 1		1,0		
			Výkres č.D07		-		
			Šachta š1 a š2; 0+1		1,0		
85.	SP	894812112	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/125 pravý nebo levý přítok	kus	5,0	1 634,62	8 173,10

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý nebo levý přítok							
Výkaz výměr: Výkres č. D09							
Drenáž - šachtice; 2							
Výkres č. D07							
Šachta Š1 a Š2; 0+1							
Výkres č. D03							
Šachta Š3 a Š4; 1+1							
86.	SP	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	3,0	1 100,00	3 300,00
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm							
Výkaz výměr: Výkres č. D09							
Drenáž - šachtice od -1,195 po -0,150; 1,0							
Výkres č. D07							
Šachta Š1 a Š2; 1+0							
Výkres č. D03							
Šachta Š3 a Š4; 0+1							
87.	SP	894812132	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	4,0	1 500,00	6 000,00
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm							
Výkaz výměr: Výkres č. D09							
Drenáž - šachtice od -1,110 po +0,900; 1,0							
Drenáž - šachtice od -1,180 po +0,900; 1,0							
Výkres č. D07							
Šachta Š1 a Š2; 0+1							
Výkres č. D03							
Šachta Š3 a Š4; 1+0							
88.	SP	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	kus	7,0	315,00	2 205,00
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury							
89.	SP	894812156	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový pro třídu zatížení A15 s teleskopickou trubkou	kus	6,0	1 987,09	11 922,54
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop plastový s teleskopickou trubkou							
Výkaz výměr: Výkres č. D09							
Drenáž - šachtice; 3							
Výkres č. D07							
Šachta Š1 a Š2; 0+1							
Výkres č. D03							
Šachta Š3 a Š4; 1+1							
90.	SP	894812163	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	1,0	2 366,66	2 366,66
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)							
Výkaz výměr: Výkres č. D07							
Šachta Š1 a Š2; 1+0							
91.	SP	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	80,44	350,00	28 154,00
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125							
Výkaz výměr: Výkres č. D07							
Sběrné potrubí drenáže od Š1 po Š2; 31,50							
Výkres č. D03							
Od Š2 po Š3; 2,88							
Od Š3 po Š4; 6,50							
Výkres č. C03							
Potrubí odtoku; 18,50+2,50+14,35							
Potrubí napojení svodu; (2,67+0,57)							
Potrubí napojení žlabu; 0,97							
92.	SP	894812611	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty nebo potrubí DN -110	kus	22,0	335,00	7 370,00
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110							
Výkaz výměr: Výkres č. D07							
Drenáž D65; 11*2							
93.	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	13,072	1 180,00	15 424,37
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm							
Výkaz výměr: Výkres č. D07							
Sběrné potrubí drenáže od Š1 po Š2; 31,50*0,50*(0,10+0,225)							
Výkres č. D03							
Od Š2 po Š3; 2,88*0,50*(0,10+0,225)							
Od Š3 po Š4; 6,50*0,50*(0,10+0,225)							
Výkres č. C03							
Potrubí odtoku; (18,50+2,50+14,35)*0,50*(0,10+0,225)							
Potrubí napojení svodu; (2,67+0,57)*0,50*(0,10+0,225)							
Potrubí napojení žlabu; 0,97*0,50*(0,10+0,225)							
94.	SP	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	4,0	3 964,00	15 856,00
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 30 st., 60 st., 90 st.							
Výkaz výměr: Výkres č. D07							
Šachta Š1 a Š2; 2,0							
Výkres č. D03							
Šachta Š3 a Š4; 2,0							
95.	SP	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	2,0	2 194,06	4 388,12
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			Výkaz výměr: Výkres č.D07		-		
			Šachta Š1 a Š2; 1+0		1,0		
			Výkres č.D03		-		
			Šachta Š3 a Š4; 0+1		1,0		
96.	SP	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	2,0	2 987,09	5 974,18
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm							
			Výkaz výměr: Výkres č.D07		-		
			Šachta Š1 a Š2; 0+1		1,0		
			Výkres č.D03		-		
			Šachta Š3 a Š4; 1+0		1,0		
97.	SP	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užití šachtové roury	kus	4,0	425,00	1 700,00
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za užití šachtové roury							
98.	SP	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	4,0	975,12	3 900,48
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm							
99.	SP	894812268	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 mříž litinová do teleskopu kruhová pro třídu zatížení B125	kus	4,0	3 675,62	14 702,48
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) kruhová (B125)							
100.	SP	877265221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvousou DN 110	kus	3,0	150,00	450,00
Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvousou DN 110							
			Výkaz výměr: Výkres č.C03		-		
			Potrubí napojení svodu; 2		2,0		
			Potrubí napojení žlabu; 1		1,0		
101.	H	28611389	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45°	kus	3,0	178,80	536,40
Plný popis: odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45°							
0081: Drenážní vedení							24 210,70
102.	SP	212755212	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 65 mm bez lože	m	160,6	30,54	4 904,72
Plný popis: Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 65 mm							
			Výkaz výměr: Výkres č.D07		-		
			Drenáž D65; 14,60*11		160,6		
103.	SP	877265231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	22,0	28,00	616,00
Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 110							
104.	H	189In6037-02	PVC/PE - příslušenství drenáž - Zátka DN65, balení 1 ks	ks	22,0	78,00	1 716,00
Plný popis:							
			Výkaz výměr: Výkres č.D07		-		
			Drenáž D65; 11*2		22,0		
105.	SP	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	7,227	980,00	7 082,46
Plný popis: Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm							
			Výkaz výměr: Výkres č.D07		-		
			Drenáž D65; 14,60*0,20*(0,15+0,30)*0,5*11		7,227		
106.	SP	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	136,51	33,96	4 635,88
Plný popis: Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2							
			Výkaz výměr: Výkres č.D07		-		
			Drenáž D65; 14,60*(0,20+(0,15+0,30)*0,5)*2*11		136,51		
107.	H	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	150,161	35,00	5 255,64
Plný popis: geotextilie netkaná PP 200g/m2							
009: Ostatní konstrukce a práce							75 181,99
112.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,082	3 000,00	9 246,72
Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého							
			Výkaz výměr: Dle pol. mtž obrubník - hřiště; 63,650*0,28*0,10		1,782		
			Výkres č.D06		-		
			Odtokový žlab; 2,38*0,28*0,10		0,067		
			Výkres č.C03		-		
			Dle pol. mtž obrubník - zpevněné plochy; 37,55*0,28*0,10		1,051		
			Dle pol. mtž obrubník silniční - zpevněné plochy; 6,50*0,28*0,10		0,182		
115.	SP	953943123	Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu	kus	3,0	208,08	624,24
Plný popis: Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností př							
116.	H	009-D08-01	dod, ocel kotevní deska PI 200x200x10mm, 4x kotev pás 50x5 dl. 500mm - dle výkresu č. D08	kus	3,0	1 860,00	5 580,00
Plný popis:							
			Výkaz výměr: Výkres č. D09		-		
			Kotevní plech na stěna výšky 600mm - dle poznámky "4"; 3		3,0		
117.	SP	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	44,0	122,00	5 368,00
Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: Výkres č. D08					-		
Nové oplocení hřiště výšky 3,05m na zdi					-		
Kotevní plech PI 200/200/4; 3*4					12,0		
Nové oplocení hřiště výšky 2,85m na zdi					-		
Kotevní plech PI 200/200/4; 5*4					20,0		
Nové oplocení hřiště výšky 1,05m na zdi					-		
Kotevní plech PI 200/200/4; 3*4					12,0		
118.	SP	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	44,0	133,00	5 852,00
Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm							
119.	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	101,2	225,00	22 770,00
Plný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z							
Výkaz výměr: Výkres č. D08					-		
Hřiště obrubník; (29,95+13,70+20,00)					63,65		
Výkres č. C03					-		
Zpevněné plochy - obrubník; (3,00*2+0,70*2+0,50+4,15+17,0+8,5)					37,55		
120.	H	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	102,212	138,00	14 105,26
Plný popis: obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm							
121.	SP	935932117	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní šířky 100 mm s roštem mřížkovým z nerez oceli	m	2,38	3 709,83	8 829,40
Plný popis: Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení A 15 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem mřížkovým z nerezové oceli							
Výkaz výměr: Výkres č. D06					-		
Odtokový žlab; 2,38					2,38		
122.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,5	255,00	1 657,50
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z bet							
Výkaz výměr: Výkres č. C03					-		
Snížený silniční obrubník; (2,75+3,75)					6,5		
123.	H	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	6,565	175,00	1 148,88
Plný popis: obrubník betonový silniční 100x15x15 cm							
0096: Bourání konstrukcí, demolice							10 602,13
125.	SP	966002810	Bourání plotů v 2,5 m tyčkových, latkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu vytažení sloupků ze země	m	91,72	88,00	8 071,36
Plný popis: Bourání plotů výšky do 250 cm, s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek tyčkových, latkových, prkenných, z drátěného							
Výkaz výměr: Výkres č. C02					-		
Stáv oplocení; (32,33+13,53)*2					91,72		
126.	SP	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus	2,0	200,00	400,00
Plný popis: Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivé do 2 m2							
Výkaz výměr: Výkres č. C02					-		
Stáv oplocení; 2					2,0		
127.	SP	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,301	120,00	156,14
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m							
128.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,301	279,33	363,46
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
129.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,321	18,00	491,78
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
Výkaz výměr: Suť do 22 km; 1,301*21					27,321		
130.	SP	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,301	860,40	1 119,38
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01							
099: Přesun hmot HSV							34 086,65
131.	SP	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	516,464	66,00	34 086,65
Plný popis: Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m							
711: Izolace proti vodě							9 548,38
132.	SP	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	46,603	130,00	6 058,39
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm							
Výkaz výměr: Výkres č. D09					-		
Stěna výšky 3000mm; 8,65*2,20					19,03		
Stěna výšky 1200mm; 13,13*2,10					27,573		
133.	SP	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií ukončení horní lištou	m	21,78	145,00	3 158,10
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou							
Výkaz výměr: Výkres č. D09					-		
Stěna výšky 3000mm; 8,65					8,65		
Stěna výšky 1200mm; 13,13					13,13		
134.	SP	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,022	15 000,00	331,89

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do							
762: Konstrukce tesařské							112 955,04
141.	SP	762112110	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	549,2	96,00	52 723,20
Plný popis: Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 cm2							
Výkaz výměr: Výkres č.D08							
Nové oplocení hřiště výšky 4,05m				-	-	-	-
Příčel TR 42,4/3; (2,50*24+2,50*1+1,20*2)*8,0				519,2	-	-	-
Nové oplocení hřiště výšky 3,05m na zdi				-	-	-	-
Příčel TR 42,4/3; (2,50*3)*4				30,0	-	-	-
142.	SP	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	2,636	492,14	1 297,36
Plný popis: Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna							
Výkaz výměr: Výkres č.D08							
Nové oplocení hřiště výšky 4,05m				-	-	-	-
Příčel TR 42,4/3; (2,50*24+2,50*1+1,20*2)*8,0*0,12*0,04				2,492	-	-	-
Nové oplocení hřiště výšky 3,05m na zdi				-	-	-	-
Příčel TR 42,4/3; (2,50*3)*4*0,12*0,04				0,144	-	-	-
143.	H	61223267	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x120mm pohledový / zaoblená podélná hrana	m3	2,847	20 000,00	56 941,06
Plný popis:							
Výkaz výměr: Výkres č.D08							
Nové oplocení hřiště výšky 4,05m				-	-	-	-
Příčel TR 42,4/3; (2,50*24+2,50*1+1,20*2)*8,0*0,12*0,04				2,492	-	-	-
Nové oplocení hřiště výšky 3,05m na zdi				-	-	-	-
Příčel TR 42,4/3; (2,50*3)*4*0,12*0,04				0,144	-	-	-
144.	SP	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,286	1 550,00	1 993,42
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
767: Konstrukce zámečnické							387 405,13
145.	SP	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	2 000,385	61,00	122 023,49
Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg							
146.	H	767-D.1.2-01	Dod, Ocelová konstrukce oplocení hřiště, dle výkresu D08 - včetně drobného materiálu a kotevnic prvků	kg	2 000,385	58,00	116 022,34
Plný popis:							
Výkaz výměr: Výkres č. D08							
Nové oplocení hřiště výšky 4,05m				-	-	-	-
Sloupky TR 76/3; (4,05+1,00)*27*5,40				736,29	-	-	-
Příčel TR 42,4/3; (2,50*24+2,50*1+1,20*2)*2*2,92				379,016	-	-	-
Zavětrování TR 42,4/3; 3,05*(4)*2,92				35,624	-	-	-
Plech PI 200/3; 200*3*0,0075*1,20*2*27				291,6	-	-	-
=				1 442,53	-	-	-
Šrouba, kotvení a drobný materiál 10%; 1442,530*0,10				144,253	-	-	-
=				144,253	-	-	-
Nové oplocení hřiště výšky 3,05m na zdi				-	-	-	-
Sloupky TR 76/3; 3,05*3*5,40				49,41	-	-	-
Příčel TR 42,4/3; (2,50*3)*2*2,92				43,8	-	-	-
Plech PI 200/3; 200*3*0,0075*0,60*2*3				16,2	-	-	-
Kotevní plech PI 200/200/4; 200*4*0,0075*0,20*3				3,6	-	-	-
=				113,01	-	-	-
Šrouba, kotvení a drobný materiál 10%; 113,010*0,10				11,301	-	-	-
=				11,301	-	-	-
Nové oplocení hřiště výšky 2,85m na zdi				-	-	-	-
Sloupky TR 76/3; 2,85*5*5,40				76,95	-	-	-
Příčel TR 42,4/3; (2,50*5)*2*2,92				73,0	-	-	-
Zavětrování TR 42,4/3; 3,05*(4)*2,92				35,624	-	-	-
Kotevní plech PI 200/200/4; 200*4*0,0075*0,20*5				6,0	-	-	-
=				191,574	-	-	-
Šrouba, kotvení a drobný materiál 10%; 191,574*0,10				19,157	-	-	-
=				19,157	-	-	-
Nové oplocení hřiště výšky 1,05m na zdi				-	-	-	-
Sloupky TR 76/3; 1,05*3*5,40				17,01	-	-	-
Příčel TR 42,4/3; (2,175*4)*2*2,92				50,808	-	-	-
Kotevní plech PI 200/200/4; 200*4*0,0075*0,20*3				3,6	-	-	-
=				71,418	-	-	-
Šrouba, kotvení a drobný materiál 10%; 71,418*0,10				7,142	-	-	-
=				7,142	-	-	-
147.	MP	789420001	Provedení žárového zinkování ocelových konstrukcí	kg	2 000,385	48,00	96 018,48
Plný popis: Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 µm, třídy III (1,264 kg Zn/m2)							
148.	B	7671-0002	D+M, Ochranná z PPR síť oka 45x45x3mm černá na sloupky, vč. dodávky kotevního ocelového lanka - popřípadě podobná síť s propustností 90%	m2	243,612	195,00	47 504,34
Plný popis:							
Výkaz výměr: Výkres č. D08							
Nové oplocení hřiště výšky 4,05m				-	-	-	-
Příčel TR 42,4/3; (2,50*24+2,50*1+1,20*2)*2,77				179,773	-	-	-
Nové oplocení hřiště výšky 3,05m na zdi				-	-	-	-
Příčel TR 42,4/3; (2,50*3)*2,77				20,775	-	-	-
Nové oplocení hřiště výšky 2,85m na zdi				-	-	-	-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			Příčel TR 42,4/3; (2,50*5)*2,77		34,625		
			Nové oplocení hřiště výšky 1,05m na zdi		-		
			Příčel TR 42,4/3; (2,175*4)*0,97		8,439		
149.	SP	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	3,861	1 511,75	5 836,48
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
			783: Nátěry				46 044,93
150.	SP	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	175,744	25,00	4 393,60
Plný popis: Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení							
151.	SP	783201403	Opřašení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	175,744	5,00	878,72
Plný popis: Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení							
152.	SP	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	175,744	110,00	19 331,84
Plný popis: Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický							
153.	SP	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	175,744	122,00	21 440,77
Plný popis: Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický							
			Výkaz výměr: Výkres č.D08				
			Nové oplocení hřiště výšky 4,05m		-		
			Příčel TR 42,4/3; (2,50*24+2,50*1+1,20*2)*8,0*(0,12+0,04)*2		166,144		
			Nové oplocení hřiště výšky 3,05m na zdi		-		
			Příčel TR 42,4/3; (2,50*3)*4*(0,12+0,04)*2		9,6		
			MOB: Mobiliiář				23 208,30
161.	SP	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	3,0	536,10	1 608,30
Plný popis: Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby							
			Výkaz výměr: Výkres č.D06				
			Lavička; 3,0		-		
162.	H	009-lav-03	dod, lavička pro diváky, d*š*v 2000x450x400 mm, ŽB podhledová konstrukce, sedáky sibiřský modřín / dle výkresu č. D06	kus	3,0	7 200,00	21 600,00
Plný popis:							
			SUB: Subdodávky				117 900,00
163.	SP	SUB-02-03	D+M, Fotbalová branka 3x2m se sítí - včetně pouzder s víčky do základů, nátěr	kus	2,0	29 000,00	58 000,00
Plný popis:							
164.	SP	SUB-02-02	D+M, Volejbalové sloupky 2x se sítí - včetně pouzder s víčky do základů, nátěr	sada	1,0	19 400,00	19 400,00
Plný popis:							
165.	SP	SUB-02-04	D+M, Nohejbalové sloupky 2x se sítí - včetně pouzder s víčky do základů, nátěr	sada	1,0	18 500,00	18 500,00
Plný popis:							
166.	SP	SUB-02-05	D+M, Tenisové sloupky 2x se sítí - včetně pouzder s víčky do základů, nátěr	sada	1,0	22 000,00	22 000,00
Plný popis:							
			SO_02: Technické zázemí - sklad				629 776,12
			001: Zemní práce				61 282,30
172.	SP	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	71,4	85,00	6 069,00
Plný popis: Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm							
			Výkaz výměr: Výkres č.D03				
			Sklad; 10,00*7,14		71,4		
173.	SP	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	34,902	319,00	11 133,87
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3							
			Výkaz výměr: Výkres č.D03				
			Sklad odkop na 0,000 - za opěrnou zdi - řez B-B; (7,94+1,40*4+1,95*2)*1,51		26,334		
			Sklad odkop na -0,270; 10,00*7,14*(0,27-0,15)		8,568		
174.	SP	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně / pozn. cena je určena pro jakoukoliv míru zhutnění	m2	37,0	45,00	1 665,00
Plný popis: Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním							
			Výkaz výměr: Výkres č.D03				
			Dle pol. kladení dlažby tl. 40mm; 37,000		37,0		
175.	SP	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm	m2	12,24	88,00	1 077,12
Plný popis: Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění prohozenou zeminou tl. 150 mm							
			Výkaz výměr: Výkres č.D03				
			Sklad - opěrná zeď; (7,64+1,00+1,80*2)*1,00		12,24		
176.	SP	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	12,24	25,00	306,00
Plný popis: Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině ne							
177.	SP	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	12,24	5,00	61,20
Plný popis: Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
178.	SP	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	12,24	30,00	367,20
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5							
179.	H	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,612	150,00	91,80
Plný popis: osivo směs travní parková							
Výkaz výměr: 12,240*0,05					0,612		
180.	SP	133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	3,055	1 250,00	3 819,06
Plný popis: Hloubení šachet ručně zapážených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2							
Výkaz výměr: Výkres č.D03					-		
Sklad patky od -0,270 po -1,280;					3,055		
(0,70*0,70*3+0,50*0,57*1+0,50*0,50*4+0,30*0,30*3)*1,01							
181.	SP	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3	m3	13,142	385,00	5 059,82
Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100							
Výkaz výměr: Výkres č.D03					-		
Sklad odkop na -1,280 od -0,270 - opěrná zeď - řez B-B; (7,94+1,95*2)*1,11					13,142		
182.	SP	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	79,052	50,00	3 952,60
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I							
Výkaz výměr: Na meziskládku					-		
Dle pol. výkop; (34,902+3,055+13,142)					51,099		
Z meziskládky;					-		
Dle pol. zpevnění krajnic; 12,240*0,15					1,836		
Dle pol. zásyp; 26,117					26,117		
183.	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	61,809	20,00	1 236,18
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru							
Výkaz výměr: Na meziskládku					-		
Dle pol. sejmnutí ornice; 71,400*0,15					10,71		
Dle pol. výkop; (34,902+3,055+13,142)					51,099		
184.	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,117	250,00	6 529,16
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách							
Výkaz výměr: Výkres č.D03					-		
Sklad - opěrná zeď - řez B-B; (7,94+1,00*2+1,95*2)*(0,17+1,66)					25,327		
Sklad patky od -1,280 po -0,270;					3,055		
(0,70*0,70*3+0,50*0,57*1+0,50*0,50*4+0,30*0,30*3)*1,01							
Sklad patky od -1,280 po -0,780; -(0,70*0,70*3+0,50*0,57*1+0,50*0,50*4)*0,50					- 1,378		
Sklad patky od -0,780 po -0,070; -(0,30*0,30*8)*0,78					- 0,562		
Sklad patky od -1,280 po -0,070; -(0,30*0,30*3)*1,21					- 0,327		
185.	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	27,953	125,00	3 494,13
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
Výkaz výměr: Z meziskládky;					-		
Dle pol. zpevnění krajnic; 12,240*0,15					1,836		
Dle pol. zásyp; 26,117					26,117		
186.	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	33,856	125,00	4 232,00
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
Výkaz výměr: Z meziskládky na skládku					-		
Dle pol. uložení - meziskládky; 61,809					61,809		
Dle pol. zásyp - vykopanou zeminou (nakládání); -27,953					- 27,953		
187.	SP	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	33,856	188,00	6 364,93
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I							
188.	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	33,856	20,00	677,12
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru							
189.	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	64,326	80,00	5 146,11
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Výkaz výměr: 33,856*1,900					64,326		
002: Základy							77 948,45
190.	SP	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	2,214	3 300,00	7 306,20
Plný popis: Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25							
Výkaz výměr: Výkres č.D03					-		
Sklad zeď - pás od -1,280 po -0,870; (7,94+1,43*2)*0,50*0,41					2,214		
191.	SP	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	9,282	330,00	3 063,19
Plný popis: Bednění základů pasů rovné zřízení							
Výkaz výměr: Výkres č.D03					-		
Sklad zeď - pás od -1,280 po -0,870; (7,94+1,43+1,95)*2*0,41					9,282		
192.	SP	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	9,282	73,45	681,76
Plný popis: Bednění základů pasů rovné odstranění							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
193.	SP	212750102	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	7,94	185,00	1 468,90
Plný popis: Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pr							
Výkaz výměr: Výkres č.D03, C03							
Sklad - drenáž; 7,94					7,94		
194.	SP	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,318	3 300,00	1 048,08
Plný popis: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25							
Výkaz výměr: Výkres č.D03, C03							
Sklad - drenáž; 7,94*0,40*0,10					0,318		
195.	SP	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop včetně odbednění	m2	1,588	350,00	555,80
Plný popis: Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty							
Výkaz výměr: Výkres č.D03, C03							
Sklad - drenáž; 7,94*0,10*2					1,588		
196.	SP	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	1,27	1 150,00	1 460,96
Plný popis: Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm							
Výkaz výměr: Výkres č.D03, C03							
Sklad - drenáž; 7,94*0,40*0,40					1,27		
197.	SP	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	13,024	35,00	455,84
Plný popis: Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2							
Výkaz výměr: Výkres č.D03, C03							
Sklad - drenáž; 7,94*0,40*4+0,40*0,40*2					13,024		
198.	H	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	15,629	48,00	750,18
Plný popis: geotextilie netkaná PP 500g/m2							
199.	SP	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	2,325	3 300,00	7 673,98
Plný popis: Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25							
Výkaz výměr: Výkres č.D03							
Sklad patky od -1,280 po -0,780; (0,70*0,70*3+0,50*0,57*1+0,50*0,50*4)*0,50*1,035					1,426		
Sklad patky od -0,780 po -0,070; (0,30*0,30*8)*0,78					0,562		
Sklad patky od -1,280 po -0,070; (0,30*0,30*3)*1,21*1,035					0,338		
200.	SP	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	12,51	258,00	3 227,58
Plný popis: Bednění základů patek zřízení							
Výkaz výměr: Výkres č.D03							
Sklad patky od -1,280 po -0,780; (0,70*4*3+(0,50+0,57)*2*1+0,50*4*4)*0,10					1,854		
Sklad patky od -0,780 po -0,070; (0,30*4*8)*0,78					7,488		
Sklad patky od -1,280 po -0,070; (0,30*4*3)*0,88					3,168		
201.	SP	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	12,51	80,00	1 000,80
Plný popis: Bednění základů patek odstranění							
202.	SP	279113142	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	18,97	1 180,00	22 384,60
Plný popis: Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 150 do 200 mm							
Výkaz výměr: Výkres č.D03							
Sklad zeď - od -0,870 po +0,880; (7,64+1,60*2)*1,75					18,97		
203.	SP	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 S05	t	0,409	38 000,00	15 560,57
Plný popis: Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli							
Výkaz výměr: Výkres č.D03							
Sklad zeď							
R12 - vodorov; (7,64+1,80*2)*6*2*0,888*1,20*0,001					0,144		
R12 - svisle; 58,00*(2,05+0,10)*2*0,888*1,20*0,001					0,266		
204.	SP	953943123	Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu	kus	13,0	385,00	5 005,00
Plný popis: Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti pře							
Výkaz výměr: Výkres č.D03							
Ocelový trn pro sloupky; 10+3					13,0		
205.	H	009-DK01	dod, ocelový kotevní trn pro dřevěný sloupek do základu kotvený - včetně povrchové úpravy pozink	kus	13,0	485,00	6 305,00
Plný popis:							
003: Svislé konstrukce							29 912,13
206.	SP	348181110	Montáž dřevěného oplocení z dílců výšky do 1 m	m	6,02	304,00	1 830,08
Plný popis: Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky do 1 m							
Výkaz výměr: Výkres č. D 03 - latková výplň							
strana jihovýchodní; 3,75					3,75		
strana severní; 4,87-1,70-0,90					2,27		
207.	SP	348181116	Montáž dřevěného oplocení z dílců výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	5,45	409,00	2 229,05
Plný popis: Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m							
Výkaz výměr: Výkres č. D 03 - latková výplň							
strana západní; 3,75					3,75		
strana severní; 1,70					1,7		
208.	H	6123113x0	plotová výplň dřevěná impregnovaná latková včetně vodorovné kce a kotevních prvků, dle výkresu č. D03	m2	15,85	1 180,00	18 703,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: plot dřevěný impregnovaný z půlené kulatiny plotový díl 240 x 100 cm							
Výkaz výměr: Výkres č. D 03 - laťková výplň					-		
strana jihovýchodní; 3,75*1,80					6,75		
strana západní; 3,75*(1,80-0,88)					3,45		
strana severní; 4,87*1,80-1,70*0,88-0,90*1,80					5,65		
209.	SP	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	1,0	650,00	650,00
Plný popis: Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé do 2 m2							
210.	H	6123111x5	branka jednokřídlá 90 x 180 cm, impregnovaná včetně závěsů a visacího zámku, dle výkresu č. D03	kus	1,0	6 500,00	6 500,00
Plný popis: plot dřevěný z půlené kulatiny branka jednokřídlá 100 x 200 cm, bez impregnace							
005: Komunikace							30 612,32
211.	SP	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	37,0	59,00	2 183,00
Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm							
Výkaz výměr: Dle pol. kladení dlažby tl. 40mm; 37,000					37,0		
212.	SP	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	37,0	305,00	11 285,00
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibra							
213.	H	59245001	dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm přírodní	m2	38,85	283,20	11 002,32
Plný popis: dlažba zámková profilová základní 20x16,5x4 cm přírodní							
Výkaz výměr: Výkres č. D03					-		
Sklad - podlaha ozn. "S1" - M.č. 100,101; (18,30+18,70)					37,0		
214.	SP	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 150 mm	m2	37,0	166,00	6 142,00
Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm							
Výkaz výměr: Dle pol. kladení dlažby tl. 40mm; 37,000					37,0		
009: Ostatní konstrukce a práce							3 216,29
215.	SP	953943124	Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu	kus	1,0	491,29	491,29
Plný popis: Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti pře							
216.	H	009-DK02	dod, ocelový sloupe plotu Jekl 60x60, dl. 1800+400mm - dle výkresu č. D03, včetně povrchové úpravy pozink	kus	1,0	1 800,00	1 800,00
Plný popis:							
Výkaz výměr: Výkres č. D03					-		
Jeklový 60x60x5 sloupek; (1,80+0,40)*8,129 = cca 20kg; 1					1,0		
217.	SP	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	37,0	25,00	925,00
Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) jakékoliv výšky podlaží							
Výkaz výměr: Výkres č. D03					-		
Sklad - M.č. 100,101; (18,30+18,70)					37,0		
0094: Lešení							13 660,00
218.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	37,0	180,00	6 660,00
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m							
Výkaz výměr: Výkres č. D03					-		
Sklad - M.č. 100,101; (18,30+18,70)					37,0		
219.	SP	94194-1500.R2Y	Dovoz včetně odvozu lešení	kus	1,0	7 000,00	7 000,00
Plný popis:							
099: Přesun hmot HSV							3 094,46
220.	SP	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	46,886	66,00	3 094,46
Plný popis: Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m							
711: Izolace proti vodě							5 770,82
221.	SP	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	29,6	130,00	3 848,00
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm							
Výkaz výměr: Výkres č. D03					-		
Sklad zeď - pás od -1,280 po +0,680; (7,94+1,95*2)*(1,96+0,54)					29,6		
222.	SP	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií ukončení horní lištou	m	11,84	145,00	1 716,80
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou							
Výkaz výměr: Výkres č. D03					-		
Sklad zeď - pás od -1,280 po +0,680; (7,94+1,95*2)					11,84		
223.	SP	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,014	15 000,00	206,02
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do							
762: Konstrukce tesařské							206 486,96
224.	SP	762713111	Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	128,4	230,80	29 634,72
Plný popis: Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: Výkres č. D04, dle výpisu prvků krovu							
Kleštiny "KL1" 40/120;					-		
sloupek "T1" 60/140;					44,4		
Pásek "P1" 100/100;					81,0		
225.	H	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,997	7 980,00	7 959,26
Plný popis: hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m							
Výkaz výměr: Výkres č. D04, dle výpisu prvků krovu							
Kleštiny "KL1" 40/120;					-		
sloupek "T1" 60/140;					0,213		
Pásek "P1" 100/100;					0,68		
226.	SP	762713121	Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	130,58	292,55	38 201,18
Plný popis: Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2							
Výkaz výměr: Výkres č. D04, dle výpisu prvků krovu							
Sloupek "S1" 140/140;					-		
Sloupek "S2" 140/140;					9,28		
Sloupek "S3" 140/140;					10,86		
Sloupek "S4" 140/140;					3,24		
Krokev "K1" 100/140;					2,93		
Vaznice "V1" 140/140;					77,12		
Vaznice "V2" 140/140;					17,55		
227.	H	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	2,298	8 112,00	18 638,91
Plný popis: hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m							
Výkaz výměr: Výkres č. D04, dle výpisu prvků krovu							
Sloupek "S1" 140/140;					-		
Sloupek "S2" 140/140;					0,182		
Sloupek "S3" 140/140;					0,213		
Sloupek "S4" 140/140;					0,064		
Krokev "K1" 100/140;					0,057		
Vaznice "V1" 140/140;					1,08		
Vaznice "V2" 140/140;					0,344		
228.	SP	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	3,472	1 800,00	6 248,84
Plný popis: Práce společně pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)							
Výkaz výměr: Dle pol. dodávka řeziva pro sklad; (0,924+2,127)*1,08							
Dle pol. dod řeziva na bednění střechy;					3,295		
229.	SP	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	0,177		
Plný popis: Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna							
Výkaz výměr: Dle pol. 605-12125 - dodávka řeziva pro sklad; 0,924							
Dle pol. 605-12130 - dodávka řeziva pro sklad;					0,924		
230.	SP	762082220	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím dvěma řezy plochy do 160 cm2	kus	2,127	16,0	180,00
Plný popis: Práce společně pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí dvěma řezy, plochy do 160 cm2							
Výkaz výměr: Výkres č. D04, dle výpisu prvků krovu							
Krokev "K1" 100/140;					-		
231.	SP	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	16,0	114,763	18 092,42
Plný popis: Práce společně pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hranoly							
Výkaz výměr: Výkres č. D04, dle výpisu prvků krovu							
Sloupek "S1" 140/140;					-		
Sloupek "S2" 140/140;					5,197		
Sloupek "S3" 140/140;					6,082		
Sloupek "S4" 140/140;					1,814		
Krokev "K1" 100/140;					1,641		
Vaznice "V1" 140/140;					37,018		
Vaznice "V2" 140/140;					9,828		
Výkres č. D04, dle výpisu prvků krovu					5,376		
Kleštiny "KL1" 40/120;					-		
sloupek "T1" 60/140;					14,208		
Pásek "P1" 100/100;					32,4		
232.	SP	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	25,0	150,00	3 750,00
Plný popis: Práce společně pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm							
Výkaz výměr: Výkres č. D04, dle výpisu prvků krovu							
Kleštiny "KL1" 40/120;					-		
Výkres č. D03					12,0		
Ocelový trn pro sloupky;					-		
233.	H	30901001	šroub hrubý se šestihrannou hlavou 4D M16x320mm	100 ku	13,0	0,25	4 296,00
Plný popis: šroub hrubý se šestihrannou hlavou 4D M16x320mm							
Výkaz výměr: 25*0,01							
234.	H	31111020	matice nerezová šestihranná M16	100 ku	0,25	0,25	483,00
Plný popis:							
235.	H	31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 ku	0,5	194,40	97,20
Plný popis: podložka DIN 125-A ZB D 16mm							
Výkaz výměr: 0,25*2							
236.	SP	762341250	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	0,5	55,157	9 625,36
Plný popis: Bednění a latování montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných							
Výkaz výměr: Výkres č. D 03, D 04:							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Bednění na střechu dle skladby "S2"; 5,95*4,635*2 55,157							
237.	SP	762081510	Plošné hoblovaní hraněného řeziva na staveništi	m2	55,157	107,98	5 955,85
Plný popis: Práce společné pro tesařské konstrukce hoblovaní hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné prkna, fošny							
Výkaz výměr: Dle pol. mtž bednění střeš; 55,157 55,157							
238.	SP	762132138	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na pero a drážku, na polodrážku nebo na vložené pero	m2	51,746	130,83	6 769,86
Plný popis: Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na pero a drážku, na polodrážku, na vložené pero							
Výkaz výměr: Výkres č. D03, Stěny skladu m.č. 101 -							
Stěna okapová od +0,00 po +2,77; 4,87*2,80-1,70*0,88 12,14							
Stěny boční od +0,00 po +2,77 až +4,15; 3,95*2,80+3,95*1,38*0,5-0,90*2,00 11,986							
Stěny boční od +0,88 po +2,77 až +4,15; 3,95*1,92+3,95*1,38*0,5 10,31							
Stěna vnitřní od +0,00 po +4,15; 4,87*4,15-0,90*2,00-1,00*1,10 17,311							
239.	H	61189990	palubky obkladové smrk tl 30mm A/B	m2	56,921	444,00	25 272,75
Plný popis: palubky obkladové smrk 28x146mm A/B							
240.	SP	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,765	2 500,00	4 412,50
Plný popis: Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, wruty							
241.	H	6051108x1	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m - s pérem a drážkou	m3	1,942	7 150,00	13 881,91
Plný popis: řezivo jehličnaté středové SM tl 18-32mm dl 4-5m jakost II							
Výkaz výměr: Dle pol. mtž bednění střeš; 55,157*0,032 1,765							
242.	SP	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	3,795	1 550,00	5 881,69
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
764: Konstrukce klempířské 22 523,90							
243.	SP	764011403	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rš 250 mm	m	11,9	250,00	2 975,00
Plný popis: Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 250 mm							
Výkaz výměr: Výkres č. D05, -							
Okapová hrana; 5,95*2 11,9							
244.	SP	764212402	Oplechování štítu závětnou lištou z Pz plechu rš 200 mm	m	18,52	370,00	6 852,40
Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětnou lištou rš 200 mm							
Výkaz výměr: Výkres č. D05, -							
Štítová hrana; 4,63*2*2 18,52							
245.	SP	764511403	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm	m	11,9	390,00	4 641,00
Plný popis: Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm							
Výkaz výměr: Výkres č. D05, -							
Okapová hrana-žlab; 5,95*2 11,9							
246.	SP	764511443	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 250/80 mm včetně sítka pro zachycení nečistot	kus	2,0	400,00	800,00
Plný popis: Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm							
Výkaz výměr: Výkres č. D05, -							
Okapová hrana-žlab; 2 2,0							
247.	SP	764518421	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 80 mm	m	6,0	590,00	3 540,00
Plný popis: Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm							
Výkaz výměr: Výkres č. D05, -							
Okapová hrana-žlab; 3,00*2 6,0							
248.	SP	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,0	769,57	1 539,14
Plný popis: Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110							
249.	SP	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,095	23 000,00	2 176,36
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
765: Krytiny tvrdé 67 100,12							
250.	SP	712431111	Provedení povlakové krytiny střeš do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	55,097	72,00	3 966,98
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střeš šikmých přes 10 st. do 30 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás							
Výkaz výměr: Výkres č. D 03, D 04: -							
Bednění na střechu dle skladby "S2"; 5,95*4,63*2 55,097							
251.	H	62822051	podkladní SBS modifikovaný asfaltový pás tl 1,6mm pod krytinu z asfaltových šindelů	m2	63,362	190,00	12 038,69
Plný popis: izolace pojistná pod asfaltový šindel							
252.	SP	765153001	Krytina bitumenová ze šindelů bobrovka sklonu do 20°	m2	55,097	685,00	37 741,45
Plný popis: Krytina bitumenová ze šindelů tvaru bobrovky, sklonu do 20 st.							
Výkaz výměr: Výkres č. D 03, D 04: -							
Bednění na střechu dle skladby "S2"; 5,95*4,63*2 55,097							
253.	SP	765153101	Krytina bitumenová okapová hrana ze šindelů bobrovka	m	11,9	333,33	3 966,63
Plný popis: Krytina bitumenová ze šindelů okapová hrana z tvaru bobrovky							
Výkaz výměr: Výkres č. D 05: -							
okapová hrana; 5,95*2 11,9							
254.	SP	765153121	Krytina bitumenová hřebene oboustranně ze šindelů bobrovka	m	5,95	486,87	2 896,88
Plný popis: Krytina bitumenová ze šindelů hřeben oboustranně z tvaru bobrovky							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			Výkaz výměr: Výkres č. D 05:				
			okapová hrana; 5,95				
255.	SP	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,843	7 700,00	6 489,50
Plný popis: Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m							
			766: Konstrukce truhlářské				
							27 380,14
256.	SP	766621001	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné konstrukce	m2	1,1	741,87	816,06
Plný popis: Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m							
			Výkaz výměr: Výkres č. D03, Stěny skladu m.č. 101				
			Stěna vnitřní 1000/1100; 1,00*1,10				
257.	H	61110010	okno dřevěné 1000/1100mm, 1kř, otevíravé/sklpné jednosklo přes plochu 1m2 do v 1,5m včetně rámu a povrchové úpravy	m2	1,1	7 572,00	8 329,20
Plný popis:							
			Výkaz výměr: Výkres č. D03, Stěny skladu m.č. 101				
			Stěna vnitřní 1000/1100; 1,00*1,10				
258.	SP	766660511	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlení do dřevěné kce	kus	2,0	1 330,00	2 660,00
Plný popis: Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do dřevěných konstrukcí jednokřídlových bez nadsvětlení							
			Výkaz výměr: Výkres č. D03, Stěny skladu m.č. 101; 2				
259.	H	61173113	dveře dřevěné vchodové palubkové skládané svisle 900x1970mm včetně zárubně rámové, kování, vložkového zámku a povrchové úpravy	kus	2,0	7 200,00	14 400,00
Plný popis: dveře vchodové dřevěné palubkové skládané svisle 90x197 cm							
			Výkaz výměr: Výkres č. D03, Stěny skladu m.č. 101; 2				
260.	SP	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,095	12 400,00	1 174,89
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
			783: Nátěry				
							80 788,22
154.	SP	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	308,352	25,00	7 708,80
Plný popis: Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení							
155.	SP	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	308,352	5,00	1 541,76
Plný popis: Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení							
156.	SP	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	308,352	110,00	33 918,72
Plný popis: Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický							
157.	SP	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	308,352	122,00	37 618,94
Plný popis: Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický							
			Výkaz výměr: Dle pol. vícestranné hoblování; 114,763				
			Dle pol. mtž bednění střeš; 55,157				
			Dle pol. mtž bednění stěn z palubek; 51,746*2				
			Dle pol. plotová výplň; 15,850*2				
			Dle pol. plotová branka; 0,90*1,80*2				
							114,763
							55,157
							103,492
							31,7
							3,24
			SO_04: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				
							42 769,15
			V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				
							12 500,00
261.	ON	013294000	Díleňská dokumentace skladu	kus	1,0	12 500,00	12 500,00
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) ostatní dokumentace							
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
							30 269,15
262.	ON	030001000	Zařízení staveniště, včetně čištění komunikací staveništního rozvaděče a zajištění zdroje vody, oplocení, mobilní WC, stavení buňky, atd.	kpl	1,0	20 269,15	20 269,15
Plný popis:							
263.	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost včetně kontrolní činnosti, koordinace prací a zajištění všech zkoušek a revizí ke kolaudaci, atd.	kpl	1,0	10 000,00	10 000,00
Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost							