

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Zadavatel:	Město Štramberk
Sídlo:	Náměstí 9, 742 66 Štramberk
Zastoupení:	Ing. David Plandor, Ph.D. - starosta
Jednající ve věcech technických:	Jiří Juřena – investiční technik, 731 643 637
IČ:	00298468
DIČ:	CZ00298468
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Kopřivnice
Č. účtu:	19-1765166349/0800
Tel:	558 840 600
E-mail:	investor@stramberk.cz

Jako objednatel

Uchazeč (jméno a příjmení/název):	Michal Dostál
Sídlo/místo podnikání:	Dolní 217, 742 66 Štramberk
IČ:	05539081
DIČ:	CZ9611275641
Bankovní spojení:	mBank
Č. účtu:	670100-2212271354/6210
Telefon:	605 339 993
E-mail:	info@mdbagry.cz
Údaje o zápisu do OR nebo ŽR:	Zapsán u živnostenského úřadu v Kopřivnici

Jako zhotovitel

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí řádným způsobem s potřebnou péčí v ujednaném čase pro objednatele dílo: **„Zajištění svahu nad domem č. p. 613, k. ú. Štramberk“** (dále jen „**dílo**“), v rozsahu stanoveném Oznámením o zahájení výběrového řízení a položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje v průběhu realizace poskytnout veškerou součinnost vyplývající z této smlouvy a dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
3. Zhotovitel prohlašuje:
 - a) že se seznámil s předmětem a rozsahem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a plnění této smlouvy, a zahrnul veškeré náklady do kompletní kalkulace ceny,
 - b) že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné,
 - c) že se seznámil s dokumentací veřejné zakázky, ke které se dílo dle této smlouvy realizuje,
 - d) že prověřil místní podmínky plnění a realizace díla.
4. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) provést dílo osobně,
 - b) opatřit vše, co je k provedení díla potřeba.
5. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
6. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla v průběhu trvání této smlouvy.

III. Termín a místo plnění

1. Termín zahájení realizace díla: 1. 4. 2024
2. Termín Dokončení a převzetí díla: 15. 8. 2024
3. Místo plnění: Katastrální území města Štramberk, par. č. 141/1, 141/4, 2855, 2860, 2861, 2863.
4. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla bude posunut jen v následujících případech:
 - a) v případě nepříznivých klimatických podmínek z důvodu dodržení technologických postupů
 - b) neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele (zejména smluvené součinnosti, atd.)
 - c) pozastavení prací z dalších důvodů ležících na straně objednatele, (které nejsou důsledkem neplnění závazků zhotovitelem)
 - d) prodloužení zákonných lhůt pro vydání příslušných správních rozhodnutí

Ve všech výše uvedených případech se termíny posunují: o dobu trvání překážky na straně objednatele, o dobu trvání vyšší moci, o dobu trvání překážky z titulu prodloužení správních lhůt či absence pravomocných správních rozhodnutí, o dobu nutnou k provedení dodatečných prací. V případě, že dojde z některého výše uvedeného důvodu k přerušení provádění díla, připočte se k době, o níž se má termín dokončení posunout, po dohodě obou smluvních stran také doba, která bude nezbytně nutná ke znovuzahájení všech smluvených prací a dodávek na díle. Došlo-li v důsledku vyšší moci k poškození či zničení části díla, která již byla zhotovitelem provedena, připočte se k této době také lhůta nutná k novému provedení či opravě této části díla. O okolnostech, které mají za následek posunutí termínů, uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku za účelem včasného zajištění příslušných opatření.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit smluvní cenu sjednanou na základě ocenění objednatelem předloženého výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu, která činí:

Cena díla bez DPH:	1 528 794,59 Kč
DPH 21 %:	321 046,86 Kč
Cena díla vč. DPH:	1 849 841,45 Kč

2. Cena výše uvedená je nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla dle této smlouvy po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla nezbytné k provedení kompletního a funkčního díla. Cena díla bude uhrazena na základě soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem po řádném dokončení díla. Pro případ nesouladu mezi zhotovitelem oceněným výkazem výměr a projektovou dokumentací je pro stanovení ceny rozhodující tento výkaz výměr. V případě neocenění nebo vynechání některé položky ji uhradí zhotovitel z vlastních zdrojů.
3. Cenu objednatel uhradí na základě faktury a soupisu provedených dodávek a prací vystavených zhotovitelem, po dokončení a předání díla, s uvedením splatností 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury s tím, že bude obsahovat údaje dle platných právních předpisů (zejm. zákonem č. 235/2004Sb.).

V. Vlastnické právo

1. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku zhotovitel.
2. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí zejm. zákonem č.89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na čistotu stávajících komunikací a ploch. Zhotovitel je povinen chránit a nepoškodit stávající konstrukce a prvky, zejm. komunikace, zeleň, mobiliář, atd. Pokud dojde činností zhotovitele k jejich poškození, je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést uvedení do původního stavu.
3. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení stavebního materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení atd.).

4. Zhotovitel se zavazuje k spolupůsobení při kontrolách poskytovatele dotace a jiných kontrolních orgánů.
5. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku za jakost v délce 60 měsíců**. Po dobu záruční doby zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a dozor stavby nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Jestliže se objednatel a dozor stavby nedostaví v této lhůtě, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací na díle, práce zakrýt a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Náklady spojené s odkrytím však uhradí zhotovitel v případě, že bude po odkrytí zjištěno, že práce byly provedeny vadně.

VII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve (nejpozději v poslední den termínu plnění) objednatele k předání díla.
2. Objednatel převezme provedené dílo v místě plnění.
3. O předání a převzetí provedeného díla sepíše smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady objednatele.
4. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

VIII. Sankce

1. V případě prodlení Zhotovitele s termíny plnění díla dle Smlouvy, vč. příp. harmonogramu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud Zhotovitel nevyklidí místo realizace díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu příp. úroku z prodlení.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o průběhu plnění veřejné zakázky a se zveřejněním obsahu smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tímto souhlasem zhotovitel zaváže i své případné subdodavatele.
2. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
6. Součástí této smlouvy jsou podmínky, práva a povinnosti dle příslušné dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku. V případě rozporu ujednání této smlouvy s uvedenými dokumenty, má přednost tato smlouva.
7. Tato smlouva je uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
8. Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady města Štamberk 511/31/RM/2024 ze dne 26. 3. 2024.

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.


Příloha: položkový rozpočet

Ve Štramberku dne
za objednatele: 28.5.2027

Ve Štramberku
za zhotovitele: 28.5.2027



Ing. David Plandor, Ph.D.
starosta



Michal DOSTÁL 
Dolní 217; 742 56 ŠTRAMBERK
ICO: 055 39 081 DIČ: CZ9611275641
tel.: 605 339 993

Michal Dostál
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: LM1248 Zajištění svahu nad domem č.p.613, K.Ú. Štramberk

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Michal Dostál IČO: 5539081
Dolní 217 DIČ: CZ9611275641
742 66 Štramberk

Vypracoval:

Rozpis ceny

		Celkem
HSV		1 331 824,85
PSV		85 139,74
MON		0,00
Vedlejší náklady		111 830,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		1 528 794,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 528 794,59 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

1528794,59 CZK

v Štramberku

dne 21.03.2024

Michal Dostál 
Dolní 217 742 56 ŠTRAMBERK
IČO: 055 39 081 DIČ: CZ 9611275641
tel.: 605 339 993

Za zhotovitele


Město Štramberk
Náměstí 9
742 66 Štramberk

Za objednatele

5

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Stavební objekt	0,00	1 528 794,59		1 528 794,59	100
01	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	111 830,00		111 830,00	7
02	Opěrná zeď	0,00	1 260 185,04		1 260 185,04	82
03	Přeložka vodovodu	0,00	156 779,55		156 779,55	10
Celkem za stavbu					1 528 794,59	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			112 419,57	7,4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			628 604,98	41,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			349 594,54	22,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 686,50	0,2
8	Trubní vedení	HSV			105 059,00	6,9
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			66 000,00	4,3
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			852,64	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 250,00	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			63 324,39	4,1
711	Izolace proti vodě	PSV			22 234,50	1,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			62 905,24	4,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 033,23	0,1
VN	Vedlejší náklady	VN			111 830,00	7,3
Cena celkem					1 528 794,59	100,0

Položkový rozpočet

S:	LM1248	Zajištění svahu nad domem č.p.613, K.Ú. Štramberk
O:	01	Stavební objekt
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				111 830,00
1	VRN001	Vybudování zařízení staveniště Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro vádění díla : - kanceláře řídicích pracovníků : - sociální objekty pro pracovníky stavby : - buňka s koupelnou : - mobilní WC : - oplocení stavby : - ostraha staveniště : - vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků : - zajištění podružných měření spotřeby : 1,0	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
2	VRN002	Provoz zařízení staveniště - zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie : - příjezdy a přístupy na staveniště : - úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, dodržení podmínek pro provádění staveb : z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření : - provozní náklady na energie, náklady na vybavení, objektů, náklady na údržbu objektu, náklady na úklid ploch vůzňivaných pro objekt : 1,0	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00
3	VRN003	Odstranění zařízení staveniště Náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch a zařízení do bezvadného stavu : 1,0	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
4	VRN004	Provozní a územní vlivy Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) : Náklady spojené s mimostaveništní dopravou, územní vlivy (území se ztíženými výrobními podmínkami, se ztíženými doboavními podmínkami) : 1,0	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
5	VRN006	Dokumentace skutečného provedení , předání a převzetí díla - Vypracování projektu skutečného provedení díla : - Předání dokumentace objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD ve formátu pdf : 1,0	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00
6	VRN008	Náklady spojené s pravidelným úklidem kolem stavby	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
7	VRN011	Vytyčení stavby a inž.sítí	kpl	1,00000	6 350,00	6 350,00
8	VRN012	Geodetické práce	kpl	1,00000	9 700,00	9 700,00

Položkový rozpočet

S:	LM1248	Zajištění svahu nad domem č.p.613, K.Ú. Štramberk
O:	01	Stavební objekt
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	VRN013	Geometrický plán	kpl	1,00000	12 780,00	12 780,00

- příprava podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad :
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu :
- výpočetní a grafické kancelářské práce :
- úřední ověření výsledného elaborátu :
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem :

1,0 1,00000

10	VRN014	Dočasné dopravní značení	kpl	1,00000	17 500,00	17 500,00
----	--------	--------------------------	-----	---------	-----------	-----------

- doprava, montáž a demontáž dočasného dopravního značení :
- celkem 4 značek na dvou sloupcích po dobu 60 dní :
- celkem 1 závora Z2 p odobu 60 dní :

1,0 1,00000

Celkem

111 830,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	LM1248	Zajištění svahu nad domem č.p.613, K.Ú. Štramberk
O:	01	Stavební objekt
R:	02	Opěrná zeď

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						64 221,81
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m (6,93+7,21+9,0)*1,3*0,1	m3	3,00820	250,00	752,05
2	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ Pro opěrnou zeď : 6,93*1,3*(0,4+1,2)/2 7,21*1,3*(0,7+1,5)/2 9,00*1,3*(0,9+1,7)/2 Pro vyústění drenáže : 0,5*1,0*0,3	m3	32,87750	740,00	24 329,35
3	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	32,87750	41,50	1 364,42
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 0,8*0,2*6,93 0,8*0,5*7,21 0,8*0,7*9,00 0,3*0,1*(9,0+7,21+6,93-0,5)	m3	9,71200	193,50	1 879,27
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m Odvoz zeminy pro zpětný zásyp na meziskládku : 9,712 Odvoz zeminy pro zpětný zásyp zpět na stavbu : 9,712	m3	19,42400	148,70	2 888,35
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 Odvoz zeminy pro zpětný zásyp zpět na stavbu : 9,712	m3	9,71200	366,00	3 554,59
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 32,8775-9,712	m3	23,16550	347,00	8 038,43
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 23,1655*5	m3	115,82750	28,00	3 243,17
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	23,16550	20,50	474,89
10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 23,1655*1,7	t	39,38135	360,00	14 177,29
11	182301122R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	8,00000	400,00	3 200,00
12	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva	m2	8,00000	40,00	320,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						628 604,98
13	2125721RR	Lože travivodu z nepropustného materiálu 0,4*0,3*(9,0+7,21+6,93)	m3	2,77680	1 440,00	3 998,59
14	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 8/16 mm 0,6*0,45*(9,0+7,21+6,93)	m3	6,24780	1 610,00	10 058,96
15	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot 9,0+7,21+6,93-1,0+2,0	m	24,14000	33,50	808,69
16	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm 24,14*1,05	m	25,34700	88,00	2 230,54
17	289971231R00	Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:1 š.do 3 m 1,2*6,93+1,5*7,21+1,7*9,0	m2	34,43100	37,00	1 273,95
18	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 ze 100% PP 34,431*1,2	m2	41,31720	67,00	2 768,25
19	229942112R00	Trubkové mikropiloty z oc.11 523, hladké D přes 80 do 105 mm vč.vrtání tr 89/10 - délka 3,0-3,5 m : (3,0+3,5)/2*22,0	m	71,50000	5 221,00	373 301,50
20	229946122R00	Hlavy mikropilot tlakových/tahových D přes 80 do 105 mm	kus	22,00000	5 338,00	117 436,00

Položkový rozpočet

S:	LM1248	Zajištění svahu nad domem č.p.613, K.Ú. Štramberk
O:	01	Stavební objekt
R:	02	Opěrná zeď

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	282602112R00	Injektáž mikropilot/kotev s obturátor, do 2,0 MPa	h	12,00000	6 335,00	76 020,00
22	282611116R00	Hmoty pro injektáž vysokotlak., cement	t	7,75400	5 250,00	40 708,50
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						349 594,54
23	327323129R01	Zdi a valy z betonu želez. C 30/37-XF4	m3	27,54480	6 315,00	173 945,41
		6,93*0,8*1,2+7,21*0,8*1,5+9,0*0,8*1,7		27,54480		
24	327351211R00	Bednění zdí a valů - zřízení	m2	70,22200	1 395,00	97 959,69
		6,93*1,2*2+7,21*1,5*2+9,0*1,7*2+0,8*1,7		70,22200		
25	327351219R00	Bednění zdí a valů příplatek za zakřivení	m2	70,22200	80,00	5 617,76
26	327351221R00	Bednění zdí a valů - odbednění	m2	70,22200	355,00	24 928,81
27	327361007R00	Výztuž zdí a valů z oceli B500B (10 505), D do 12 mm	t	0,09708	73 770,00	7 161,59
		((3,6*4+3,75*4+4,65*4)*0,617*1,2)/1000		0,03554		
		(0,55*420*0,222*1,2)/1000		0,06154		
28	327361040R00	Výztuž zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,97200	41 133,00	39 981,28
		((2,0*1,5)*60,0*5,4)/1000		0,97200		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						3 686,50
29	465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	0,50000	5 862,00	2 931,00
		1,0*0,5		0,50000		
30	451313521R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm	m2	0,50000	1 511,00	755,50
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						66 000,00
31	900RR01	Ochranná konstrukce proti sesuvu zeminy a padajícím kamenům	kpl	1,00000	65 000,00	65 000,00
		Před zahájením výkopových prací bude zřízena nad domem č.p.613 ochranná bariéra proti sesuvu zeminy a padajícím kamenům v předpokládané délce 20 m : Ochrannou konstrukci včetně ukotvení navrhne zhotovitel :				
		1,0		1,00000		
32	900RR02	Demontáž měřících bodů	kus	2,00000	500,00	1 000,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						852,64
33	931961114R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 20 mm	m2	1,68000	298,00	500,64
		0,8*(1,1+1,0)		1,68000		
34	919721211R00	Dilatační spáry vyplněné asfalt. záhlvkou	m	1,60000	220,00	352,00
		0,8*2		1,60000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						62 084,83
35	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné	t	104,34425	595,00	62 084,83
Díl: 711 Izolace proti vodě						22 234,50
36	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky	m2	34,43100	92,30	3 177,98
37	711212001R00	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	34,43100	552,00	19 005,91
		1,2*6,93+1,5*7,21+1,7*9,0		34,43100		
38	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,05061	1 000,00	50,61
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						62 905,24
39	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	44,20000	155,00	6 851,00
40	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	28,50000	65,00	1 852,50
		Sloupky : 28,5		28,50000		
41	338171122R01	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. vč. patek nebo chem. kotev	kus	19,00000	695,00	13 205,00
42	553462014R	Sloupek plotový d 48 mm, výška 2500 mm	kus	19,00000	750,00	14 250,00
43	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva v. do 1,6 m, napínací drát	m	44,20000	155,00	6 851,00
44	31327513R	Pletivo 4hr. Zn+PVC, v. 1600 mm, bez napínacího drátu	m	50,00000	103,00	5 150,00

Položkový rozpočet

S:	LM1248	Zajištění svahu nad domem č.p.613, K.Ú. Štramberk
O:	01	Stavební objekt
R:	02	Opěrná zeď

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
45	31478152R	Drát napínací PVC pr. drátu 2,4 mm	m	150,00000	4,00	600,00
46	31479012R	Strojek napínací - PVC	kus	6,00000	39,00	234,00
47	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m ²	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
48	R00	Vstupní branka š. 800 m, v. 1,6 m, vyplněná pleťvem	kus	1,00000	6 530,00	6 530,00
49	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	2,58293	1 890,00	4 881,74

Celkem						1 260 185,04
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	LM1248	Zajištění svahu nad domem č.p.613, K.Ú. Štramberk
O:	01	Stavební objekt
R:	03	Přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						48 197,76
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 0,1*0,8*10,0	m3	0,80000	250,00	200,00
2	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ Přeložka vodovodu : (1,4+4,2)/2*0,8*10,0	m3	22,40000	740,00	16 576,00
3	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	22,40000	41,50	929,60
4	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm 0,1*0,8*10,0	m3	0,80000	1 841,00	1 472,80
5	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 0,4*0,8*10,0	m3	3,20000	1 642,00	5 254,40
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 22,4-0,8-3,2	m3	18,40000	193,50	3 560,40
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m Odvoz zeminy pro zpětný zásyp na meziskládku : 18,40 Odvoz zeminy pro zpětný zásyp zpět na stavbu : 18,40	m3	36,80000	148,70	5 472,16
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 Odvoz zeminy pro zpětný zásyp zpět na stavbu : 18,40	m3	18,40000	366,00	6 734,40
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 22,4-18,4	m3	4,00000	347,00	1 388,00
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 4,0*5	m3	20,00000	28,00	560,00
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	4,00000	20,50	82,00
12	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 4,0*1,7	t	6,80000	360,00	2 448,00
13	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	8,00000	400,00	3 200,00
14	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva	m2	8,00000	40,00	320,00
Díl: 8 Trubní vedení						105 059,00
15	851601102R00	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100	m	10,00000	215,00	2 150,00
16	5525112821R	Trouba vodovodní litinová tlaková DN 100 mm	m	10,00000	3 590,00	35 900,00
17	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	5,00000	650,00	3 250,00
18	55259412R	Koleno hrdlové MMK DN 100-11 1/4°	kus	2,00000	6 221,00	12 442,00
19	55259471R	Koleno hrdlové MMK DN 100/45°	kus	1,00000	6 603,00	6 603,00
20	422935304R	Spojka Synoflex, DN 100, PN 16	kus	2,00000	7 992,00	15 984,00
21	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	15,00000	125,00	1 875,00
22	286134133R	Trubka tlaková vodovodní PE100 110x10 mm PN16	m	15,00000	429,00	6 435,00
23	877252121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	6,00000	280,00	1 680,00
24	28653327.AR	Koleno 90° elektrosvařovací d 110 mm	kus	6,00000	1 490,00	8 940,00
25	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	10,00000	80,00	800,00
26	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	10,00000	180,00	1 800,00
27	800RR01	Napojení na stávající vodovod Dočasná přeložka : 2,0 Nová přeložka : 2,0	kpl	4,00000	1 800,00	7 200,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 250,00
28	969011131R00	Vybourání vodovod. vedení DN do 125 mm	m	25,00000	50,00	1 250,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 239,56

Položkový rozpočet

S:	LM1248	Zajištění svahu nad domem č.p.613, K.Ú. Štramberk
O:	01	Stavební objekt
R:	03	Přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	7,24889	171,00	1 239,56
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 033,23
30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,92500	300,00	277,50
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,95000	28,00	362,60
32	979990100R00	Poplatek za uložení suti	t	0,92500	425,00	393,13

Celkem	156 779,55
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání