



## SMLOUVA O DÍLO

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem  
„**TUCHLOVICE – OD KINA KE KARLOVARSKÉ**  
**REKONSTRUKCE MK A DEŠŤOVÉ KANALIZACE** na p.p.č. 774/1, 779/1“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená mezi smluvními stranami (dále i jen jako „**Smlouva**“)

Objednatel: OBEC TUCHLOVICE  
Sídlo: U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice  
IČO: 00235041  
DIČ: CZ00235041  
Bankovní spojení: 388153379 / 0800  
Zastoupený: Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce  
Telefon: +420 312657020; +420 725827160  
E-mail: [obecniurad@ou-tuchlovice.cz](mailto:obecniurad@ou-tuchlovice.cz)  
TDI: Ing. Jan Procházka  
jproc@volny.cz, tel.: 776 131 790

na straně jedné a dále v textu jako „**Objednatel**“  
a

**Název:** Aquarius, spol. s r.o.

se sídlem/místem podnikání: Pražská 224, 273 51 Kyšice

IČ: 49550616 DIČ: Cz49550616

zastoupený Karel Sklenička, jednatel společnosti

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 23708

bankovní spojení, číslo účtu Moneta Money Bank, a.s., 323309694/0600

kontaktní osoba: Karel Sklenička

kontaktní údaje: telefon: 602 286 231, e-mail: [sklenicka@aquarius-is.cz](mailto:sklenicka@aquarius-is.cz)

na straně druhé a dále v textu jako „**Zhotovitel**“

(dále společně i jako „Smluvní strany“)  
se dohodly na následujícím:

Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem: „**TUCHLOVICE – OD KINA KE KARLOVARSKÉ, REKONSTRUKCE MK A DEŠŤOVÉ KANALIZACE** na p.p.č. 774/1, 779/1“ (dále jen dílo) a podmínky jeho plnění jsou určeny touto smlouvou a těmito dalšími doklady:

- Výzvou k podání nabídky a Zadávací dokumentací ze dne 3.7.2024
- Nabídkou dodavatele v rámci zadávacího řízení na uvedené dílo ze dne: 18.7.2024
- Projektovou dokumentací, zpracovanou PFProjekt s.r.o. – příloha zadávací dokumentace
- Závaznými stanovisky DOSS a SP č.j. OV/2872/18-4/Dv.
- Oceněným položkovým rozpočtem (příloha č.1 této smlouvy)

### Čl. I

#### Předmět smlouvy

1 Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací, dodávek a souvisejících činností, jejichž výsledkem rekonstrukce stávajících povrchů místní komunikace U tenisu v obci Tuchlovice. Jedná se o opravu stávajících povrchů vozovky, vjezdů na sousední nemovitosti a chodníků, realizaci nové dešťové kanalizace, doplnění a úpravu obrubníků a posun sloupů veřejného osvětlení, a to v rozsahu výše zmíněné Projektové dokumentace, podmínek závazných stanovisek a v souladu s oceněným výkazem výměr vztahujícím se k Dílu (dále jen „Cenová nabídka“). Výkaz výměr je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo.

2. Místem realizace díla je Obec Tuchlovice, okres Kladno



3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, řádně, včas a prostě jakýchkoliv vad bránících užívání předmětu díla.
4. Provedením díla je rozuměno vzájemné protokolární předání provedeného díla včetně doložení certifikátů, dokladů o shodě použitých materiálů.
5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za řádně zhotovené dílo sjednanou cenu v souladu s čl. III. této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli současně s předáním předmětu zakázky též veškerou obvyklou dokumentaci, která se k předmětu plnění vztahuje
7. Objednatel převezme dílo pouze na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebezpečí škody, riziko ztráty a vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu.

## Čl. II

### Termín plnění

1. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že zahájí práce na díle nejpozději do 5 dnů od podpisu této smlouvy převzetím staveniště, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku
2. Dokončení stavby je očekáváno v IV.Q /2024. Zhotovitel je povinen dokončit a předat Dílo jako celek tak, že Dílo bude dokončeno a Objednateli předáno způsobem předvídaným Smlouvou o dílo nejpozději do 8 týdnů od zahájení prací, tj. do 30.11.2024.
4. Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít a zaplatit toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.
5. Objednatel dále není povinen převzít dílo v případě, že vykazuje jakékoliv vady. V případě, že objednatel z důvodu vad odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
6. Objednatel je oprávněn posunout termín plnění díla v těchto případech:
  - Dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu prací na žádost zadavatele
  - Z důvodu zásahu tzv. vyšší moci

## Čl. III

### Cena díla

1. Celková cena Díla jako celku byla smluvními stranami sjednána ve výši:

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| bez DPH               | 7 489 685,77 Kč |
| sazba DPH: 21%        | 1 572 834,01 Kč |
| cena díla včetně DPH: | 9 062 519,78 Kč |
2. V ceně je zahrnuta veškerá nutná práce, dodávky, instalace a doprava. Specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (cenová nabídka)  
V ceně díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště.  
Cena uvedená v bodě III., odst 1 této smlouvy je nejvýše přípustná.
3. Sjednaná cena díla může být zvýšena nebo snížena pouze v případě, že se rozsah či druh prací oproti cenové nabídce (přílohy č. 1 smlouvy) změní vlivem těchto okolností:
  - a) dodatečných požadavků objednatele, které nebyly obsaženy v nabídce
  - b) po vzájemně odsouhlaseném odchylném technickém řešení oproti cenové nabídce.Vyskytne-li se v průběhu provádění Díla potřeba Víceprací, a bude-li mezi smluvními stranami Smlouvy o dílo sjednána písemná dohoda o jejich provedení a o ceně za jejich provedení, budou tyto Vícepráce účtovány samostatným daňovým dokladem dle platebních podmínek dále uvedených ve Smlouvě o dílo. Daňový doklad za Vícepráce je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve poté, kdy bude oběma smluvními stranami podepsán písemný protokol o jejich předání a převzetí.
4. Dojde-li v průběhu provádění Díla k písemně dohodě mezi smluvními stranami o Méněpracích, je Objednatel oprávněn jednostranně snížit celkovou cenu Díla, a to o částku, která je ekvivalentem dojednaných Méněprací s odkazem na Cenovou nabídku. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen zohlednit při realizaci platebních podmínek dle Smlouvy o dílo.





5. Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně obeznám s povahou a rozsahem Díla, a že shledává vymezení Díla obsažené ve Smlouvě o dílo a v ZD jako dostatečně určité. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě Dokumentace vztahující se k Dílu schopen provést Dílo řádně a včas. Veškeré vady, rozpory a nedostatky v Dokumentaci vztahující se k Dílu, které by mohly mít nepříznivý vliv na kvalitu Díla, na včasné dokončení Díla nebo na jakoukoli jinou stránku zhotovení Díla, je povinen Zhotovitel písemně oznámit Objednateli nejpozději v okamžiku podpisu Smlouvy o dílo.

6. Cena Díla obsahuje mimo vlastní zhotovení Díla také náklady zejména na:

- a. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce při zhotovování Díla,
- b. opatření k ochraně životního prostředí při zhotovování Díla,
- c. náklady na sjednaná pojištění,
- d. náklady na případnou spotřebu médií, zejména energie, plynu a vody v souvislosti s prováděním Díla,
- e. zajištění nezbytných dopravních opatření a dopravu materiálů
- f. zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů vč. poplatků v souladu s příslušnými právními předpisy,
- g. zajištění případných nutných zkoušek a revizí Díla.

7. V rámci dohodnuté ceny Díla je uvažováno i odstranění vad a nedodělků po celou dobu trvání záruky za jakost Díla.

8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty byla stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

#### Čl. IV

##### Platební podmínky

1. Právo Zhotovitele na zaplacení ceny Díla vzniká provedením Díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě daňového dokladu (faktury). Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze za provedené stavební práce a dodávky s frekvencí maximálně jedenkrát měsíčně. Přílohou každé dílčí faktury musí být předávací protokol (soupis provedených prací), dokladující oprávněnost fakturované částky, potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických, resp. technickým dozorem investora. Dílčí faktury budou označeny pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou.

3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení. Zhotovitel je v případě zjištěných vad a nedodělků oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků.

4. Daňové doklady musí obsahovat alespoň:

- a. označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
- b. identifikační údaje Objednatele,
- c. identifikační údaje Zhotovitele,
- d. označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
- e. popis plnění,
- f. datum vystavení a odeslání faktury,
- g. datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- h. datum splatnosti,
- i. výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
- j. sazby DPH,
- k. výši DPH celkem a podle výše sazby, zaokrouhlené dle příslušných předpisů,
- l. cenu celkem včetně DPH,
- m. podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila.

5. Bude-li daňový doklad (faktura) vystaven v rozporu s ustanoveními smlouvy, je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) Zhotoviteli vrátit s uvedením, v čem nebyla ustanovení Smlouvy o dílo týkající se platebních podmínek dodržena. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje, že vystaví opravný daňový doklad v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

6. Bude-li daňový doklad (faktura) vystaven Zhotovitelem předčasně, je Objednatel oprávněn takový daňový doklad (fakturu) odmítnout a vrátit Zhotoviteli. V takovém případě je Zhotovitel povinen předčasně vystavenou fakturu stornovat a následně vystavit fakturu novou, a to v okamžiku, kdy pro její vstavení jsou splněny všechny podmínky dle Smlouvy o dílo.



## Čl. VI

### Provádění Díla

1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel osobně, příp. Dílo provádí pod svým osobním vedením, tj. prostřednictvím poddodavatele, za jehož činnosti při provádění Díla odpovídá Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny Objednatele, týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, a to kdykoliv o to Zhotovitele požádá. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se Smlouvou o dílo, stavebním povolením vztahujícím s k Dílu, platnými normami ČSN nebo obecně závaznými právními předpisy, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení Smlouvy o dílo, které opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy o dílo.
3. Stavební práce mohou probíhat od 7.00 do 19.00 hod každý den včetně víkendu. V případě nutnosti práce mimo uvedenou dobu, je nutné zajistit si předchozí písemný souhlas zadavatele.
4. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
5. Zhotovitel je povinen vést od počátku provádění Díla stavební deník, do kterého se zapisují skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
6. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků vytčených při předání a převzetí Díla nebo vydáním kolaudačního souhlasu k užívání Díla (rozhodující je okolnost, která nastane později).
7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží případně jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
8. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 3x v průběhu stavby. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci stavebního, resp. technického dozoru. Zástupce Zhotovitel je povinen se zúčastňovat kontrolních dnů.

## Čl. VII

### Záruční podmínky a servis

1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruční lhůtu v délce 60 měsíců Tato lhůta začíná dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatel
2. Tato záruční lhůta se nevztahuje na závady, které vznikly cizím zaviněním nebo přírodní katastrofou.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě uznané vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vady odstranit, a to do lhůty 14 dnů, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Po předání díla lze uplatnit reklamaci na zjevné i skryté vady po celou záruční dobu. Zhotovitel je povinen na své náklady opravit ty části díla, které se během záruční lhůty ukáží jako vadné, nefunkční nebo omezující určené využití.

## Čl. VIII

### Sankční ujednání

1. Dostane – li se Zhotovitel do prodlení s dokončením Díla, tj. Dílo nebude dokončeno v datu dokončení Díla, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0, 5 % z celkové ceny Díla vč. DPH za každý den takového prodlení Zhotovitele.
2. Pro případ, že bude objednatel v prodlení s úhradou řádně fakturované ceny díla, sjednávají smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Dostane – li se Zhotovitel do prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu předvídaném Smlouvou o dílo (před započítáním plynutí záruční doby), zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek, s jejichž





odstraněním se dostane do prodlení, přičemž tato smluvní pokuta se sjednává zároveň za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady nebo nedodělků.

4. Dostane – li se Zhotovitel do prodlení s odstraněním reklamovaných vad (v záruční době) dle Smlouvy o dílo, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každou jednotlivou vadu, s jejímž odstraněním se dostane do prodlení, přičemž tato smluvní pokuta se sjednává zároveň za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vytčené vady.

5. Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli bezprostředně poté, co mu vznikl nárok na její zaplacení. Smluvní pokuta bude vyúčtována Objednatelům dle ustanovení Smlouvy o dílo. Splatnost smluvní pokuty je 15 dní ode dne, kdy smluvní pokuta byla Zhotoviteli vyúčtována. Vyúčtovanou smluvní pokutu je Objednatel jednostranným písemným prohlášením oprávněn započíst vůči nároku Zhotovitele na zaplacení ceny Díla.

6. Zhotovitel má odpovědnost za škodu a povinnost škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit, pokud jeho činností dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel je povinen tuto škodu odstranit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

## Čl. IX

### Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení smlouvy či platné legislativy druhou smluvní stranou.

2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech:

- \* bude-li Zhotovitel v prodlení s dodáním předmětu smlouvy delším než 60 dní
- \* bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí
- \* podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

3. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, z jakého Objednatel od Smlouvy o dílo odstupuje, jinak je odstoupení od Smlouvy o dílo neplatné.

4. Odstoupením od Smlouvy o dílo Smlouva o dílo zaniká s právními účinky ex nunc (od nyní).

5. Odstoupením od této Smlouvy o dílo není dotčeno právo Objednatel na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody.

## Čl. X Ujednání ostatní

1. Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

1. Cenová nabídka
2. Harmonogram prací

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je zavázán k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se veřejné zakázky minimálně do roku 2034 a že je zavázán minimálně do roku 2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4. Zhotovitel při plnění veřejné zakázky bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Že tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy. Dodavatel bere na vědomí, že obdobnou povinností je povinen smluvně zavázat také své poddodavatele.



5. Změny Smlouvy o dílo jsou přípustné pouze písemnou formou, a to na základě vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě o dílo, které musí být odsouhlaseny a podepsány všemi smluvními stranami. Jakékoliv jiné změny, jichž se budou smluvní strany dovolávat, jsou posuzovány jako neplatné.

#### Čl. IX Ujednání závěrečná

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

2. V případě, že objednateli bude obecně závaznými právními předpisy nebo příslušnými subjekty na jejich základě stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této smlouvě, souhlasí dodavatel s jejich zveřejněním nebo zpřístupněním na profilu zadavatele objednatele, případně v registru smluv

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení

4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Doložka podle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou obce Tuchlovice na zasedání dne 31.7.2024 usnesením č. R-12-10/2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Obci Tuchlovice dne: .....

V Kyšicích, dne: 20.8.2024

.....  
starosta obce

.....  
Karel Sklenička, jednatel společnosti

#### Příloha:

č. 1 Položkový rozpočet díla (Cenová nabídka)

č. 2 Harmonogram prací



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: PFP\_46  
Stavba: Tuchlovice, rekonstrukce MK na pozemku 774/1 a 779/1

KSO:  
Místo: Tuchlovice

CC-CZ:  
Datum: 27. 6. 2024

Zadavatel:  
Obec Tuchlovice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Aquarius, spol. s r.o.

IČ: 49550616  
DIČ: CZ49550616

Projektant:  
PFPprojekt s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Jaroslav Kudláček

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

|                  |            |              |              |
|------------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH     |            |              | 7 489 685,77 |
| DPH základní     | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
|                  | 21,00%     | 7 489 685,77 | 1 572 834,01 |
| snížená          | 12,00%     | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH v CZK |            |              | 9 062 519,78 |

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PFP 46

**Stavba:** Tuchlovice, rekonstrukce MK na pozemku 774/1 a 779/1

Místo: Tuchlovice

Datum:

27. 6. 2024

Zadavatel: Obec Tuchlovice

Projektant:

PFFProjekt s.r.o.

Uchazeč: Aquarius, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Jaroslav Kudláček

| Kód                          | Popis                        | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    | Typ |
|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                              | <b>7 489 685,77</b> | <b>9 062 519,78</b> |     |
| SO 101                       | Komunikace a zpevněné plochy | 6 499 986,33        | 7 864 983,46        | STA |
| SO 301                       | Dešťová kanalizace           | 670 313,22          | 811 079,00          | STA |
| SO 401                       | Veřejné osvětlení            | 319 386,22          | 386 457,33          | STA |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tuchlovice, rekonstrukce MK na pozemku 774/1 a 779/1  
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:  
Místo: Tuchlovice

Zadavatel:  
Obec Tuchlovice

Uchazeč:  
Aquarius, spol. s r.o.

Projektant:  
PFProjekt s.r.o.

Zpracovatel:  
Jaroslav Kudláček

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 27. 6. 2024

IC:  
DIČ:  
IC: 49550616  
DIČ: CZ49550616

IC:  
DIČ:  
IC:  
DIČ:

|                         |                      |                  |                      |
|-------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Cena bez DPH            |                      | 6 499 986,33     |                      |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně          | Sazba daně       | Výše daně            |
|                         | 6 499 986,33<br>0,00 | 21,00%<br>12,00% | 1 364 997,13<br>0,00 |
| Cena s DPH              |                      | v CZK            | 7 864 983,46         |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tuchlovice, rekonstrukce MK na pozemku 774/1 a 779/1  
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Tuchlovice  
Zadavatel: Obec Tuchlovice  
Uchazeč: Aquarius, spol. s r.o.

Datum: 27. 6. 2024  
Projektant: PFProjekt s.r.o.  
Zpracovatel: Jaroslav Kudláček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                 |  |                     |
|-------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                    |  | <b>6 499 986,33</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                       |  | 6 340 728,36        |
| 1 - Zemní práce                                 |  | 2 234 881,69        |
| 2 - Zakládání                                   |  | 28 719,60           |
| 4 - Vodorovné konstrukce                        |  | 6 234,00            |
| 5 - Komunikace pozemní                          |  | 2 606 316,60        |
| 8 - Trubní vedení                               |  | 48 444,00           |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání         |  | 608 070,82          |
| 997 - Přesun sutě                               |  | 688 002,27          |
| 998 - Přesun hmot                               |  | 120 059,38          |
| PSV - Práce a dodávky PSV                       |  | 55 757,97           |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům     |  | 50 776,94           |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace       |  | 4 981,03            |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby                  |  | 10 500,00           |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               |  | 93 000,00           |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  | 32 500,00           |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      |  | 45 500,00           |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       |  | 15 000,00           |

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Tuchlovice, rekonstrukce MK na pozemku 774/1 a 779/1  
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy  
Místo: Tuchlovice  
Zadavatel: Obec Tuchlovice  
Uchazeč: Aquarius, spol. s r.o.

Datum: 27. 6. 2024  
Projektant: PFProjekt s.r.o.  
Zpracovatel: Jaroslav Kudláček

| PČ                                                                                                                                     | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              | 6 499 986,33      |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV                                                                                                              |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              | 6 340 728,36      |                 |
| D 1 Zemní práce                                                                                                                        |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              | 2 234 881,69      |                 |
| 1                                                                                                                                      | K   | 112101103  | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm                                                                                                                                                                        | kus | 1,000     | 912,00       | 912,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101103</a>   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                      | K   | 112101121  | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm                                                                                                                                                        | kus | 5,000     | 180,00       | 900,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101121</a>   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV tuje                                                                                                                                |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 5,000     |              |                   |                 |
| VV 5                                                                                                                                   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 3                                                                                                                                      | K   | 112251101  | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm                                                                                                                                                                               | kus | 5,000     | 363,00       | 1 815,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101</a>   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 4                                                                                                                                      | K   | 112251103  | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm                                                                                                                                                                               | kus | 1,000     | 1 336,00     | 1 336,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251103</a>   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 5                                                                                                                                      | K   | 113106123  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby                                                    | m2  | 168,000   | 64,00        | 10 752,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123</a>   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV demolicе chodníku z dlažby                                                                                                          |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 168,000   |              |                   |                 |
| VV 168                                                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                      | K   | 113106171  | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva                                                                     | m2  | 198,000   | 72,00        | 14 256,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106171</a>   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 7                                                                                                                                      | K   | 113106241  | Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 se spárami zalitými živici | m2  | 211,000   | 56,00        | 11 816,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106241">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106241</a>   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV demolicе vozovky z betonových panelů                                                                                                |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 211,000   |              |                   |                 |
| VV 211                                                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 8                                                                                                                                      | K   | 113107162  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                               | m2  | 366,000   | 51,00        | 18 666,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107162">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107162</a>   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV demolicе vozovky z dlažby                                                                                                           |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 198,000   |              |                   |                 |
| VV 198                                                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV demolicе chodníku z dlažby                                                                                                          |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 168,000   |              |                   |                 |
| VV 168                                                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 366,000   |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                              |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 9                                                                                                                                      | K   | 113107163  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm                               | m2  | 100,000   | 398,00       | 39 800,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107163">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107163</a>   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV demolicе částečně zpevněné vozovky                                                                                                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 100,000   |              |                   |                 |
| VV 100                                                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 10                                                                                                                                     | K   | 113107223  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm                                        | m2  | 1 223,000 | 82,00        | 100 286,00        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223</a>   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV bourání asfaltové vozovky                                                                                                           |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 719,000   |              |                   |                 |
| VV 719                                                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV bourání nezpevněných povrchů (odstavné plochy, krajnice vozovky)                                                                    |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 504,000   |              |                   |                 |
| VV 504                                                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1 223,000 |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                              |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 11                                                                                                                                     | K   | 113107242  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm                                                         | m2  | 719,000   | 52,00        | 37 388,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107242">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107242</a>   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV bourání asfaltové vozovky                                                                                                           |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 719,000   |              |                   |                 |
| VV 719                                                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 12                                                                                                                                     | K   | 113107337  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého síťmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm                                             | m2  | 10,000    | 531,00       | 5 310,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107337">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107337</a>   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV demolicе betonových konstrukcí                                                                                                      |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 10,000    |              |                   |                 |
| VV 10                                                                                                                                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 13                                                                                                                                     | K   | 113154112  | Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm                                                                                                       | m2  | 14,000    | 194,00       | 2 716,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154112</a>   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV frézování asfaltového krytu vozovky                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 14,000    |              |                   |                 |
| VV předpokládaná tloušťka 110 mm (40+70mm)                                                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV 14                                                                                                                                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 14                                                                                                                                     | K   | 113154114x | Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm                                                                                                       | m2  | 14,000    | 260,00       | 3 640,00          |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154114x">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154114x</a> |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV frézování asfaltového krytu vozovky                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 14,000    |              |                   |                 |
| VV předpokládaná tloušťka 110 mm (40+70mm)                                                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV 14                                                                                                                                  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 15                                                                                                                                     | K   | 113201112  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých                                                                                                                     | m   | 170,000   | 105,00       | 17 850,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112</a>   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 16                                                                                                                                     | K   | 121151123  | Sejmutí obrnice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                                                         | m2  | 992,000   | 41,00        | 40 672,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123</a>   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 17                                                                                                                                     | K   | 122252206  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3                                                                                                                                                | m3  | 1 121,450 | 154,00       | 172 703,30        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252206">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252206</a>   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV chodníky                                                                                                                            |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 74,100    |              |                   |                 |
| VV 247*0,3                                                                                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV vozovky                                                                                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1 047,350 |              |                   |                 |
| VV 2094,7*0,5                                                                                                                          |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1 121,450 |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                              |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 18                                                                                                                                     | K   | 131213701  | Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných                                                                                                                                  | m3  | 0,875     | 1 175,00     | 1 028,13          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131213701">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131213701</a>   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV základ pro DZ                                                                                                                       |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 0,875     |              |                   |                 |
| VV 0,5*0,5*0,7*5                                                                                                                       |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 19                                                                                                                                     | K   | 132251102  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3                                                                                                          | m3  | 36,400    | 258,00       | 9 391,20          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102</a>   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV Drenáž                                                                                                                              |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 36,400    |              |                   |                 |
| VV 182*0,5*0,4                                                                                                                         |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 20                                                                                                                                     | K   | 162751117  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                         | m3  | 1 267,525 | 296,00       | 375 187,40        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117</a>   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV 992*0,15                                                                                                                            |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 148,800   |              |                   |                 |
| VV 1121,45                                                                                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1 121,450 |              |                   |                 |
| VV 0,875                                                                                                                               |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 0,875     |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |            | 36,4                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |              | 36,400            |                 |
|    |     |            | -40                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |              | -40,000           |                 |
|    |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |              | 1 267,525         |                 |
| 21 | K   | 162751119  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m                     | m3  | 19 012,875 | 23,00        | 437 296,13        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119</a>                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 1267,525*15                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 19 012,875 |              |                   |                 |
| 22 | K   | 167151111  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                             | m3  | 1 267,525  | 80,00        | 101 402,00        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111</a>                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
| 23 | K   | 171111105  | Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých                                                                                                                                                | m3  | 40,000     | 102,00       | 4 080,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171111105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171111105</a>                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | hutněný násyp do výšky 0,3m (do úrovně zemní pláně zpevněných ploch) - použití vhodné zeminy z výkopu                                                                                                                                                                                |     | 10,000     |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | zásyp za obrubníkem - použití vhodné zeminy z výkopu                                                                                                                                                                                                                                 |     | 30,000     |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 40,000     |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |              |                   |                 |
| 24 | K   | 171151112  | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých                                                                                                                                              | m3  | 536,240    | 82,00        | 43 971,68         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151112</a>                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | zlepšení zeminy v aktivní zóně                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 536,240    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 1340,6*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |              |                   |                 |
| 25 | M   | 58344197   | šterkodrt' frakce 0/63                                                                                                                                                                                                                                                               | t   | 1 072,480  | 250,00       | 268 120,00        | CS ÚRS 2023 02  |
|    |     | VV         | 536,24*2                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 1 072,480  |              |                   |                 |
| 26 | K   | 171201231  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                           | t   | 2 281,545  | 140,00       | 319 416,30        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231</a>                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 1267,525*1,8                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 2 281,545  |              |                   |                 |
| 27 | K   | 171251201  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                                          | m3  | 1 267,525  | 18,00        | 22 815,45         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201</a>                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
| 28 | K   | 174211101  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                        | m3  | 3,150      | 586,00       | 1 845,90          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174211101</a>                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | zásyp kačírkem za obrubníkem                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 3,150      |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 21*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 6,300      |              |                   |                 |
| 29 | M   | 58337403   | kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32                                                                                                                                                                                                                                            | t   | 6,300      | 340,00       | 2 142,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | VV         | 3,150*2                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 6,300      |              |                   |                 |
| 30 | K   | 181152302  | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním                                                                                                                                                                                               | m2  | 2 341,700  | 16,00        | 37 467,20         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302</a>                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 2341,7                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 2 341,700  |              |                   |                 |
| 31 | K   | 181411131  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                         | m2  | 474,000    | 17,00        | 8 058,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131</a>                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 474                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 474,000    |              |                   |                 |
| 32 | M   | 00572410   | osivo směs travní parková                                                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 9,480      | 150,00       | 1 422,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | VV         | 474*0,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                           |     | 9,480      |              |                   |                 |
| 33 | K   | 182151111  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                   | m2  | 90,000     | 74,00        | 6 660,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111</a>                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
| 34 | K   | 182303111  | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                | m2  | 1 422,000  | 24,00        | 34 128,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182303111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182303111</a>                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | ornice tl 50 mm x 3                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1 422,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 474*3                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 113,760    |              |                   |                 |
| 35 | M   | 10364101   | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 113,760    | 700,00       | 79 632,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | VV         | 474*0,15*1,6                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 113,760    |              |                   |                 |
|    | D   | 2          | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |              | 28 719,60         |                 |
| 36 | K   | 212752102  | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obšypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150                                                                       | m   | 36,400     | 789,00       | 28 719,60         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752102</a>                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
|    | D   | 4          | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |              | 6 234,00          |                 |
| 37 | K   | 452112122  | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky přes 100 do 200 mm                                                                                                                                                                                            | kus | 6,000      | 719,00       | 4 314,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112122</a>                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
| 38 | M   | 59224188   | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 6,000      | 320,00       | 1 920,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | D   | 5          | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |              | 2 606 316,60      |                 |
| 39 | K   | 564730001  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                                           | m2  | 78,000     | 186,00       | 14 508,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564730001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564730001</a>                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | nezpevněná vozovka tl. 300mm                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 78,000     |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 78,000     |              |                   |                 |
| 40 | K   | 564851111  | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                                                      | m2  | 2 540,500  | 185,00       | 469 992,50        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111</a>                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | dlažba vozovková - (parkovací stání, vjezdy, kontejnery)                                                                                                                                                                                                                             |     | 1 352,500  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 1345*7,5                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | vozovka s asfaltovým krytem                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1 188,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 594*2                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2 540,500  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |              |                   |                 |
| 41 | K   | 564861011  | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                                                             | m2  | 78,000     | 242,00       | 18 876,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011</a>                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | nezpevněná vozovka tl. 300mm                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 78,000     |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 78,000     |              |                   |                 |
| 42 | K   | 564861111  | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                                                                      | m2  | 1 769,700  | 242,00       | 428 267,40        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111</a>                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | dlažba vozovková - (parkovací stání, vjezdy, kontejnery)                                                                                                                                                                                                                             |     | 1 352,500  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 1345*7,5                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | dlažba chodníková                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 169,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 162,5*6,5                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | přesah spodní podkladní vrstvy vozovky pod krajními obrubníky                                                                                                                                                                                                                        |     | 248,200    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 248,2                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1 769,700  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |              |                   |                 |
| 43 | K   | 565155101X | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm                                                                                                                            | m2  | 594,000    | 570,00       | 338 580,00        |                 |
|    |     | VV         | vozovka s asfaltovým krytem                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 594,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 594                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 594,000    |              |                   |                 |
| 44 | K   | 573191111  | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 594,000    | 46,00        | 27 324,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111</a>                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | vozovka s asfaltovým krytem                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 594,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 594                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 594,000    |              |                   |                 |
| 45 | K   | 573231106  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2                                                                                                                                                                                                  | m2  | 594,000    | 6,00         | 3 564,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106</a>                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | vozovka s asfaltovým krytem                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 594,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 594                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 594,000    |              |                   |                 |
| 46 | K   | 577134031  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm                                                                                                                                    | m2  | 594,000    | 362,00       | 215 028,00        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134031</a>                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | vozovka s asfaltovým krytem                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 594,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 594                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 594,000    |              |                   |                 |
| 47 | K   | 596211112  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 | m2  | 169,000    | 450,00       | 76 050,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211112</a>                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | dlažba chodníková                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 169,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 162,5*6,5                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |



| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 48 | M          | 59245018  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 165,750   | 203,00       | 33 647,25         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         |           | 162,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                   |     | 165,750   |              |                   |                 |
| 49 | M          | 59245006  | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 6,630     | 365,00       | 2 419,95          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         |           | 6,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                     |     | 6,630     |              |                   |                 |
| 50 | K          | 596212213 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 | m2  | 1 352,500 | 470,00       | 635 675,00        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212213</a>                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | dlažba vozovková - (parkovací stání, vjezdy, kontejnery)                                                                                                                                                                                                                       |     | 1 352,500 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1345+7,5                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
| 51 | M          | 59245020  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 1 358,450 | 250,00       | 339 612,50        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         |           | 1345*1,01 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1 358,450 |              |                   |                 |
| 52 | M          | M9246108  | dlažba betonová 250x500mm tl 80mm barevná                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 7,875     | 352,00       | 2 772,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         |           | 7,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                     |     | 7,875     |              |                   |                 |
|    | D          | 8         | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              | 48 444,00         |                 |
| 53 | K          | 890411811 | Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží                                                                                                                                                                               | m3  | 9,000     | 650,00       | 5 850,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890411811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890411811</a>                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,5*6                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 9,000     |              |                   |                 |
| 54 | K          | 895941323 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží středová 570 mm                                                                                                                                                                                                         | kus | 6,000     | 410,00       | 2 460,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941323">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941323</a>                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 55 | M          | 59224488  | skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm                                                                                                                                                                                                                         | kus | 6,000     | 667,00       | 4 002,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 56 | K          | 895941341 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem                                                                                                                                                                                                                  | kus | 6,000     | 658,00       | 3 948,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941341">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941341</a>                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 57 | M          | 59224472  | vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm                                                                                                                                                                                                                      | kus | 6,000     | 818,00       | 4 908,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 58 | K          | 895941351 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž                                                                                                                                                                                      | kus | 6,000     | 369,00       | 2 214,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941351">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941351</a>                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 59 | M          | 59224460  | vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop                                                                                                                                                                                                                    | kus | 6,000     | 3 272,00     | 19 632,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| 60 | K          | 895941362 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruží středová 590 mm                                                                                                                                                                                                         | kus | 6,000     | 455,00       | 2 730,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941362">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941362</a>                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 61 | M          | 59224462  | vpust' uliční DN 500 skruží průběžná vysoká betonová 500/590x65mm                                                                                                                                                                                                              | kus | 6,000     | 450,00       | 2 700,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | D          | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              | 608 070,82        |                 |
| 62 | K          | 914111111 | Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objmkami na sloupky nebo konzoly                                                                                                                                                                                      | kus | 5,000     | 336,00       | 1 680,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111</a>                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 5,000     |              |                   |                 |
| 63 | M          | 40445612  | značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,000     | 600,00       | 600,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| 64 | M          | 40445651  | informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm                                                                                                                                                                                                                           | kus | 2,000     | 1 990,00     | 3 980,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 65 | M          | 40445623  | informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm retroreflexní                                                                                                                                                                                               | kus | 2,000     | 610,00       | 1 220,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 66 | K          | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu                                                                                                                                                                                                          | kus | 5,000     | 1 245,00     | 6 225,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111</a>                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 5,000     |              |                   |                 |
| 67 | M          | 40445225  | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 5,000     | 950,00       | 4 750,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 68 | K          | 915211112 | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní                                                                                                                                                                              | m   | 160,000   | 57,00        | 9 120,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211112</a>                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | VDZ V10b/c                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 160,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 160                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| 69 | K          | 915221112 | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní                                                                                                                                                                              | m   | 25,000    | 88,00        | 2 200,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915221112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915221112</a>                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | VDZ V10d                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 25,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 25                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
| 70 | K          | 915221122 | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní                                                                                                                                                                           | m   | 21,000    | 95,00        | 1 995,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915221122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915221122</a>                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | V2b                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 21,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 21                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
| 71 | K          | 915231112 | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní                                                                                                                                                                     | m2  | 10,000    | 525,00       | 5 250,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231112</a>                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | VDZ V13                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 10,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
| 72 | K          | 915611111 | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky                                                                                                                                                         | m   | 185,000   | 6,00         | 1 110,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915611111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915611111</a>                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 25+160                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 185,000   |              |                   |                 |
| 73 | K          | 915621111 | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy                                                                                                                                                               | m2  | 10,000    | 63,00        | 630,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111</a>                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 74 | K          | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                                  | m   | 585,000   | 434,00       | 253 890,00        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213</a>                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | BO 15/25                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 341,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 341                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | BO 15/25 R1                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 25,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 25                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | BO 15/15                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 108,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 108                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | BO 15-25/15                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 20,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 10+10                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | BO 10/25                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 91,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 91                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 585,000   |              |                   |                 |
| 75 | M          | 59217031  | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 347,820   | 114,00       | 39 651,48         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         |           | 341                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 341,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 341*1,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                     |     | 347,820   |              |                   |                 |
| 76 | M          | 59217078  | obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm                                                                                                                                                                                                                        | m   | 26,250    | 552,00       | 14 490,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         |           | 25*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                      |     | 26,250    |              |                   |                 |
| 77 | M          | 59217029  | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                                                                                                                            | m   | 110,160   | 149,00       | 16 413,84         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         |           | 108                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 108,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 108*1,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                     |     | 110,160   |              |                   |                 |
| 78 | M          | 59217030  | obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm                                                                                                                                                                                                                       | m   | 20,400    | 279,00       | 5 691,60          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         |           | 10+10                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 20,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 20*1,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                      |     | 20,400    |              |                   |                 |
| 79 | M          | 59217072  | obrubník silniční betonový 1000x100x250mm                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 92,820    | 98,00        | 9 096,36          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         |           | 91                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 91,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 91*1,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                      |     | 92,820    |              |                   |                 |
| 80 | K          | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                                | m   | 121,000   | 417,00       | 50 457,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213</a>                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 81 | M          | 59217016  | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 123,420   | 87,00        | 10 737,54         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         |           | 121*1,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                     |     | 123,420   |              |                   |                 |
| 82 | K          | 919122132 | Utlésnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezniho nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm                                                                                           | m   | 14,000    | 33,00        | 462,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919122132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919122132</a>                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 83 | K          | 919735111 | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm                                                                                                                                                                                                              | m   | 14,000    | 58,00        | 812,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111</a>                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 84 | K          | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 4,000     | 3 990,00     | 15 960,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111</a>                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | kiosek                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 4,000     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,5*0,5*0,8*4                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
| 85 | K          | 962032112 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, objemu přes 1 m3                                                                                                                                                                        | m3  | 7,500     | 1 108,00     | 8 310,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032112</a>                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | kiosek                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                        | MJ     | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV 2,5*2,5*0,3*4                                                                                                                     |     |            |                                                                                                                                                                                              |        | 7,500      |              |                   |                 |
| 86                                                                                                                                   | K   | 966071822  | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m                                                                                                           | m      | 50,000     | 272,00       | 13 600,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071822">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071822</a> |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              |                   |                 |
| 87                                                                                                                                   | K   | R13841     | Bourání střechy kiosku, včetně likvidace odpadu                                                                                                                                              | kpl    | 1,000      | 20 000,00    | 20 000,00         |                 |
| 88                                                                                                                                   | K   | 966006132  | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou | kus    | 1,000      | 380,00       | 380,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132</a> |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              |                   |                 |
| 89                                                                                                                                   | K   | 966071711  | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných                                                                                     | kus    | 22,000     | 55,00        | 1 210,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071711">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071711</a> |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              |                   |                 |
| 90                                                                                                                                   | K   | R999081    | M+D Chránička dělená DN110                                                                                                                                                                   | m      | 7,000      | 807,00       | 5 649,00          |                 |
| 91                                                                                                                                   | K   | R999100    | Přelozka stávajícího sdělovacího kabelu ČEZ, včetně zemních prací, koordinace s ČEZ, kompletní provedení                                                                                     | m      | 41,000     | 2 500,00     | 102 500,00        |                 |
| D 997 Přesun sutě                                                                                                                    |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              | 688 002,27        |                 |
| 92                                                                                                                                   | K   | 997221551  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                        | t      | 1 131,342  | 120,00       | 135 761,04        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551</a> |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              |                   |                 |
| 93                                                                                                                                   | K   | 997221559  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                            | t      | 27 152,208 | 7,00         | 190 065,46        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559</a> |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              |                   |                 |
| VV 1131,342*24                                                                                                                       |     |            |                                                                                                                                                                                              |        | 27 152,208 |              |                   |                 |
| 94                                                                                                                                   | K   | 997221611  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                                                                                                 | t      | 1 131,342  | 123,00       | 139 155,07        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611</a> |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              |                   |                 |
| 95                                                                                                                                   | K   | 997221861  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                 | t      | 272,894    | 250,00       | 68 223,50         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861</a> |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              |                   |                 |
| VV 43,68                                                                                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                              |        | 43,680     |              |                   |                 |
| VV 58,41                                                                                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                              |        | 58,410     |              |                   |                 |
| VV 86,088                                                                                                                            |     |            |                                                                                                                                                                                              |        | 86,088     |              |                   |                 |
| VV 6,3                                                                                                                               |     |            |                                                                                                                                                                                              |        | 6,300      |              |                   |                 |
| VV 49,3                                                                                                                              |     |            |                                                                                                                                                                                              |        | 49,300     |              |                   |                 |
| VV 17,28                                                                                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                              |        | 17,280     |              |                   |                 |
| VV 0,124                                                                                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                              |        | 0,124      |              |                   |                 |
| VV 0,082                                                                                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                              |        | 0,082      |              |                   |                 |
| VV 3,63                                                                                                                              |     |            |                                                                                                                                                                                              |        | 3,630      |              |                   |                 |
| VV 8                                                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                              |        | 8,000      |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                            |     |            |                                                                                                                                                                                              |        | 272,894    |              |                   |                 |
| 96                                                                                                                                   | K   | 997221873  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                   | t      | 688,260    | 140,00       | 96 356,40         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873</a> |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              |                   |                 |
| VV 106,14                                                                                                                            |     |            |                                                                                                                                                                                              |        | 106,140    |              |                   |                 |
| VV 44                                                                                                                                |     |            |                                                                                                                                                                                              |        | 44,000     |              |                   |                 |
| VV 538,12                                                                                                                            |     |            |                                                                                                                                                                                              |        | 538,120    |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                            |     |            |                                                                                                                                                                                              |        | 688,260    |              |                   |                 |
| 97                                                                                                                                   | K   | 997221875  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                      | t      | 162,688    | 350,00       | 56 940,80         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875</a> |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              |                   |                 |
| VV 158,18                                                                                                                            |     |            |                                                                                                                                                                                              |        | 158,180    |              |                   |                 |
| VV 1,288                                                                                                                             |     |            |                                                                                                                                                                                              |        | 1,288      |              |                   |                 |
| VV 3,22                                                                                                                              |     |            |                                                                                                                                                                                              |        | 3,220      |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                            |     |            |                                                                                                                                                                                              |        | 162,688    |              |                   |                 |
| 98                                                                                                                                   | K   | 997013603  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02                                                                    | t      | 7,500      | 200,00       | 1 500,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013603">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013603</a> |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              |                   |                 |
| VV 7,5                                                                                                                               |     |            |                                                                                                                                                                                              |        | 7,500      |              |                   |                 |
| D 998 Přesun hmot                                                                                                                    |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              | 120 059,38        |                 |
| 99                                                                                                                                   | K   | 998225111  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                    | t      | 1 791,931  | 67,00        | 120 059,38        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111</a> |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              |                   |                 |
| D PSV Práce a dodávky PSV                                                                                                            |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              | 55 757,97         |                 |
| D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                          |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              | 50 776,94         |                 |
| 100                                                                                                                                  | K   | 711161273  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti novou fólií na ploše svislé S z nové fólie                                                                                                            | m2     | 75,000     | 646,00       | 48 450,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161273">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161273</a> |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              |                   |                 |
| VV 250*0,3                                                                                                                           |     |            |                                                                                                                                                                                              |        | 75,000     |              |                   |                 |
| 101                                                                                                                                  | M   | 28323005   | fólie profilovaná (novová) drenážní HDPE s výškou nopy 8mm                                                                                                                                   | m2     | 91,575     | 25,00        | 2 289,38          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV 75*1,221 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                        |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      |     |            |                                                                                                                                                                                              |        | 91,575     |              |                   |                 |
| 102                                                                                                                                  | K   | 998711101  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m                  | t      | 0,030      | 1 252,00     | 37,56             | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101</a> |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              |                   |                 |
| D 721 Zdravotníka - vnitřní kanalizace                                                                                               |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              | 4 981,03          |                 |
| 103                                                                                                                                  | K   | 721242106  | Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125                                                                                                                    | kus    | 4,000      | 1 244,00     | 4 976,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721242106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721242106</a> |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              |                   |                 |
| 104                                                                                                                                  | K   | 998721101  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m                                     | t      | 0,006      | 838,00       | 5,03              | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721101</a> |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              |                   |                 |
| D HZS Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                       |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              | 10 500,00         |                 |
| 105                                                                                                                                  | K   | HZS1292    | Hodinové zúčtovací sazby profese HSV zemní a pomocné práce stavební dělník                                                                                                                   | hod    | 30,000     | 350,00       | 10 500,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1292">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1292</a>     |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              |                   |                 |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                    |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              | 93 000,00         |                 |
| D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                      |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              | 32 500,00         |                 |
| 106                                                                                                                                  | K   | 012203000  | Geodetické práce při provádění stavby                                                                                                                                                        | nh     | 10,000     | 1 000,00     | 10 000,00         |                 |
| VV HZS Geodet                                                                                                                        |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              |                   |                 |
| VV 10                                                                                                                                |     |            |                                                                                                                                                                                              |        | 10,000     |              |                   |                 |
| 107                                                                                                                                  | K   | 012303000  | Geodetické práce po výstavbě - 3x paré DSPS                                                                                                                                                  | nh     | 10,000     | 1 000,00     | 10 000,00         |                 |
| VV HZS Geodet                                                                                                                        |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              |                   |                 |
| VV 10                                                                                                                                |     |            |                                                                                                                                                                                              |        | 10,000     |              |                   |                 |
| 108                                                                                                                                  | K   | 013254000  | Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x paré                                                                                                                                            | nh     | 10,000     | 750,00       | 7 500,00          |                 |
| VV HZS technik odborný                                                                                                               |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              |                   |                 |
| VV 10                                                                                                                                |     |            |                                                                                                                                                                                              |        | 10,000     |              |                   |                 |
| 109                                                                                                                                  | K   | 013294000X | Zpracování realizační dokumentace                                                                                                                                                            | kpl    | 1,000      | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| D VRN3 Zařízení staveniště                                                                                                           |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              | 45 500,00         |                 |
| 110                                                                                                                                  | K   | 032903000  | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště                                                                                                                                               | kpl    | 1,000      | 14 500,00    | 14 500,00         |                 |
| 111                                                                                                                                  | K   | 034103000  | Oplocení staveniště                                                                                                                                                                          | souhrn | 1,000      | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| VV 1                                                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                              |        | 1,000      |              |                   |                 |
| 112                                                                                                                                  | K   | 034303000  | Dopravní značení na staveništi                                                                                                                                                               | souhrn | 1,000      | 25 000,00    | 25 000,00         |                 |
| VV ocenit DIO, včetně nákladů na následné rozmístění značek                                                                          |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              |                   |                 |
| VV 1                                                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                              |        | 1,000      |              |                   |                 |
| 113                                                                                                                                  | K   | 034503000  | Informační tabule na staveništi                                                                                                                                                              | kus    | 1,000      | 1 000,00     | 1 000,00          |                 |
| D VRN4 Inženýrská činnost                                                                                                            |     |            |                                                                                                                                                                                              |        |            |              | 15 000,00         |                 |
| 114                                                                                                                                  | K   | 043134000  | Zkoušky zatěžovací                                                                                                                                                                           | kpl    | 3,000      | 5 000,00     | 15 000,00         |                 |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tuchlovice, rekonstrukce MK na pozemku 774/1 a 779/1  
Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace

KSO:  
Místo: Tuchlovice

Zadavatel:  
Obec Tuchlovice

Uchazeč:  
Aquarius, spol. s r.o.

Projektant:  
PFPProjekt s.r.o.

Zpracovatel:  
Jaroslav Kudláček

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 27. 6. 2024

IC:  
DIČ:

IC: 49550616  
DIČ: CZ49550616

IC:  
DIČ:

IC:  
DIČ:

|                         |                    |                  |                    |
|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Cena bez DPH            |                    | 670 313,22       |                    |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně        | Sazba daně       | Výše daně          |
|                         | 670 313,22<br>0,00 | 21,00%<br>12,00% | 140 765,78<br>0,00 |
| Cena s DPH              |                    | v CZK            | 811 079,00         |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tuchlovice, rekonstrukce MK na pozemku 774/1 a 779/1

Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace

Místo: Tuchlovice  
Zadavatel: Obec Tuchlovice  
Uchazeč: Aquarius, spol. s r.o.

Datum: 27. 6. 2024  
Projektant: PFProjekt s.r.o.  
Zpracovatel: Jaroslav Kudláček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                 |  |            |
|-------------------------------------------------|--|------------|
| Náklady stavby celkem                           |  | 670 313,22 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                       |  | 625 313,22 |
| 1 - Zemní práce                                 |  | 241 190,40 |
| 4 - Vodorovné konstrukce                        |  | 27 658,20  |
| 8 - Trubní vedení                               |  | 347 140,70 |
| 998 - Přesun hmot                               |  | 9 323,92   |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               |  | 45 000,00  |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  | 35 000,00  |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      |  | 10 000,00  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tuchlovice, rekonstrukce MK na pozemku 774/1 a 779/1  
Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace

Místo: Tuchlovice Datum: 27. 6. 2024  
Zadavatel: Obec Tuchlovice Projektant: PFProjekt s.r.o.  
Uchazeč: Aquarius, spol. s r.o. Zpracovatel: Jaroslav Kudláček

| PČ                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              | 670 313,22        |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              | 625 313,22        |                 |
| D 1 Zemní práce           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              | 241 190,40        |                 |
| 1                         | K   | 131251102 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3                                                                                                             | m3  | 31,500    | 426,00       | 13 419,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251102</a>                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | šachty 1,5*1,5*2*7                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 31,500    |              |                   |                 |
| 2                         | K   | 132254104 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3                                                                                                             | m3  | 144,000   | 194,00       | 27 936,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254104</a>                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | kanalizační stoka 125*0,8*1,2                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | připojení uličních vpustí, okapových svodu 30*0,8*1                                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 120,000   |              |                   |                 |
|                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 24,000    |              |                   |                 |
|                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 144,000   |              |                   |                 |
| 3                         | K   | 151811131 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m                                                                                                                                                    | m2  | 360,000   | 10,00        | 3 600,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811131</a>                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | kanalizační stoka 125*1,2*2                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | připojení uličních vpustí, okapových svodu 30*1*2                                                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 300,000   |              |                   |                 |
|                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 60,000    |              |                   |                 |
|                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 360,000   |              |                   |                 |
| 4                         | K   | 151811231 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m                                                                                                                                                 | m2  | 360,000   | 5,00         | 1 800,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811231</a>                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| 5                         | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   | m3  | 99,700    | 296,00       | 29 511,20         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117</a>                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | 31,5                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | 144                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | -75,8                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 31,500    |              |                   |                 |
|                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 144,000   |              |                   |                 |
|                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | -75,800   |              |                   |                 |
|                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 99,700    |              |                   |                 |
| 6                         | K   | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3  | 1 495,500 | 23,00        | 34 396,50         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119</a>                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | 99,7*15                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1 495,500 |              |                   |                 |
| 7                         | K   | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                          | m3  | 99,700    | 321,00       | 32 003,70         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101</a>                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| 8                         | K   | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                       | t   | 179,460   | 140,00       | 25 124,40         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231</a>                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | 99,7*1,8                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 179,460   |              |                   |                 |
| 9                         | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                       | m3  | 99,700    | 18,00        | 1 794,60          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201</a>                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | 99,7                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 99,700    |              |                   |                 |
| 10                        | K   | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                 | m3  | 75,800    | 147,00       | 11 142,60         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174101101</a>                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | zásyp rýh (zemina použita z výkopku) 144.49.6-18.6                                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 75,800    |              |                   |                 |
| 11                        | K   | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny                       | m3  | 49,600    | 719,00       | 35 662,40         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101</a>                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | kanalizační stoka 125*0,8*0,4                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | připojení uličních vpustí, okapových svodu 30*0,8*0,4                                                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 40,000    |              |                   |                 |
|                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 9,600     |              |                   |                 |
|                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 49,600    |              |                   |                 |
| 12                        | M   | 58331200  | Štěrkokopsek netříděný                                                                                                                                                                                                                                           | t   | 99,200    | 250,00       | 24 800,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                        |     |           | 49,6*2 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 99,200    |              |                   |                 |
| D 4 Vodorovné konstrukce  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              | 27 658,20         |                 |
| 13                        | K   | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného téženého 0 až 4 mm                                                                                                                                                               | m3  | 18,600    | 1 487,00     | 27 658,20         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111</a>                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | kanalizační stoka 125*0,8*0,15                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | připojení uličních vpustí, okapových svodu 30*0,8*0,15                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 15,000    |              |                   |                 |
|                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 3,600     |              |                   |                 |
|                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 18,600    |              |                   |                 |
| D 8 Trubní vedení         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              | 347 140,70        |                 |
| 14                        | K   | 871313122 | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 160                                                                                                                                                                           | m   | 30,000    | 36,00        | 1 080,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313122</a>                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| 15                        | M   | 28611174  | Trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN10                                                                                                                                                                                               | m   | 30,900    | 708,00       | 21 877,20         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                        |     |           | 30*1,03 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 30,900    |              |                   |                 |
| 16                        | K   | 871353122 | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 200                                                                                                                                                                           | m   | 125,000   | 44,00        | 5 500,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871353122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871353122</a>                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| 17                        | M   | 28611177  | Trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN10                                                                                                                                                                                               | m   | 128,750   | 1 318,00     | 169 692,50        | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                        |     |           | 125*1,03 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 128,750   |              |                   |                 |
| 18                        | K   | 877310310 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150                                                                                                                               | kus | 16,000    | 88,00        | 1 408,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310</a>                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| 19                        | M   | 28611361  | koleno kanalizační PVC KG 160x45°                                                                                                                                                                                                                                | kus | 16,000    | 286,00       | 4 576,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 20                        | K   | 877350310 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200                                                                                                                               | kus | 10,000    | 104,00       | 1 040,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877350310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877350310</a>                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| 21                        | M   | 28654484  | koleno kanalizační PP KG SN10 200x45°                                                                                                                                                                                                                            | kus | 5,000     | 580,00       | 2 900,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 22                        | M   | 28654482  | koleno kanalizační PP KG SN10 200x30°                                                                                                                                                                                                                            | kus | 5,000     | 625,00       | 3 125,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 23                        | K   | 892351111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200                                                                                                                                                                                                                 | m   | 155,000   | 40,00        | 6 200,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892351111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892351111</a>                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | 125+30                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 155,000   |              |                   |                 |
| 24                        | K   | 894812326 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné 30°, 60°, 90°                                                                                                             | kus | 7,000     | 8 287,00     | 58 009,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812326">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812326</a>                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| 25                        | K   | 894812333 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm                                                                                                                                          | kus | 7,000     | 6 421,00     | 44 947,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812333">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812333</a>                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |



| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                     | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 26                                                                                                                                   | K   | 894812339   | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užití šachtové roury                | kus    | 7,000    | 250,00       | 1 750,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812339">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812339</a> |     |             |                                                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
| 27                                                                                                                                   | K   | 894812376   | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem | kus    | 7,000    | 3 023,00     | 21 161,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812376">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812376</a> |     |             |                                                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
| 28                                                                                                                                   | K   | 899722112   | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm                                                                      | m      | 155,000  | 25,00        | 3 875,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722112</a> |     |             |                                                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                   |     |             |                                                                                                                                           |        | 155,000  |              |                   |                 |
| D 998 Přesun hmot                                                                                                                    |     |             |                                                                                                                                           |        |          |              | 9 323,92          |                 |
| 29                                                                                                                                   | K   | 998225111   | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu  | t      | 139,163  | 67,00        | 9 323,92          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111</a> |     |             |                                                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                    |     |             |                                                                                                                                           |        |          |              | 45 000,00         |                 |
| D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                      |     |             |                                                                                                                                           |        |          |              | 35 000,00         |                 |
| 30                                                                                                                                   | K   | 01210300015 | Vytyčení stávajících inženýrských sítí                                                                                                    | soubor | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |                 |
| 31                                                                                                                                   | K   | 013254000   | Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x paré                                                                                         | nh     | 20,000   | 1 000,00     | 20 000,00         |                 |
| VV HZS technik odborný                                                                                                               |     |             |                                                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
| VV 20                                                                                                                                |     |             |                                                                                                                                           |        | 20,000   |              |                   |                 |
| 32                                                                                                                                   | K   | 01543441    | Realizační dokumentace stavby                                                                                                             | soubor | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| D VRN3 Zařízení staveniště                                                                                                           |     |             |                                                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
| 33                                                                                                                                   | K   | 032903000   | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště                                                                                            | kpl    | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tuchlovice, rekonstrukce MK na pozemku 774/1 a 779/1  
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:  
Místo: Tuchlovice

Zadavatel:  
Obec Tuchlovice

Uchazeč:  
Aquarius, spol. s r.o.

Projektant:  
PFProjekt s.r.o.

Zpracovatel:  
Jaroslav Kudláček

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 27. 6. 2024

IC:  
DIČ:  
IC: 49550616  
DIČ: CZ49550616

IC:  
DIČ:

IC:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             | 319 386,22 |            |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 319 386,22  | 21,00%     | 67 071,11  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 386 457,33 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tuchlovice, rekonstrukce MK na pozemku 774/1 a 779/1  
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení  
Místo: Tuchlovice  
Zadavatel: Obec Tuchlovice  
Uchazeč: Aquarius, spol. s r.o.

Datum: 27. 6. 2024  
Projektant: PFProjekt s.r.o.  
Zpracovatel: Jaroslav Kudláček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                 |  |            |
|-------------------------------------------------|--|------------|
| Náklady stavby celkem                           |  | 319 386,22 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                       |  | 64 772,40  |
| 1 - Zemní práce                                 |  | 62 799,85  |
| 998 - Přesun hmot                               |  | 1 972,55   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                       |  | 18 675,00  |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud             |  | 18 675,00  |
| M - Práce a dodávky M                           |  | 184 438,82 |
| 21-M - Elektromontáže                           |  | 135 066,40 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích        |  | 49 372,42  |
| HZZ - Hodinové zúčtovací sazby                  |  | 4 500,00   |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               |  | 47 000,00  |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  | 15 000,00  |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      |  | 25 000,00  |
| VRN9 - Ostatní náklady                          |  | 7 000,00   |



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tuchlovice, rekonstrukce MK na pozemku 774/1 a 779/1

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Tuchlovice

Zadavatel:

Obec Tuchlovice

Uchazeč:

Aquarius, spol. s r.o.

Datum:

27. 6. 2024

Projektant:

PfProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

Jaroslav Kudláček

| PČ                     | Typ  | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              | 319 386,22        |                 |
| D                      | HSV  |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 64 772,40         |                 |
| D                      | 1    |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 62 799,85         |                 |
| 1                      | K    | 131251100 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                                                                     | m3  | 1,728    | 426,00       | 736,13            | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |      |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |      |           | základ pro stožáry                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |      |           | 0,6*0,6*0,8*6                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                        |      |           | 1,728                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 2                      | K    | 132251102 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3                                                                                                      | m3  | 27,600   | 258,00       | 7 120,80          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |      |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |      |           | 0,4*0,6*115                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                        |      |           | 27,600                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 3                      | K    | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                               | m3  | 17,828   | 303,00       | 5 401,88          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |      |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |      |           | 1,728+27,6                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |      |           | -11,5                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                        |      |           | 29,328                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                        |      |           | -11,500                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                        |      |           | 17,828                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 4                      | K    | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   | m3  | 17,828   | 296,00       | 5 277,09          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |      |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 5                      | K    | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3  | 267,420  | 23,00        | 6 150,66          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |      |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |      |           | 17,828*15                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                        |      |           | 267,420                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 6                      | K    | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                          | m3  | 17,828   | 321,00       | 5 722,79          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |      |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 7                      | K    | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                       | t   | 32,090   | 140,00       | 4 492,60          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |      |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |      |           | 17,828*1,8                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                        |      |           | 32,090                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 8                      | K    | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                      | m3  | 17,828   | 18,00        | 320,90            | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |      |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |      |           | 17,828                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 9                      | K    | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                   | m3  | 11,500   | 78,00        | 897,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |      |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |      |           | 27,6-9,2                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |      |           | -46*0,15                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                        |      |           | 18,400                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                        |      |           | -6,900                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                        |      |           | 11,500                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 10                     | K    | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny                   | m3  | 9,200    | 1 100,00     | 10 120,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |      |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |      |           | 115*0,2*0,4                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                        |      |           | 9,200                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 11                     | M    | 58331200  | šterkopsek netříděný                                                                                                                                                                                                                                             | t   | 18,400   | 250,00       | 4 600,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                     |      |           | 9,2*2 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                        |      |           | 18,400                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 12                     | K    | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                     | m2  | 46,000   | 17,00        | 782,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |      |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |      |           | 115*0,4                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                        |      |           | 46,000                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 13                     | M    | 00572410  | osivo směs travní parková                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 0,920    | 150,00       | 138,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                     |      |           | 46*0,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                        |      |           | 0,920                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 14                     | K    | 182303111 | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                            | m2  | 138,000  | 24,00        | 3 312,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |      |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182303111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182303111</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |      |           | ornice tl 50 mm x 3                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |      |           | 46*3                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                        |      |           | 138,000                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 15                     | M    | 10364101  | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                                                                                                                                                               | t   | 11,040   | 700,00       | 7 728,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                     |      |           | 46*0,15*1,6                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                        |      |           | 11,040                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| D                      | 998  |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 1 972,55          |                 |
| 16                     | K    | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                                                        | t   | 29,441   | 67,00        | 1 972,55          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |      |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| D                      | PSV  |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 18 675,00         |                 |
| D                      | 741  |           | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 18 675,00         |                 |
| 17                     | K    | 741130021 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2                                                                                                                                        | kus | 30,000   | 165,00       | 4 950,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |      |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130021</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 18                     | K    | 741130025 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 16 mm2                                                                                                                                         | kus | 80,000   | 170,00       | 13 600,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |      |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130025">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130025</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 19                     | K    | 998741101 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m                                                                                                                 | t   | 0,100    | 1 250,00     | 125,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |      |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741101</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| D                      | M    |           | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | 184 438,82        |                 |
| D                      | 21-M |           | Elektromontáže                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 135 066,40        |                 |
| 20                     | K    | 210202013 | Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník                                                                                                                                                                         | kus | 6,000    | 880,00       | 5 280,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |      |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210202013">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210202013</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |      |           | nové                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |      |           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |      |           | Stávající - přesun                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |      |           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                        |      |           | 3,000                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                        |      |           | 3,000                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                        |      |           | 6,000                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 21                     | M    | M.01      | Svítilno BELLATRIX 25W                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 3,000    | 4 198,00     | 12 594,00         |                 |
| 22                     | K    | 210204002 | Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových                                                                                                                                                                                                                     | kus | 6,000    | 3 190,00     | 19 140,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |      |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204002</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |      |           | nové                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |      |           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |      |           | Stávající - přesun                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |      |           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |      |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                        |      |           | 3,000                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                        |      |           | 3,000                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                        |      |           | 6,000                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 23                     | M    | M.02      | Stožár K6-133/89/60, výška 7 m, včetně ochranné manžety                                                                                                                                                                                                          | kus | 3,000    | 8 148,00     | 24 444,00         |                 |
| 24                     | K    | 210204204 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 4 okruhy                                                                                                                                                                                                                | kus | 6,000    | 550,00       | 3 300,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |      |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204204</a>                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |      |           | nové                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | WV  |             | 3                                                                                                                                                                                                                    |        |          |              | 3,000             |                 |
|    | WV  |             | Stávající - přesun                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
|    | WV  |             | 3                                                                                                                                                                                                                    |        |          |              | 3,000             |                 |
|    | WV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                               |        |          |              | 6,000             |                 |
| 25 | M   | M.03        | Svorkovnice IP54, 3-fázová                                                                                                                                                                                           | kus    | 3,000    | 596,00       | 1 788,00          |                 |
| 26 | K   | 210220022   | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě                                               | m      | 115,000  | 91,00        | 10 465,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220022</a>                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
| 27 | M   | 35441073    | drát D 10mm FeZn                                                                                                                                                                                                     | kg     | 115,000  | 59,00        | 6 785,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 28 | M   | 35431000    | svorka uzemnění FeZn univerzální                                                                                                                                                                                     | kus    | 6,000    | 17,00        | 102,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| 29 | K   | 210800411   | Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,5 až 16 mm2 | m      | 133,000  | 110,00       | 14 630,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210800411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210800411</a>                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
|    | WV  |             | 115                                                                                                                                                                                                                  |        |          |              | 115,000           |                 |
|    | WV  |             | 6*3                                                                                                                                                                                                                  |        |          |              | 18,000            |                 |
|    | WV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                               |        |          |              | 133,000           |                 |
| 30 | M   | M.07        | Silový kabel pevný CYKY-J 4 X 10                                                                                                                                                                                     | m      | 126,500  | 148,00       | 18 722,00         |                 |
|    | WV  |             | 115*1,1                                                                                                                                                                                                              |        |          |              | 126,500           |                 |
| 31 | M   | M.06        | Silový kabel CYKY-J 3 x 1,5                                                                                                                                                                                          | m      | 19,800   | 18,00        | 356,40            |                 |
|    | WV  |             | 18*1,1                                                                                                                                                                                                               |        |          |              | 19,800            |                 |
| 32 | K   | 218202016   | Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních ze sloupku parkového                                                                                                                   | kus    | 3,000    | 880,00       | 2 640,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218202016">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218202016</a>                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
|    | WV  |             | přesun stávajících                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
|    | WV  |             | 3                                                                                                                                                                                                                    |        |          |              | 3,000             |                 |
| 33 | K   | 218204002   | Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových                                                                                                                                                                       | kus    | 3,000    | 3 000,00     | 9 000,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204002</a>                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
|    | WV  |             | přesun stávajících                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
|    | WV  |             | 3                                                                                                                                                                                                                    |        |          |              | 3,000             |                 |
| 34 | K   | 218204122   | Demontáž patic stožárů osvětlení betonových                                                                                                                                                                          | kus    | 3,000    | 500,00       | 1 500,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204122</a>                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
| 35 | K   | 218204204   | Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 4 okruhy                                                                                                                                                                  | kus    | 3,000    | 550,00       | 1 650,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204204</a>                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
| 36 | K   | R4512       | M+D Ukončovací hlava smršťovací                                                                                                                                                                                      | kus    | 6,000    | 445,00       | 2 670,00          |                 |
|    | D   | 46-M        | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                                                                                                    |        |          |              | 49 372,42         |                 |
| 37 | K   | 460080014   | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20                                                                                                                          | m3     | 2,228    | 5 015,00     | 11 173,42         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460080014">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460080014</a>                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
|    | WV  |             | Beton - základy pro sloupy                                                                                                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
|    | WV  |             | 0,6*0,6*0,8*6                                                                                                                                                                                                        |        |          |              | 1,728             |                 |
|    | WV  |             | chráničky                                                                                                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
|    | WV  |             | 5*0,2*0,5                                                                                                                                                                                                            |        |          |              | 0,500             |                 |
|    | WV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                               |        |          |              | 2,228             |                 |
| 38 | K   | 460510054   | Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm                                                                       | m      | 120,000  | 66,00        | 7 920,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460510054">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460510054</a>                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
|    | WV  |             | 115+5                                                                                                                                                                                                                |        |          |              | 120,000           |                 |
| 39 | M   | 484513      | Chránička do země dvouplášťová Kopos KF 090110                                                                                                                                                                       | m      | 5,250    | 53,00        | 278,25            |                 |
|    | WV  |             | 5*1,05                                                                                                                                                                                                               |        |          |              | 5,250             |                 |
| 40 | M   | 484563      | Chránička do země dvouplášťová Kopos KF 090050                                                                                                                                                                       | m      | 120,750  | 21,00        | 2 535,75          |                 |
|    | WV  |             | 115*1,05                                                                                                                                                                                                             |        |          |              | 120,750           |                 |
| 41 | K   | 460671113   | Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm                                                                                                    | m      | 115,000  | 15,00        | 1 725,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671113</a>                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
| 42 | K   | R46151      | M+D Potrubí KG 200, k osazení stožárů                                                                                                                                                                                | kus    | 6,000    | 4 290,00     | 25 740,00         |                 |
|    | D   | HZS         | Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                                                                                                             |        |          |              | 4 500,00          |                 |
| 43 | K   | HZS1292     | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník                                                                                                                                           | hod    | 10,000   | 450,00       | 4 500,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1292">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1292</a>                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
|    | D   | VRN         | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                          |        |          |              | 47 000,00         |                 |
|    | D   | VRN1        | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                                                                             |        |          |              | 15 000,00         |                 |
| 44 | K   | 012103000   | Geodetické práce před výstavbou                                                                                                                                                                                      | nh     | 10,000   | 750,00       | 7 500,00          |                 |
|    | WV  |             | HZS Geodet                                                                                                                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
|    | WV  |             | 10                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              | 10,000            |                 |
| 45 | K   | 013254000   | Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x paré                                                                                                                                                                    | nh     | 10,000   | 750,00       | 7 500,00          |                 |
|    | WV  |             | HZS technik odborný                                                                                                                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
|    | WV  |             | 10                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              | 10,000            |                 |
|    | D   | VRN3        | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                  |        |          |              | 25 000,00         |                 |
| 46 | K   | 032903000   | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště                                                                                                                                                                       | kpl    | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         |                 |
| 47 | K   | 034103000   | Oplocení staveniště                                                                                                                                                                                                  | souhrn | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |                 |
|    | WV  |             | 1                                                                                                                                                                                                                    |        |          |              | 1,000             |                 |
|    | D   | VRN9        | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                      |        |          |              | 7 000,00          |                 |
| 48 | K   | 090001000.1 | Posudky, 8x měření intenzity elektrického osvětlení po dokončení VO a předložení protokolu o měření, 1x výchozí řevize pro VO                                                                                        | kpl    | 1,000    | 7 000,00     | 7 000,00          |                 |

| Tuchlovice - od kina ke Karlovarské |                                    |      |  |  |  |       |  |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------------|------|--|--|--|-------|--|--|--|
| Harmonogram stavebních prací        |                                    |      |  |  |  |       |  |  |  |
| Stavební objekt                     |                                    | Září |  |  |  | Říjen |  |  |  |
|                                     |                                    | 2024 |  |  |  |       |  |  |  |
| 0                                   | Převzetí díla                      |      |  |  |  |       |  |  |  |
| 1                                   | Komunikace a zpevněné plochy       |      |  |  |  |       |  |  |  |
| 2                                   | Dešťová kanalizace                 |      |  |  |  |       |  |  |  |
| 3                                   | VO                                 |      |  |  |  |       |  |  |  |
| 4                                   | VRN                                |      |  |  |  |       |  |  |  |
| 0                                   | Předání díla, vyklizení staveniště |      |  |  |  |       |  |  |  |



**AQUARIUS spol. s r.o.**  
 Inženýrské stavby  
 273 51 Kyšice, Pražská 224  
 Tel./fax: 312 526 346

Karel Sklenička  
 jednatel společnosti