



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 251/OIRM/2017

(schválena na jednání RM dne 30.01.2017, č. usn. 102/2017)

(Uzavření dodatku bylo schváleno RM dne 10.04.2017, č.usn. 367/2017  
a 15.05.2017, č. usn. 486/2017)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ), v platném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel :** **Město Příbram**  
Sídlo : Tyršova 108, 261 01 Příbram  
Statutární zástupce: Ing. Jindřich Vařeka, starosta  
IČ : 00243132  
DIČ : CZ00243132  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Č. účtu: 140011-521689309/0800  
Za finanční plnění odpovídá: Ivana Zelenková  
Za věcné plnění odpovídá: Ing. Milan Štufka  
Za věcný obsah smlouvy odpovídá: Mgr. Radka Škubalová  
Za obsahovou a technickou specifikaci plnění odpovídá: Petr Houdek

a

**1.2. Zhotovitel :** **MTStav Příbram s.r.o.**  
Sídlo : K Podlesí 649,261 01 Příbram  
Statutární zástupce : Martin Pečenka, jednatel  
IČ : 27240088  
DIČ : CZ27240088  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Č. účtu: 530325339/0800  
Zapsaný u Městského soudu v Praze, sp.zn. C106893

### II. ZMĚNY

#### 1) Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Rekonstrukce toalet veřejnosti, Zimní stadion Příbram“ - vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu daném dle následujících příloh s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.

Příloha č. 4: Zadávací list č. 1  
Zadávací list č. 2

#### 2) Článek III. ČAS PLNĚNÍ odst. 3.1. se mění takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení prací	dokončení prací (řádné dokončení a předání díla dle čl. 7.1.)
• do 7 dnů	do 30.06.2017

#### 3) Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

**Cena 3.114.701,26 Kč bez DPH**

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

### III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou přílohy:

Zadávací list č.1

Zadávací list č.2

V Příbrami dne: 19.5.2017

za objednatele:



...  
Město Příbram  
Ing. Jindřich Vařeka, starosta


za zhotovitele:



MTStav Příbram s r.o.  
Martin Pečenka, jednatel



<b>Rekonstrukce toalet veřejnosti, Zimní stadion Příbram</b>		SoD č. 251/OIRM/2017	
Zadávací list		číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o., K podlesí 649, 261 01 Příbram		
Zadávací list vystavil:			
Datum:			
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  Předmět změny: <b>Provedení oddělovací příčky – Změna č.1</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ytongové dozdivky, oprava kanalizace, SDK stropy a svítidla,  redukční ventily, odečty neprováděných položek dle SoD – Změna č.2</b></p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při provádění výkopových prací pro připojení nové, ležaté kanalizace byl zjištěn neuspokojivý až havarijní stav stávající kameninové kanalizace. Kanalizace byla provedena bez uložení do pískového lože, přímo na jílové podloží. To vedlo k rozlomení některých částí potrubí. Zjištěné závady si vyžádaly neodkladné řešení, tedy výměnu poškozené trasy. Při bouracích pracích byl dále zjištěn havarijní stav stropu. Zkorodované vodící dráty keramického pletiva neumožňují vyrovnání stropu pomocí nanesení tenké vrstvy pro vyrovnání a naštukování stropu a zcela vylučuje umístění stropních svítidel. Při přípravě prostoru pro osazení pisoárových žlábků došlo ke kontaktu se skeletem stavby, který neumožňoval osazení žlábků dle původního záměru. Z uvedeného vyvstala nutnost provedení přízdívky tak, aby bylo možné provést osazení žlábků bez kolize s konstrukcí a zachování záměru provedení rekonstrukce. Před zahájením prací a zhotovením technologického vstupu bylo nutné provést změnu oddělovací příčky ze dřevěné konstrukce na zděnou a to zejména z důvodu zachování pojišťovacích podmínek přilehlé prodejny sportovních potřeb. V případě zachování původního řešení, nebylo možné prodejnu pojistit, případná jiná řešení (doporučená pojišťovnou) násobně překračovala cenu samotného oddělení. Použité splachovače vyžadují redukovaný pracovní tlak vody, po konzultaci se specializovaným projektantem bylo doporučeno osadit redukční ventily.</p>			
Počet připojených příloh: 2/celkem 7 listů	Počet výkresů: 0		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
<b>340.237,30 Kč</b>	<b>450.788,33 Kč</b>		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
<b>110.551,03 Kč</b>	Řešeno v dalším dodatku		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			

<p>Podpis zmocněnce objednatele:</p> <p>Ing. Milan Štufka – vedoucí OIRM  Datum: 7.4.2017</p> <p>Petr Houdek - OIRM  zástupce ve věcech odborných  Datum: 7.4.2017</p>	<p>Podpis zmocněnce zhotovitele:</p> <p>Martin Pečenka - jednatel  Datum: 7.4.2017</p> <p>Svatopluk Chrastina  Pověřen řízením stavebních prací  Datum: 7.4.2017</p>
<p>Datum:</p>	

**Rekonstrukce toalet veřejnosti,  
Zimní stadion Příbram**

SoD č. 251/OIRM/2017

Zadávací list

číslo ZL: 2

Zhotovitel:

MTStav Příbram s.r.o., K podlesí 649, 261 01 Příbram

Zadávací list vystavil:

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: **Ytongová dozdivka, SDK zakrytí rozvodu, bourání příčky a dveře**

**úklidová místnost – Změna č.3**

**Odvětrání kanalizace, lišta a dilatační profily – Změna č.4**

**Rekapitulace termínů**

Popis a zdůvodnění změny:

Postup prací při probíhající rekonstrukci odhalil nutnost dalších úprav a změn v provedení tak, aby bylo dosaženo záměru rekonstrukce, kterým bylo mimo jiné i zpříjemnění prostředí. Uvedené změny se týkají především provedení zakrytí rozvodů topení a úpravy dispozice prostoru technické místnosti.

Úpravy jsou voleny a navrhovány tak, aby došlo k co možná nejnižšímu navýšení celkové ceny díla.

Průběh díla nám umožňuje předpokládat, že již nedojde k dalším zásahům a změnám, vyžadujícím výrazné časové nároky na realizaci. V této souvislosti žádáme o schválení prodloužení realizace akce do 30.06.2017. Jedná se o termín zahrnující změny za celý prozatímní průběh akce ( doba na realizaci i již schválených změn z 10.04.2017).

Počet připojených příloh: 3/celkem 7 listů


Počet výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

**26.967,57 Kč**

**32.384,60 Kč**

<p>Výsledná cena změny bez DPH:</p> <p style="text-align: center;"><b>5.417,03 Kč</b></p> <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	<p>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</p> <p style="text-align: center;"><b>30.06.2017</b></p>
<p>Podpis zmocněnce objednatele:</p> <p>Ing. Milan Štufka – vedoucí OIRM Datum: 10.5.2017</p> <p>Petr Houdek - OIRM zástupce ve věcech odborných Datum: 10.5.2012</p>	<p>Podpis zmocněnce zhotovitele:</p> <p>Martin Pečenka - jednatel Datum: 10.5.2017</p> <p>Svatopluk Chrastina Pověřen řízením stavebních prací Datum: 10.5.2017</p>
<p>Datum:</p>	

## OCENĚNÉ VÝKAZY VÝMĚR

Zimní stadion Příbram – Rekonstrukce toalet veřejnosti  
Změna č.1

REKAPITULACE	
	Cena bez DPH
cena OSB desek – odpočet z SoD	-5 034 Kč
cena Ytongové příčky – požadované provedení	6 229 Kč
<b>ROZDÍL</b>	<b>1 195 Kč</b>

V Příbrami dne 23.3.2017

MTStav Příbram s.r.o.  
K Podlesí 649, 261 01 Příbram  
[www.mtstav.cz](http://www.mtstav.cz)

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zimní stadion Pb	JKSO	
Název objektu	ytongová přička	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		21.02.2017	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2	Montáž	5 405,54	9 Bez pevné podl.	0	14 Mimoslav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%	0,00	
4	Montáž	823,28	11	0	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00%	0,00	
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)	6 228,82	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00	
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>				
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22				6 228,82
Objednatel				24 DPH 15,00 % z 0,00				0,00
Datum a podpis				25 DPH 21,00 % z 6 228,82				1 308,10
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)				7 536,92
Datum a podpis				<b>E Přípočty a odpočty</b>				
Razítko				27 Dodávky objednatele				0,00
Razítko				28 Klouzavá doložka				0,00
Razítko				29 Zvýhodnění +-				0,00



# ROZPOČET

Stavba: Zimní stadion Pb

Objekt: ytongová příčka

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 21.2.2017

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 6 228,82 1,050

3 Svislé a kompletní konstrukce 4 213,44 1,048

11	312272123	Zdivo výplňové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	1,386	3 040,00	4 213,44	1,048
----	-----------	---	----	-------	----------	----------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 015,38 0,002

99 Přesun hmot 2 015,38 0,002

6	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m	t	1,048	193,00	202,26	0,000
7	962032231	Bourání zdiva	m3	1,386	594,00	823,28	0,002
10	979098231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,048	502,00	526,10	0,000
12	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 12 m	t	1,048	193,00	202,26	0,000
13	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhuštění	t	1,048	12,40	13,00	0,000
14	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,048	93,10	97,57	0,000
15	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,720	9,60	150,91	0,000

**Celkem** 6 228,82 1,050

## OCENĚNÉ VÝKAZY VÝMĚR

Zimní stadion Příbram – Rekonstrukce toalet veřejnosti  
Změna č.2

<b>REKAPITULACE</b>	
	<b>Cena bez DPH</b>
cena ytongové dozdvíky – pisoáry muži – požadované provedení	42 257,61 Kč
cena víceprací kanalizace – požadované provedení	68 235,51 Kč
cena kanalizace, voda, topení – odečet z SoD	-20 016,50 Kč
cena stropů SDK a světel – požadované provedení	323 995,01 Kč
cena stropů a světel – odečet z SoD	-315 186,80 Kč
cena redukčních ventilů – požadované provedení	10 071,20 Kč
<b>ROZDÍL</b>	<b>109 356,03 Kč</b>

V Příbrami dne 7.4.2017

MTStav Příbram s.r.o.  
K Podlesí 649, 261 01 Příbram

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zimní stadion Pb	JKSO	
Název objektu	ytongové dozdivky - pisoáry mužl - prodloužení termínu o 4 dny	EČO	
		Místo	
		IČO	DiČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		27.03.2017	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž	34 904,21	9 Bez pevné podl.	0	14 Mímostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž	5 340,40			18 NUS z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		40 244,61	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20 HZS		2 013,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22		42 257,61
Objednatel				24	DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis		Razítko		25	DPH 21,00 % z 42 257,61		8 874,10
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		51 131,71
Datum a podpis		Razítko		<b>E Přípočty a odpočty</b>			
Zhotovitel				27	Dodávky objednatele		0,00
Datum a podpis		Razítko		28	Klouzavá doložka		0,00
Zhotovitel				29	Zvýhodnění +-		0,00

# ROZPOČET

Stavba: Zimní stadion Pb

Objekt: ytongové dozdivky - plošary muži - prodloužení termínu o 4 dny

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 27.3.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>40 244,61</b>	<b>6,914</b>
<b>2</b>	<b>Zakládání</b>					<b>3 232,60</b>	<b>1,469</b>
1	272321411	Beton tř. C 20/25	m3	0,593	2 600,00	1 541,80	1,455
2	272351215	Zřízení bednění stěn	m2	5,530	215,00	1 188,95	0,006
3	272351216	Odstranění bednění stěn	m2	5,530	50,10	277,05	0,000
4	272362021	Výztuž svařovanými sítěmi Kari	t	0,008	28 100,00	224,80	0,008
<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>28 122,96</b>	<b>5,444</b>
5	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	51,830	542,60	28 122,96	5,444
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					<b>7 555,34</b>	<b>0,001</b>
6	132202202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných hominách tř. 3	m3	0,356	911,00	324,32	0,000
7	460030183	Řezání podkladu betonového	m	15,800	338,00	5 340,40	0,001
8	965041431	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,474	1 340,00	635,16	0,000
9	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,364	93,10	126,99	0,000
10	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,844	9,60	180,90	0,000
11	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,364	193,00	263,25	0,000
12	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,364	501,70	684,32	0,000
<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>					<b>1 333,71</b>	<b>0,000</b>
13	998012022	Přesun hmot pro budovy výšky do 12 m	t	6,914	192,90	1 333,71	0,000
<b>OŠT</b>	<b>Ostatní</b>					<b>2 013,00</b>	<b>0,000</b>
14	x1	vedlejší náklady		1,000	2 013,00	2 013,00	0,000
<b>Celkem</b>						<b>42 257,61</b>	<b>6,914</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zimní stadion Pb	JKSO	
Název objektu	kanalizace - prodloužení termínu o 5 dní	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		22.03.2017	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení slavenišť	0,00%	0,00
2	Montáž	56 756,73	9 Bez pevné podl.	0	14 Mímostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž	7 929,48			18 NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	64 686,21	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS	3 549,30	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady			
Datum a podpis	Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22		68 235,51
Objednatel				24	DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis	Razítko			25	DPH 21,00 % z 68 235,51		14 329,50
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		82 565,01
Datum a podpis	Razítko			E Přípočty a odpočty			
				27	Dodávky objednatel		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění +-		0,00

# ROZPOČET

Stavba: Zimní stadion Pb

Objekt: kanalizace - prodloužení termínu o 5 dní

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 22.3.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>50 066,61</b>	<b>20,287</b>
<b>2 Zakládání</b>						<b>4 518,20</b>	<b>2,379</b>
1	272321411	Beton tř. C 20/25	m3	0,938	2 600,00	2 438,80	2,301
2	272362021	Výztuž svařovanými sítěmi Karl	t	0,074	28 100,00	2 079,40	0,078
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>8 071,68</b>	<b>17,903</b>
3	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	10,510	768,00	8 071,68	17,903
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>						<b>37 476,73</b>	<b>0,005</b>
4	460030183	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 20 cm	m	23,480	338,00	7 929,48	0,002
5	965041431	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,877	1 340,00	2 515,18	0,000
6	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	6,000	128,00	768,00	0,004
7	132202202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných hlinách tř. 3	m3	7,507	911,00	6 838,88	0,000
8	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,819	93,10	1 565,85	0,000
9	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	235,466	9,60	2 260,47	0,000
10	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	16,819	193,00	3 246,07	0,000
11	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,819	501,70	8 438,09	0,000
12	998012022	Přesun hmot pro budovy výšky do 12 m	t	20,294	192,90	3 914,71	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>14 919,60</b>	<b>0,002</b>
<b>721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>						<b>14 919,60</b>	<b>0,002</b>
13	721176225R00	Potrubí KG svodové (ležaté) v zemi D200x4,9 mm	m	6,000	366,60	2 199,60	0,000
14	721274124	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí	kus	9,000	1 380,00	12 420,00	0,002
15	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	60,000	5,00	300,00	0,000
<b>OST Ostatní</b>						<b>3 249,30</b>	<b>0,000</b>
16	x1	vedlejší náklady		1,000	3 249,30	3 249,30	0,000
<b>Celkem</b>						<b>68 235,51</b>	<b>20,289</b>

Odečet kanalizace, voda, topení

Stavba 21102016.2 - Zimní stadion Příbram - Rekonstrukce toalet veřejnosti  
 číslo a název SO 05 - D.1.4.Zdravotně technické instalace  
 číslo a název rozpočtu: 05 - D.1.4.Zdravotně technické instalace

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
						Jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
98	R01			KUS	- 1,000	4 006,20	- 4 006,20
14	72178224R00		D+M poklop ze sádkového žárové pozinkovaného plechu tl. 6mm	M	- 8,150	301,20	- 2 454,78
95	965082941R00		Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	M3	- 1,212	188,80	- 228,83
96	965082941R00	1	Odstředění násypů pod podlahy (97*0,6*1,3) vč. jejich likvidace na skládku	M3	- 1,212	146,80	- 177,92
21	28615443.A		Nové násypy potrubí+šachty (70*3,4)	KUS	- 6,000	189,60	- 1 137,60
22	28615444.A		Kus čistící HTRE DN 100 mm PP	KUS	- 3,000	346,50	- 1 039,50
28	998721203R00		Kus čistící HTRE D 125 mm PP	%	- 34,100	5,00	- 170,50
21	96104411		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	M3	- 0,390	1 258,50	- 490,82
94	974031154R00		Bourání základů z betonu prostého	M	- 85,000	69,50	- 5 907,50
61	5,10		Vyseknání ryh ve zdi chébné 10 x 15 cm	bm	- 75,000	58,70	- 4 402,50
			Drážky ve zdivu velikosti do 15*10 cm vč.zacíštění a zapravení				

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Zimní stadion Pb**  
 Název objektu: **záměna svítidel a SDK strop - prodloužení termínu o 8 dní**

JKSO:   
 EČO:   
 Místo:

Objednatel:   
 Projektant:   
 Zhotovitel:

ICO:  DIČ:

Rozpočet číslo:  Zpracoval:

Dne: **30.03.2017**

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2	Montáž	211 590,56	9 Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV Dodávky	80 458,00	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%	0,00	
4	Montáž	16 518,10	11	0	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00%	0,00	
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř.)	308 566,66	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS	15 428,35	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00	
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>				
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22				323 995,01
<b>Objednatel</b>				24 DPH 15,00 % z 0,00				0,00
Datum a podpis				25 DPH 21,00 % z 323 995,01				68 039,00
<b>Zhotovitel</b>				26 Cena s DPH (ř. 23-25)				392 034,01
Datum a podpis				<b>E Přípočty a odpočty</b>				
Datum a podpis				27 Dodávky objednatel				0,00
Razítko				28 Klouzavé doložka				0,00
Razítko				29 Zvýhodnění +-				0,00



# ROZPOČET

Stavba: Zimní stadion Pb

Objekt: záměna svítidel a SDK strop - prodloužení termínu o 8 dní

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 30.3.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>70 960,56</b>	<b>0,000</b>
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>70 960,56</b>	<b>0,000</b>
13	949121112	Lešení lehká pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	245,000	138,00	33 810,00	0,000
2	978021291	Otlučení cementových omítek vnitřních stropů o rozsahu do 100 %	m2	180,000	198,00	35 640,00	0,000
3	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,638	93,10	152,50	0,000
4	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,932	9,60	220,15	0,000
5	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,638	193,00	316,13	0,000
6	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,638	501,70	821,78	0,000
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>237 606,10</b>	<b>3,374</b>
<b>748</b>		<b>Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla</b>				<b>75 558,00</b>	<b>0,074</b>
7	x1	Linea Square 2400/800		49,000	1 542,00	75 558,00	0,074
<b>763</b>		<b>Konstrukce montované z desek, dílců a panelů</b>				<b>162 048,10</b>	<b>3,300</b>
8	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, impregnovaná	m2	245,000	574,00	140 630,00	3,219
11	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	245,000	20,70	5 071,50	0,000
12	283292340	parotěsná folie	m2	245,000	20,00	4 900,00	0,044
9	763131767x	Příplatek k SDK podhledu za složitost zavěšení	m2	245,000	37,00	9 065,00	0,037
10	998763302	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	2,779	857,00	2 381,60	0,000
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>				<b>15 428,35</b>	<b>0,000</b>
14	x1	vedlejší náklady		1,000	15 428,35	15 428,35	0,000
<b>Celkem</b>						<b>323 995,01</b>	<b>3,374</b>

Odečet stropy + světla

Slavba 21102016.2 - Zimní stadion Příbram - Rekonstrukce toalet veřejnosti  
 číslo a název SO 01 - Rekonstrukce toalet veřejnosti  
 číslo a název rozpočtu: 01 - Rekonstrukce toalet veřejnosti

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	6	3	4	5	6	7	8
			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
	82 611142001		Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pleťvem vtláčeným do tankovrstvé hmoty	M2	- 209,110	130,40	- 27 267,94
	56 611311131		Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	M2	- 209,110	103,10	- 21 559,24
	20 978011161		Oliučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	M2	- 210,720	27,30	- 5 752,66
	17 763306801		Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	M2	- 45,000	30,60	- 1 377,00
	37 783314101		Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	M2	- 45,000	45,30	- 2 038,50
	38 783317101		Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	M2	- 45,000	100,70	- 4 531,50
	2 997013213		Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	T	- 0,700	193,00	- 135,10
	3 997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	- 0,700	93,10	- 65,17
	4 997013509		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	- 7,000	9,60	- 67,20
	7 998018002		Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	T	- 2,100	192,90	- 405,09
	1		Dodávky zařízení				
	53 520513		svět.např.Elkovo-Čepelík-ZCLED2G19LB40-HR300 - GLASS,IP65	KS	- 49,000	5 142,60	- 251 987,40

Celkem: - 315 186,80

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zimní stadion Pb	JKSO	
Název objektu	redukční ventily	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		06.04.2017	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		0,00	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS		10 071,20	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Datum a podpis			Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22	10 071,20	
Objednatel				24 DPH 15,00 % z 0,00	0,00	
Datum a podpis				25 DPH 21,00 % z 10 071,20	2 115,00	
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)	12 186,20	
Datum a podpis			Razítko	E Přípočty a odpočty		
Zhotovitel				27 Dodávky objednatel	0,00	
Datum a podpis				28 Klouzavá doložka	0,00	
Zhotovitel				29 Zvýhodnění + -	0,00	

# ROZPOČET

Stavba: Zimní stadion Pb

Objekt: redukční ventily

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 6.4.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV				10 071,20	0,000
1	x1	montáž redukčního ventilu PN 25	ks	4,000	345,00	1 380,00	0,000
2	x2	Redukční ventil PN 25	ks	4,000	2 052,80	8 211,20	0,000
3	x3	vedlejší náklady		1,000	480,00	480,00	0,000
<b>Celkem</b>						<b>10 071,20</b>	<b>0,000</b>

## OCENĚNÉ VÝKAZY VÝMĚR

Zimní stadion Příbram – Rekonstrukce toalet veřejnosti  
Změna č.3

REKAPITULACE	
	Cena bez DPH
ytongová dozdivka WC muži u umyvadel zakrytí rozvodu topení – požadované provedení	5 999,02 Kč
SDK kaslík zakrytí rozvodu topení a kohoutů WC ženy – požadované provedení	3 331,87 Kč
bourání přičky úklidové místnosti – požadované provedení	216,30 Kč
dveře do úklidové místnosti – odečet SoD	-9 113,00 Kč
<b>ROZDÍL</b>	<b>434,19 Kč</b>

V Příbrami dne 10.4.2017



MTStav Příbram s.r.o.  
K Podlesí 649, 261 01 Příbram  
www.mtstav.cz

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zimní stadion Pb	JKSO	
Název objektu	ytong u umyvadel WC muži zakrytí rozvodu topení	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo		Zpracoval	Dne
			10.04.2017

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2	Montáž	5 999,02	9 Bez pevné podl.	0	14 Místov. doprava	0,00%	0,00	
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%	0,00	
4	Montáž	0,00	11	0	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5 "M"	Dodávky	0,00		17	Ostatní	0,00%	0,00	
6	Montáž	0,00		18	NUS z rozpočtu		0,00	
7 ZRN (ř. 1-6)		5 999,02	12 DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>				
Datum a podpis				23 Součet ř. 12, 19-22				5 999,02
Objednatel				24 DPH 15,00 % z 0,00				0,00
Datum a podpis				25 DPH 21,00 % z 5 999,02				1 259,80
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-26)				7 258,82
Datum a podpis				<b>E Přípočty a odpočty</b>				
Zhotovitel				27 Dodávky objednatele				0,00
Datum a podpis				28 Kouzavá doložka				0,00
Zhotovitel				29 Zvýhodnění +-				0,00

# ROZPOČET

Stavba: Zimní stadion Pb

Objekt: ytong u umyvadel WC muži zakrytí rozvodu topení

JKSO:

EČO:

Zpracovatel:

Datum: 10.4.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				5 713,02	1,066
	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 507,39	1,066
1	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	10,150	542,60	5 507,39	1,066
	99	Přesun hmot				205,63	0,000
2	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m	l	1,066	192,90	205,63	0,000
	OST	Ostatní				286,00	0,000
3	x1	vedlejší náklady		1,000	286,00	286,00	0,000
<b>Celkem</b>						<b>5 999,02</b>	<b>1,066</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zimní stadion Pb	JKSO	
Název objektu	SDK kaslík zakrytí rozvodů topení a kohoutů - WC ženy	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
			10.04.2017

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0	14 Místostav. doprava	0,00%	0,00	
3 PSV	Dodávky	845,00	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%	0,00	
4	Montáž	2 327,87	11	0	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00%	0,00	
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu		0,00	
7 ZRN (ř. 1-6)		3 172,87	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)		0,00	
20 HZS		159,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00	
Projektant				D Celkové náklady				
Datum a podpis Objednatel				23 Součet 7, 12, 19-22				3 331,87
Razítko				24 DPH 15,00 % z 0,00				0,00
Datum a podpis Zhotovitel				25 DPH 21,00 % z 3 331,87				699,70
Razítko				26 Cena s DPH (ř. 23-25)				4 031,57
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty				
Razítko				27 Dodávky objednatele				0,00
Datum a podpis				28 Klouzavé doložka				0,00
Razítko				29 Zvýhodnění + -				0,00



# ROZPOČET

Stavba: Zimní stadion Pb

Objekt: SDK kaslík zakrytí rozvodů topení a kohoutů - WC ženy

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 10.4.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>3 172,87</b>	<b>0,038</b>
	<b>722</b>	<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>				<b>505,00</b>	<b>0,000</b>
3	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	1,000	194,00	194,00	0,000
4	722224153	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 3/4 - 1"	kus	1,000	311,00	311,00	0,000
	<b>763</b>	<b>Konstrukce montované z desek, dílců a panelů</b>				<b>2 667,87</b>	<b>0,038</b>
10	763164741	SDK kaslík uzavřeného tvaru, impregnovaný	m	2,100	770,00	1 617,00	0,038
2	763131761	Příplatek k SDK za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	1,590	41,70	66,30	0,000
6	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	1,000	107,00	107,00	0,000
7	590307110	dvířka revizní plechová s čtyřhranným zámkem 300 x 300 mm	kus	1,000	845,00	845,00	0,001
8	998763302	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,038	857,00	32,57	0,000
	<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>159,00</b>	<b>0,000</b>
9	x1	vedlejší náklady		1,000	159,00	159,00	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>3 331,87</b>	<b>0,038</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zimní stadion Pb	JKSO	
Název objektu	bourání příčky - úklidová místnost	EČO	
		Misto	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
			10.04.2017

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2	Montáž	205,30	9 Bez pevné podl.	0	14 Mimořádn. doprava	0,00%	0,00	
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%	0,00	
4	Montáž	0,00	11	0	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00%	0,00	
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu		0,00	
7 ZRN (ř. 1-6)		205,30	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)		0,00	
20 HZS		11,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00	
Projektant				D Celkové náklady				
Datum a podpis Objednatel				23 Součet ř. 12, 18-22				216,30
Datum a podpis Zhotovitel				24 DPH 15,00 % z 0,00				0,00
Datum a podpis				25 DPH 21,00 % z 216,30				45,50
Datum a podpis				26 Cena s DPH (ř. 23-25)				261,80
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty				
Datum a podpis				27 Dodávky objednatel				0,00
Datum a podpis				28 Klouzavá doložka				0,00
Datum a podpis				29 Zvýhodnění +-				0,00

# ROZPOČET

Stavba: Zimní stadion Pb

Objekt: bourání příčky - úklidová místnost

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 10.4.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV				205,30	0,001
B		Ostatní konstrukce a práce-bourání				205,30	0,001
1	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC II do 100 mm	m2	1,150	57,40	66,01	0,001
2	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,151	93,10	14,08	0,000
3	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,114	9,60	20,29	0,000
4	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,151	193,00	29,14	0,000
5	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,151	502,00	75,80	0,000
OST		Ostatní				11,00	0,000
6	x1	vedlejší náklady		1,000	11,00	11,00	0,000
<b>Celkem</b>						<b>216,30</b>	<b>0,001</b>

Odečet dveří do úklidové místnosti

Název SO 21102016.2 - Zimní stadion Příbram - Rekonstrukce toalet veřejnosti

Název rozpočtu: 01 - Rekonstrukce toalet veřejnosti


Kód položky	Varianční položky	Název položky	Jednotka	Počet	CENA	celkem
R06		Vnitřní dveře 2/P 600x1970 vč. zárubní - specifikace dle výplň otvorů	KUS	- 1,000	9 113,00	- 9 113,00
		<b>celkem</b>				<b>- 9 113,00</b>

## OCENĚNÉ VÝKAZY VÝMĚR

Zimní stadion Příbram – Rekonstrukce toalet veřejnosti  
Změna č.4

REKAPITULACE	
	Cena bez DPH
odvětrání kanalizace – požadované provedení	4 980,06 Kč
plastové lišty, dilatační profily – odečet z SoD	-17 854,57 Kč
nerezové lišty, pružné provedení dilatační spáry – požadované provedení	17 857,35 Kč
<b>ROZDÍL</b>	<b>4 982,84 Kč</b>

V Příbrami dne 9.5.2017



MTStav Příbram s.r.o.  
K Podlesí 649, 261 01 Příbram  
www.mtstav.cz

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zimní stadion Pb	JKSO	
Název objektu	odvětrání odpadu	EČO	
		Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo		Zpracoval	Dne
			18.04.2017

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	4 001,23	9	Bez pevné podl.	0	14	Místostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	728,83	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		4 730,06	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	H2S		250,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant						D Celkové náklady					
Datum a podpis Objednatel						23					4 980,06
						Součet 7, 12, 19-22					
Datum a podpis Zhotovitel						24					0,00
						DPH 15,00 % z 0,00					
Datum a podpis						25					1 045,90
						DPH 21,00 % z 4 980,06					
Datum a podpis						26					6 025,96
						Cena s DPH (ř. 23-25)					
						E Přípočty a odpočty					
Datum a podpis						27					0,00
						Dodávky objednatele					
						Kouzavá doložka					0,00
						29					0,00
Zvýhodnění +-											

# ROZPOČET

Stavba: Zimní stadion Pb  
Objekt: odvětrání odpadu

Objednatel:  
Zhotovitel:

JKSO:  
EČO:  
Zpracoval:  
Datum: 18.4.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>389,23</b>	<b>0,002</b>
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>389,23</b>	<b>0,002</b>
2	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV II do 300 mm	kus	1,000	95,90	95,90	0,000
6	974031124	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 150 mm	m	3,000	74,80	224,40	0,002
7	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,078	93,10	7,26	0,000
8	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,780	9,60	7,49	0,000
10	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,078	193,00	15,05	0,000
9	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,078	501,70	39,13	0,000
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>4 340,83</b>	<b>0,075</b>
<b>721</b>		<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>				<b>4 340,83</b>	<b>0,075</b>
12	953731113	Odvětrání svislé troubami plastovými DN do 110 mm ve stropních prostupech včetně obetonování	m	12,000	301,00	3 612,00	0,075
4	721273153	Hlavice ventiláční polypropylen PP DN 110	kus	1,000	686,00	686,00	0,001
5	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,075	571,00	42,83	0,000
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					
11	x1	vedlejší náklady	kus	1,000	250,00	250,00	0,000
<b>Celkem</b>						<b>4 980,06</b>	<b>0,077</b>

Odpčet

Stavba	Poř. č. pol.	Kód položky	Variantní položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkem
21102016.2 - Zimní stadion Příbram - Rekonstrukce toalet veřejnosti	50	590541020		profil dilatační s bočními díly Schlüter - Dilex	M	- 38,968	128,70	- 4 983,44
	47	781483111		Přístavé profily rohové lepené standardním lepidlem	M	- 160,960	85,40	- 12 891,13
Celkem:								177 854,57

Požadované provedení

Stavba	Poř. č. pol.	Kód položky	Variantní položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkem
21102016.2 - Zimní stadion Příbram - Rekonstrukce toalet veřejnosti				pružné provedení dilatační spáry	M	38,968	106,10	4 091,85
				nerozové profily k obkládání	M	63,000	218,50	13 766,50
Celkem:								17 858,35




## Rekapitulace termínů

### Zimní stadion Příbram – Rekonstrukce toalet veřejnosti

REKAPITULACE	
	dny
OSB desek – odpočet z SoD	-1
Ytongové příčky – požadované provedení	1
ytongové dozdivky – pisoáry muži – požadované provedení	8
víceprací kanalizace – požadované provedení	8
kanalizace, voda, topení – odečet z SoD	-2
stropů SDK a světel – požadované provedení	10
stropů a světel – odečet z SoD	-4
redukčních ventilů – požadované provedení	2
ytongová dozdivka WC muži u umyvadel zakrytí rozvodu topení – požadované provedení	3
SDK kaslík zakrytí rozvodu topení a kohoutů WC ženy – požadované provedení	2
bourání příčky úklidové místnosti – požadované provedení	1
dveře do úklidové místnosti – odečet SoD	-1
odvětrání kanalizace – požadované provedení	1
sifon pro pisoáry, časový spínač PŽ, plastové lišty – odečet z SoD	0
elektroinstalace, PŽ zápachová uzávěra, nerezové lišty	4
<b>ROZDÍL</b>	<b>32</b>

V Příbrami dne 5.5.2017



# TÝDENNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

Zhotovitel: MTSlav Příbram s.r.o.

	1. 6.3.	2. 13.3.	3. 20.3.	4. 27.3.	5. 3.4.	6. 10.4.	7. 17.4.	8. 24.4.	9. 1.5.	10. 8.5.	11. 15.5.	12. 22.5.	13. 29.5.	14. 5.6.	15. 12.6.	16. 19.6.	17. 26.6.-1.7.
Popis stavebních prací																	
Zakládání																	
Světlo a kompletní konstrukce																	
Úpravy povrchů, podlahy a osování výjmí																	
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																	
Izolace tepelná																	
Konstrukce truhlářské																	
Konstrukce zámečnické																	
Konstrukce za SDK desek																	
Podlahy z dlaždic																	
Dokončovací práce - obkládky																	
Dokončovací práce - nářadí																	
Dokončovací práce - malby a tapety																	
Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
Přesun sutě																	
Přesun hmot																	
ÚJ																	
VZT																	
Elektroinstalace																	
Zářivková technická instalace																	

V Příbrami dne 5.5.2017