



### LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

OBJEKT	ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	ÚPRAVA POVĚRCHŮ			
				PODLAHA	Stěny	Strop	PODHLAD
STÁVAJÍCÍ PRODEJNA	1.01	PRODEJNA	108,09	(KERAMICKÁ) DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OKLAD	B	ZAVĚŠENÝ KAZETOVÝ
	1.02	SKLAD	33,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OKLAD	B	-
	1.03	KANCELÁŘ	9,56	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	W	?
	1.04	WC	1,58	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OKLAD	B	?
	1.05	KOTELNA	7,56	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OKLAD	B	?
	1.06	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,47	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OKLAD	B	?
	1.07	VÝLEVKÁ	1,18	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OKLAD	B	?
	1.08	SKLAD	19,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OKLAD	B	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
	1.09	CHODBA	10,99	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	B	TRAPÉZOVÝ PLECH
	1.10	UMÝVÁRNA	4,03	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OKLAD	B	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
	1.11	WC	0,79	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OKLAD	B	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
	1.12	SKLAD	23,57	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	B	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
	1.13	KANCELÁŘ	4,43	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	B	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
	1.14	SKLAD	28,09	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	B	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
<b>1. NP CELKEM</b>			<b>255,70</b>				

**POZNÁMKA:**  
 VV ..... VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ  
 B3 ..... SNÍŽENÍ PODLAHY (dle legendy bouraných konstrukcí)  
 B ..... VYBOURÁNÍ  
 O ..... OPRAVA  
 D ..... DEMONTÁŽ

### LEGENDA HMOT A MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO A CIHELNÉ PŘÍČKY
- BOURANÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY
- ODSTRAŇOVANÉ KERAMICKÉ OKLADY
- OSTATNÍ BOURANÉ A ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE (vyplněné otvory, zalozovací předměty, aj.)

### LEGENDA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ

- B1 DEMONTÁŽ VÝPLNÍ OTVORŮ (oken, vč. parapetů, venkovních dveří, vnitřních dveří)
- B2 DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A OSTATNÍHO ZAŘÍZENÍ
- B3 SNÍŽENÍ PODLAHY PRO FINÁLNÍ ÚROVEŇ ± 0,000
- B4 DEMONTÁŽ VENKOVNÍ KOVOVÉ BRÁNY (4,15 x 2,0 m) A BRANKY (1,45 x 1,8 m)
- B5 DEMONTÁŽ OCELOVÉHO PŘÍSTŘEŠKU (cca 6,50 x 1,40 m)
- B6 DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU NA STŘECHU
- B7 DEMONTÁŽ OCELOVÉHO VENKOVNÍHO ZÁBRADLÍ
- B8 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ DLAŽBY, vč. čistících zón a vrstvy kameniva v mocnosti cca 0,3 m
- B9 SNÍŽENÍ BETONOVÉ OBRUBY NA ÚROVEŇ cca - 0,400
- B10 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZPEVNĚNÍ DVORA V mocnosti 0,5 m, plocha 182,3 m<sup>2</sup>

± 0,000 ≈ 196,00 m n. m.

Zedp. projektant: Ing. ŠOUKAL	Vypracoval: Ing. ŠOUKAL	Stavěl: Ing. KOMÍNEK	<b>BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.</b>
Místo stavby: k. ú. Chropyně, parc. č. 385/2, 391/11, ul. Ječmínkova, č. p. 238, Chropyně	Číslo zakázky: 6 028 20	Datum: SRPEN 2020	Úsek projekce: Karkov 169/88 594 01 Veselí nad Moravou info@bc-hsv.cz tel.: (+420) 566 686 211 www.bc-hsv.cz fax: (+420) 566 686 299
Název akce - objekt: <b>MODERNIZACE PRODEJEN RYNEK - ČÁST CHROPYNĚ</b>	Formát: 9 A4	Číslo výkresu: <b>101</b>	Stupeň PD: technická pomoc
Název výkresu - profese: <b>D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURANÉ KONSTRUKCE</b>	Mřížka: 1 : 50	Číslo paré:	