



Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná ve smyslu § 56

zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ)

„Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek – dílčí část DEMOLICE a PŘÍSTAVBA“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLE § 98 ZZVZ

Dne 24.7.2024 ve 14:12 hodin obdržel Zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s tímto požadavkem:

Dotaz č. 22

1. Žádáme o informaci, kde je ve VV položka pro pomocnou konstrukci kotvení pro mobilní stěnu či má být kotvení součástí položky mobilní stěny?

Odpověď:

Položka pro pomocnou konstrukci kotvení pro mobilní stěnu má být součástí položky mobilní stěny.

2. Položky na akustické obklady a podhledy jsou stále nepřehledné a je složité si je spárovat s PD. Pro přehlednost doporučujeme každý obklad/podhled vykázat samostatně dle typu obkladu/podhledu s uvedením značení dle PD (akustické studie). Také doporučujeme montáže zahrnout k položkám dodávek, tak aby byla jedna položka k danému obkladu kompletní (dodávka + montáž). V položkách je nyní chaos a jejich ocenění je velmi problematické. Pro příklad uvádíme pol. č. 203:

203	714211111R00	Montáž akustických podhledů z panelů, ze skelné vlny, připevněné ke stropní konstrukci lepením, bez dodávky materiálu (podhledu i lepidla)	m2	3 002,90650
výkres č. 03 - a 17 +18 1. NP s minerální vatou tl. 50 mm skladba A1+A2 :				
míst.č. 1.04 obklad SDK :				122,79600
17,10*(1,2*3)+8,4*1,65*2+3,7*1,65*2+0,3*(13,8*4+8,42+3,7*2)				
strop : 267,44				267,44000
míst.č. 1.31 : 0,9*(10,2+6,2+0,6*4,8+1,15*4,1)+0,3*(10,20*2+4,8)				29,15550
míst.č. 1.32 : 0,9*10,2*2+6*2,55*2+0,3*10,20*2				55,08000
míst.č. 1.37 : 0,9*10,2*2+2,55*6*2+0,3*10,20*2				55,08000
míst.č. 1.38 : 0,9*10,2*2+1,95*6*2+0,3*10,2*2				47,88000
míst.č. 1.39 : 0,9*10,2*2+1,95*6*2+0,3*10,20*2				47,88000
Mezisoučet				625,31150
míst.č. 2.03 : 0,8*12,05+0,7*15,7+0,3*(12,05+15,70)				28,95500



Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek

míst.č. 2.06 : $10,2*0,55*2+0,75*2,9*2+0,3*(2,9*2+9,7*2)$	23,13000
míst.č. 2.07 : $10,2*0,55*2+0,75*5,3*2+0,3*(9,7*2+5,3*2)$	28,17000
míst.č. 2.21 : $0,8*4,05+0,95*7,2+0,6*6,4*2+1,6*6+0,3*(6+6,4*2)$	33,00000
míst.č. 2.22 : $0,9*10,2+1,35*14,10*2+0,3*(8,85*2+1,35*2+3,35*2)$	55,38000
míst.č. 2.27 : $10,2*0,9*2+1,95*6*2+0,3*(10,2*2)$	47,88000
míst.č. 2.29 : $10,20*0,55*2+0,75*3,6*2+0,3*(9,7*2+3,6*2)$	24,60000
míst.č. 2.30 : $10,2*0,9*2+0,3*10,20*2$	24,48000
Mezisoučet	265,59500
míst.č. 3.01 : $44*24*2$	2 112,00000

V uvedené položce mají být oceněny podhledy A1 + A2, ale také SDK obklady a další blíže nespecifikované obklady. Cena montáže akustických podhledů A1+A2 je jiná než cena montáže SDK obkladu. Nelze tyto rozdílné montáže zahrnout do jedné položky. Prosíme o úpravu VV, jak uvádíme výše.

Odpověď:

Pro správné spojení položek v PD a akustické studii uvádíme přehlednou tabulku, kde je uvedeno označení v PD a označení v akustické studii. V rozpočtu bylo již dříve (na základě dřívějších dotazů) doplněno jednoznačné označení akustických obkladů, panelů či SDK.

Z hlediska dodávky materiálu jsou všechny akustické podhledy, obklady apod. rozděleny (rozdělení doplněno na základě dřívějších dotazů).

Z hlediska montáže je uvedený rozpočet v pořádku. Jedná se o montáž akustických podhledů, její cena je stejná pro všechny položky akustických podhledů (A1, A2, A6, A7), není důvod k požadovaným úpravám VV.

3. V akustické studii jsme našli obklady/podhledy A1-A10. Na výkresech se však objevují jen A1-A6. Kde jsou ostatní A7-A10? Kde se nachází ve VV?

Odpověď:

Níže v tabulce uvádíme značení v architektonicko-stavební části a značení v akustické studii.

Akustická studie (označení)	Architektonicko-stavební část PD (ozn.)
A1	A1
A2	A2
A3	A3
A4	A4



Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek

A5	A5
A6	strop tělocvična (skladba E2)
A7	strop tělocvična (skladba E2)
A8	AKU 1 - obklad stěn tělocvična (pod ochozem)
A9	AKU 3 - obklad stěn tělocvična (nad ochozem)
A10	AKU 2 – obklad stěn tělocvična (pod ochozem)
A11	A6 – pohled místnost 1.04 družina

4. Ve VV a na výkresech jsou uvedeny obklady se značením AKU1-AKU3. V akustické studii jsme toto značení nenašli. Prosíme o sjednocení značení a sjednocení VV s akustickou studií. Jedině tak bude zaručena přehlednost a správné ocenění položek.

Odpověď:

Obklady s označením AKU1 – AKU3 jsou obklady označené v akustické studii jako A8 – A10 (viz tabulka výše).

V souladu se zněním § 98 odst. 4 ZZVZ prodlužuje Zadavatel lhůtu pro podání nabídek o jeden den, tj. do 21.8.2024 do 10:00 hodin.

.....
Bc. Mgr. Jaroslav Volf
ředitel ZŠ T. Šobra