



## **SMLOUVA O DÍLO č. 324 002**

na zhotovení díla s názvem  
**Oprava MK c1, d7 a 12c v obci Srbská Kamenice**  
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen občanský zákoník)

### **1. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Název/Obchodní jméno: **Obec Srbská Kamenice**  
Se sídlem: **Srbská Kamenice 54, 407 15 Srbská Kamenice**  
IČ: **00831387**  
DIČ: **neplátce**  
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Děčín**  
Číslo účtu: **10720431/0100**  
Zastoupený: **Jitkou Voglovou, starostkou obce**  
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Jitka Voglová, starostka**  
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Wiedermann Jaroslav, TDI**

a

**Zhotovitel:** Obchodní jméno: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**  
Se sídlem: **Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I**  
IČ: **25042751**  
DIČ: **CZ25042751**  
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.**  
Číslo účtu: **2572360297/0100, 345172/0800**  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B vložce  
1142  
Zastoupený: **Petrem Podrazilem, výkonným ředitelem**

### **2. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO**

- 2.1 Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem „**Oprava MK c1, d7 a 12c v obci Srbská Kamenice**“ a některé podmínky jeho plnění jsou určeny touto dokumentací a těmito doklady:
- zadávací dokumentací ze dne 10.01.2024
  - cenové nabídky ze dne 15.1.2024
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedených dokladů před podpisem této smlouvy o dílo seznámil a že tyto doklady mu byly pro realizaci díla objednatelem poskytnuty.

### **3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA**

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „**Oprava MK c1, d7 a 12c v obci Srbská Kamenice**“ způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo.
- 3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této smlouvy o dílo.

### **4 TERMÍNY PLNĚNÍ**

- 4.1 Předpoklad zahájení prací: **06/2024 (po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace)**
- 4.2 Ukončení prací: **09/2024**

## 5 CENA DÍLA

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	<b>1 933 169,22 Kč</b>
DPH 21%:	405 965,54 Kč
Cena včetně DPH:	<b>2 339 134,76 Kč</b>

Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

- 5.2 Podkladem pro stanovení ceny za realizaci předmětného díla je projektová dokumentace pro stavební povolení a objednatel předložená a zhotovitelem oceněná cenová nabídka – viz čl. 2 této smlouvy o dílo.
- 5.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště a náklady uvedené v zadávacích podmínkách) v rozsahu dle čl. 3.2 této smlouvy. Dále sjednaná cena obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání dokončeného díla.
- 5.4 Cena včetně daně z přidané hodnoty je stanovena pro sazby daně z přidané hodnoty platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna výší těchto sazeb se promítne v jejím konečném vyčíslení.
- 5.5 Objednatel požadované další práce, které nebyly v rámci výběrového řízení poptávány a nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu (nedílná příloha této smlouvy), budou oceněny dle ceníku ve stejné cenové úrovni jako základní nabídka (ceník ÚRS). Tyto práce budou dopředu (před realizací) definovány formou změnového listu, naceněny, a poté písemně odsouhlaseny objednatel. Stejným způsobem budou oceněny objednatel požadované práce, které vyvstanou v průběhu realizace díla. Na základě těchto změnových listů bude podepsán dodatek k této SoD. Obdobným způsobem budou oceněny i případné méněpráce.

## 6 PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A FINANCOVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu díla po jeho řádném provedení a protokolárním předání ve smluvně dohodnutém termínu. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 6.2 Úhrada bude provedena v české měně, na základě příslušného účetního dokladu vystaveného zhotovitelem 1x měsíčně včetně soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora, a to do výše 90% sjednané smluvní ceny, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.3 Zbývajících 10% bude uhrazeno zhotoviteli po předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků a dokladové části pro uvedení stavby do trvalého užívání. Splatnost této částky bude nejpozději do 15 dnů.
- 6.4 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 6.5 Účetní doklady budou označeny číslem projektu, názvem projektu a názvem poskytovatele. Text bude předem odsouhlasen objednatel.
- 6.6 Splatnost faktury bude činit 30 dnů od data jejich vystavení zhotovitelem. Platby budou objednatel prováděny přímo na účet zhotovitele.
- 6.7 Lhůta splatnosti faktury je objednatel dodržena, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je příslušná částka odepsána z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitele.
- 6.8 Objednatel **není** v rámci těchto stavebních prací osobou povinnou k DPH. DPH **bude odvádět zhotovitel** v souladu se zákonem o DPH.

## 7 SMLUVNÍ POKUTY

### 7.1 Prodlení s dokončením:

V případě prodlení uchazeče s termínem dokončení celého díla ve lhůtě stanovené smlouvou o dílo, vyhrazuje si zadavatel právo účtovat uchazeči smluvní pokutu ve výši Kč 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení a úhradu veškerých ušlých dotačních titulů ze strany poskytovatele dotace.

### 7.2 Prodlení s odstraněním vad:

V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu provádění prací v termínech stanovených zadavatelem bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši Kč 1.000,00 za každou neodstraněnou vadu a za každý den prodlení.

Dále je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,00 za každý den prodlení pro případ, že odstraňování prokazatelně zjištěných vad v záruční lhůtě nebude zhotovitelem zahájeno do 7 dnů od jejich nahlášení zhotoviteli.

### 7.3 Prodlení s úhradou faktur:

V případě prodlení s jakoukoli platbou objednatele podle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že objednatel neprovede úhradu faktury v termínu určeném dle této smlouvy o dílo, může zhotovitel do doby plné úhrady dlužné částky práce přerušit a toto přerušení má za následek posunutí lhůty pro dokončení o stejný počet dní, jako byla doba přerušení, aniž by to mělo dopad na uplatnění smluvních pokut za nedodržení lhůty pro dokončení díla ze strany objednatele.

Objednatel není v prodlení, pokud platba podle této smlouvy byla odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu zhotovitele nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.

### 7.4 Odpovědné zadávání:

#### 7.4.1 Sociálně odpovědné zadávání:

7.4.1.1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že využije pro plnění této veřejné zakázky ke splnění části předmětu plnění podzhotovitele, zajistí mu řádné a včasné plnění finančních závazků (faktur), a to nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení platby ze strany zadavatele za toto plnění. V případě, že dojde k porušení ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každou takto opožděnou platbu.

7.4.1.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat pracovně právní předpisy, zejména pak zák. č. 262/2006 Sb. „zákoník práce“ v platném znění, zák. č. 435/2004 Sb. „o zaměstnanosti“ v platném znění, a to vůči všem osobám, které se na plnění této veřejné zakázky podílejí jak ze strany zhotovitele, tak jeho případných podzhotovitelů. V případě, že dojde k porušení ze strany zhotovitele, a to jak v porušení legálního zaměstnávání, nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce vč. bezpečnosti práce, je uchazeč povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý takto zjištěný případ.

#### 7.4.2 Environmentální zadávání:

7.4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu plnění používat výrobky, materiály a služby, které jsou šetrné k životnímu prostředí a svou povahou sníží přímé negativní dopady na životní prostředí, sníží množství odpadů při realizaci na možné minimum, omezí produkci znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody a půdy, omezí spotřebu energií a obecně spotřebu surovin, omezí spotřebu pitné vody (místo ní využít např. dešťové či „šedé“). Zadavatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu a v případě zjištění nadměrného znečištění životního prostředí požadovat po uchazeči úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1% za každý takto zjištěný případ.

### 7.5 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

## 8 STAVENIŠTĚ

8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob i jakýchkoliv jiných faktických závazků nejpozději 5 dní před započítáním prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit, či uvést vše do původního stavu.

8.3 Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště, případně i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.4 Objednatel poskytne zhotoviteli odběrná místa energií, zhotovitel zajistí měření odběrů a uhradí přímo jejich poskytovatelům náklady na jejich odběry.

## 9 PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvně dohodnutém termínu.

9.2 Výkon technického dozoru nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená.

9.3 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a jeho postup by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

9.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které dalším postupem prací budou zakryty nebo se stanou

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

- 9.5 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole zakrývaných prací přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýtí, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady objednatele. Pokud se však odkrýtím zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrýtím prací, opravou chybného stavu a následným opětovným zakrýtím, zhotovitel.
- 9.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 9.7 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 9.8 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 9.9 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z obsahu Zadávací dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 9.10 Vybouraný materiál bude likvidován v souladu se Zákonem o odpadech, neurčí-li objednatel jinak. V případě, že objednatel rozhodne o využití vybouraného materiálu v rozporu se Zákonem o odpadech, nese náklady spojené s touto změnou objednatel.
- 9.11 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžité nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.12 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše odpovídajících možných rizik ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je objednateli povinen smlouvu o pojištění předložit, a to ještě před podpisem této smlouvy.
- 9.13 Zhotovitel je povinen být pojištěn na stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, a to až do výše ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je objednateli povinen smlouvu o pojištění předložit, a to ještě před podpisem této smlouvy.
- 9.14 Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem, nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.15 Kontrolní dny na stavbě se budou konat nejméně 1 x za 14 dní. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich ve věcech týkajících se plnění podle této smlouvy zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 9.16 Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů), které nemění charakter smluvně dohodnutého technického řešení, mohou pověřený zástupce smluvních stran dohodnout formou zápisu ve stavebním deníku. V případě potvrzení takového zápisu pověřeným zástupcem objednatele nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.

## 10 PODZHOTOVITEL

- 10.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit podzhotovitele prováděním části předmětu plnění pouze v případě, že takového podzhotovitele uvedl ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je zhotovitel oprávněn pověřit podzhotovitele provedením části předmětu plnění pouze se souhlasem objednatele.
- 10.2 Zhotovitel odpovídá za práce a činnosti svých podzhotovitelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo.
- 10.4 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje o svých podzhotovitelích, kteří se na realizaci stavby podílejí nebo podíleli, a to na základě žádosti objednatele.
- 10.5 Změna podzhotovitele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze za předchozího souhlasu objednatele. Takový podzhotovitel musí před uzavřením podzhotovitelské smlouvy předložit doklady o splnění kvalifikace v minimálně shodném rozsahu, jako původní podzhotovitel.
- 10.6 Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění podzhotovitelem v případě, kdy zhotovitelem

uvažovaný podzhotovitel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.

- 10.7 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých podzhotovitelů, ve kterém uvede ty podzhotovitele, kterým za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla bez DPH. Tento seznam bude zhotovitelem předložen do 60 dnů od dokončení díla. Pokud bude podzhotovitelem akciová společnost, předloží zhotovitel i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu podzhotovitelů.

## 11 STAVEBNÍ DENÍK

- 11.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o počasí, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla.
- 11.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení
  - místo stavby
  - název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
  - název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
  - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
  - jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor investora
  - přehled všech provedených zkoušek jakosti
  - seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejích změn
  - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 11.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy.
- 11.4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 11.5 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 11.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných dodatků smlouvy o dílo.
- 11.7 Stavební deník musí být v pracovní době trvale přístupný na stavbě.

## 11 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. K tomuto řízení bude přizván technický dozor investora, popř. i autorský dozor projektanta.
- 12.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a doklady požadované v Zadávací dokumentaci, příloze č. I. – Zadávací podmínky. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 12.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel Protokol o předání a převzetí díla, do kterého mimo jiné objednatel uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění či dokončení. V tomto protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, či nikoli. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen zde uvést důvody, proč tak neučinil.
- 12.4 Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech sjednaných prací. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.5 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v Protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží veškeré doklady pro řádné uvedení stavby do trvalého provozu.
- 12.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

### 13 ZÁRUKY, REKLAMACE

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 13.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3.1 této smlouvy záruku v délce  
60 měsíců na stavební práce
- 13.3 Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas a prokazatelně zhotoviteli oznámil.
- 13.4 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajících z Protokolu o předání a převzetí díla.
- 13.5 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat (možno e-mailem) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí zde být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění
  - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
  - přiměřenou slevou ze sjednané ceny díla
- 13.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Objednatel stanoví nejzazší lhůtu pro odstranění vad (dle funkčnosti vady). Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, v termínu stanoveném po dohodě s objednatelem. V případě, kdy odstranění vady budou bránit nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel odstraní vadu bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní.
- 13.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

### 14 VYŠŠÍ MOC

- 14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, klimatické podmínky bránící realizaci díla, vládní nařízení, apod.
- 14.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

### 15 ZMĚNY SMLOUVY

- 15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu smluvního ujednání.
- 15.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat za účelem řešení vzniklé situace jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

### 16 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 16.1 Objednatel i zhotovitel mohou odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo v případě, že je na druhou smluvní stranu prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání, uvalená nucená správa nebo jestliže druhá strana vstoupí do likvidace nebo **nebude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace**.
- 16.2 Jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, objednatel jej písemně vyzve k tomu, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem a on tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a takový postup zhotovitele by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy provede objednatel písemně na adresu sídla zhotovitele, přičemž odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli.
- 16.3 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 16.4 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho

existenci, je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

16.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečný daňový doklad."
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo

16.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení a musí být podepsáno oprávněnou osobou. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, a to okamžikem, kdy je oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

## 17 ZÁRUČNÍ SERVIS

17.1 Záruční servis bude zhotovitel provádět po dobu záruky.

17.2 Řádně reklamované vady díla budou odstraněny po jejich uznání v reklamačním řízení v oboustranně dohodnutém termínu.

17.3 Odstranění vad bude provedeno zhotovitelem neprodleně po umožnění přístupu k těmto vadám ze strany objednatele.

17.4 Oznámení o vadách musí být písemně doručeno zhotoviteli bez zbytečného odkladu a musí obsahovat popis vady, nebo jak se vada projevuje.

17.5 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla bez zbytečného odkladu po oznámení vady (viz 12.5).

17.6 Objednatel uplatní reklamaci vady, spolu s jejím popisem, písemně na adresu zhotovitele. Zhotovitel do 3 dnů od přijetí reklamace objednateli oznámí, zda reklamovanou vadu uznává nebo sdělí důvody jejího odmítnutí. K odstranění objednatel řádně oznámené a zhotovitelem uznané vady nastoupí zhotovitel do 7 dnů. Termín pro odstranění vady bude sjednán zástupci smluvních stran v závislosti na charakteru vady.

17.7 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutých termínech, má objednatel právo provést odstranění vad díla sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli ušlý zisk a újmu, která mu tímto vznikne.

## 18 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazné vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

18.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly, či v průběhu plnění budou svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy

18.3 Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.

18.4 Jakýkoliv technický spor mezi smluvními stranami bude s konečnou platností vyřešen nezávislým soudním znalcem jmenovaným oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se, potom určeným soudem. Jakýkoli majetkový spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se strany nedohodnou jinak. Vznik majetkového sporu nezbavuje zhotovitele povinností pokračovat v plnění díla. Vznik technického sporu nezbavuje zhotovitele, pokud je to technicky možné, pokračovat v práci na těch částech díla, jichž se spor netýká.

18.5 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

18.6 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a týmž okamžikem nabývá smlouva i účinnosti

### Přílohy smlouvy:

- soupis prací ze dne 15.1.2024

- pověření výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu (generální plná moc)

za zhotovitele:

za objednatele:

---

Petr Podrazil  
výkonný ředitel

---

Jitka Voglová  
starostka obce





**SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751

Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I  
telefon 412 704 521, e-mail samdecin@sam-dc.cz

NABÍDKA: „Oprava MK c1, d7 a 12c v obci Srbská Kamenice“


**CENOVÁ NABÍDKA**  
**VČ. OCENĚNÉHO VÝKAZU VÝMĚR**  
(příloha č. 4 ZD)

MK c1	319 316,33 Kč
MK d7	1 073 375,67 Kč
MK 12c	540 477,22 Kč
<b>cena v Kč bez DPH</b>	<b>1 933 169,22 Kč</b>
<b>sazba DPH ve výši 21 %</b>	<b>405 965,54 Kč</b>
<b>celková nabídková cena v Kč</b>	<b>2 339 134,76 Kč</b>

Nabídková cena obsahuje všechny náklady na realizaci zakázky v souladu se Zadávací dokumentací.

V Děčíně, dne 15.1.2024

Petr Podrazil  
výkonný ředitel



## Oprava MK č. c1 - soupis prací

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
<b>001 - Zemní práce</b>					
001	91973511R Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm vč. i	21,85	M	390	8 521,50
002	113107242 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně	251	M2	46	11 546,00
003	122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitel	6,275	M3	238	1 493,45
004	167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	6,275	M3	141	884,78
005	181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez :	251	M2	22	5 522,00
<b>Součet za 001 - Zemní práce</b>					<b>27 967,73</b>
<b>002 - Komunikace</b>					
001	564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	25,1	M2	150	3 765,00
002	564930411 Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 50 mm	25,1	M2	90	2 259,00
003	573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/n	251	M2	35	8 785,00
004	577145110 Asfaltový beton vrstva ložní ACP 16+ tl 50 mm š do 3 m z ne	251	M2	352	88 352,00
005	573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,, 50 kg/m2	251	M2	21	5 271,00
006	577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š	251	M2	377	94 627,00
<b>Součet za 002 - Komunikace</b>					<b>203 059,00</b>
<b>003 - Ostatní práce a bourání</b>					
001	569911131 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 50 mm	47	M2	42	1 974,00
002	599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	21,85	M	160	3 496,00
003	181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve sva	47	M2	165	7 755,00
004	103641010 zemina pro terénní úpravy - ornice	12,69	T	600	7 614,00
005	181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a	47	M2	7	329,00
<b>Součet za 003 - Ostatní práce a bourání</b>					<b>21 168,00</b>
<b>004 - Přesun hmot a sutě</b>					
001	997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	76,555	T	230	17 607,65
002	997231119 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hr	1 531,10	T	12	18 373,20
003	171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kame	11,295	T	150	1 694,25
004	997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltov	65,26	T	210	13 704,60
005	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, n	65,26	T	65	4 241,90
<b>Součet za 004 - Přesun hmot a sutě</b>					<b>55 621,60</b>
<b>005 - VRN</b>					
001	030001000 Zařízení staveniště	1	KUS	1 500,00	1 500,00
002	460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	1	KM	1 000,00	1 000,00
003	034303000 Dopravní značení na staveništi	1	KUS	2 000,00	2 000,00
004	012103000 Geodetické práce před výstavbou	1	KUS	2 000,00	2 000,00
005	012203000 Geodetické práce při provádění stavby	1	KUS	1 000,00	1 000,00

006 012303000	Geodetické práce po výstavbě	1 KUS	4 000,00	4 000,00
<b>Součet za 005 - VRN</b>				<b>11 500,00</b>
<b>CELKEM</b>				<b>319 316,33</b>

**Rozpis DPH:**

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	319 316,33	67 056,43	386 372,75	27
<b>CELKEM</b>		<b>319 316,33</b>	<b>67 056,43</b>	<b>386 372,75</b>	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22\_372

**Stavba: Srbská Kamenice - rekonstrukce komunikace na p.č. 87/68**

KSO:  
Místo: Srbská Kamenice

CC-CZ:  
Datum: 15.01.2024

Zadavatel:  
Obec Srbská Kamenice, Srbská Kamenice 54, 407 15

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ: 25042751  
DIČ: CZ25042751

Projektant:  
AZ Consult spol. s r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Lucie Wojčiková

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 073 375,67</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 073 375,67</b>	<b>225 408,89</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 298 784,56</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22\_372

**Stavba:** Srbská Kamenice - rekonstrukce komunikace na p.č. 87/68

Místo: Srbská Kamenice

Datum: 15.01.2024

Zadavatel: Obec Srbská Kamenice, Srbská Kamenice 54, 407 15

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: Lucie Wojčiková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 073 375,67</b>	<b>1 298 784,56</b>	
SO 101	Komunikace	824 273,79	997 371,29	STA
SO 101.	Úprava napojení na stávající plochy	31 312,50	37 888,13	STA
SO 101.1	Propustek	83 002,88	100 433,48	STA
SO 101.2	Kácení zeleně	76 786,50	92 911,67	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	58 000,00	70 180,00	VON

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Srbská Kamenice - rekonstrukce komunikace na p.č. 87/68

Objekt:

**SO 101 - Komunikace**

KSO:

Místo: Srbská Kamenice

CC-CZ:

Datum: 15.01.2024

Zadavatel:

Obec Srbská Kamenice, Srbská Kamenice 54, 407 15

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ:

25042751

DIČ:

CZ25042751

Projektant:

AZ Consult spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**824 273,79**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	824 273,79	21,00%	173 097,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**997 371,29**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Srbská Kamenice - rekonstrukce komunikace na p.č. 87/68

Objekt:

**SO 101 - Komunikace**

Místo:

Srbská Kamenice

Datum:

15.01.2024

Zadavatel:

Obec Srbská Kamenice, Srbská Kamenice 54, 407 15

Projektant:

AZ Consult spol. s  
r.o.

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**824 273,79**

HSV - Práce a dodávky HSV

824 273,79

1 - Zemní práce

376 829,53

4 - Vodorovné konstrukce

23 801,70

5 - Komunikace

280 136,62

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

61 467,50

997 - Přesun sutě

79 856,76

998 - Přesun hmot

2 181,68

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Srbská Kamenice - rekonstrukce komunikace na p.č. 87/68

Objekt:

**SO 101 - Komunikace**

Místo:

Srbská Kamenice

Datum:

15.01.2024

Zadavatel:

Obec Srbská Kamenice, Srbská Kamenice 54, 407 15

Projektant:

AZ Consult spol. s  
r.o.

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**824 273,79**

D HSV

Práce a dodávky HSV

824 273,79

D 1

Zemní práce

376 829,53

1	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	219,000	63,00	13 797,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223</a>					
		VV	237,0-18,0 "stávající šterková cesta v tl. 250mm		219,000			
		VV	Součet		219,000			
2	K	113107337	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	18,000	448,00	8 064,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107337">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107337</a>					
		VV	18,0 "panely v tl. 180mm		18,000			
		VV	Součet		18,000			
3	K	121151115	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	187,000	32,00	5 984,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151115</a>					
		VV	"odhumusování v tl. 300mm					
		VV	153,0+13,0+21,0		187,000			
		VV	Součet		187,000			
4	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	280,080	120,00	33 609,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104</a>					
		VV	"odkop zeminy					
		VV	(18,0*0,21)+153,90		157,680			
		VV	"výkop pro případnou výměnu AZ					
		VV	4,5*0,4*68,0		122,400			
		VV	Součet		280,080			
5	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	49,500	149,00	7 375,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112</a>					
		VV	"na meziskládku a zpět					
		VV	(165,0*0,15)*2 "ornice		49,500			
		VV	Součet		49,500			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	311,430	185,00	57 614,55	CS ÚRS 2023 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117</a>					
			VV "odkop zeminy (18,0*0,21)+153,90		157,680			
			VV "výkop pro případnou výměnu AZ 4,5*0,4*68,0		122,400			
			VV "ornice (187,0*0,30)-(165,0*0,15)		31,350			
			VV Součet		311,430			
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 557,150	15,00	23 357,25	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119</a>					
			P Poznámka k položce: RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17					
			VV "odkop zeminy (18,0*0,21)+153,90		157,680			
			VV "výkop pro případnou výměnu AZ 4,5*0,4*68,0		122,400			
			VV "ornice (187,0*0,30)-(165,0*0,15)		31,350			
			VV Součet		311,430			
			VV 311,43*5 'Přepočtené koeficientem množství		1 557,150			
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	24,750	148,00	3 663,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101</a>					
			VV "z meziskládky 165,0*0,15 "ornice		24,750			
			VV Součet		24,750			
9	K	171152111	Uložení sypaniny do zhuštěných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	122,400	102,00	12 484,80	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152111</a>					
			VV 4,5*0,4*68,0		122,400			
			VV Součet		122,400			
10	M	58331202R	materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133	t	220,320	355,00	78 213,60	
			VV 4,5*0,4*68,0		122,400			
			VV Součet		122,400			
			VV 122,4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		220,320			
11	K	171201221.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	622,860	185,00	115 229,10	
			VV 311,430*2,0		622,860			
			VV Součet		622,860			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	24,750	18,00	445,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201</a>					
			VV "meziskládka 165,0*0,15 "ornice		24,750			
			VV Součet		24,750			
13	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	165,000	51,00	8 415,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351103</a>					
			VV "vrácení původní ornice v tl. 150mm 152,0+13,0		165,000			
			VV Součet		165,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	165,000	7,00	1 155,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121</a>					
		VV	152,0+13,0 "ohumusování v tl. 150mm		165,000			
		VV	Součet		165,000			
15	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	2,475	155,00	383,63	CS ÚRS 2023 01
		VV	152,0+13,0		165,000			
		VV	Součet		165,000			
		VV	165*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,475			
16	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	306,000	23,00	7 038,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112</a>					
		VV	4,5*68,0		306,000			
		VV	Součet		306,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				23 801,70	
17	K	45131777R	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého C20/25nXF3	m2	10,200	436,00	4 447,20	
		VV	"odvodňovací proužek z kamenných kostek					
		VV	10,20		10,200			
		VV	Součet		10,200			
18	M	5838100R	kamenná přídlažba žula drobná 120mm	m2	11,220	1 725,00	19 354,50	
		VV	10,20		10,200			
		VV	Součet		10,200			
		VV	10,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,220			
D	5		Komunikace				280 136,62	
19	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	556,920	190,00	105 814,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111</a>					
		VV	"viz. Vzorový příčný řez D.1.3					
		VV	"skladba komunikace					
		VV	238,0*1,12 "ŠDa		266,560			
		VV	238,0*1,22 "ŠDb		290,360			
		VV	Součet		556,920			
20	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	247,520	352,00	87 127,04	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565135111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565135111</a>					
		VV	"viz. Vzorový příčný řez D.1.3					
		VV	"skladba komunikace					
		VV	238,0*1,04 "ACP16+		247,520			
		VV	Součet		247,520			
21	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	8,630	361,00	3 115,43	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569903311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569903311</a>					
		VV	0,03*68,0*2 "krajnice z nenamrzavého materiálu		4,080			
		VV	0,5*0,1*(68,0+23,0) "štěrkodrt' v tl. 100mm		4,550			
		VV	Součet		8,630			
22	M	583312003	materiál nenamrzavý vhodný do krajnice	t	7,344	308,00	2 261,95	
		VV	0,03*68,0*2		4,080			
		VV	Součet		4,080			
		VV	4,08*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		7,344			
23	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	8,190	492,00	4 029,48	CS ÚRS 2023 01
		VV	0,5*0,1*(68,0+23,0)		4,550			
		VV	Součet		4,550			
		VV	4,55*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		8,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	247,520	21,00	5 197,92	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231106</a>					
		VV	"viz. Vzorový příčný řez D.1.3					
		VV	"skladba komunikace					
		VV	238,0*1,04		247,520			
		VV	Součet		247,520			
25	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm	m2	238,000	305,00	72 590,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134111</a>					
		VV	"viz. Vzorový příčný řez D.1.3					
		VV	"skladba komunikace					
		VV	238,0		238,000			
		VV	Součet		238,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							61 467,50	
26	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	3,000	304,00	912,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111</a>					
		VV	"viz. výkres Katastrální situace C.2					
		VV	2 "P1		2,000			
		VV	1 "P6		1,000			
		VV	Součet		3,000			
27	M	40445616	značky upravující přednost P6 900mm retroreflexní	kus	1,000	2 634,00	2 634,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	1 "P6		1,000			
		VV	Součet		1,000			
28	M	40445610	značky upravující přednost P1, P4 1250mm retroreflexní	kus	2,000	2 323,00	4 646,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	2 "P1		2,000			
		VV	Součet		2,000			
29	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	3,000	376,00	1 128,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511111</a>					
		VV	"viz. výkres Katastrální situace C.2					
		VV	2 "P1		2,000			
		VV	1 "P6		1,000			
		VV	Součet		3,000			
30	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	3,000	117,00	351,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
31	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	10,000	121,00	1 210,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211</a>					
		VV	10,0		10,000			
		VV	Součet		10,000			
32	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	10,000	106,00	1 060,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111</a>					
		VV	10,0		10,000			
		VV	Součet		10,000			
33	K	93511221R	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého C 20/25nXF3 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	38,500	774,00	29 799,00	
		VV	38,50		38,500			
		VV	Součet		38,500			
34	M	592270R	žlabovka příkopová betonová 220 - 600 mm	m	38,500	415,00	15 977,50	
		VV	38,50		38,500			
		VV	Součet		38,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m <sup>3</sup> /m	m	75,000	50,00	3 750,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902113</a>					
		VV	75,0		75,000			
		VV	Součet		75,000			
	D	997	Přesun sutě				79 856,76	
36	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	120,660	200,00	24 132,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551</a>					
		VV	96,360 "kamenivo		96,360			
		VV	24,30 "čištění příkopů		24,300			
		VV	Součet		120,660			
37	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 689,240	13,00	21 960,12	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559</a>					
		VV	96,360 "kamenivo		96,360			
		VV	24,30 "čištění příkopů		24,300			
		VV	Součet		120,660			
		VV	120,66*14 'Přepočtené koeficientem množství		1 689,240			
38	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	11,340	250,00	2 835,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561</a>					
		VV	11,340 "žb panely		11,340			
		VV	Součet		11,340			
39	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	158,760	13,00	2 063,88	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569</a>					
		VV	11,340 "žb panely		11,340			
		VV	Součet		11,340			
		VV	11,34*14 'Přepočtené koeficientem množství		158,760			
40	K	997221625.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 x	t	11,340	460,00	5 216,40	
		VV	11,340 "žb panely		11,340			
		VV	Součet		11,340			
41	K	997221855.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	120,660	196,00	23 649,36	
		VV	96,360 "kamenivo		96,360			
		VV	24,30 "čištění příkopů		24,300			
		VV	Součet		120,660			
	D	998	Přesun hmot				2 181,68	
42	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	29,089	75,00	2 181,68	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Srbská Kamenice - rekonstrukce komunikace na p.č. 87/68

Objekt:

**SO 101. - Úprava napojení na stávající plochy**

KSO:

Místo: Srbská Kamenice

CC-CZ:

Datum: 15.01.2024

Zadavatel:

Obec Srbská Kamenice, Srbská Kamenice 54, 407 15

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ:

25042751

DIČ:

CZ25042751

Projektant:

AZ Consult spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**31 312,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 312,50	21,00%	6 575,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**37 888,13**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Srbská Kamenice - rekonstrukce komunikace na p.č. 87/68

Objekt: **SO 101. - Úprava napojení na stávající plochy**

Místo: Srbská Kamenice

Datum: 15.01.2024

Zadavatel: Obec Srbská Kamenice, Srbská Kamenice 54, 407 15

Projektant: AZ Consult spol. s  
r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: Lucie Wojčiková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**31 312,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

31 312,50

1 - Zemní práce

17 062,50

5 - Komunikace

14 250,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Srbská Kamenice - rekonstrukce komunikace na p.č. 87/68

Objekt:

**SO 101. - Úprava napojení na stávající plochy**

Místo:

Srbská Kamenice

Datum:

15.01.2024

Zadavatel:

Obec Srbská Kamenice, Srbská Kamenice 54, 407 15

Projektant:

AZ Consult spol. s  
r.o.

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**31 312,50**

D HSV Práce a dodávky HSV

31 312,50

D 1 Zemní práce

17 062,50

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	18,750	200,00	3 750,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/122251101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251101)

VV 75,0\*0,25 "v tl. 250mm

18,750

VV Součet

18,750

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,750	233,00	4 368,75	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/162751117](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117)

VV 18,750 "odkopávky

18,750

VV Součet

18,750

3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	93,750	17,00	1 593,75	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/162751119](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119)

Poznámka k položce:

RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE

provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17

VV 18,750 "odkopávky

18,750

VV Součet

18,750

VV 18,75\*5 "Přepočtené koeficientem množství

93,750

4	K	171201221.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	37,500	150,00	5 625,00	
---	---	------------	--	---	--------	--------	----------	--

VV 18,750\*2,0

37,500

VV Součet

37,500

5	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	75,000	23,00	1 725,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/181951112](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112)

VV 75,0

75,000

VV Součet

75,000

D 5 Komunikace

14 250,00

6	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	75,000	190,00	14 250,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/564851111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111)

VV 75,0

75,000

VV Součet

75,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Srbská Kamenice - rekonstrukce komunikace na p.č. 87/68

Objekt:

**SO 101.1 - Propustek**

KSO:

Místo: Srbská Kamenice

CC-CZ:

Datum: 15.01.2024

Zadavatel:

Obec Srbská Kamenice, Srbská Kamenice 54, 407 15

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ:

25042751

DIČ:

CZ25042751

Projektant:

AZ Consult spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**83 002,88**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 002,88	21,00%	17 430,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**100 433,48**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Srbská Kamenice - rekonstrukce komunikace na p.č. 87/68

Objekt:

**SO 101.1 - Propustek**

Místo:

Srbská Kamenice

Datum:

15.01.2024

Zadavatel:

Obec Srbská Kamenice, Srbská Kamenice 54, 407 15

Projektant:

AZ Consult spol. s  
r.o.

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**83 002,88**

### HSV - Práce a dodávky HSV

82 690,88

1 - Zemní práce

13 790,09

4 - Vodorovné konstrukce

12 814,56

5 - Komunikace pozemní

7 332,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 133,95

997 - Přesun sutě

9 487,44

998 - Přesun hmot

1 131,98

### M - Práce a dodávky M

312,00

23-M - Montáže potrubí

312,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Srbská Kamenice - rekonstrukce komunikace na p.č. 87/68

Objekt:

**SO 101.1 - Propustek**

Místo: Srbská Kamenice

Datum: 15.01.2024

Zadavatel: Obec Srbská Kamenice, Srbská Kamenice 54, 407 15

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: Lucie Wojčiková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**83 002,88**

D HSV Práce a dodávky HSV

82 690,88

D 1 Zemní práce

13 790,09

1	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	2,040	1 678,00	3 423,12	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212132</a>					
		VV	"prohloubení příkopu					
		VV	(1,5+0,54)*1		2,040			
		VV	Součet		2,040			
2	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,360	781,00	4 967,16	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251</a>					
		VV	5,8*1 "výkop		5,800			
		VV	0,7*0,4*1*2 "výkop pro základ		0,560			
		VV	Součet		6,360			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,400	233,00	1 957,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117</a>					
		VV	"výkopy					
		VV	2,040+6,360		8,400			
		VV	Součet		8,400			
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	42,000	17,00	714,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119</a>					
		P	Poznámka k položce: RECYKLAČNÍ CENTRUM CHABAŘOVICE provozovna: Ústecká 253, Chabařovice (směr Předlice), 403 17					
		VV	"výkopy					
		VV	2,040+6,360		8,400			
		VV	Součet		8,400			
		VV	8,4*5 'Přepočtené koeficientem množství		42,000			
5	K	171201221.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	16,800	150,00	2 520,00	
		VV	8,40*2,0		16,800			
		VV	Součet		16,800			
6	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	9,070	23,00	208,61	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112</a>					
			VV 9,07*1			9,070		
			VV Součet			9,070		
D	4		Vodorovné konstrukce				12 814,56	
7	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	1,245	1 288,00	1 603,56	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451541111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451541111</a>					
			VV 8,3*1,0*0,15 "lože v tl. 150mm			1,245		
			VV Součet			1,245		
8	K	465513256	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy do 10 m2	m2	3,000	3 737,00	11 211,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513256">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513256</a>					
			VV 3,0			3,000		
			VV Součet			3,000		
D	5		Komunikace pozemní				7 332,86	
9	K	596212312	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2	m2	5,750	338,00	1 943,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212312</a>					
			VV (5,5+6,0)*2*0,25 "přídlažba v šířce 250mm			5,750		
			VV Součet			5,750		
10	M	2170161	silniční betonová přídlažba 50/25/8 - přírodní	kus	46,460	116,00	5 389,36	
			VV 1,0/(0,5*0,25)*5,75			46,000		
			VV Součet			46,000		
			VV 46*1,01 "Přepočtené koeficientem množství			46,460		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 133,95	
11	K	91953555R	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25nXF3	m3	2,070	4 485,00	9 283,95	
			VV 0,23*9,0 "obetonování v tl. 100mm			2,070		
			VV Součet			2,070		
12	K	919541111	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN do 400 mm	m	9,000	123,00	1 107,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919541111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919541111</a>					
			VV "viz. Technická zpráva D.1.1					
			VV 9,0			9,000		
			VV Součet			9,000		
13	M	14035915	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 377x10mm	m	9,000	702,00	6 318,00	CS ÚRS 2023 01
			VV 9,0			9,000		
			VV Součet			9,000		
14	K	93511221R	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého C 20/25nXF3 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	11,500	735,00	8 452,50	
			VV 5,5+6,0			11,500		
			VV Součet			11,500		
15	M	592270R	žlabovka příkopová betonová 220 - 600 mm	m	11,500	415,00	4 772,50	
			VV 5,5+6,0			11,500		
			VV Součet			11,500		
16	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	20,000	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902113</a>					
			VV 10,0*2 "odstranění nánosu			20,000		
			VV Součet			20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm	m	6,000	1 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008112</a>					
		VV	6,0		6,000			
		VV	Součet		6,000			
	D	997	Přesun sutě				9 487,44	
18	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	6,480	250,00	1 620,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551</a>					
		VV	6,480 "čištění příkopů		6,480			
		VV	Součet		6,480			
19	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	90,720	14,00	1 270,08	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559</a>					
		VV	6,480 "čištění příkopů		6,480			
		VV	Součet		6,480			
		VV	6,48*14 'Přepočtené koeficientem množství		90,720			
20	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5,880	250,00	1 470,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561</a>					
		VV	5,880 "propustek		5,880			
		VV	Součet		5,880			
21	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	82,320	14,00	1 152,48	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569</a>					
		VV	5,880 "propustek		5,880			
		VV	Součet		5,880			
		VV	5,88*14 'Přepočtené koeficientem množství		82,320			
22	K	997221625.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 x	t	5,880	460,00	2 704,80	
		VV	5,880 "propustek		5,880			
		VV	Součet		5,880			
23	K	997221855.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	6,480	196,00	1 270,08	
		VV	6,480 "čištění příkopů		6,480			
		VV	Součet		6,480			
	D	998	Přesun hmot				1 131,98	
24	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	15,093	75,00	1 131,98	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111</a>					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					
	D	M	Práce a dodávky M				312,00	
	D	23-M	Montáže potrubí				312,00	
25	K	230120192	Řezání plechů kyslíkem tloušťky přes 5 do 10 mm	kus	4,000	78,00	312,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230120192">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230120192</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Srbská Kamenice - rekonstrukce komunikace na p.č. 87/68

Objekt:

**SO 101.2 - Kácení zeleně**

KSO:

Místo: Srbská Kamenice

CC-CZ:

Datum: 15.01.2024

Zadavatel:

Obec Srbská Kamenice, Srbská Kamenice 54, 407 15

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ:

25042751

DIČ:

CZ25042751

Projektant:

AZ Consult spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**76 786,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 786,50	21,00%	16 125,17
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**92 911,67**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Srbská Kamenice - rekonstrukce komunikace na p.č. 87/68

Objekt:

**SO 101.2 - Kácení zeleně**

Místo:

Srbská Kamenice

Datum:

15.01.2024

Zadavatel:

Obec Srbská Kamenice, Srbská Kamenice 54, 407 15

Projektant:

AZ Consult spol. s  
r.o.

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**76 786,50**

---

HSV - Práce a dodávky HSV

76 786,50

---

1 - Zemní práce

74 196,00

---

997 - Přesun sutě

2 590,50

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Srbská Kamenice - rekonstrukce komunikace na p.č. 87/68

Objekt:

**SO 101.2 - Kácení zeleně**

Místo:

Srbská Kamenice

Datum:

15.01.2024

Zadavatel:

Obec Srbská Kamenice, Srbská Kamenice 54, 407 15

Projektant:

AZ Consult spol. s  
r.o.

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**76 786,50**

D HSV Práce a dodávky HSV

76 786,50

D 1 Zemní práce

74 196,00

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	8,000	61,00	488,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251101</a>					
		VV	"dřevina č.5,6 - stromky do pr. 100mm					
		VV	2,0+2,0+2,0+2,0		8,000			
		VV	Součet		8,000			
2	K	112151351	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151351">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151351</a>					
		VV	"dřevina č.7					
		VV	1+1+1		3,000			
		VV	Součet		3,000			
3	K	112151352	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151352">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151352</a>					
		VV	"dřevina č.1(2-kmen), 10					
		VV	1+1+1		3,000			
		VV	Součet		3,000			
4	K	112151353	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm	kus	4,000	4 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151353">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151353</a>					
		VV	"dřevina č.3, 9, 11, 12					
		VV	1+1+1+1		4,000			
		VV	Součet		4,000			
5	K	112151354	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151354">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151354</a>					
		VV	"dřevina č. 2					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
6	K	112151355	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151355">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151355</a>					
		VV	"dřevina č. 8					
		VV	1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
7	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	344,00	1 376,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101</a>					
	VV		"dřevina č. 7, 10					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
8	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	7,000	500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102</a>					
	VV		"dřevina č. 1, 2, 3, 9, 11, 12					
	VV		1+1+1+1+1+1		6,000			
	VV		"dřevina č. 4 (samostatný pařez)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
9	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 040,00	1 040,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251103</a>					
	VV		"dřevina č. 8					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	174,00	696,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201402">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201402</a>					
	VV		"dřevina č. 1 (2-kmen), 2, 3					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
11	K	162201405	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000	40,00	160,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201405">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201405</a>					
	VV		"dřevina č. 7, 10					
	VV		3+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
12	K	162201406	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	185,00	555,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201406">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201406</a>					
	VV		"dřevina č. 9, 11, 12					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
13	K	162201407	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	413,00	413,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201407">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201407</a>					
	VV		"dřevina č. 8					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201412</a>					
	VV		"dřevina č. 1 (2-kmen), 2, 3					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
15	K	162201415	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	501,00	2 004,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201415">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201415</a>					
	VV		"dřevina č. 7, 10					
	VV		3+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	162201416	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	1 003,00	3 009,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201416">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201416</a>					
		VV	"dřevina č. 9, 11, 12					
		VV	1+1+1		3,000			
		VV	Součet		3,000			
17	K	162201417	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	2 020,00	2 020,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201417">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201417</a>					
		VV	"dřevina č. 8					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
18	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	101,00	404,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201421</a>					
		VV	"dřevina č. 7, 10					
		VV	1+1+1+1		4,000			
		VV	Součet		4,000			
19	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	7,000	408,00	2 856,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201422">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201422</a>					
		VV	"dřevina č. 1, 2, 3, 9, 11, 12					
		VV	1+1+1+1+1+1		6,000			
		VV	"dřevina č. 4 (samostatný pařez)					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		7,000			
20	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	743,00	743,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201423">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201423</a>					
		VV	"dřevina č. 8					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
21	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	56,000	5,00	280,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301932">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301932</a>					
		VV	"dřevina č. 1 (2-kmen), 2, 3					
		VV	1+1+1+1		4,000			
		VV	Součet		4,000			
		VV	4*14 'Přepočtené koeficientem množství		56,000			
22	K	162301941	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	56,000	2,00	112,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301941">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301941</a>					
		VV	"dřevina č. 7, 10					
		VV	3+1		4,000			
		VV	Součet		4,000			
		VV	4*14 'Přepočtené koeficientem množství		56,000			
23	K	162301942	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	42,000	6,00	252,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301942">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301942</a>					
		VV	"dřevina č. 9, 11, 12					
		VV	1+1+1		3,000			
		VV	Součet		3,000			
		VV	3*14 'Přepočtené koeficientem množství		42,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	162301943	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	14,000	13,00	182,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301943">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301943</a>					
		VV	"dřevina č. 8					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
		VV	1*14 'Přepočtené koeficientem množství		14,000			
25	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	56,000	10,00	560,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301952">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301952</a>					
		VV	"dřevina č. 1 (2-kmen), 2, 3					
		VV	1+1+1+1		4,000			
		VV	Součet		4,000			
		VV	4*14 'Přepočtené koeficientem množství		56,000			
26	K	162301961	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	56,000	5,00	280,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301961">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301961</a>					
		VV	"dřevina č. 7, 10					
		VV	3+1		4,000			
		VV	Součet		4,000			
		VV	4*14 'Přepočtené koeficientem množství		56,000			
27	K	162301962	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	42,000	10,00	420,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301962">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301962</a>					
		VV	"dřevina č. 9, 11, 12					
		VV	1+1+1		3,000			
		VV	Součet		3,000			
		VV	3*14 'Přepočtené koeficientem množství		42,000			
28	K	162301963	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	14,000	20,00	280,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301963">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301963</a>					
		VV	"dřevina č. 8					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
		VV	1*14 'Přepočtené koeficientem množství		14,000			
29	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	56,000	3,00	168,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301971">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301971</a>					
		VV	"dřevina č. 7, 10					
		VV	1+1+1+1		4,000			
		VV	Součet		4,000			
		VV	4*14 'Přepočtené koeficientem množství		56,000			
30	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	98,000	6,00	588,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301972">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301972</a>					
		VV	"dřevina č. 1, 2, 3, 9, 11, 12					
		VV	1+1+1+1+1+1		6,000			
		VV	"dřevina č. 4 (samostatný pařez)					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		7*14 'Přepočtené koeficientem množství		98,000			
31	K	162301973	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	14,000	15,00	210,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301973">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301973</a>					
	W		"dřevina č. 8					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
	W		1*14 'Přepočtené koeficientem množství		14,000			
	D	997	Přesun sutě				2 590,50	
32	K	997013811.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 x	t	17,270	150,00	2 590,50	
	W		8,0/100*0,87 "stromky do pr. 100mm		0,070			
	W		8,15+3,50+5,55 "stromy		17,200			
	W		Součet		17,270			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Srbská Kamenice - rekonstrukce komunikace na p.č. 87/68

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo: Srbská Kamenice

CC-CZ:

Datum: 15.01.2024

Zadavatel:

Obec Srbská Kamenice, Srbská Kamenice 54, 407 15

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ:

25042751

DIČ:

CZ25042751

Projektant:

AZ Consult spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**58 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 000,00	21,00%	12 180,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**70 180,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Srbská Kamenice - rekonstrukce komunikace na p.č. 87/68

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Srbská Kamenice

Datum:

15.01.2024

Zadavatel:

Obec Srbská Kamenice, Srbská Kamenice 54, 407 15

Projektant:

AZ Consult spol. s  
r.o.

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**58 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

58 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

41 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

9 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Srbská Kamenice - rekonstrukce komunikace na p.č. 87/68

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Srbská Kamenice

Datum:

15.01.2024

Zadavatel:

Obec Srbská Kamenice, Srbská Kamenice 54, 407 15

Projektant:

AZ Consult spol. s  
r.o.

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**58 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

58 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 000,00

1	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/012002000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012002000)

VV "geodetické práce před, v průběhu, po

VV 1

1,000

VV Součet

1,000

2	K	012002001	Geodetické práce vytyčení inženýrských sítí	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	--

3	K	012002002	Zhotovení geometrického plánu	Kč	2,000	2 000,00	4 000,00	
---	---	-----------	-------------------------------	----	-------	----------	----------	--

VV 2

2,000

VV Součet

2,000

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/013254000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000)

D VRN3 Zařízení staveniště

41 000,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	39 000,00	39 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/030001000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000)

VV "stavební buňky, chemické WC, mobilní nádrže s vodou

VV 1

1,000

6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/034303000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034303000)

D VRN4 Inženýrská činnost

9 000,00

7	K	043002001	Zatěžovací statické zkoušky	Kč	3,000	3 000,00	9 000,00	
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	----------	----------	--

## Oprava MK č. 12c v obci Srbská Kamenice - soupis prací

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
<b>1 - Zatravňovací pásy</b>					
001	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem	85,35 M3	238,00	20 313,30
002	122702119G	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám	71,48 M3	36,00	2 573,10
003	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	1,17 M3	800,00	936,00
004	122702119G	Příplatek za lepivost k hloubení rýh	1,17 M3	36,00	42,12
005	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	155,74 T	230,00	35 819,28
006	997231119	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	3 114,72 T	12,00	37 376,64
007	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	86,52 M3	17,00	1 470,84
008	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	155,74 T	196,00	30 524,26
009	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	86,52 M3	141,00	12 199,32
010	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	569,00 M2	22,00	12 518,00
011	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	569,00 M2	150,00	85 350,00
012	593531214	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pro pěší bez zámku tl do 60 mm pl přes 300 m2	297,00 M2	150,00	44 550,00
013		Zatravňovací dlažba Ecoraster E50 - černá	2 700,00 KUS	65,00	175 500,00
014	564811111	Podklad z hlinitého odvalu tl 50 mm	272,00 M2	90,00	24 480,00
015	935113111	Osazení ocelové svodnice do betonu	13,00 M	650,00	8 450,00
016	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	13,00 M	2 836,49	36 874,36
<b>Součet za 1 - Zatravňovací pásy</b>					<b>528 977,22</b>
<b>2 - VRN</b>					
025	030001000	Zařízení staveniště	1,00 KUS	1 500,00	1 500,00
026	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	1,00 KM	1 000,00	1 000,00
027	034303000	Dopravní značení na staveništi	1,00 KUS	2 000,00	2 000,00
028	012103000	Geodetické práce před výstavbou	1,00 KUS	2 000,00	2 000,00
029	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	1,00 KUS	1 000,00	1 000,00
030	012303000	Geodetické práce po výstavbě	1,00 KUS	4 000,00	4 000,00
<b>Součet za 6 - VRN</b>					<b>11 500,00</b>
<b>CELKEM</b>					<b>540 477,22</b>
<b>DPH 21%</b>					<b>113 500,22</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>					<b>653 977,43</b>

**POVĚŘENÍ**  
**výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu**  
(generální plná moc)

Představenstvo společnosti **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, sídlo Děčín - Děčín I, Oblouková 416/39, PSČ 40502, zapsána v obchodním rejstříku KS v Ústí nad Labem, oddíl a vložka B 1142,

dnešního dne zmocňuje a pověřuje :

**Petra Podrazil,**  
nar.10.9.1974, bytem Foglarova 3140, 470 01 Česká Lípa, OP č.206622340  
**výkonného ředitele společnosti SaM silnice a mosty Děčín a.s.**

aby společnost **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, zastupoval a aby za společnost vykonával veškerá právní jednání, kde hodnota plnění nepřesáhne v jednotlivém případě částku 6.000.000,--Kč slovy šest milionů korun českých (bez DPH), a toto pověření se uděluje i jednání za společnost ve správních řízeních, a dále k právnímu jednání za společnost jako za zaměstnavatele ve věcech pracovně právních, včetně vzniku, změny a zániku pracovního poměru.

Dne 1.dubna 2020


SaM silnice a mosty Děčín a.s.  
Ing.Dušan Drahoš  
předseda představenstva



Ladislav Kudr  
místopředseda představenstva



Ing. Josef Horáček  
člen představenstva



Pověření přijímám :

Petr Podrazil .....

