

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany:

1. Obec Rabyně

se sídlem Blaženice 16, 257 44 Netvořice
IČ: 002 32 599, DIČ: CZ00232599
zastoupené Lubošem Maškem, starostou obce
kontaktní osoba ve věcech technických: Luboš Mašek, tel: 725 021 689
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 11223111/0100

jako objednatel na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

2. RE IN s.r.o.

se sídlem Herlošova 1626/4, 390 01 Tábor
IČ: 481 09 339 DIČ: CZ48109339
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
zastoupená Bc. Michalem Bielikem, jednatelem společnosti
kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. Michal Bielik, tel: 773 064 479
Bankovní spojení: Raifeisenbank, č. účtu: 8637536001/5500

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas kompletní stavbu nazvanou „**Vitavská vyhlídka Homolka**“. Předmět díla je blíže specifikován zadávacími podklady pro veřejnou zakázku, správnými rozhodnutími, které byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo provede v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci pro provedení stavby. V prováděcí dokumentaci uvedené ČSN budou pro tento obchodní případ považovány za závazné.

Dílo zahrnuje především: - stavební práce

1.2. Předmětem zakázky je Vybudování vyhlídkového místa pod vrchem Homolka na území obce Rabyně obsahující vyhlídkovou terasu s vyhlídkovou plošinou, oplocením a zábradlím, včetně mobiliáře, stavba informačního místa pro turisty a hygienického zázemí, včetně osvětlení prostoru vyhlídky, bezpečnostního kamerového systému a elektronického zabezpečení informačního místa se stávajícím parkovištěm pro motorová vozidla.

1.3. Součástí předmětu díla bude ze strany zhotovitele předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání souhlasu s užíváním či jiného rozhodnutí stavebního úřadu. Součástí předmětu díla je rovněž uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (přílehlé pozemky, zeleň, komunikace).

1.4. Před zahájením stavebních prací zhotovitel na své náklady zajistí vytyčení podzemních inženýrských sítí jejich správci a při výkopových pracích bude postupovat podle jejich pokynů a požadavků.

1.5. Součástí předmětu díla budou všechny ostatní práce a náklady nutné pro provedení stavby např. vytyčení inženýrských sítí, polohové vytyčení stavby, případné zábory veřejných prostranství, dodržení podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a organizací.

1.6. Zhotovitel si zajistí veškerá případná povolení zvláštního užívání pozemních komunikací dle zákona č.13/1997 Sb., a sice § 25 odst. 6 písmeno c) bod 3 a veřejných prostranství. Náklady s tím spojené zahrnul zhotovitel do nabídkové ceny.

1.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a které deklaroval v Cenové nabídce. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy o dílo i pokyny, které jsou v této smlouvě obsaženy, že je shledal vhodnými, že „Cena díla“ a „Čas plnění“ (lhůta pro dokončení) obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provádění takového díla měl nebo mohl předvídat, přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zcela zřejmé, t.j. přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy nebo z nich zjevně nevyplývaly. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený Smlouvou o dílo včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné než dohodnuté spolupůsobení.

1.8. Součástí předmětu díla je rovněž zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (chodníky, komunikace, přilehlé pozemky, zeleň).

1.9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a jiné obecně závazné předpisy, normy a rozhodnutí orgánů veřejné správy.

1.10. Zhotovitel má právo využít poddodavatele pro realizaci plnění díla. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy dle návrhu z cenové nabídky. Změnu poddodavatele je zhotovitel povinen nejprve projednat s objednatelem. Poddodavatele musí zadavatel odsouhlasit.

Článek II. Čas plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané kvalitě, dohodnutém termínu, na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech ode dne zahájení stavby:

2.1.1. Zahájení stavby

dnem podpisu protokolárního předání staveniště, termín 1. 9. 2019

2.1.2. Dokončení díla – stavby

do 273 dnů ode dne zahájení stavby nejpozději však do 31. 5. 2020

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, pokud toto není způsobilé sloužit svému účelu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

Termín dokončení díla se prodlouží v případě, že ve stavbě nebude moci být pokračováno z důvodu klimatických vlivů, a to o dobu, kdy tyto vlivy trvají - např. poklesu teploty pod 5 °C, sněhová pokrývka - aj. objektivně bránící řádnému provedení. Tato skutečnost bude zaznamenána ve stavebním deníku.

2.2. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít, s výjimkou případu uvedeného v předchozím odstavci, a zaplatit za ně sjednanou cenu.

2.3. Smluvní strany se dohodly na rozvazovací podmínce platnosti této smlouvy, a to tak, že smlouva pozbude platnosti, nebude-li do 31. 8. 2019 zajištěno financování stavby (poskytnutím dotace objednateli) a z tohoto důvodu dojde ke zrušení výběrového řízení. V takovém případě nemůže zhotovitel uplatňovat vůči objednateli žádné sankce ani nároky na náhradu škody.

2.4. Zadavatel si vyhrazuje možnost neuzavřít smlouvu, nebo odstoupit od smlouvy již uzavřené v případě, že mu pro plnění nebude přidělena dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

2.5. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že smluvní strany shodně považují tuto Smlouvu za smlouvu odváznou dle ustanovení § 2756 Občanského zákoníku a tudíž se na závazky z ní vzniklé nepoužijí ustanovení § 1764 až 1766 Občanského zákoníku o změně okolností a ustanovení § 1793 až 1795 Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.

Článek III. Cena díla a platební podmínky

3.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla specifikovaného v článku I. této smlouvy v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 25. 7. 2019:

Cena díla bez DPH činí celkem 2 525 288,02 Kč

(slovy: dva miliony pět set dvacet pět tisíc dvě stě osmdesát osm korun českých dva haléře)

DPH bude účtováno dle platné legislativy.

3.2. Tato cena je sjednána jako nejvýše přípustná pro předmět díla, jejíž úplnost je zaručena ve smyslu § 2620 a 2621 občanského zákoníku, a obsahuje veškeré náklady potřebné k jeho úplnému a bezvadnému dokončení ve sjednaném rozsahu a kvalitě, daném cenovou nabídkou. Předmět díla a jeho cena zahrnuje veškeré věci (zejména vybavení zhotovitele, materiály, technologická zařízení), veškeré práce vč. pomocných, jakož i další činnosti, služby, dodávky a výkony, kterých je zapotřebí ke splnění závazku založeného touto smlouvou, jakož i zisk zhotovitele.

3.3. Případná změna ceny díla může nastat jestliže:

- objednatel bude písemně požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu smlouvy
- objednatel bude písemně požadovat vypustit některé práce předmětu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje, apod.)

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě platné cenové soustavy ÚRS nebo RTS v souladu s cenou v místě a čase obvyklou.

Bude-li objednatel požádán o dodatečnou změnu či doplnění rozsahu prací oproti předaným podkladům, bude smlouva po odsouhlasení oběma smluvními stranami doplněna písemným dodatkem smlouvy se zpřesněním smluvního předmětu a času plnění a oceněním dodatečně sjednaných prací.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena na základě daňových dokladů – faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací s tím, že bude fakturováno za skutečně provedené práce v cenách vyplývajících z položkového rozpočtu. Fakturace bude probíhat jednou za 2 měsíce. Konečná faktura bude uhrazena zhotoviteli po protokolárním předání celého díla a odstranění případných vad a nedodělků díla. Splatnost daňových dokladů se sjednává na třicetidenní lhůta počítanou ode dne doručení daňového dokladu.

3.5. Smluvní strany si ujednaly, že za den úhrady ceny díla dle daňového dokladu se považuje den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

3.6. Daňový doklad bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Bude-li daňový doklad vykazovat vady, je objednatel oprávněn vrátit jej zpět zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti, s uvedením důvodů jeho vrácení.

Článek IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem.

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování obsahu této smlouvy a:

- stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při provádění stavebních prací
- požadavků stanovených právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí apod.
- předpisů požárních a předpisů hygienických

4.2. Staveniště ve stavu způsobilém k zahájení realizace předmětu díla bude předáno protokolárně zhotoviteli.

4.3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a v dohodnuté kvalitě. Veškeré materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí odpovídat nejvyšší jakostní třídě a být v souladu se všemi platnými normami a předpisy.

4.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce minimálně dva pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

4.6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

4.7. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz. Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel zabezpečí místo stavby – staveniště od okolních ploch, které nebudou dotčeny stavební činností zhotovitele.

4.8. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

4.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho provozem nebo činností. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k termínu předání hotového díla do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

4.10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s poskytovatelem médií.

4.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Prostory staveniště budou využívány výlučně pro účely související s prováděním díla.

4.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

4.13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

4.14. Technický dozor stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená – dle ustanovení § 46d zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

4.15. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

- 4.16. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě odpovídající platným právním předpisům a normám.
- 4.17. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 4.18. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu díla objednatel, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
- 4.19. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
- 4.20. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory.
- 4.21. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a závaznými normami. Po záruční dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit reklamované vady bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatel.
- 4.22. Likvidace veškerého výkopového a demontovaného materiálu, který je majetkem objednatele, může být provedeno pouze s jeho písemným souhlasem. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotoviteli doklad o zajištění likvidace odpadu ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech.
- 4.23. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost při kolaudačním řízení.

Článek V. Stavební deník

- 5.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatel kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- 5.2. Kromě zápisů podle odst. 5.1. tohoto článku se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Stavební deník musí být v pracovní době přístupný pro oprávněného zástupce objednatele na stavbě.
- 5.3. Do stavebního deníku se zapisují veškeré rozhodné události pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, přejímky zakrytých částí a údaje pro posouzení prací orgány státní správy.
- 5.4. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku, příp. zapisuje své požadavky na zhotovitele. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 5.5. Zápisy ve stavebním deníku však nejsou způsobilé způsobit změny této smlouvy, mohou však být podkladem pro sjednání jejího písemného dodatku.

5.6. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat nebo vytrhávat z něj jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

Článek VI. Předání a převzetí díla

6.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla dle této Smlouvy alespoň tři dny před navrhovaným dnem, tj. před dnem kdy bude dílo připraveno k předání, tj. kdy bude dílo dokončeno řádně bez vad a nedodělků a plně funkční.

6.2. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací podle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady, listiny, certifikáty, a prostory tvořící staveniště jsou vyklizeny a vyčištěny a uvedeny do původního stavu.

6.3. Objednatel je povinen převzít dílo v místě jeho provádění i v případě, že má ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

6.4. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude stvrzeno, že zhotovitel předal dílo, které je plně funkční a způsobilé sloužit svému účelu. Pro případ, že dílo vykazuje vady či nedodělky, tyto budou popsány v předávacím protokolu s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než deset dnů. Po jejich odstranění se protokolární předání díla bude opakovat.

6.5. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

Článek VI. Vlastnické právo, nebezpečí škody, odstoupení od smlouvy

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo snížení hodnoty díla však nese zhotovitel a to až do doby převzetí díla objednatelem. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo provést a ukončit v souladu se smlouvou.

7.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě;
- zhotovitel používá při zhotovování díla materiály prokazatelně nízké kvality;
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů

při splnění podmínky, kdy objednatel vyzval zhotovitele k odstranění závadného stavu a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

7.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením oprávněně vyúčtované ceny díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů po splatnosti daňového dokladu, avšak teprve poté, kdy na toto prodlení objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu odpovídající lhůtu k nápravě.

7.4. Odstoupení musí být oznámeno písemně a je účinné dnem jeho doručení. V pochybnostech se má za to, že doručeno je třetí den po jeho prokazatelném odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

7.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

Článek VIII. Záruka za dílo

8.1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy objednateli záruku za jakost díla ve smyslu § 1919 občanského zákoníku díla včetně všech dodaných technologií v délce 60 měsíců ode dne řádného

převzetí funkčního díla způsobilého sloužit svému účelu objednatelem. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude plně funkční a bude mít předepsané vlastnosti.

8.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

8.3. Zjištěné vady se zavazuje zhotovitel odstranit bezodkladně, vlastním nákladem nejdéle do pěti dnů ode dne uplatnění reklamace tak, aby dílo udržel v provozuschopném stavu. Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vytykánych vad či nedodělků, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad o dobu delší dvaceti dnů, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele.

8.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, oznámením do datové schránky, telefonicky s následným písemným potvrzením nebo e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání dopisu, oznámení či e-mailové zprávy.

O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- a) jméno zástupců smluvních stran
- b) číslo smlouvy o dílo
- c) datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
- d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- e) datum zahájení a odstranění vady
- f) celková doba trvání vady pod zjištění do odstranění
- g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

8.5. Záruční doba, neběží ode dne reklamace vady do dne jejího odstranění a předání objednateli, běh záruční doby pokračuje dnem následujícím po předání a převzetí odstraněné reklamované vady.

8.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána za oprávněnou s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou a toto doloží příslušnými dokumenty, uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s odstraněním reklamované a neuznané vady.

8.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Článek IX. Sankce

9.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení s:

- a) prováděním díla dle jednotlivých etap uvedených v článku II. odst. 2.1. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1% z hodnoty stavebních prací účtovaných za tu kterou etapu díla. a to za každý den prodlení až do splnění závazku
- b) předáním bezvadného, dokončeného a funkčního díla ve sjednaném termínu, dle článku II. odst. 2.1. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení až do splnění závazku. Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů po doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Objednatel je oprávněn započíst vyúčtovanou smluvní pokutu zhotoviteli proti vyúčtované ceně díla či jednotlivé etapy, přičemž zhotovitel s tímto jednostranným započtením souhlasí.

9.2. Smluvní strany se dohodly, pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně vyúčtované ceny díla zhotoviteli na povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením fakturované ceny díla. Smluvní úrok je splatný do patnácti dnů ode dne doručení jeho vyúčtování objednateli.

Článek X. Vyšší moc

10.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků ve smluveném termínu, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají

okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných událostí mimořádné povahy (přírodní katastrofy, stávká apod.).

10.2. V každém případě je však strana postížená vyšší mocí povinna neprodleně druhou stranu informovat a provést neodkladně všechna opatření k zabránění vzniku škod.

10.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postížená strana druhou stranu písemně informovat.

10.4. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, především zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11.2. Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.3. Veškeré přílohy k této smlouvě tvoří její nedílnou součást.

11.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

11.6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že smlouva je uzavírána svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:


1. Oceněný výkaz výměr z cenové nabídky
2. Seznam poddodavatelů a rozsah jejich zapojení na realizaci díla

V Rabyni dne 21.8.19

V Táboře dne 21.8.19



Luboš Mašek
starosta
objednatel



Bc. Michal Bielik
jednatel RE IN s.r.o.
zhotovitel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2018001 Vltavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně

Zadavatel: OBEC RABYNĚ IČO: 232599
 Blaženice 16 DIČ:
 257 44 Netvořice

Zhotovitel: RE IN s.r.o. IČO: 48109339
 Herlošova 1626/4 DIČ: CZ48109339
 39001 Tábor


Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 345 286,93
PSV			610 463,59
MON			347 217,50
Vedlejší náklady			107 390,00
Ostatní náklady			114 930,00
Celkem			2 525 288,02

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 525 288,02 CZK
Základní DPH	21 %	530 310,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,02 CZK

Cena celkem s DPH **3 055 598,00 CZK**

v Táboře

dne 25.07.2019


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část	0	2 332 868	489 902	2 822 770	92
01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část	0	1 955 751	410 708	2 366 458	77
02	Vltavská vyhlídka Homolka - silnoproud	0	122 322	25 688	148 010	5
03	Vltavská vyhlídka Homolka - VO	0	152 336	31 991	184 327	6
04	Vltavská vyhlídka Homolka - CCTV	0	52 400	11 004	63 403	2
05	Vltavská vyhlídka Homolka - EZS	0	50 060	10 513	60 573	2
02	Vedlejší a ostatní náklady	0	192 420	40 408	232 828	8
01	Vedlejší a ostatní náklady	0	192 420	40 408	232 828	8
	celkem za stavbu	0	2 525 288	530 310	3 055 599	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1 A	Zemní práce - příprava pozemku a výkopy	HSV			449 043,97	18
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			130 367,17	5
2 A	Základy - skladba podlahy vyhlídkové plošiny P3	HSV			196 149,32	8
3 A	Svislé a kompletní konstrukce - z pórobetonových tvárníc	HSV			231 424,28	9
3 B	Svislé a kompletní konstrukce - kamenná zídka	HSV			115 549,61	5
4	Výplně otvorů	HSV			23 580,00	1
03	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			160 770,00	6
04	Demolice	HSV			10 574,32	0
712 A	Povlakové krytiny - zelená střecha ST1	PSV			220 241,30	9
725	Zařizovací předměty	PSV			35 273,00	1
702 A	Konstrukce tesařské - skladba podlahy terasy - P2	PSV			25 811,77	1
704	Konstrukce klempířské	PSV			3 937,95	0
706	Konstrukce truhlářské	PSV			35 838,20	1
707	Konstrukce zámečnické	PSV			37 209,60	1
711 A	Podlahy z dlaždic a obklady - skladba podlahy infocentra - P1	PSV			82 477,55	3
722 A	Kamenné dlažby - skladba podlahy vyhlídky - P4	PSV			169 674,22	7

A21	Elektromontáže - VO	MON			146 636,00	6
A21	Silnoproud	MON			110 622,00	4
A22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - CCTV	MON			45 399,50	2
A22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - EZS	MON			44 560,00	2
HK0	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			27 828,26	1
VN	Vedlejší náklady	VN			107 390,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			114 930,00	5
celkem					2 525 288,02	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 2018001	Vitavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O: 02	Vedlejší a ostatní náklady
R: 1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č. / Díl: VN / ON	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	33 500,00	33 500,00	21,00	40 535,00		RTS 18/I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 450,00	5 450,00	21,00	6 594,50		RTS 18/I
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 890,00	4 890,00	21,00	5 916,90		RTS 18/I
		Odstranění objektu zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a uklád ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	21 550,00	21 550,00	21,00	26 075,50		RTS 18/I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON	5	005122 R	Ostatní náklady							
		Provozní vlivy	Soubor	1,00000	14 210,00	14 210,00	21,00	17 194,10		RTS 18/I
		Náklady na zřízení podmínky provádění lam kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	18 320,00	18 320,00	21,00	22 167,20		RTS 18/I
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světlelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	21,00	6 655,00		RTS 18/I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolených osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachova směrnice) a z hlediska provozu staveniště (průvozní dopravní řád).								

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S	2018001	Vřtavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O:	02	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	imnožství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cenik	Cent.
8	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		RTS 18/1
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla										

Díl: VN	Vedlejší náklady									
9	005122015	Autorský dozor - statik	hod	20,00000	600,00	12 000,00	21,00	14 520,00		Vlastní
Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.										

10	005122016	Autorská dozor - projektant	hod	50,00000	600,00	30 000,00	21,00	36 300,00		Vlastní
Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí										

Díl: ON	Ostatní náklady									
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	21,00	54 450,00		RTS 18/1
Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.										

Celkem										192 420,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018001	Vitavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O:	01	Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část
R:	01	Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
						10 574,32		12 794,93		
Díl: 98		Demolice								
1	981010010RA0	Demolice dřevěných budov postupným rozebráním prováděné postupným rozebíráním, lehkých jednostranně obitých. Odvoz sutí do 10 km.	m3	62,00	114,50	7 099,00	21,00	8 589,79	AP-HSV	RTS 18/1

2	762900060RA0	Demontáž dřevěných podlah z prken, bez polštářů demontáž podlahy terasy	m2	50,44	68,90	3 475,32	21,00	4 205,14	AP-PSV	RTS 18/1
---	--------------	-------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	----------	-------	----------	--------	----------

Svislé přemístění ze 2 NP, nebo 1 PP, vodotěsnostní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				160 770,00		194 531,70		
3	937R111001	MOBILIÁŘ - dřevěné lavičky - T1	kus	9,00	9 480,00	85 320,00	21,00	103 237,20		Vlastní

Položka T1 zahrnuje:
materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku lavička z ocelových a dřevěných prvků, konstrukce z ocelových jeřků 30x60mm a pásové oceli (žárově zinkováno), sedák - dřevěné lamely 30x60mm (dřevo dub), ošetřené olejeovou lazurou, chemické kotvení do kamenné zidky pomocí kotevního materiálu (M12x140), rozměry 400x1500mm

4	937R111301	MOBILIÁŘ - dřevěné lehátko - T4	kus	1,00	18 450,00	18 450,00	21,00	22 324,50		Vlastní
---	------------	---------------------------------	-----	------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------

Položka T4 zahrnuje:
lehátko z ocelových a dřevěných prvků, konstrukce z ocelových jeřků 30x60mm a pásové oceli (žárově zinkováno), lehátko tvoří dřevěné lamely 30x60mm (dřevo dub), ošetřené olejeovou lazurou, chemické kotvení do kamenné zidky pomocí kotevního materiálu (M12x140), rozměry sedáku 800x1300mm, opěrátka 800x800mm, pod úhlem 45°

5	937R111201	MOBILIÁŘ - dřevěné sedáky - T3	kus	1,00	9 480,00	9 480,00	21,00	11 470,80		Vlastní
---	------------	--------------------------------	-----	------	----------	----------	-------	-----------	--	---------

Položka T3 zahrnuje:
sedák z dřevěných lamel 30x60mm (dřevo dub), ošetřené olejeovou lazurou, chemické kotvení přes pásovou ocel do kamenné zidky, rozměry sedáku 400x1600mm

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018001	Vitavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O: 01	Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část
R: 01	Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
61937120A0	MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ STOLY	kus	4,00	7 100,00	28 400,00	21,00	34 364,00		RTS 18 / I

stolek z ocelových a dřevěných prvků, konstrukce z ocelových jeklu 30x60mm a pasové oceli (zárově zinkováno), deska stolu dřevěné lamely 30x60mm (dřevo dub), ošetřené olejovou lazurou chemické kořvení do kamenné zírky pomocí kotevního materiálu (M12x140), rozměry 400x800mm

71937540A0	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA	kus	2,00	3 800,00	7 600,00	21,00	9 196,00		RTS 18 / I
------------	-----------------------------------	-----	------	----------	----------	-------	----------	--	------------

Položka V5 zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení předepsaného zadávací dokumentací;
- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (natěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku
rozměr: 2055x580x770 mm

81937222101	MOBILIÁŘ - odpadkové koše - V4	kus	2,00	5 760,00	11 520,00	21,00	13 939,20		Vlastní
-------------	--------------------------------	-----	------	----------	-----------	-------	-----------	--	---------

Díl: 772 A Kamenné dlažby - skladba podlahy vyhlídky - P4

91772500010RA1	Dlažba z desek z přírodního kamene pouze montáž, materiál ve specifikaci,	m2	106,40	712,00	75 756,80	21,00	91 665,73	AP-PSV	RTS 18 / I
169 674,22					205 305,81				

z pravouhlých desek nebo dlaždic, kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují.
včetně šterkové lože tl. 100mm (frakce 8/16)

vyhlídka : 92,95

WC : 13,45

10158388719	Pochozí dlažba z přírodního kamena má tloušťku 2 - 3 cm a je vhodná do interiéru i exteriéru, šířka spáry 20-40mm	m2	122,36	731,00	89 445,16	21,00	108 228,64		Vlastní
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	-------	------------	--	---------

vyhlídka : 92,95*1,15

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018001	Vltavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O:	01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část
R:	01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cenik	soustava / platnost
			WC : 13,45*1,15							
11 99872201R00			Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodiškových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 m	%	394,45	4 472,26	21,00	5 411,43	800-782	RTS 18/1
			50 m vodorovně							
Díl: 764			Konstrukce klempířské					4 764,92		
12	764259615R00	Žláby z titanzinkového plechu půlkulatý závěsný kotlík , 330/100 mm , povrch přírodní TiZn, povrch lesklý	kus	1,00	387,00	387,00	21,00	468,27	800-764	RTS 18/1
13	764554410RAB	Odpadní trubky z mědi a titanozinku z Ti Zn plechu, kruhové, průměru, 100 mm	m	1,30	624,00	811,20	21,00	981,55	AP-PSV	RTS 18/1

11 99872201R00 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodiškových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně 394,45 4 472,26 21,00 5 411,43 800-782 RTS 18/1

14	764252410RAB	Žláby z mědi a titanozinku žlab z TiZn plechu, podokapní půlkruhový, RŠ 330 mm	m	3,25	843,00	2 739,75	21,00	3 315,10	AP-PSV	RTS 18/1
			podokapní včetně háků a podílu rohů, rovných hrdel, kotlíků a dilatací.							
Díl: 762 A			Konstrukce tesařské - skladba podlahy terasy - P2					25 811,77		
15	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	10,00	350,00	3 500,00	21,00	4 235,00	Přav.M	RTS 18/1
			Montáž a příprava ocelových roštu teras a montáž roštu u vchodu - včetně přípravy materiálu a svařování							
16	55399999R	výrobek kovový	kg	81,00	54,00	4 374,00	21,00	5 292,54	SPCM	RTS 18/1
			terasa : 27*3							
17	762520110RA0	Podlahy z desek a fošen z prken hoblovaných, na pero a drážku, na polštáře á 1 m, tloušťky 24 mm, bez impregnace řeziva	m2	21,68	359,00	7 783,12	21,00	9 417,58	AP-PSV	RTS 18/1

14 764252410RAB Žláby z mědi a titanozinku žlab z TiZn plechu, podokapní půlkruhový, RŠ 330 mm 3,25 843,00 2 739,75 21,00 3 315,10 AP-PSV RTS 18/1

15 909 R00 Hzs-nezmeritelné stavební práce 10,00 350,00 3 500,00 21,00 4 235,00 Přav.M RTS 18/1

16 55399999R výrobek kovový 81,00 54,00 4 374,00 21,00 5 292,54 SPCM RTS 18/1

17 762520110RA0 Podlahy z desek a fošen z prken hoblovaných, na pero a drážku, na polštáře á 1 m, tloušťky 24 mm, bez impregnace řeziva 21,68 359,00 7 783,12 21,00 9 417,58 AP-PSV RTS 18/1

Položení palstáru pod podlahy a osové vzdálenosti do 1 m, položení a přibití hoblovaných prken spojovací a ochranné prostředky
dodávka materiálu

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018001	Vitavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O: 01	Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část
R: 01	Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

matériál : modřínové fošny tl. 40 mm
dřevěné podkladky 40x60 mm

18	611981861R	přikno terasové dřevěné; modřín sibiřský; tl = 28 mm; š = 120,0 mm; l = 2 700 až 4 000 mm; povrch hladký	m2	24,93	354,00	8 825,93	21,00	10 679,38	SPCM	RTS 18/1
				24,93						
				plošina a terasa s prořezem : 21,68*1,15						

19 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesasné v objektech výšky do 12 m
50 m vodorovně % 166,09 8,00 1 328,72 21,00 1 607,75 800-762 RTS 18/1

						1 987,00		2 404,27			
Díl: 766	20	766660032RA0	Konstrukce truhlářské			1 987,00	21,00	2 404,27	AP-PSV	RTS 18/1	
					1,00						
					Montáž dveří dřevěných montáž obložkové zárubně, montáž kliky a štitku, montáž a dodávka dveřního prahu šířky 70 cm						
						19 646,41		23 772,16			

Díl: 771 A Podlahy z dlaždic a obklady - skladba podlahy infocentra - P1

21	771475014RT17	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	35,00	124,00	4 340,00	21,00	5 251,40	800-771	RTS 18/1
22	631320022RAC	Mazanina vyzluzená síť z betonu C 12/15, tloušťky 100 mm, síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm hlazená dřevěným hlaďtkem.	m2	31,43	487,00	15 306,41	21,00	18 520,76	AP-HSV	RTS 18/1
						33 851,20		40 959,95		

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

23	766660034RA0	Montáž dveří dřevěných montáž obložkové zárubně, montáž kliky a štitku, montáž a dodávka dveřního prahu šířky 80 cm	kus	2,00	1 847,00	3 694,00	21,00	4 469,74	AP-PSV	RTS 18/1
24	766R00001	Pracovní pufl, ocelová konstrukce s policemi, pracovní deska dřevěná, tl. 38mm	kus	1,00	8 450,00	8 450,00	21,00	10 224,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018001	Vltavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3. k.ú. Rabyně
O: 01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část
R: 01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cer. soustava / platnost
25	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	121,44	5,00	607,20	21,00	734,71	800-766	RTS 18/I
26	611650026	Vnitřní dřevěné dveře s větrací mřížkou, rozměr 700/1970	kus	1,00	3 200,00	3 200,00	21,00	3 872,00		Vlastní
27	611618035	Vnitřní dřevěné dveře s větrací mřížkou, rozměr 800/1970	kus	1,00	3 200,00	3 200,00	21,00	3 872,00		Vlastní
28	553455029	Vstupní dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP1 80x197 cm	kus	1,00	14 700,00	14 700,00	21,00	17 787,00		Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				37 209,60		45 023,62		
29	767R22239	Zábradlí v. 1200mm, sloupek jekl 40/40/4, madlo plochá ocel tl. 3mm + dřevo 80x80mm, výplň ocelová, lanika po 120 mm	m	32,64	1 140,00	37 209,60	21,00	45 023,62		Vlastní
Díl: 771 A		Podlahy z dlaždic a obklady - skladba podlahy infocentra - P1				62 831,14		76 025,68		
30	28376426.AR	deska izolační tepelné izol.: extrudovaný polystyren; povrch drsný; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,780 m2KW; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	31,43	534,00	16 783,62	21,00	20 308,18	SPCM	RTS 18/I
31	5976420319	Dlažba protiskuzová dlažba SB 300x300x10 mm, mrazuvzdorná protiskuzová dlažba s prořezem : 31,43*1,15	m2	36,14	561,00	20 277,06	21,00	24 535,24		Vlastní
32	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do malty, .	m2	31,43	530,00	16 657,90	21,00	20 156,06	AP-PSV	RTS 18/I
33	71110010RAB	Izolace proti vodě asfaltovými pásy na suchu izolace vodorovná , pás asfaltovaný těžký	m2	31,43	89,00	2 797,27	21,00	3 384,70	AP-PSV	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018001	Vitavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O:	01	Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část
R:	01	Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imnožství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	71320090RAA	Izolace tepelné podlah izollační materiál ve specifikaci .	m2	31,43	54,00	1 697,22	21,00	2 053,64	AP-PSV	RTS 18/I
35	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	31,43	35,80	1 125,19	21,00	1 361,48	800-713	RTS 18/I
36	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	31,43	16,00	502,88	21,00	608,48	800-775	RTS 18/I

37 99871201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně % 598,00 2 990,00 21,00 3 617,90 800-771 RTS 18/I

Díl: 712 A

38	611451143R00	Povlakové krytiny - zelená střecha ST1 Omlítka vnitřní stropů cementové stropů rovných perlitové tl. 20 mm štukové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	46,07	614,00	28 286,98	21,00	34 227,25	801-1	RTS 18/I
						220 241,30				

39 998712201R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny , výšky do 6 m
50 m vodorovně % 1 096,46 2 192,92 21,00 2 653,43 800-711 RTS 18/I

40 411320044RAB Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z betonu C 25/30, tloušťky 200 mm, výztuž 120 kg/m3
beton stropů deskových, výztuž z betonářské oceli 11 375, bednění stropů deskových plných rovných, podpěrná konstrukce stropů výšky do 6 m.
 m2 | 53,61 | 2 560,00 | 137 241,60 | 21,00 | 166 062,34 | AP-HSV | RTS 18/I |

41 712800030RAA Komplettní skladby pro zelené střechy zelená střecha, extenzivní zelená, vrchní vrstva substrátu tl. 10 cm s kondicionerem
dodání a uložení substrátu nebo zeminy, geotextilie 300g/m2, hydroakumulační vrstvy nebo rašeliny, extrudovaného polystyrenu tl. 10 cm, hydroizolace, parotěsná zábrana. Bez výsadby zeleně.
 m2 | 46,07 | 1 140,00 | 52 519,80 | 21,00 | 63 548,96 | AP-PSV | RTS 18/I |

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018001	Vitavská vyhlídka Hornolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O:	01	Vitavská vyhlídka Hornolka - stavební část
R:	01	Vitavská vyhlídka Hornolka - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Skladba sítěchy:
 vegetační vrstva
 substrát tl 80-100mm
 filtrační tkanina s dostatečnou propustností
 drenážní vrstva - novová fólie, tl 10mm
 geotextilie
 PE fólie - kořenovzdorná fólie
 hydroizolace

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot										
42	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	90,71	280,00	25 399,08	21,00	30 732,89	RTS 18/1	
skalní podloží : 42,877*2				85,75						
ornice : 4,957				4,96						
27 828,26										

43	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	4,96	490,00	2 429,16	21,00	2 939,31	801-3	RTS 18/1
koeficient přepočtu 1,5 : 3,305*1,5				4,96						
2 429,16										

Díl: 3 B Svislé a kompletní konstrukce - kamenná zídka										
44	2861152.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hlaďká, s hrdlem; Sn 4 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 2000,0 mm	kus	1,00	393,00	393,00	21,00	475,53	SPCM	RTS 18/1
odvodnění plochy vyhlídky - PVC trubka o 160mm skrz zídku, prodlážení prostupem v zídce o 200mm										
115 549,61										

45	311200001RAA	Zdivo z kamene neopracovaného, jednostranně lícované, spárované	m3	11,36	5 840,00	66 322,95	21,00	80 250,77	AP-HSV	RTS 18/1
jednostranně lícované, včetně spárování.										
použité vyřezané kamenivo										
skladba S3 - kamenná zídka : 22,42/3*1										
skladba S4 - kamenná opěrná zeď : 11,65/3*1										
				7,47						
				3,88						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018001	Vitavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O:	01	Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část
R:	01	Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	31120001RA0	Zdivo z kamene, licované, spárované jednostranně licované, včetně spárování. Bude použit vyrubaný kámen skladba S3 - kamenná zídka : 22,42/3*2 skladba S4 - kamenná opěrná zeď : 11,65/3*2	m3	22,71	2 150,00	48 833,66	21,00	59 088,73	AP-HSV	Vlastní
					14,95					
					7,77					

Díl: 3 A Svěslé a kompletní konstrukce - z pórobetonových tvárníc

47	583887119	Betonový obklad v imitaci lomového kamene, kamenný obkladový aglomerát obdélníkových tvarů	m2	66,56	1 001,00	66 626,56	21,00	80 618,14		Vlastní
48	782130010RAI	Obklad stěn bez dodávky specifikace, svislých nebo šikmých stěn pravouhlymi deskami s lícem rovným.	m2	66,56	652,00	43 397,12	21,00	52 510,52	AP-PSV	RTS 18/I
49	781475115RAA	Obklad vnitřní keramický nad 300 x 300 mm, do flexibilního tmelu, z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách. keramický obklad (m.č. 101 za umývadlem a za pracovním pultem). v. 1500mm	m2	12,39	874,00	10 828,86	21,00	13 102,92	AP-PSV	RTS 18/I
50	622472112R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí štuková ze suché maltové směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, kompletní omítkové souvrství	m2	18,98	526,00	9 983,48	21,00	12 080,01	1801-1	RTS 18/I
51	612420016RAA	Omítka vnitřní, stěn, vápenocementová štuková, montáž a demontáž pomocného řešení vnitřní štuková omítka (m.č. 101, 102, 103)	m2	41,89	354,00	14 829,06	21,00	17 943,16	AP-HSV	RTS 18/I
						231 424,28		280 023,38		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018001	Vitavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O: 01	Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část
R: 01	Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Gen. soustava / platnost
52	311270043RAC	Zdivo z tvárníc nepálených porobetonových, pero + drážka, na maltu tenkovrstvou, rozměr tvárnice 500x250 mm, tloušťky 240 mm popř. betonových, včetně montáže a demontáže pomocného lešení a technologické manipulace s materiálem.	m3	22,16	3 870,00	85 759,20	21,00	103 768,63	AP-HSV RTS 18/1

Díl: 64 Výplně otvorů

53	641940090RA0	Montáž oken dřevěných plochy do 0,81m ² , překlad, vnější a vnitřní parapet	kus	1,00	2 350,00	2 350,00	21,00	2 843,50	AP-HSV RTS 18/1
						23 580,00		28 531,80	

dodávka a montáž tří kusů prefabrikovaných překladů, osazení okenního rámu, montáž zdvojených okenních křídel otevíracích nebo sklápěcích, oplechování vnějšího parapetu z pozinkovaného plechu rozvinuté šířky 250 mm, dodávka a montáž dřevěné parapetní desky. Bez dodávky okna.
Včetně kotvení rámu do zdiva.

54	641940092RA0	Montáž oken dřevěných plochy do 1,50m ² , překlad, vnější a vnitřní parapet	kus	1,00	2 470,00	2 470,00	21,00	2 988,70	AP-HSV RTS 18/1
----	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	----------	----------	-------	----------	--------------------

dodávka a montáž tří kusů prefabrikovaných překladů, osazení okenního rámu, montáž zdvojených okenních křídel otevíracích nebo sklápěcích, oplechování vnějšího parapetu z pozinkovaného plechu rozvinuté šířky 250 mm, dodávka a montáž dřevěné parapetní desky. Bez dodávky okna.
Včetně kotvení rámu do zdiva.

55	61110378R	okno dřevěné eurohranol napojovaný; jednoduché; OS2; š = 1 500 mm; h = 1 200,0 mm; Uokna 1,23 W/m ² K; povrch. úprava třísystemový nátěr	kus	1,00	11 890,00	11 890,00	21,00	14 386,90	SPCM RTS 18/1
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	-----------	-----------	-------	-----------	------------------

O1 - dřevěné okno s izolačním dvojsklem, s dřevěnými okenicemi, dvoukřídlé, křídla posuvná

56	61110365R	okno dřevěné eurohranol napojovaný; jednoduché; OS1; š = 900 mm; h = 600,0 mm; Uokna 1,23 W/m ² K; povrch. úprava třísystemový nátěr	kus	1,00	6 870,00	6 870,00	21,00	8 312,70	SPCM RTS 18/1
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	----------	----------	-------	----------	------------------

O2 - dřevěné okno s izolačním dvojsklem, výklopné (pro větrání m.č. 103)

Díl: 2 A Základy - skladba podlahy vyhlídkové plošiny P3						196 149,32		237 340,68	
-----------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018001	Vitavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O: 01	Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část
R: 01	Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	30,00	350,00	10 500,00	21,00	12 705,00	Prav.M	RTS 18/1
Montáž a příprava ocelových roštů teras a montáž roštu u vchodu - včetně přípravy materiálu a svařování										

58	5639999R	výrobek kovový	kg	928,10	59,00	54 758,08	21,00	66 257,28	SPCM	RTS 18/1
LPE 200 ocelové rošty - plošina skladba P3										
svislá nosná konstrukce 80/80/6 : (2,065*7)*13,8										
plošina : 35,03*20,8										
199,48										
728,62										

59	736322411R00	Podkladní systém kari sit. , rozteč ukládání potrubí násobky 50 mm, pro potrubí D 14/16/17/20 mm	m2	22,75	218,00	4 959,50	21,00	6 001,00	800-731	RTS 18/1
Včetně kari sitě, krycí fólie a dilatačního pásku, bez úpravy podkladu										
plocha s přesahem : 17,5*1,3										
22,75										

60	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. Konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	547,58	2,00	1 095,16	21,00	1 325,14	800-767	RTS 18/1
50 m vodorovně										

61	309959619	Přirážka pozinkování LPE200	kg	928,10	25,00	23 202,58	21,00	28 075,12		Vlastní
----	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	-----------	-------	-----------	--	---------

62	142462123R00	Ražení ruční s třav., skála suchá, 1000 m, 8 m2	m3	4,80	4 100,00	19 680,00	21,00	23 812,80		RTS 18/1
Část výrubu bude použit na stavbě při stavbě nového opěrného zdiva a zbytek bude odvezen na meziděponii obce										
skalá pod plošinou : 8*0,6										
4,80										

63	262503183R00	Vrty pro injektáž svíslé podzemní, průměr do 56 mm, hloubka 0 - 50 m, hornina třídy 5	m	16,50	1 620,00	26 730,00	21,00	32 343,30	800-2	RTS 18/1
Po dokončení výkopových prací budou v místě základové konstrukce provedeny vrty průměru 50mm, délky 300mm. Tyto vrty budou rovnoměrně rozmístěny do skalního podloží základové spáry a bočních hran skály. Celkem bude provedeno 50ks vrtů. Do vrtů bude vkládána výtěžť průměru 10mm, délky 500mm, která bude zalita cementovou maltou										

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018001	Vltavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O: 01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část
R: 01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

vřty 30 mm : (0,3*50)*1,1
16,50

64	279360001RAB	Výztuž základových konstrukcí z oceli 10 335	t	0,80	32 980,00	26 384,00	21,00	31 924,64	AP-HSV	RTS 18/1
----	--------------	----------------------------------------------	---	------	-----------	-----------	-------	-----------	--------	----------

rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žaber.

Následně bude do prostoru výkopu osazena výztuž z káři sítě 100/100/8mm. Jednotlivé sítě budou mít přesah 500mm. Výztužné sítě budou umístěny nad sebou v osových vzdálenostech 150mm. Všechny sítě spolu budou provázány svislou výztuží průměru 8mm – vždy min 15ks/m². Ukotvení této výztuže bude provedeno svařováním. Výztužné sítě budou provázány s vycínající výztuží

ocelová konstrukce základy : 800/1000
0,80

65	273320150RAC	Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 25/30, výztuž 150 kg/m ³ ,	m ³	3,50	8 240,00	28 840,00	21,00	34 896,40	AP-HSV	RTS 18/1
----	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	------	----------	-----------	-------	-----------	--------	----------

výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.

základová deska plošina : 17,5*0,2
3,50

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

66	283231430R	folie izolační zemní drenážní, ztracené bednění, tloušťka 1,00 mm; výška nopy 20,0 mm; HDPE	m ²	11,55	124,00	1 432,20	21,00	1 732,96	SFCM	RTS 18/1
----	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------	--------	----------	-------	----------	------	----------

Odvodnění

vyhlídka : 3,9

WC : 7,65

130 367,17

157 744,28

67	55399993R	výrobek kovový	kg	11,14	68,00	757,45	21,00	916,51	SPCM	RTS 18/1
----	-----------	----------------	----	-------	-------	--------	-------	--------	------	----------

Ocelový rošt u vchodu do objektu, rozměr 1800x790

pororošt : (1,8*0,79)*4,5

podniky L40x40x5 : (0,79*2)*3

6,40

4,74

68	212810010RAC	Tratvody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z draceného kameniva, d 100 mm	m	7,75	431,00	3 340,25	21,00	4 041,70	AP-HSV	RTS 18/1
----	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---	------	--------	----------	-------	----------	--------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018001	Vltavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O: 01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část
R: 01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.

Odvodnění

vyhlídka : 3,5

WC : 4,25

3,50

4,25

69	327361101R00	Výztuž opěr.zdí pruty z oceli 10216 (E),D do 12 mm	t	0,05	28 790,00	1 381,92	21,00	1 672,12		RTS 18/1
			pruty : (8*2*3)/1000		0,05					

70	273320150RA0	Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 25/30, výztuž 90 kg/m ³ ,	m ³	17,71	4 720,00	83 591,20	21,00	101 145,35	AP-HSV	RTS 18/1
----	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------	----------	-----------	-------	------------	--------	----------

výztuže, odbednění a podkladu ze šterkopísku.

žb deska, tl. 150mm s kaří sítí 100/100/6 při dohřím a horním okrají

vyhlídka : 6,06

WC : 11,65

6,06

11,65

71	274320030RAB	Základové pásy ze železobetonu včetně bednění z betonu C 16/20 (B 20), výztuž 120 kg/m ³ , šterkopískový podklad 100 mm	m ³	7,65	5 211,00	39 864,15	21,00	48 235,62	AP-HSV	RTS 18/1
----	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	------	----------	-----------	-------	-----------	--------	----------

výztuže, odbednění a podkladu ze šterkopísku.

žb základový pás, výška 500mm

Díl: 725		Zařizovací předměty			35 273,00			42 680,33		
72	55155005	Barel na vodu 40 L, béžový, součástí je 1,5 m hadice pro na pouštění vody z umyvadla a madlo pro ta	kus	1,00	1 654,00	1 654,00	21,00	2 001,34		Vlastní

73	55145001R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	1,00	1 100,00	1 100,00	21,00	1 331,00	SPCM	RTS 18/1
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	----------	----------	-------	----------	------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018001	Vltavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O: 01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část
R: 01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	55162349R	sifon umyvadlový, nábytkový; PP; DN 40 x 5/4"	kus	1,00	325,00	325,00	21,00	393,25	SPCM	RTS 18/1
75	55850101	Klíčová tabule s hnědým lakovaným dřevěným rámem	kus	1,00	980,00	980,00	21,00	1 185,80		Vlastní
76	725R99999	Mobilní WC s umyvadlem	kus	1,00	25 800,00	25 800,00	21,00	31 218,00		Vlastní
77	725200030RA0	Montáž zařizovacích předmětů umyvadlo 0,5 m kanalizačního potrubí, vyvedení odpadní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a baterie.	kus	1,00	850,00	850,00	21,00	1 028,50	AP-PSV	RTS 18/1
78	55166006	Nádrž na vodu s rukojetí a kolečky	kus	1,00	1 620,00	1 620,00	21,00	1 960,20		Vlastní
79	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	358,00	3,00	1 074,00	21,00	1 299,54	800-721	RTS 18/1
80	64215342R	umyvadlo š = 550 mm; hl. 410 mm; dřturvit; s otvorem pro baterii; bílé; zápustné	kus	1,00	1 870,00	1 870,00	21,00	2 262,70	SPCM	RTS 18/1
Díl: 1 A		Zemní práce - příprava pozemku a výkopy				449 043,97		543 343,20		
81	149466413R00	Odsekání líce skály v opěře, skála suchá do 20 cm odstranění zeminy a skalního podloží v tl.200mm (po obvodu vyhlídky pro zaplnění kamenné zidky)	m2	28,20	6 400,00	180 480,00	21,00	218 380,80		RTS 18/1
82	11200001RA0	Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spalení a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich vyčištění prostoru od náletových dřevin a křoví	m2	42,00	58,00	2 436,00	21,00	2 947,56	AP-HSV	RTS 18/1
83	111101113R00	Odstranění ruderálního porostu na svahu přes 1:2 do 1:1 mechanicky s naložením, odvozem shrabků do 20 km a se složením,	m2	154,00	31,00	4 774,00	21,00	5 776,54	823-1	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018001	Vltavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O:	01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část
R:	01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
ocíštění skály od travnatého porostu a náletů										
84	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7	m3	42,88	200,00	8 575,40	21,00	10 376,23	800-1	RTS 18 / I
			skalní podloží : 50,35-7,473		42,88					
85	142462123R00	Ražení ruční s třhav., skála suchá, 1000 m, 8 m2	m3	50,35	4 980,00	250 743,00	21,00	303 399,03		RTS 18 / I
Část výrubu bude použita na stavbě nového opěrného zdiva a zbytek bude odvezen na mezideponii obce										
			skalní podloží - WC : 25,35		25,35					
			skalní podloží : 25		25,00					
86	121100001RAB	Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 5 000 m ²	m3	11,31	180,00	2 035,57	21,00	2 463,04	AP-HSV	RTS 18 / I
popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.										
			plocha pro sejmutí ornice : (2,39*6,445)*0,2		3,08					
			plocha pro sejmutí ornice : (4,25*5,18)*0,2		4,40					
			plocha pro sejmutí ornice : (4,25*4,5)*0,2		3,83					
Celkem										1 955 750,52
JKSO:										
815,99 objekty zvláštní pozemní ostatní										
m3 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů										
novostavba objektu										

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018001 Vltavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
 O: 01 Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část
 R: 02 Vltavská vyhlídka Homolka - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Genik	Gen. soustava / platnost
Díl: ON										
1	210R521026	Ostatní náklady Dokumentace skutečného provedení v el. podobě				11 700,00		14 157,00		
2	210R521029	Doprava	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00	21,00	1 452,00		Vlastní
3	210R521024	Předání díla	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
4	210R521028	Příhláška k odběru el. energie	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00		Vlastní
5	210R521027	Výchozí revize	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
6	210R521025	Zpracování dílenské dokumentace - rozvaděče	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00	21,00	4 840,00		Vlastní
Díl: M21										
7	210R50032	Silnoproud Další bližší nespecifikované dodávky a montáže	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
8	210R50031	Drobný a spojovací materiál	kpl	1,00	3 800,00	3 800,00	21,00	4 598,00		Vlastní
9	210R10007	Ekvipotenciální přípojnice	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00		Vlastní
10	210R10015	IR spínač	ks	1,00	610,00	610,00	21,00	738,10		Vlastní
11	210R10010	Kabel CYKY-J 3x1,5	ks	1,00	510,00	510,00	21,00	617,10		Vlastní
12	210R10009	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	184,00	34,00	6 256,00	21,00	7 569,76		Vlastní
13	210R10008	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	162,00	44,50	7 209,00	21,00	8 722,89		Vlastní
			m	24,00	55,00	1 320,00	21,00	1 597,20		Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018001	Vltavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O: 01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část
R: 02	Vltavská vyhlídka Homolka - silnoproud

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
14 210R10005	Kabel CYKY-J 5x6	m	18,00	93,00	1 674,00	21,00	2 025,54		Vlastní
15 210R10022	Krabice Acidur	ks	3,00	164,00	492,00	21,00	595,32		Vlastní
16 210R10016	Krabice přístrojová KP 68	ks	21,00	95,00	1 995,00	21,00	2 413,95		Vlastní
17 210R10017	Krabice rozbočná KR 68	ks	8,00	99,00	792,00	21,00	958,32		Vlastní
18 210R99023	Likvidace odpadu	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00	21,00	1 452,00		Vlastní
19 210R20018	Montáž stropního svítidla	ks	4,00	158,00	632,00	21,00	764,72		Vlastní
20 210R10006	Pásek FeZn 30/4	m	25,00	61,00	1 525,00	21,00	1 845,25		Vlastní
21 210R99030	Přesun hmot	kpl	1,00	850,00	850,00	21,00	1 028,50		Vlastní
22 210R10004	Přípojková skříň	kpl	1,00	6 800,00	6 800,00	21,00	8 228,00		Vlastní
23 210R10003	Rozvaděč R1	kpl	1,00	17 100,00	17 100,00	21,00	20 691,00		Vlastní
24 210R10002	Rozvaděč RE	kpl	1,00	4 650,00	4 650,00	21,00	5 626,50		Vlastní
25 210R10019	Svítilno zářivkové 2x36W	ks	7,00	1 210,00	8 470,00	21,00	10 248,70		Vlastní
26 210R10020	Trubka Kopoflex 50 mm	m	80,00	39,00	3 120,00	21,00	3 775,20		Vlastní

· VÝKAZOVÝ soupis prací a dodávek

S: 2018001	Vitavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O: 01	Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část
R: 02	Vitavská vyhlídka Homolka - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost	
27	210R10021	Trubka PVC 23 mm	m	50,00	33,00	1 650,00	21,00	1 996,50		Vlastní	
28	210R20001	Úprava kabelové přípojky NN dle TZ									
29	210R10011	Vodič CY 6 zžl	kpl	1,00	32 500,00	32 500,00	21,00	39 325,00		Vlastní	
30	210R10014	Vypínač	m	25,00	38,00	950,00	21,00	1 149,50		Vlastní	
31	210R10012	Zásuvka 230V/16A IP 44	ks	5,00	238,00	1 190,00	21,00	1 439,90		Vlastní	
32	210R10013	Zásuvka dvojitá 230V/16A	ks	3,00	227,00	681,00	21,00	824,01		Vlastní	
Celkem								3 146,00	21,00	3 806,66	Vlastní

JKSO: 815.99 objekty zvláštní pozemní ostatní
 m3 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů
 novostavba objektu

122 322,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018001	Vltavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O: 01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část
R: 03	Vltavská vyhlídka Homolka - VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21 Elektromontáže - VO							142 636,00	172 589,56		
1	210R10001	Stožár bezpečicový, světla výška 6m, pozink	kpl	2,00	5 700,00	13 400,00	21,00	16 214,00		Vlastní
2	210R10002	Výzbroj stožáru	kpl	2,00	1 890,00	3 780,00	21,00	4 573,80		Vlastní
3	210R10003	Svídlidlo LED bez výložníku	kpl	2,00	9 100,00	18 200,00	21,00	22 022,00		Vlastní
4	460R10004	Základ stožáru vč. výkopu	kpl	2,00	6 702,00	13 404,00	21,00	16 218,84		Vlastní
5	210R10005	Kabel CYKY-J 3x4	m	92,00	71,00	6 532,00	21,00	7 903,72		Vlastní
6	210R10006	Pásek FeZn 30/4	m	100,00	58,00	5 800,00	21,00	7 018,00		Vlastní
7	210R10007	Soumrakový spínač	ks	1,00	3 100,00	3 100,00	21,00	3 751,00		Vlastní
8	460R10008	Výkop 40/80cm vč. pískového lože, ochranných dlaždic a ochr pásku vč. zásepů a povrchové úpravy	bm	70,00	450,00	31 500,00	21,00	38 115,00		Vlastní
9	210R20009	Protlak pod vozovkou	bm	14,00	3 100,00	43 400,00	21,00	52 514,00		Vlastní
10	210R10010	Trubka Kopoiflex 50 mm	m	80,00	44,00	3 520,00	21,00	4 259,20		Vlastní
Díl: ON Ostatní náklady							5 700,00	6 897,00		
11	210R521011	Dokumentace skutečného provedení v el. podobě	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00	21,00	1 452,00		Vlastní
12	210R521012	Výchozí revize	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00	21,00	4 840,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018001	Vltavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O:	01	Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část
R:	03	Vltavská vyhlídka Homolka - VO

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / plátnost
13	210R521013	Doprava	kpl	1,00	500,00	500,00	21,00	605,00	Vlastní
Díl: M21 Elektromontáže - VO						4 000,00		4 840,00	
14	210R99014	Přesun hmot	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	Vlastní
15	210R10015	Drobný a spojovací materiál	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	Vlastní
16	210R50016	Další bližze nespecifikované dodávky a montáže	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00	Vlastní

Celkem							152 336,00		
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

JKSO: 815.99 objekty zvláštní pozemní ostatní
 m3 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů
 novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018001	Vitavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O: 01	Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část
R: 04	Vitavská vyhlídka Homolka - CCTV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost	
Díl: M22							54 933,40			
1	210R10004	Kabel FTP 4x2x0,5				45 399,50				
2	210R10001	Kamera venkovní IP, IR, 1080i, varifokální	bm	235,00	29,50	6 932,50	21,00	8 388,33	Vlastní	
3	210R10002	Konzola pro kameru	kpl	2,00	9 600,00	19 200,00	21,00	23 232,00	Vlastní	
4	210R10009	Krabice přístrojová KP 68	kpl	2,00	840,00	1 680,00	21,00	2 032,80	Vlastní	
5	210R10010	Krabice rozbočná KR 68	ks	2,00	97,00	194,00	21,00	234,74	Vlastní	
6	210R10006	PoE injektor vč. Zdroje	ks	2,00	99,00	198,00	21,00	239,58	Vlastní	
7	210R10007	Rack 19" 6U nástěnný vč. příslušenství	ks	2,00	1 100,00	2 200,00	21,00	2 662,00	Vlastní	
8	210R10005	Trubka Kopoflex 50 mm	kpl	1,00	7 540,00	7 540,00	21,00	9 123,40	Vlastní	
9	210R10011	Trubka PVC 23 mm	m	10,00	44,00	440,00	21,00	532,40	Vlastní	
10	210R10003	Zapojovací box	m	15,00	33,00	495,00	21,00	598,95	Vlastní	
11	210R10008	Zásuvka datová dvojitá 2x RJ 45	kpl	2,00	540,00	1 080,00	21,00	1 306,80	Vlastní	
12	210R99012	Likvidace odpadu	ks	1,00	440,00	440,00	21,00	532,40	Vlastní	
13	210R99018	Přesun hmot	kpl	1,00	500,00	500,00	21,00	605,00	Vlastní	
							1 000,00	21,00	1 210,00	Vlastní

Učtový soupis prací a dodávek

S: 2018001	Vitavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně
O: 01	Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část
R: 04	Vitavská vyhlídka Homolka - CCTV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	210R20014	Naprogramování, nastavení systému	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00		Vlastní
15	210R10019	Drobný a spojovací materiál	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
16	210R50020	Další bližše nespecifikované dodávky a montáže	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
Díl: ON										
17	210R521015	Dokumentace skutečného provedení v el. podobě	kpl	1,00	1 500,00	7 000,00	21,00	8 470,00		Vlastní
18	210R521017	Doprava	kpl	1,00	500,00	500,00	21,00	605,00		Vlastní
19	210R521013	Předání díla	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
20	210R521016	Výchozí revize	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00	21,00	4 840,00		Vlastní

Celkem						52 399,50
---------------	--	--	--	--	--	------------------

JKSO: 815.99 objekty zvláštní pozemní ostatní
 m3 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů
 novostavba objektu

S: 2018001

Vltavská vyhlídka Homolka, pozemek p.č. 1243/3, 1245/8 a 106/3, k.ú. Rabyně

O: 01

Vltavská vyhlídka Homolka - stavební část

R: 05

Vltavská vyhlídka Homolka - EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost
Díl: M22									
Montáž sdělovací a zabezp. techniky - EZS									
1	210R10001	Ústředna EZS, sběrnice vč. GSM modulu a příslušenství	kpl	1,00	16 500,00	16 500,00	21,00	19 965,00	Vlastní
						37 560,00		45 447,60	
2	210R10002	Akumulátor 12V/2,1Ah	ks	1,00	540,00	540,00	21,00	653,40	Vlastní
3	210R10003	Sběrnice klávesnice LCD	ks	1,00	1 980,00	1 980,00	21,00	2 395,80	Vlastní
4	210R10004	Detektor pohybový duální, sběrnice	ks	3,00	2 410,00	7 230,00	21,00	8 748,30	Vlastní
5	210R10005	Magnetický snímač sběrnice	ks	1,00	1 420,00	1 420,00	21,00	1 718,20	Vlastní
6	210R10006	Detektor požární, kouřový, sběrnice	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	Vlastní
7	210R10007	Sířna venkovní sběrnice	kpl	1,00	2 840,00	2 840,00	21,00	3 436,40	Vlastní
8	210R10008	Sířna sběrnice, vnitřní	ks	1,00	1 100,00	1 100,00	21,00	1 331,00	Vlastní
9	210R10009	Kabel SYKFY 3x2x0,5	bm	75,00	28,00	2 100,00	21,00	2 541,00	Vlastní
10	210R10010	Trubka PVC 23 mm	m	50,00	37,00	1 850,00	21,00	2 238,50	Vlastní
11	210R99012	Likvidace odpadu	kpl	1,00	500,00	500,00	21,00	605,00	Vlastní
Díl: ON									
Ostatní náklady									
12	210R521013	Předání díla	kpl	1,00	500,00	500,00	21,00	605,00	Vlastní
						500,00		605,00	
Díl: M22						2 500,00		3 025,00	
Montáž sdělovací a zabezp. techniky - EZS									

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

O: 01 Vitavská vyhlídka Homolka - stavební část

R: 05 Vitavská vyhlídka Homolka - EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cen. soustava / platnost
13	210R20014	Naprogramování, nastavení systému	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	Vlastní
Díl: ON						5 000,00		6 050,00	
14	210R521015	Dokumentace skutečného provedení v el. podobě	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	Vlastní
15	210R521016	Výchozí revize	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	Vlastní
16	210R521017	Doprava	kpl	1,00	500,00	500,00	21,00	605,00	Vlastní
Díl: M22						4 500,00		5 445,00	
17	210R99018	Přesun hmot	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	Vlastní
18	210R50019	Drobný a spojovací materiál	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	Vlastní
19	210R10020	Další bližze nespecifikované dodávky a montáže	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	Vlastní
Celkem								50 060,00	

JKSO: 815.99 objekty zvláštní pozemní ostatní
 m3 svíslá nosná konstrukce z jiných materiálů
 novostavba objektu



Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník zadávacího řízení předpokládá plnění zakázky, v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka "Vítavská vyhlídka Homolka"		Část plnění VZ, kterou má účastník zadávacího řízení v úmyslu zadat poddodavatelé (specifikace a procentní podíl)
1.	Název: Sídlo: Tel./fax: IČO: DIČ: Osoba oprávněná jednat:	
2.	Název: Sídlo: Tel./fax: IČO: DIČ: Osoba oprávněná jednat:	
3.	Název: Sídlo: Tel./fax: IČO: DIČ: Osoba oprávněná jednat:	

V Táboře dne 25.07.2019

