

DODATEK č. 1

na provedení stavebních prací
ke smlouvě o dílo ze dne 13.8.2021
„Dopravně inženýrského opatření v obci Drahelčice
v ulicích Lípová, Na Kamenné hrázi, U Studánky, Na Malé Růži pro zklidnění dopravy“
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Název: *Obec Drahelčice*
na adrese: OÚ Drahelčice, Na Návsi č.p. 25, Drahelčice PSČ: 252 19 pošta Rudná u Prahy
zastoupená: Ing. Petra Ďuranová, starostka
IČ: 00233200 DIČ: CZ00233200
bankovní spojení: č.ú. 11127111/0100
a

ZHOTOVITEL:

Aquarius spol. s r. o.
Pražská 224, 273 51 Kyšice
IČ: 49550616
Zastoupená Karlem Skleničkou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: č. ú: 323309694/0600

PREAMBULE

Tento Dodatek č. mění předmět plnění v důsledku okolností, které smluvní strany ani při vynaložení potřebné péče nemohly předvídat a jsou předmětem Změnového listu č. 1, Změnového listu č. 2, Změnového listu č. 3, Změnového listu č. 4,

Záhlaví smlouvy se doplňuje o bankovní spojení objednatele a zhotovitele takto:
U objednatele: bankovní spojení: 11127111/0100
U zhotovitele: bankovní spojení: 323309694/0600

ČL. III. se doplňuje o odst. č. 3, který zní:

- a) nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou Změnové listy č. 1 až 4, který za účastníky výstavby podepsali:
- Ing. Ondřej Svoboda, technický dozor investora (TDS)
 - Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA, autorský dozor projektanta (AD)
 - Karel Sklenička, zhotovitel - jednatel společnosti
 - Ing. Petra Ďuranová, starostka obce Drahelčice/objectnatele

b) Změnový list v Příloze dle Rozpočtu stavby specifikuje změny díla
**Dopravně inženýrského opatření v obci Drahelčice v ulicích Lípová, Na Kamenné hrázi,
U Studánky, Na Malé Růži pro zklidnění dopravy**

c) Změny specifikované ve Změnových listech č. 1 až 4 se stávají nedílnou součástí stavby **Dopravně inženýrského opatření v obci Drahelčice v ulicích Lípová, Na Kamenné hrázi, U Studánky, Na Malé Růži pro zklidnění dopravy**

ČL. V/Cena za dílo - odst. 1 zní takto:

2 677 905,56 Kč bez DPH, tj. slovy: **dvamilionyšestsetsedmdesátsedmděvětsetpět korun českých a padesátšest haléřů**

562 360,17 Kč činí DPH, tj. slovy: **pětšedesátdvatisíctřistašedesát korun českých a sedmnáct haléřů**

3 240 265,73 Kč cena celkem, tj. slovy: třimilionydvěstěčtyřicettisícdvěšedesátpětkorun českých a sedmdesáttři haléřů

Ocenění položek dle Změnových listů č. 1 až 4,

Celkem: 111,53 Kč

<u>Číslo</u> <u>změnového</u> <u>listu</u>	<i>Oceněné položky bez DPH</i>	<i>Vícepráce bez DPH</i>	<i>Méněpráce bez DPH</i>
<u>1</u>	<u>1221 Kč</u>	<u>1221 Kč</u>	<u>0</u>
<u>2</u>	<u>22927,18 Kč</u>	<u>122261,62 Kč</u>	<u>-99334,44 Kč</u>
<u>3</u>	<u>-24036,65 Kč</u>	<u>34979,20</u>	<u>-59015,85 Kč</u>
<u>4</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1. Smluvní cena díla ve znění tohoto Dodatku č. 1:

2 678 017,09 Kč bez DPH

562 383,53 Kč DPH

3 240 400,68 Kč cena celkem

(slovy: třimilionydvěstěčtyřicettisícčtyřista korun českých a šedesátosm haléřů)

Ostatní ujednání (základní) Smlouvy o dílo na stavební práce nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

Přílohy:

- *Změnový list č. 1 až 4*
- *Ocenění prací dle Změnového listu*

Obec Drahelčice

Ing. Petra
Đuranová

Digitálně podepsal
Ing. Petra Đuranová
Datum: 2021.09.24
21:26:33 +02'00'

.....
za objednatele: Ing. Petra Đuranová, starostka

Karel
Sklenička

Digitálně podepsal Karel
Sklenička
Datum: 2021.09.27
08:58:40 +02'00'

.....
za zhotovitele: Karel Sklenička

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016218

Název díla:

„Dopravně inženýrského opatření v obci Drahelčice
v ulicích Lípová, Na Kamenné hrázi, U Studánky, Na Malé Růži pro zklidnění dopravy“

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016218

Změnový list

číslo: ZL č.1, ze dne 18.8.2021

Objednavatel: Obec Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19 Drahelčice
Zhotovitel: Aquarius spol. s r. o., Pražská 224, 273 51 Kyšice
Projektant: Ateliér malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného
Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice

1. Objekt a oddíl stavby: „Dopravně inženýrského opatření v obci Drahelčice
v ulicích Lípová, Na Kamenné hrázi, U Studánky, Na Malé Růži pro zklidnění dopravy“

2. Zpracovatel změnového listu : Ing. Ondřej Svoboda, TDS

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1. Zápis z KD č.1 ze dne 18.8.2021.

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

4.1. Z důvodu kolize kontejnerového stání a stromu došlo k rozdělení stání na dvě části, tak aby byl zachován strom.

5. Podklady k návrhu změny:

5.1. Nejsou.

6. Rekapitulace nákladů

6.1. Vícenáklady v souvislosti se změnou: **1 221,00 Kč bez DPH**

6.2. Méněnáklady v souvislosti se změnou: **0,00 Kč bez DPH**

6.3. Celková bilance nákladů v souvislosti se změnou: **1 221,00 Kč bez DPH**

7. Stanovisko zhotovitele stavby:

7.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce: Změna nemá vliv na požadované parametry objektu v zadávací dokumentaci, změna nemá vliv na změnu harmonogramu prací

- 7.2. Vliv změny na cenu díla: Změna má vliv na smluvní cenu díla.
7.3. Vliv na technické řešení: Není.

Zástupce zhotovitele:

Datum: 23.9.21

 **AQUARIUS spol. s r.o.**
Inženýrské stavby
273 51 Kyšice, Pražská 224
Tel./fax: 312 526 346

Karel Sklenička
Jednatel společnosti

8. Stanovisko projektanta:

8.1. Změna je vyvolána nezaměřením stromu, tedy strom není zapracován v PD. Změna neovlivní kvalitu díla.

Datum:


Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA
Digitálně podepsal Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA
Datum: 2021.09.22 08:59:36 +02'00'

Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA

9. Stanovisko TDS:

- 9.1. Změna mění projektovou dokumentaci není však v rozporu s ohlášeným stavebním záměrem. Vysazení stromu proběhlo po odevzdání projektové dokumentace.
9.2. Změna nemá vliv na konečný termín dokončení díla.
9.3. Změna má dopad na celkové náklady stavby.
9.4. Navržené technické provedení nemá vliv na změnu parametrů stavby.
9.5. Cenová úprava vychází ze smluvních cen mezi zhotovitelem a objednatelem. Návrh víceprací/méněprací odpovídá článku IV.odst 3. a 4. smlouvy o dílo.
9.6. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou v souladu s ohlášením stavebního záměru. TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje objednateli tento ZL č.3 odsouhlasit.


Datum: 23.9.2021


Ing. Ondřej Svoboda
TDS

10. Stanovisko objednatele díla:

- 10.1. Změnový list nabývá účinnosti schválením Zastupitelstvem obce Drahelčice formou dodatku ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací.

Datum: 23.9.2021


Ing. Petra Ďuranová
Starosta - objednavatel

Stavba:

Objekt:

Dopravné – inženýrská opatření, Drahelčice – ulice Lípová, Na Kamenné hrázi, U Studánky, Na Malé Růži

ZL 01 - ÚPRAVA KONTEJNEROVÉHO STÁNÍ

Místo:

Drahelčice

Zadavatel:

Obec Drahelčice

Zhotovitel:

Aquarius, spol. s r.o.

Datum:

18.08.2021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000	330,00	990,00
PP Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého. Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tj. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tj. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121. Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Máma jednotka u příplatků je m délky obrubníku.							
21	M	59217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m	3,000	77,00	231,00
PP obrubník betonový parkový 1000x80x200mm							

CELKEM**1 221,00**

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016218

Název díla:

„Dopravně inženýrského opatření v obci Drahelčice
v ulicích Lípová, Na Kamenné hrázi, U Studánky, Na Malé Růži pro zklidnění dopravy“

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016218

Změnový list

číslo: ZL č.2, ze dne 9.9.2021

Objednavatel: Obec Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19 Drahelčice
Zhotovitel: Aquarius spol. s r. o., Pražská 224, 273 51 Kyšice
Projektant: Ateliér malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného
Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice

1. Objekt a oddíl stavby: „Dopravně inženýrského opatření v obci Drahelčice
v ulicích Lípová, Na Kamenné hrázi, U Studánky, Na Malé Růži pro zklidnění dopravy“

2. Zpracovatel změnového listu : Ing. Ondřej Svoboda, TDS

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1. Zápis z KD č.3 ze dne 9.9.2021.

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

4.1. Špatně zařazené uznatelné položky v rozpočtu, úprava výměr dle skutečnosti. Ve výkazu výměr jsou špatně zařazené položky uznatelných a neuznatelných nákladů, které jsou pomocí ZL č.1 převedeny a upraveny dle skutečnosti na stavbě do správných částí nákladů.

5. Podklady k návrhu změny:

5.1. Nejsou.

6. Rekapitulace nákladů

6.1. Vícenáklady v souvislosti se změnou: **+122 261,62 Kč bez DPH**

6.2. Méněnáklady v souvislosti se změnou: **-99 334,44 Kč bez DPH**

6.3. Celková bilance nákladů v souvislosti se změnou: **+22 927,18 Kč bez DPH**

7. Stanovisko zhotovitele stavby:

7.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce: Změna nemá vliv na požadované parametry objektu v zadávací dokumentaci, změna nemá vliv na změnu harmonogramu prací

7.2. Vliv změny na cenu díla: Změna má vliv na smluvní cenu díla.

7.3. Vliv na technické řešení: Změna nemá vliv na technické řešení.

Zástupce zhotovitele:

Datum: 23.9.21



Karel Sklenička
Jednatel společnosti

8. Stanovisko projektanta:

8.1. Změna je v souladu s projektovou dokumentací, která byla použita pro výběr dodavatele.

8.2. Ve výkazu výměr byly špatně rozděleny položky mezi uznatelnými náklady a neuznatelnými náklady. Dále byly upraveny celkové výměry položek dle skutečnosti na stavbě.

Datum:

Ing. Petr Novotný,
Ph.D., MBA
Digitálně podepsal Ing.
Petr Novotný, Ph.D., MBA
Datum: 2021.09.22
09:00:40 +02'00'

Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA

9. Stanovisko TDS:

9.1. Změna je v souladu s projektovou dokumentací s ohlášeným stavebním záměrem a v souladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele.

9.2. Změna nemá vliv na konečný termín dokončení díla.

9.3. Změna má dopad na celkové náklady stavby.

9.4. Navržené technické provedení nemá vliv na změnu parametrů stavby.

9.5. Cenová úprava vychází ze smluvních cen mezi zhotovitelem a objednatelem. Došlo k přesunu položek mezi uznatelnými a neuznatelnými náklady. Dále došlo k úpravě výměr položek rozpočtu dle skutečnosti na stavbě. Návrh víceprací/méněprací odpovídá článku IV. odst. 3. a 4. smlouvy o dílo.

9.6. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou v souladu s ohlášením stavebního záměru. TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje objednateli tento ZL č.1 odsouhlasit.

Datum:

23.9.2021

Ing. Ondřej Svoboda
TDS

10. Stanovisko objednatele díla:

10.1. Změnový list nabývá účinnosti schválením Zastupitelstvem obce Drahelčice formou dodatku ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací.

Datum:

23.9.21

Ing. Petra Ďuranová
Starosta - objednatel

Stavba:

Objekt: Dopravně – inženýrská opatření, Drahelčice – ulice Lipová, Na Kamenné hrázi, U Studánky, Na Malé Růži

ZL 02 - PŘESUN POLOŽEK, OPRAVA VÝMĚR

Místo: Drahelčice

Datum: 09.09.2021

Zadavatel: Obec Drahelčice

Zhotovitel Aquarius, spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
ČÁST UZNATELNÉ NÁKLADY							
10	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	20,200	506,00	10 221,20
Kladení dlažby z kostek a provedení lože tl 50 mm, a vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici							
Skutečná plocha 75,2... 72,5-55=20,2 m2							
Poznámka k souboru cen:							
1. Ceny 591 1 - pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu uhlíkovou a řádkovou. 2. Ceny 591 2 - pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu uhlíkovou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vjeřívá z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mrazuvzdorné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání těchto materiálů na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze se oceňuje cenami souboru cen 599 1 -11. Základní cena je výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby žlutou záklvou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 -11. Základní cena je výši 2 %, c) přilepka z každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.							
11	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	-5,040	498,00	-2 509,92
kostka dlažební žula drobná 8/10							
12	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	82,500	360,00	-15 480,00
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojným hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2							
Poznámka k souboru cen:							
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru. Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2. Skupina C: dlažby oboustranných tvarů (obouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze se oceňuje cenami souboru cen 451...-9. Přilepka z každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.							
13	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	-41,200	199,00	-8 198,80
dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní							
15	M	59245006	dlažba tvar obdélníkový betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	-3,090	409,00	-1 263,81
dlažba tvar obdélníkový betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná							
16	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	-35,000	380,00	-13 300,00
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojným hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2							
Poznámka k souboru cen:							
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru. Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2. Skupina C: dlažby oboustranných tvarů (obouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze se oceňuje cenami souboru cen 451...-9. Přilepka z každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.							
17	M	59245203	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm barevná	m2	-36,050	249,00	-8 976,45
dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm barevná							
18	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	-60,000	370,00	-22 200,00
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého							
Poznámka k souboru cen:							
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; c) přilepka z každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajnicí nebo obrubí z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.							
19	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-61,100	109,00	-6 659,90
obrubník betonový silniční 1000x150x250mm							
20	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	-14,000	330,00	-4 620,00
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého							
Poznámka k souboru cen:							
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; c) přilepka z každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajnicí nebo obrubí z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Márná jednotka u přilepky je m dělký obrubníku.							
21	M	59217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m	-14,280	77,00	-1 099,56
obrubník betonový parkový 1000x80x200mm							
22	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	6,100	385,00	2 348,50
Osazení obrubníku kamenného se zřízení lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého							
Poznámka k souboru cen:							
1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajnicí z kamene. 2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; c) přilepka z každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajnicí nebo obrubí z dlažebních kostek. 3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajnicí nebo obrubí z dlažebních kostek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo krajnic, tyto se oceňují ve specifikaci.							
23	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m	7,980	520,00	4 149,60
CELKEM ČÁST UZNATELNÝCH NÁKLADŮ							

CELKEM ČÁST UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

-67 589,14

ČÁST NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Položky ze smluvního rozpočtu, část neuznatelné náklady

Položky ze smluvního rozpočtu, část neuznatelné náklady									
51	K	916241213	PP	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	-16,000	385,00	-6 160,00	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajků z kamene. 2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 také náklady na zřízení boční opěry. 3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje jako lože z betonu prostého. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo krajků, tyto se oceňují ve specifikaci.									
52	M	58380374	PSC	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m	-17,050	520,00	-8 866,00	
obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm									
Položky ze smluvního rozpočtu, část uznatelné náklady									
10	K	591211111	PP	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameneva téženého tl 50 mm	m2	38,500	506,00	19 481,00	
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameneva téženého									

15
L. K. D.

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroučkovou. 3. Dlažba vlnitá z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111. Kládění dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání těchto materiálů na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout - u velkých žvýčků spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97. Příplatek za každý dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

11	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	39,655	496,00	19 746,19
12	K	596211111	Kládění zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	23,000	360,00	8 280,00

PP

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrázků o ploše jednotlivě do 100 m2. Skupina C: dlažby oboukrovných tvarů (obloky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálů na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... -9. Příplatek za každý dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

13	M	59245015	dlažba zámková tvaru 1 200x165x60mm přírodní	m2	23,690	199,00	4 714,31
15	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	3,090	409,00	1 263,81
16	K	596211211	Kládění zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	35,000	380,00	13 300,00

PP

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrázků o ploše jednotlivě do 100 m2. Skupina C: dlažby oboukrovných tvarů (obloky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálů na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... -9. Příplatek za každý dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

17	M	59245203	dlažba zámková tvaru 1 196x161x80mm barevná	m2	36,050	249,00	8 976,45
18	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,000	370,00	18 500,00

PP

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kamenná těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 těž náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121. Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

19	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	51,000	109,00	5 559,00
20	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	330,00	4 620,00

PP

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kamenná těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 těž náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121. Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.

21	M	59217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m	14,280	77,00	1 099,56
----	---	----------	---	---	--------	-------	----------

CELKEM ČÁST NEUZATELNÝCH NÁKLADŮ

CELKEM

90 516,32

22 927,18

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016218

Název díla:

„Dopravně inženýrského opatření v obci Drahelčice
v ulicích Lípová, Na Kamenné hrázi, U Studánky, Na Malé Růži pro zklidnění dopravy“

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016218

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL č.3, ze dne 9.9.2021

Objednavatel: Obec Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19 Drahelčice
Zhotovitel: Aquarius spol. s r. o., Pražská 224, 273 51 Kyšice
Projektant: Ateliér malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného
Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice

1. Objekt a oddíl stavby: „Dopravně inženýrského opatření v obci Drahelčice
v ulicích Lípová, Na Kamenné hrázi, U Studánky, Na Malé Růži pro zklidnění dopravy“

2. Zpracovatel změnového listu : Ing. Ondřej Svoboda, TDS

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1. Zápis z KD č.3 ze dne 9.9.2021.

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

4.1. Změna povrchu příčného prahu na začátku úseku při vjezdu do ulice Lípová od silnice II/101.
Jedná se o záměnu žulové a betonové dlažby za asfaltobetonový povrch. Změna je vyvolána sníže-
ním hlukové zátěže obyvatel bydlících v blízkosti příčného prahu.

5. Podklady k návrhu změny:

5.1. Nejsou.

6. Rekapitulace nákladů

6.1. Vícenáklady v souvislosti se změnou: **34 979,20 Kč bez DPH**

6.2. Méněnáklady v souvislosti se změnou: **-59 015,85 Kč bez DPH**

6.3. Celková bilance nákladů v souvislosti se změnou: **-24 036,65 Kč bez DPH**

7. Stanovisko zhotovitele stavby:

7.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce: Změna nemá vliv na požadované
parametry objektu v zadávací dokumentaci, změna nemá vliv na změnu harmonogramu prací

7.2. Vliv změny na cenu díla: Změna má vliv na smluvní cenu díla.

7.3. Vliv na technické řešení: Změna mění pojezdový povrch příčného prahu. Kvalitativně se jedná o shodný povrch.

Zástupce zhotovitele:

Datum: 23.9.21

**AQUARIUS spol. s r.o.**
Inženýrské stavby
273 51 Kyšice, Pražské 224
Tel./fax: 312 526 346
.....
Karel Sklenička
Jednatel společnosti

8. Stanovisko projektanta:

8.1. Změna je vyvolána stavebníkem. Změna povrchu z betonového a žulového za asfaltový nemá vliv na funkčnost příčného prahu. Dojde ke snížení hlukové zátěže, tedy bude pozitivní vliv.

Datum:

Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA
Digitálně podepsal Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA
Datum: 2021.09.22 09:01:14 +02'00'
.....
Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA

9. Stanovisko TDS:

- 9.1. Změna mění projektovou dokumentací není však v rozporu s ohlášeným stavebním záměrem.
9.2. Změna nemá vliv na konečný termín dokončení díla.
9.3. Změna má dopad na celkové náklady stavby.
9.4. Navržené technické provedení nemá vliv na změnu parametrů stavby.
9.5. Cenová úprava vychází ze smluvních cen mezi zhotovitelem a objednatelem. Návrh víceprací/méněprací odpovídá článku IV.odst 3. a 4. smlouvy o dílo.
9.6. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou v souladu s ohlášením stavebního záměru. TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje objednateli tento ZL č.2 odsouhlasit.

Datum:

23.9.2021
Ing. Ondřej Svoboda
TDS

10. Stanovisko objednatele díla:

- 10.1. Změnový list nabývá účinnosti schválením Zastupitelstvem obce Drahelčice formou dodatku ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací.

Datum:

23.9.2021
Ing. Petra Duranová
Starosta - objednatel

Stavba:

Objekt:

Dopravné – inženýrská opatření, Drahelčice – ulice Lipová, Na Kamenné hrázi, U Studánky, Na Malé Růži

Místo:

Drahelčice

Zadavatel:

Obec Drahelčice

Uchazeč:

Aquarius, spol. s r.o.

Datum:

09.09.2021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva téženého tl 50 mm	m2	-47,300	506,00	-23 933,80
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 591 11- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kružkovou. 3. Dlažba výtvarná z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky ovocbarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání mmot pro lože a na dodání této materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratě lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živinovou závlivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1, -11 Závlivka podkladu nebo lože. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-07 Přilepek za každých dalších 10 mm tloušťky				
11	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	-48,719	498,00	-24 262,06
	PP		kostka dlažební žula drobná 8/10				
16	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	-17,000	380,00	-6 460,00
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojnásobným, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru. Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratě lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 - -9. Přilepek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.				
17	M	59245203	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm barevná	m2	-17,510	249,00	-4 359,99
	PP		dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm barevná				
Položky použité ze smluvního rozpočtu, část neuznatelné náklady							
21	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	64,300	285,00	18 325,50
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 585 1-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 přepočítá pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.				
23	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	64,300	18,00	1 157,40
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu.				
24	K	573231108	Postřik živinový spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	64,300	8,00	514,40
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2				
	VV		390,000*1,25				
25	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	487,500	233,00	14 981,90
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 577 1-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 přepočítá pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.				

CELKEM

-24 036,65

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016218
Název díla:

„Dopravně inženýrského opatření v obci Drahelčice
v ulicích Lípová, Na Kamenné hrázi, U Studánky, Na Malé Růži pro zklidnění dopravy“

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016218

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: **ZL č.4, ze dne 9.9.2021**

Objednavatel: Obec Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19 Drahelčice
Zhotovitel: Aquarius spol. s r. o., Pražská 224, 273 51 Kyšice
Projektant: Ateliér malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného
Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice

1. Objekt a oddíl stavby: „Dopravně inženýrského opatření v obci Drahelčice
v ulicích Lípová, Na Kamenné hrázi, U Studánky, Na Malé Růži pro zklidnění dopravy“

2. Zpracovatel změnového listu : Ing. Ondřej Svoboda, TDS

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1. Zápis z KD č.3 ze dne 9.9.2021.

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

4.1. Z důvodu snížení hlukové zátěže bylo dohodnuto změna nášlapu u příčných obrubníků u zvýšených prahů z původních 2 cm na 0 – bez nášlapu.

5. Podklady k návrhu změny:

5.1. Nejsou.

6. Rekapitulace nákladů

6.1. Vícenáklady v souvislosti se změnou: **0,00 Kč bez DPH**

6.2. Méněnáklady v souvislosti se změnou: **0,00 Kč bez DPH**

6.3. Celková bilance nákladů v souvislosti se změnou: **0,00 Kč bez DPH**

7. Stanovisko zhotovitele stavby:


7.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce: Změna nemá vliv na požadované parametry objektu v zadávací dokumentaci, změna nemá vliv na změnu harmonogramu prací

7.2. Vliv změny na cenu díla: Změna nemá vliv na smluvní cenu díla.

7.3. Vliv na technické řešení: Změnou dojde k přímému najetí na příčný práh bez výškového rozdílu.

Zástupce zhotovitele:

Datum: 23. 9. 21



.....
Karel Sklenička
Jednatel společnosti

8. Stanovisko projektanta:

- 8.1. Změna sníží hlukovou zátěž při nájezdu vozidel na příčné prahy.
- 8.2. Změna nemá vliv na stavební dílo.

Datum:

Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA
Digitálně podepsal Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA
Datum: 2021.09.22 09:01:45
+02'00'

.....
Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA

9. Stanovisko TDS:

- 9.1. Změna mění projektovou dokumentací není však v rozporu s ohlášeným stavebním záměrem.
- 9.2. Změna nemá vliv na konečný termín dokončení díla.
- 9.3. Změna nemá dopad na celkové náklady stavby.
- 9.4. Navržené technické provedení nemá vliv na změnu parametrů stavby.
- 9.5. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou v souladu s ohlášením stavebního záměru. TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje objednateli tento ZL č.4 odsouhlasit.

Datum:

.....
Ing. Ondřej Svoboda
TDS

10. Stanovisko objednatele díla:

- 10.1. Změnový list nabývá účinnosti schválením Zastupitelstvem obce Drahelčice formou dodatku ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací.

Datum:

.....
Ing. Petra Ďuranová
Starosta - objednatel

Rekapitulace změnových listů

Stavba:

Dopravně – inženýrská opatření, Drahelčice – ulice Lípová, Na Kamenné hrázi, U Studánky, Na Malé Růži

Název	Cena					Datum	Poznámka
	rozdělení na uzn. a neuзн. Náklady		celkové přípočty/odpočty		celkem ZL		
	Uznatelné náklady	neuznatelné náklady	méněpráce	vícepráce			
ZL 01 - ÚPRAVA KONTEJNEROVÉHO STÁNÍ	0	1 221,00	0,00	1 221,00	1 221,00	18.08.2021	
ZL 02 - PŘESUN POLOŽEK, OPRAVA VÝMĚR	-67 589,14	90 516,32	-99 334,44	122 261,62	22 927,18	09.09.2021	
ZL 03 - ZMĚNA POVRCHU PŘÍČNÉHO PRAHU	-24 036,65	0,00	-59 015,85	34 979,20	-24 036,65	09.09.2021	
ZL 04 - ZMĚNA NÁŠLAPU U PŘÍČNÝCH PRAHŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09.09.2021	ZMĚNA NEMÁ VLIV NA CENU
Celkem části	-91 625,79	91 737,32	-158 350,29	158 461,82			

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 111,53

DPH 21% 23,42

CELKOVÁ CENA VČ. DPH 134,95

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č.1

Akce: Dopravně-inženýrské opatření Drahelčice - ulice Lípová, Na Kamenné hrázi, U Studánky, Na Malé Růži

Předmět jednání: Kontrolní den č.1

Datum a čas jednání: 18.8.2021, 9 hodina

Místo jednání: Místo stavby

Účastníci:

	podpis	účastněn	zápis obdrží
Objednatel			
- Ing. Petra Ďuranová		x	x
- Zdeněk Procházka		x	-
TDS a koordinátor BOZP			
- Ing. Ondřej Svoboda		-	-
- Ing. Marian Chotár		x	x
Zhotovitel stavby			
- Karel Sklenička		-	x
- Vilém Jansa		x	x

Ostatní účastníci

-
-
-
-

1.1 PŘÍPRAVA A ŘÍZENÍ STAVBY

1.1.1 Poznámky objednatele

1.1.1.1. Objednatel upozorňuje na neznečišťování a nepoškozování komunikace II/101.

1.1.1.2. TDS požaduje doplnění vytyčení sítí TS Rudná vč. Zjištění potřeby zvýšení vodovodních uzávěrů v místech zvýšených křižovatek a nové OK.

1.1.2. Poznámky projektanta (AD)

1.1.3 Poznámky zhotovitele

1.1.3.1. Zhotovitel poukazuje na kolizi stromu u kontejnerového stání. Stání bude rozděleno na dvě části kolem stromu. Změna bude součástí ZL č.1

1.1.3.2. Zhotovitel upozorňuje na možnou kolizi nové UV1 s dešťovou kanalizací. TDS požaduje provést sondu v místě nové UV a dle možností buď osazení jiného vhodného odvodňovacího prvku např. odvodňovacího žlabu.

1.1.3.3. Zhotovitel upozornil na kolizi v ulici Lípová v místech rozšíření komunikace pro parkovací místa, které je v kolizi se stávajícími keři. Keře se seřízou.

1.2 REALIZACE – AKTUÁLNÍ PRŮBĚH PRACÍ

1.2.1. Probíhá realizace chodníku podél dětského hřiště. Dětské hřiště je uzavřeno do 20.8. (doby provedení nového oplocení), případně bude dětské hřiště oploceno déle – stavba bude informovat paní starostku.

1.3 HARMONOGRAM

1.3.1 Aktualizace harmonogramu prací

1.3.1.1. Byl předán aktualizovaný HMG stavebních prací, který bude upraven, součástí celkového termínu je i odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel HMG upraví a předá na příštím KD.

1.3.2 Plnění smluvních termínů

1.3.2.1. Není ohrožen termín dokončení.

1.4 CENA DÍLA

1.5 PODKLADY PRO FAKTURACI

1.6 BOZP

1.6.1. Zhotovitel okamžitě doplní označení stavby informačními tabulemi. Dále budou kolem stavby osazeny zábrany

1.7 Následující kontrolní den

1.7.1. Následující KD proběhne ve čtvrtek 2.9.2021 od 9 hodin. Sraz na stavbě.

1.8. Přílohy

Zapsal: Ing. Ondřej Svoboda, Ing. Marián Chotár

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č.3

Akce: Dopravně-inženýrské opatření Drahelčice - ulice Lípová, Na Kamenné hrázi, U Studánky, Na Malé Růži

Předmět jednání: Kontrolní den č.3

Datum a čas jednání: 9.9.2021, 9 hodina

Místo jednání: Místo stavby

Účastníci:

	podpis	účastněn	zápis obdržel
Objednatel			
- Ing. Petra Ďuranová	viz. PL.....	x	x
- Zdeněk Procházka	viz. PL.....	x	x
TDS a koordinátor BOZP			
- Ing. Ondřej Svoboda	viz. PL.....	x	x
- Ing. Marian Chotár	viz. PL.....	-	-
Zhotovitel stavby			
- Karel Sklenička	viz. PL.....	-	-
- Vilém Jansa	viz. PL.....	x	x
Ostatní účastníci			
-			
-			
-			
-			

3.1 PŘÍPRAVA A ŘÍZENÍ STAVBY

3.1.1 Poznámky objednatele

1.1.1.1. Objednatel upozorňuje na neznečišťování a nepoškozování komunikace II/101.

1.1.1.3. TDS požaduje doplnění vytyčení sítí TS Rudná vč. Zjištění potřeby zvýšení vodovodních uzávěrů v místech zvýšených křížovatek a nové OK. 2.9. TS Rudná požaduje provést ochranu (zvýšení) uzavíracích tyčí pomocí plastové trubky, která bude obetonována a tím bude zpřístupněno uzavírací ventily. Paní starostka vyzve TS Rudná ke kontrole funkčnosti ventilů, které jsou dotčené stavbou. 9.9. TS Rudná prověřila funkčnost vodovodních uzávěrů - veškeré uzávěry jsou v pořádku

3.1.1.1. Objednatel požaduje provést příčné obrubníky u zvýšených křížovatek bez nášlapu, obrubníky budou osazeny zároveň se stávající niveletou komunikace. Změna bude součástí ZL.

3.1.1.1. Zhotovitel provede zatěžovací zkoušku a ověří únosnost podloží pláň.

3.1.1.2. Objednatel požaduje provést příčný práh u silnice II/101 z asfaltového povrchu z původního žulového a betonového povrchu. Změna bude součástí ZL.

3.1.1.3. TDS upozorňuje na kolizi ve výkazu výměr, kdy některé položky jsou zapracovány v uznatelných nákladech a je nutné je přemístit do neuznatelných nákladů. Dále bude provedena kontrola množství obrubníků a dlažeb a upravena dle skutečnosti. Zhotovitel předloží ZL, který bude součástí dodatku č.1.

3.1.2. Poznámky projektanta (AD)

3.1.3 Poznámky zhotovitele

1.1.3.1. Zhotovitel poukazuje na kolizi stromu u kontejnerového stání. Stání bude rozděleno na dvě části kolem stromu. Změna bude součástí ZL.

1.1.3.2. Zhotovitel upozorňuje na možnou kolizi nové UV1 s dešťovou kanalizací. TDS požaduje provést sondu v místě nové UV a dle možností buď osazení jiného vhodného odvodňovacího prvku např. odvodňovacího žlabu. 2.9. UV1 osazena bez kolize.

1.1.3.3. Zhotovitel upozornil na kolizi v ulici Lípová v místech rozšíření komunikace pro parkovací místa, které je v kolizi se stávajícími keři. Keře se seřízou.

3.2 REALIZACE – AKTUÁLNÍ PRŮBĚH PRACÍ

1.2.1. Probíhá realizace chodníku podél dětského hřiště. Dětské hřiště je uzavřeno do 20.8. (doby provedení nového oplocení), případně bude dětské hřiště oploceno déle – stavba bude informovat paní starostku.

2.2.1. Probíhá realizace příčného prahu a chodníku v ulici Na Návsi x Lípová a Slunečná x Lípová.

3.2.1. Probíhá realizace příčného prahu u silnice II/101 a ulice Lípová. Dále probíhají práce na dalších příčných prazích.

3.3 HARMONOGRAM

3.3.1 Aktualizace harmonogramu prací

1.3.1.1. Byl předán aktualizovaný HMG stavebních prací, který bude upraven, součástí celkového termínu je i odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel HMG upraví a předá na příštím KD.

2.3.1. Práce probíhají dle HMG., 9.9. Trvá

3.3.2 Plnění smluvních termínů

1.3.2.1. Není ohrožen termín dokončení. 2.9. Trvá, 9.9. Trvá

3.4 CENA DÍLA

2.4.1. Byly předloženy ZL, které budou součástí dodatku č.1

3.4.2. Budou předloženy změny, které budou součástí dodatku č.1

3.5 PODKLADY PRO FAKTURACI

2.5.1. Byl předán podklad pro fakturaci za měsíc červenec ve výši:

Uznatelné náklady: 484 960,76 Kč

Neuznatelné náklady: 443 942,95 Kč

Celkem 928 903,71 Kč bez DPH

3.6 BOZP

1.6.1. Zhotovitel okamžitě doplní označení stavby informačními tabulemi. Dále budou kolem stavby osazeny zábrany 2.9. Splněno

3.6.1. Stavba probíhá dle plánu BOZP, pouze by bylo vhodné zlepšit ochranu stavby – občasné doplnění pevných plotů za plastovou pásku, tak aby bylo staveniště lépe odděleno od okolí.

3.7 Následující kontrolní den

3.7.1. Následující KD proběhne ve čtvrtek 16.9.2021 od 9 hodin. Sraz na obecním úřadu.

3.8. Přílohy

Zapsal: Ing. Ondřej Svoboda