

**Odpověď na dotaz účastníka výběrového řízení ze dne 24.1.2024 na akci : Obytná zóna
Včelnice – etapa 1a**

Dotaz :

Dle návrhu smlouvy o dílo má být součástí předmětu plnění této smlouvy kromě vlastní stavby také zpracování dokumentace skutečného provedení díla, geodetické zaměření hotového díla, geometrický plán. Zároveň povaha stavby vyžaduje geodetické vytýčení stavby a geodetické práce během provádění díla.

Ve výkazu výměr jsem nenašla objekt Vedlejších a ostatních nákladů.

Odpověď :

Investor doplnil zadávací podmínky o upravené výkazy výměr které jsou nedílnou součástí této odpovědi

Dotaz :

Dle dokumentace má být v SO 103 osazena posuvná brána, v dokumentaci jsem nenašla specifikaci této zámečnické konstrukce.

Odpověď :

Brána se uvažuje posuvná, výška 1,8 m, šířka 4,5 m, samonosná s dodávkou motoru, dálkovými ovladači a připojením elektro ze stávajících objektů. Nosná konstrukce ocelová, pozinkovaná, výplň dřevěná, plaňková.

Dotaz :

V rámci stavebních prací má být vybourán stávající asfaltobetonový povrch a odvezen na recyklační skládku. V dokumentaci jsem nenašla protokol o stanovení množství PAU a zařídění do kvalitativní třídy vybouraného asfaltobetonu na základě vyhlášky č. 283/2023 Sb. V závislosti na kvalitativní třídu se váže možnost dalšího využití a skládkování tohoto odpadu.

Ne všechny recyklační skládky mohou skládkovat např. vybouraný asfaltobeton zařazený do třídy ZAS-T4. Touto skutečností je významně ovlivněna cena za uložení tohoto odpadu.

Odpověď:

Pro stanovení ceny do rozpočtu stavby bude uvažováno se standardním zaříděním asfaltobetonového krytu s možností další recyklace. V případě, že během stavby dojde k zjištění, že vybouraný asfaltobeton neodpovídá tomuto zařídění a obsahuje nebezpečné látky, které musí být skládkovány ve zvláštním režimu, bude toto řešeno dodatkem ke smlouvě