

Kříženec – Vodovod zadávací řízení na dodavatele

Dodatečné informace, odpovědi na zaslané dotazy:

Dotaz č.1 ze dne 12.6.2023

Žádost o vysvětlení PD VZ: “ Kříženec – Vodovod “

Dle PD má být použito jako akumulční nádrž prefabrikovaná systémová nádrž. Dle dodavatele nádrží uvažovaná akumulční nádrž takto nelze použít, systémové nádrže jsou dimenzovány na kompletní obsyp zeminou. Dle návrhu bude při takto použité nádrži vznikat moment na druhé straně nádrže.

Odpověď:

k Vašemu dotazu projektant sděluje:

Návrh objektu ATS se zabudovaným prefabrikátem akumulční nádrže byl proveden tak, aby stropní deska ani stěny prefabrikátu nebyly přímo namáhány zatížením od obvodového zdiva. Proto je pod obvodovým zdivem umístěným nad stropní deskou nádrže navržen železobetonový průvlak, který zatížení od stěny roznáší do betonové základové konstrukce kolem prefabrikátu nádrže. Toto řešení bylo už vícekrát projektantem použito i jiných obdobných staveb a bezproblémově tam slouží mnoho let. Navíc veškerou zodpovědnost za návrh má projektant stavby nikoli dodavatel prefabrikátu.