

Smlouva o dílo č. VZ 2 / 2023

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel**Obec Martínkovice**

IČO 00272817
DIČ CZ00272817
se sídlem Martínkovice č.p. 186, 549 73 Martínkovice
zástupce Jaromír Jirka, starosta, mob.: 724 179 724, e-mail obec@martinkovice.cz

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel**SMI-ČR group s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 30045 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

se sídlem Tomkova 49
IČO 28827627
DIČ CZ28827627
zástupce Martin Sajfríd - jednatel
bankovní spojení Raiffeisen Bank
číslo účtu 208687710/5500
Plátce DPH (ano/ne) ano

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“

1. Článek Úvodní ustanovení

- 1..1 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení dále specifikované veřejné zakázky (dále jako „veřejná zakázka“) ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“ či „zákon“).

Název veřejné zakázky	Rekonstrukce č.p. 42 v Martínkovicích
Datum zahájení řízení	18.8.2023

- 1..2 Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající postupem dle zákona o zadávání veřejných zakázek, tak výběrové řízení pro zakázky malého rozsahu probíhající postupem stanoveným mimo tento zákon, zejména podle Přílohy č. 2 Administrace žádostí Programu NPO 283 Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití.

- 1..3 Realizace této smlouvy je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu. Předmět této smlouvy je součástí dále specifikovaného projektu (dále souhrnně jako „projekt“):

Dotační program	Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu jako řídicí orgán vlastníka komponenty 2.8.3 Národního plánu obnovy.
Název projektu	Rekonstrukce č.p. 42 v Martínkovicích
Číslo žádosti	283 BF 28

V případě, že zadavatel nezíská dotaci v požadované výši v rámci změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace, která zabezpečí finanční pokrytí předmětu veřejné zakázky, zadavatel nebude tento předmět veřejné zakázky realizovat a zruší výběrové řízení, případně odstoupí od již uzavřené smlouvy o dílo.

2. Článek Zmocněné osoby

- 2..1 Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

A	Zástupce objednatele ve věcech smluvních:	Jaromír Jirka, starosta, mob.: 724 179 724, e-mail obec@martinkovice.cz
B	Zástupce objednatele ve věcech technických:	Tomáš Valenta, autorizovaný technik mob.: 604 435 334 e-mail:tomas.valenta@technickydozor.eu
C	Zástupce objednatele na stavbě vykonávající technický dozor stavebníka (dále také jen „technický dozor stavebníka“ nebo „TDS“):	Tomáš Valenta, autorizovaný technik mob.: 604 435 334 e-mail:tomas.valenta@technickydozor.eu
D	Zástupce objednatele vykonávající činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud taková činnost vyplývá ze zvláštních právních předpisů (dále také jako „koordinátor BOZP“):	S.E.Q. spol. s r.o., Jan Šafář, koordinátor BOZP mob.: 774 799 112 e-mail: honza.saf@seznam.cz
E	Zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „autorský dozor“ nebo také jako „AD“):	Jiří Rak, projektant, mob.: 777 662 933, e-mail: j.rak@seznam.cz
F	Případně další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.	

Změna zde uvedených zástupců či zmocněnců objednatele může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem.

- 2..2 Je-li zástupce objednatele ve věcech smluvních osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za objednatele dle právních předpisů, není pak tato osoba oprávněna uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.

- 2..3 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

A	Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:	Martin Sajfríd tel.: 725485677 e-mail: info@smicrgroup.cz
B	Zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí z nabídky):	Ing. Radim Mach tel.: 608728169 e-mail: radimmach@gmail.com
C	Případně další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.	

- 2..4 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.
- 2..5 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou změnu požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osoby hlavního stavbyvedoucího je zhotovitel povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval v zadávacím řízení.

3. Článek Podklady pro uzavření smlouvy

- 3..1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 13.9.2023 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
- 3..2 Předmět díla je vymezen zejména následující projektovou a smluvní dokumentací:

Dokumenty, které nejsou nedílnou součástí smlouvy

- a) Zadávací podmínky veřejné zakázky
- b) Projektová dokumentace zpracovaná firmou Jiří Rak, 550 01 Hejtmánkovice 8, IČ: 66293324, ČKAIT: 0601181, obor PS.
- c) Stavební povolení bude předáno zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo.

Dokumenty, které jsou nedílnou součástí smlouvy

- Příloha č. 1 Oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)
- Příloha č. 2 Harmonogram stavebních prací
- Příloha č. 3 Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace

- 3..3 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
- b) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
- c) prověřil místní podmínky na staveništi;

- d) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil prostřednictvím žádosti vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky;
 - e) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho žádosti vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do podrobného soupisu prací;
 - f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;
- 3..4 Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy jednal s odbornou péčí a přiměřeně překontroloval a ověřil správnost projektové a smluvní dokumentace a upozornil na zjevné nejasnosti, chyby, rozpory opomenutí nepřesnosti nebo jiné vady v zadávacím řízení, a to formou žádosti o vysvětlení či změnou zadávací dokumentace (zejména ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku). Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
- 3..5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v tomto článku odst. 2, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí, provede jejich vytyčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.
- 3..6 Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.
- 3..7 Priorita jednotlivých dokumentů je v případě jejich vzájemných rozporů stanovena od nejvyšší síly takto: stavební povolení, položkový rozpočet s výkazem výměr včetně výkazu, projektová dokumentace, smlouva o dílo, ostatní dokumenty, není-li stanoveno jinak.
- 3..8 Smluvní strany stanoví význam následujících pojmů takto:
- a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky;
 - b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky;
 - c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky;
 - d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.);
 - e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství;
 - f) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků;
 - g) předáním a převzetím staveniště se rozumí okamžik podpisu příslušného protokolu o převzetí staveniště oběma smluvními stranami;
 - h) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce;

- i) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce;
 - j) dokončení stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce na díle ukončit a předat objednateli všechny potřebné doklady;
 - k) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků včetně poskytnutí součinnosti při zajištění souhlasu s užíváním stavby či kolaudačního souhlasu;
 - l) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku a je totožná s osobou, uvedenou v čl. 2 odst. 3 písm. B) této smlouvy jako zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí).
- 3..9 Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

4. Článek **Předmět smlouvy**

- 4..1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 4..2 Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

5. Článek **Předmět díla a povinnosti zhotovitele**

- 5..1 **Předmětem díla** je kompletní rekonstrukce budovy bývalého 1. stupně základní školy. V rámci rekonstrukce vzniknou v objektu 4 bytové jednotky, 2 kanceláře, apartmán pro ubytování turistů a prodejna se zázemím. Dále společné prostory a technická místnost.

Předmětem díla je dále poskytnutí všech souvisejících dodávek a služeb, které jsou k řádné realizaci díla nezbytné (dále také souhrnně jako „dílo“).

- 5..2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS, autorského dozoru projektanta a činnosti koordinátora BOZP.
- 5..3 Povinností zhotovitele dle této smlouvy je mimo jiné:
- a) vybudování zařízení staveniště;
 - b) provádění a řízení stavebních prací;
 - c) obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
 - d) vedení stavebního deníku;
 - e) zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
 - f) zaškolení pracovníků uživatele;

- g) dokončení stavby (díla) pro uvedení do trvalého provozu;
- h) dokumentace skutečného provedení stavby (díla);
- i) poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti k zajištění kolaudačního souhlasu s užíváním stavby včetně účasti na kolaudační prohlídce, zejména poté odstranění kolaudačních vad;
- j) poskytnutí záruk na celé dílo;
- k) servis a odstraňování vad v záruční době;
- l) zkušební provoz včetně provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů o jejich provedení;
- m) je-li relevantní - ověření funkčnosti všech technologií a řídicích prvků zabudovaných v objektu za účasti budoucího uživatele stavby, předání návodů k užívání a poučení budoucích uživatelů o správně prováděné údržbě objektu, zejména funkční zkoušky a zkoušky otopné soustavy v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických celků na náklady zhotovitele, zpracování výrobní / dílenské dokumentace, provádění průběžných testů a komplexních zkoušek.
- n) zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
- o) vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu objednatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;
- p) vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovních-technologických postupů na výzvu objednatele;
- q) je-li relevantní - zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;
- r) provedení všech geodetických prací potřebných k řádnému provedení stavby;
- s) geodetické zaměření včetně geometrického plánu s případným zajištěním vkladu na katastrální úřad
- t) Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy příslušného kraje, do jehož územně správního členění náleží, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s §5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v posledním platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle §6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Pokud nejsou údaje digitální technické mapy veřejně dostupné, požádá Zhotovitel o jejich předání Objednatele, který je Zhotoviteli bez zbytečného odkladu předá, pokud jimi sám disponuje. Jinak postupuje Zhotovitel bez ohledu na údaje digitální technické mapy. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit předání všech údajů souvisejících se Stavbou v rozsahu vyhlášky DTM do informačního systému Digitální mapy veřejné správy (dále jen „DMVS“) a předat Objednateli bez zbytečného odkladu identifikátor takového předání, resp. záznamu. Pokud v době plnění Díla není MDVS v rutinním provozu, Zhotovitel povinnost podle předchozí věty nemá

5.4 Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály,

kteře splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011, Sb. a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.

- 5..5 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
- 5..6 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 5..7 Všechny povrchy, konstrukce, vnitřní vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
- 5..8 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
- 5..9 Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění a objektu k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou.
- 5..10 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat pracovní klid, tj. neprovádět na staveništi žádné činnosti v době od 22.00 hod. do 06.00 hod. a dále zcela o nedělích a ve dnech státních svátků, pokud objednatel neurčí jinak.
- 5..11 Zhotovitel bere na vědomí, že oznámení o užívání díla, popř. žádost o vydání kolaudačního souhlasu, a případné souhlasy či vyjádření veřejnoprávních orgánů vyžadované právními předpisy k užívání díla se zavazuje podat a získat objednatel. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost pro provedení oznámení o užívání, popř. vydání kolaudačního souhlasu, dle platných právních předpisů, a to bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany objednatele vyzván.
- 5..12 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje zejména podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „zákon o odpadech“) a dle právních předpisů souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
- 5..13 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci předmětu smlouvy zajistí, že nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 5 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny odpadem.

- 5..14 Zhotovitel se zavazuje doložit certifikát potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů. Druhy certifikátu jsou buď PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jejich ekvivalent.
- 5..15 Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody a klimatu v souladu s obecně závaznými právními předpisy a zajistí dodržování zásady "významně nepoškozovat" ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 a o plnění této zásady zpracuje zprávy/reporty dle Podmínek dotace odrážející podmínky nařízení k Nástroji pro oživení a odolnost, tak i akty přijaté v souvislosti se schválením Národního plánu oživení a odolnosti ČR. Zhotovitel dále odpovídá za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, případně v místech provedení díla dotčených.
- 5..16 Součástí díla je také zkušební provoz.

6. Článek

Doba a místo plnění

- 6..1 **Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a zhotovit**, včetně poskytnutí nezbytné součinnosti s vydáním souhlasu s užíváním stavby či kolaudačním rozhodnutím a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději **do 20 měsíců po předání/převzetí staveniště**.
Termín předání/převzetí staveniště proběhne nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od písemné výzvy zadavatele. Zhotovitel je povinen zahájit práce do 5 (pěti) pracovních dnů po předání staveniště.
- 6..2 Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.
- 6..3 **Místem plnění** veřejné zakázky je k.ú. Martínkovice st.p.č. 50, p.p.č. 376. Podrobnosti jsou určeny projektovou dokumentací.
- 6..4 Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného **harmonogramu prací** uvedeného v příloze této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z jeho nabídky podané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, jsou v souladu se smlouvou a jsou reálně splnitelné.
- 6..5 Objednatel není povinen zhotovitele na dodržení termínů a doby plnění dle této smlouvy včetně jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a doby plnění dochází k prodlení zhotovitele.
- 6..6 Termín splnění díla dle této smlouvy se posouvá o počet dnů, o který celková doba případného provádění záchranného archeologického či jiného průzkumu dle článku 10, odstavec 5.12. této smlouvy na stavbě překročí 10 kalendářních dnů.
- 6..7 Při nevhodných klimatických podmínkách dojde při souhlasném prohlášení objednatele a zhotovitele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení doba plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. Pozastavit provádění prací může objednatel i ve smyslu článku 15 této smlouvy.
- 6..8 Bude-li dán objednatelem příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), a to z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz objednatele uposlechnout, bez zbytečného odkladu

zastavit práce a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba práce na díle přerušit, se prodlužuje lhůta sjednaná smluvními stranami pro jeho dokončení. Trvá-li sítace déle než 60 (šedesát) kalendářních dnů, je objednatel oprávněn vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla, převzít a zaplatit, pokud nedojde mezi smluvními stranami k dohodě jiné. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

7. Článek

Cena díla

- 7..1 Cena za celé provedené a předané dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, oplocení stavby, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
- 7..2 Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, a výkazu výměr činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH:	19 620 971,25
Sazba DPH v %	21 %
DPH v Kč samostatně:	4 120 403,96
Celková cena díla v Kč včetně DPH	23 741 375,21

- 7..3 Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- 7..4 Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla v důsledku provedení prací, které nejsou předmětem díla vyjma postupu dle odstavců 7..5 a 7..6.
- 7..5 Neprovedené práce, služby a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. Neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány, postupuje se se přitom přiměřeně dle následujícího odstavce.
- 7..6 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné při jednání s náležitou péčí předvídat, a které projektová dokumentace neobsahovala (vícepráce), přičemž realizace těchto prací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobená koeficientem vypočteným jako podíl celkové nabídkové ceny dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty předmětné veřejné zakázky. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase

obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

- 7..7 Vyvstane-li během realizace díla potřeba víceprací, je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající se ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí objednatelem, TDS a autorským dozorem (je-li stanoven) a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně označení revize.
- 7..8 V případech neuvedených v tomto článku, kdy objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.) budou smluvní strany postupovat vždy v souladu s § 222 zákona a přiměřeně dle ustanovení tohoto článku.

8. Článek

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 8..1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací jednotlivých částí díla dle této smlouvy (ve stejném rozčlenění položek dle Přílohy č. 1 této smlouvy), jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele ve věcech technických, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací.
- 8..2 Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný měsíc zhotovitelem, zpravidla poslední den příslušného kalendářního měsíce, potvrzený TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci a potvrzené ve smyslu předchozího odstavce. Objednatel nezodpovídá za správnost položkového rozpočtu a v případě, že skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu.
- 8..3 Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy.
- 8..4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu ani závdavek.
- 8..5 Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli vyžádat.

- 8..6 Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatel poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.
- 8..7 Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 8..8 Daňové doklady budou opatřené číslem a názvem dotačního projektu, je-li relevantní, a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
- 8..9 Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. TDS a zástupce objednatele se k soupisu vyjádří bez zbytečného odkladu. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.
- 8..10 **Splatnost oprávněně vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů** ode dne doručení faktury – daňového dokladu do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí fakturu a/nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
- 8..11 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
 - b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
 - c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
 - d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
 - e) číslo smlouvy,
 - f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
 - g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
 - h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň,
 - i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
 - j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS, objednatele a zástupcem objednatele,
 - k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
 - l) razítko a podpis oprávněné osoby,
 - m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
 - n) konstantní a variabilní symbol,
 - o) specifický symbol
 - p) protokol o odevzdání a převzetí díla či event. jeho části,
 - q) na faktuře bude rovněž uvedeno číslo a název příslušného dotačního projektu dle této smlouvy
- 8..12 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.
- 8..13 Plátce (smluvní strana) je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění (druhé smluvní strany).

9. Článek

Pojištění a zajištění závazků

Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

- 9..1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, **s pojistnou částkou s limitem plnění minimálně ve výši ceny za dílo vč. DPH** na jednu pojistnou událost Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

Zhotovitel před podpisem této smlouvy předává objednateli potvrzení o pojištění sjednaného v rozsahu dle tohoto odstavce.

Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli trvání pojištění i v průběhu provádění díla, a to vždy nejpozději do 5 dnů od vyzvání zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor.

Zajištění závazků za řádné dokončení díla

- 9.2 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu formou zádržného. Objednatel je oprávněn zadržet zádržné ve výši maximálně 10 % ze sjednané ceny díla. Zadržanou částku vyplatí objednatel zhotoviteli bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů, po oboustranně potvrzeném odstranění vad a nedodělků vytknutých při předání a převzetí díla a závad vyznačených v předávacím protokolu, včetně vad kolaudačních a po předání kolaudačního souhlasu či pravomocného kolaudačního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 stavebního zákona. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o zádržné.

Bankovní záruka

- 9.3 V případě nahrazení zádržného bankovní zárukou předá zhotovitel objednateli originál záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení závazku řádného dokončení díla, nebo povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a řádné plnění záručních podmínek, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem. Bankovní záruka musí být platná do doby trvání předmětné povinnosti. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání. Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky:

- a) zhotovitel neplní své povinnosti ve vztahu k řádnému dokončení díla, nebo
- b) zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za jakost, nebo
- c) zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen, nebo
- d) byl zjištěn úpadek zhotovitele.

10. Článek

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

10.1 Kontroly průběhu výstavby

- 10.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po projednání se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla.

- 10.1.2 Zápis z kontrolních dnů zajišťuje TDS.

- 10.1.3 Kontrolní dny budou svolávány minimálně 1x měsíčně, případně dle výzvy TDS.

- 10.1.4 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby, i tyto mimořádné kontrolní dny jsou pro zhotovitele povinné.

- 10..1.5 Závěry z kontrolního dne, mimořádného kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 10..1.6 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.
- 10..1.7 V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 10..1.8 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
- 10..1.9 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatel a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 10..1.10 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
- 10..1.11 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.
- 10..1.12 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu dle přílohy smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Dílčí termíny harmonogramu mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran v průběhu realizace díla měněny. Změny v harmonogramu nezakládají nutnost dodatku ke smlouvě v případě, že nedojde k posunu termínu splnění díla. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
- 10..1.13 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zpracované veškeré její změny odsouhlasené objednatel odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.
- 10..1.14 Zhotovitel je oprávněn poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci pouze za účelem realizace díla.

10..2 Kontroly zakrývaných prací a konstrukcí

- 10..2.1 Objednatel, TDS nebo AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele a TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to e-mailem a zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby objednatel nebo TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí objednateli nebo TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
- 10..2.2 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
- 10..2.3 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel nebo TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
- 10..2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle předchozího odstavce tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.
- 10..2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezabývá odpovědností za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
- 10..2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.
- 10..2.7 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.

10.3 Zkoušky

- 10..3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.
- 10..3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 10..3.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a

podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující – tzn. kontrolní a zkušební plán (KZP). Takto zpracovaný plán předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení nejpozději ke dni převzetí staveniště. Objednatel požadované úpravy a změny je zhotovitel povinen zapracovat, pokud nebudou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

- 10..3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
- 10..3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
- 10..3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

10..4 Stavební deník

- 10..4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 stavebního zákona stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště.
- 10..4.2 Jméno osoby, oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
- 10..4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli bezodkladně po vyhotovení. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
- 10..4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

10..5 Staveniště a jeho zařízení

- 10..5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou dokumentací v termínu dle článku č. 6 této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy.
- 10..5.2 Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla i samotnou úhradu těchto energií hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
- 10..5.3 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

- 10..5.4 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.
- 10..5.5 Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 10..5.6 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
- 10..5.7 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 10..5.8 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla nebo třetích osob, které jsou k přístupu oprávněny na základě jiného smluvního vztahu s objednatelem či uživatelem.
- 10..5.9 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 10..5.10 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací v plném rozsahu.
- 10..5.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci (i pracovníci jeho poddodavatele) po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.
- 10..5.12 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody či jakémukoli jinému příslušnému orgánu veřejné moci, a to dle charakteru nálezů, a zároveň na vlastní náklady učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž při určení dalšího postupu musí být respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem veřejné moci. Zhotovitel se zavazuje pokyn objednatele k dalšímu postupu dodržet.

10..6 Použití poddodavatelů

- 10..6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (v této smlouvě také jen jako „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
- 10..6.2 Změnu či doplnění poddodavatele provede zhotovitel pouze s předchozím souhlasem objednatele zápisem do stavebního deníku. Objednatel není oprávněn souhlas odepřít bez závažného důvodu.

- 10..6.3 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázky kvalifikaci, po uzavření smlouvy pouze s předchozím souhlasem objednatele a zároveň pouze ve výjimečných případech, kterými jsou zejména situace, kdy:
- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, kterou prokazoval za zhotovitele v zadávacím řízení,
 - vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
- 10..6.4 V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem, a to alespoň v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem (tedy tato nová osoba splňuje příslušné kvalifikační předpoklady stejně či lépe než osoba původní). Doklady o kvalifikaci se předkládají v prostých kopiích.
- 10..6.5 Zhotovitel je povinen realizovat příslušnou část plnění prostřednictvím jiné osoby (poddodavatelem), kterou prokazoval část kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky. Zhotovitel je však oprávněn z objektivních důvodů tuto osobu změnit za předpokladu, že tato nová osoba je stejně či lépe kvalifikovaná (splňuje příslušné kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací dokumentaci) jako osoba původní. Změnu musí vždy předem odsouhlasit objednatel. Objednatel je oprávněn si vyžádat před udělením souhlasu dokumenty prokazující kvalifikaci osoby v rozsahu dle zadávací dokumentace tak, jako by zhotovitel prokazoval kvalifikaci touto osobou.

10..7 Harmonogram

- 10..7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla objednateli včetně poskytnutí nezbytné součinnosti při vydání souhlasu s užíváním stavby či kolaudačního souhlasu).
- 10..7.2 V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna.
- 10..7.3 Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí stavby (díla), lhůtu pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.

10..8 Zkušební provoz

- 10..8.1 Je-li součástí předmětu plnění také zajištění zkušebního provozu, je zhotovitel povinen po dokončení stavebních prací poskytnout objednateli a všem jeho dalším dodavatelům případně jejich poddodavatelům součinnost při poskytování těchto souvisejících dodávek, zejména jim umožnit vstup, a to až do doby ukončení zkušebního provozu či až do doby ukončení kolaudace.
- 10..8.2 Zhotovitel má také povinnost zejména hlídat uložené a zabudované věci ve stavebním díle, během zkušebního provozu, až do ukončení zkušebního provozu či až do doby ukončení kolaudace.

11. Článek

Předávání a přejímání prací

11..1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn kumulativně řádnou realizací stavebních prací, včetně poskytnutí nezbytné součinnosti při vydání souhlasu s užíváním stavby či kolaudačního souhlasu rozhodnutí a řádným ukončením a předáním díla. Dílo se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků. Podmínkou řádného předání a převzetí je podpis protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé.

11..2 Předání a převzetí díla – stavby

11..2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Organizaci předávacího řízení včetně pořízení zápisu o předání a převzetí zajistí objednatel. Objednatel k předání a převzetí díla (stavby) přizve TDS, případně autorský dozor projektanta. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla (stavby) nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.

11..2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram přejímek, postupuje zhotovitel podle první věty předchozího odstavce. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení řádně sjednaného předávání, nedostává se zhotovitel do prodlení s předáním díla (stavby). Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.

11..2.3 Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla (stavby) nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.

11..2.4 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla (stavby), zejména protokol o dokončení stavebních prací.

11..2.5 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla (stavby) v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči (USB flash disk apod.) v počtu 2 ks, není-li stanoveno touto smlouvou jinak. Pokud nebude při převzetí díla (stavby) nebo jeho části doložena tato dokumentace, je objednatel oprávněn dílo (stavbu) nebo jeho část nepřevzít.

11..2.6 Protokol o předání a převzetí díla sepsaný stranami bude obsahovat zejména:

- zhodnocení jakosti díla (stavby) nebo event. jeho části,
- identifikační údaje o díle (stavbě) či event. jeho části,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo (stavbu) nebo jeho část přejímá,
- soupis příloh (vč. provedených změn od dokumentace ověřené ve stavebním řízení).

11..2.7 Pokud dílo (stavba) nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla (stavby), nebo které brání správné funkci díla (stavby), je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat protokol o předání a převzetí díla (stavby), ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.

11..2.8 Pokud dílo (stavba) nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla (stavby), nebo které nemají vliv na správnou

funkčnost díla (stavby), mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat protokol dle odst. 11.2.6. Součástí protokolu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Na základě takového protokolu je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu. O odstranění vad a nedodělků dle protokolu bude stranami vyhotoven zápis. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla (stavby) s vadami a nedodělků, postupuje se podle předchozího odstavce.

- 11..2.9 Jestliže objednatel odmítne dílo (stavbu) nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
- 11..2.10 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo (stavba) nebo jeho část převzít, opakuje se přijímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo (stavba) nebo jeho část přijímá a protokol o předání a převzetí díla (stavby) je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
- 11..2.11 Ke dni předání a převzetí díla (stavby) zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
- 11..2.12 Při předání předmětu díla (stavby) předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

12. Článek

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k předmětu díla

- 12..1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla včetně poskytnutí nezbytné součinnosti při vydání souhlasu s užíváním stavby či kolaudačního souhlas nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
 - a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
- 12..2 Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
- 12..3 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
 - a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,

- d) a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 12..4 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 12..5 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
- 12..6 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
- 12..7 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činnostmi či nečinnostmi zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
- 12..8 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. **Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých).** Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

13. Článek

Odpovědnost za vady díla

- 13..1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací, a to **po dobu 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o řádném předání a převzetí kompletního díla.**
- 13..2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započatím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
- 13..3 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním)

nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle článku 11.

13..4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):

- a) Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující provozu díla. Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Neprodleně, nejpozději do 6 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 12 hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího provoz díla. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě (nejdéle do 3 kalendářních dnů od nahlášení havárie) s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- b) Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 dnů po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- c) Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

13..5 Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

13..6 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin (pondělí až neděle).

13..7 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím e-mailu info@smicrgroup.cz.

13..8 Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 13..4, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech

pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za plnění jako celku ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.

- 13..9 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 13..10 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.
- 13..11 V případě, že objednatel či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamáce oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamáce doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamáce, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami.

14. Článek

Smluvní pokuty

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:

- 14..1 Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením oprávněně vyfakturované ceny za dílo zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky, se kterou je objednatel v prodlení, v Kč včetně DPH, za každý i započatý den prodlení.
- 14..2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínům uvedeným v článku 6 této smlouvy činí 0,1 % ze sjednané ceny díla včetně DPH za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného řádného ukončení příslušné části díla.
- 14..3 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den za každou oznámenou vadu nebo nedodělek, u níž je v prodlení s jejím odstraněním, a to až do doby jejího odstranění.
- 14..4 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele a smluvní pokuta za ne zahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště je 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14..5 Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných ochranných prostředků apod.) a/nebo nesplnění pokynu koordinátora BOZP činí 5.000 Kč.

- 14..6 Smluvní pokuta za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo prostor staveniště, pokud není odstraněno do konce pracovní doby činí 5.000 Kč.
- 14..7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
- 14..8 Smluvní pokuta v případě neomluvené neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech činí 1.000 Kč za každý případ neomluvené neúčasti.
- 14..9 Smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelům v zápise z kontrolního dne označeny, a to za každý i započatý den nesplnění povinnosti.
- 14..10 Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu a udržovat ji v platnosti této smlouvy se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 14..11 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i jen započatý den nevyklizení staveniště.
- 14..12 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení.
- 14..13 Splatnost smluvních pokut je 21 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinně.
- 14..14 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatel s výší smluvních pokut souhlasí.
- 14..15 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši (náhradu škody lze požadovat navíc ke smluvní pokutě).
- 14..16 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

15. Článek

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

- 15..1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení vůči druhé smluvní straně.
- 15..2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
- a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak než 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;

- c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle odstavce 10.1.6. této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou;
 - f) v dalších případech stanovených v této smlouvě.
- 15..3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
- 15..4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
- 15..5 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr ponížené o 20 %. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.
- 15..6 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty, ustanovení o smluvních pokutách do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
- 15..7 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

16. Článek

Další ujednání

- 16..1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla.

Případnou změnu technických norem oproti stavu, jaký byl při uzavření této smlouvy, se smluvní strany zavazují stvrdit dodatkem k této smlouvě.

- 16..2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
- 16..3 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jsou-li stanoveni.
- 16..4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku a zároveň bude výzva prokazatelně doručena objednateli) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
- 16..5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na uživatele díla a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
- 16..6 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
- 16..7 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události, z níž vznikne škoda objednateli, bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.
- 16..8 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
- 16..9 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
- 16..10 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v účinném znění) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, závazná je lhůta, která je delší ode dne poslední platby a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
- 16..11 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPO, FÚ, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy, Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro boj proti podvodům) a je povinen

vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Toto ustanovení platí i pro poddodavatele zhotovitele.

16..12 Zhotovitel při plnění veřejné zakázky musí vzít na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, bude zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy. Zhotovitel bere na vědomí, že obdobnou povinností bude zhotovitel povinen smluvně zavázat také své poddodavatele.

16..13 Zhotovitel prohlašuje, že finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Zhotovitel se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, oznámí písemně objednateli do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví.

17. Článek

Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací

17..1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 17, odst. 3. této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 17, odst. 4 této smlouvy.

17..2 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 17 odst. 4 této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.

17..3 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky:

- a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);
- b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením smlouvy;
- c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit.

17..4 Mezi případy Vyšší moci náleží zejména:

- a) - přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie);
- b) - válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga;
- c) - povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka;

d) - nepokoje, sročení, nebo akty či hrozby terorismu.

- 17..5 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případě Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případě Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.
- 17..6 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit.
- 17..7 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

18. Článek

Závěrečná ustanovení

- 18..1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy České republiky. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
- 18..2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18..3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěná dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 18..4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
- 18..5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran (podpisem druhé ze smluvních stran).
- 18..6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu objednatele a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

- 18..7 Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni pracovníci do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, nebo ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.
- 18..8 V případě rozporu ustanovení tohoto smluvního dokumentu s jeho přílohami, platí ustanovení tohoto dokumentu.
- 18..9 Pokud bude Smlouva vyhotovena v elektronické formě, musí být vyhotovena ve formátu PDF a bude podepsaná uznávaným elektronickým podpisem smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 18..10 Pokud bude Smlouva vyhotovena v listinné podobě, tak musí být vyhotovena ve 3 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jedno vyhotovení.
- 18..11 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 18..12 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.
- 18..13 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené (pokud je smlouva uzavírána v el. podobě) elektronické uznávané podpisy.

Za objednatele v Martinicích

Za zhotovitele v Polici nad Metují

.....

Jaromír Jirka
Starosta

.....

Martin Sajfríd
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce čp. 42 v Martínovicích	JKSO	
		EČO	
		Místo	Martínkovice
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Martínkovice	00272817	CZ00272817
Projektant	Jiří Rak	66293324	CZ5801 151103
Zhotovitel	SMI-ČR group s.r.o.	28827627	CZ28827627
Zpracoval	Tomáš Valenta	76489337	CZ8002143259
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	28. 5. 2023	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	2 972 844,57	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	4 899 337,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	VRN 2		0,00
3	PSV	Dodávky	5 746 158,60	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	4 820 835,43	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	4 785,20					17	VRN 5		0,00
6		Montáž	35 462,00					18	VRN z rozpočtu		513 138,45
7	ZRN (ř. 1-6)		18 479 422,80	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		513 138,45
20	HZS		580 930,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		47 480,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 19 620 971,25			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	19 620 971,25	4 120 403,96
				Cena s DPH 23 741 375,21			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel 0,00			
				Klouzavá doložka 0,00			
				Zvýhodnění 0,00			

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Stavební práce 1.PP

Část: Dotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	0,000
------------	------------------------------------	--	--	--	--	-------------	--------------

VRN3	Zařízení staveniště					0,00	0,000
-------------	----------------------------	--	--	--	--	-------------	--------------

1	030001000	Zařízení staveniště	%	0,000	0,00	0,00	0,000
---	-----------	---------------------	---	-------	------	------	-------

Celkem						0,00	0,000
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--------------

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Stavební práce 1.PP

Část: Nedotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 27 685,13 0,462

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 205,58 0,462

1	611131100	Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně	m2	25,700	95,80	2 462,06	0,167
2	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	45,376	82,50	3 743,52	0,295

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 746,88 0,000

3	952905212	Mechanické očištění podlah od nánosů bahna	m2	25,700	111,00	2 852,70	0,000
4	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	25,700	112,00	2 878,40	0,000
5	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	45,376	88,50	4 015,78	0,000

997 Přesun sutě 11 242,95 0,000

6	997013011	Vykližení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	1,285	2 410,00	3 096,85	0,000
7	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	5,300	523,00	2 771,90	0,000
8	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,300	230,00	1 219,00	0,000
9	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	265,000	10,00	2 650,00	0,000
10	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (nutno doložit prohlášení o likvidaci recyklací - skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	5,300	284,00	1 505,20	0,000

998 Přesun hmot 489,72 0,000

11	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,462	1 060,00	489,72	0,000
----	-----------	---	---	-------	----------	--------	-------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 536,55 0,000

VRN3 Zařízení staveniště 5 536,55 0,000

12	030001000	Zařízení staveniště	%	3 460,344	1,60	5 536,55	0,000
----	-----------	---------------------	---	-----------	------	----------	-------

Celkem 33 221,68 0,462

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Stavební práce přízemí

Část: Dotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 204 977,38 179,347

1 Zemní práce 69 493,51 0,000

1	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	10,688	969,00	10 356,67	0,000
2	131313701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	10,688	1 350,00	14 428,80	0,000
3	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,550	1 200,00	660,00	0,000
4	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,876	1 010,00	884,76	0,000
5	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,550	1 670,00	918,50	0,000
6	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,876	1 720,00	1 506,72	0,000
7	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	12,114	110,00	1 332,54	0,000
8	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	12,114	102,00	1 235,63	0,000
9	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	12,114	131,00	1 586,93	0,000
10	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	12,114	121,00	1 465,79	0,000
11	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,114	226,00	2 737,76	0,000
12	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	496,674	16,80	8 344,12	0,000
13	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	12,114	261,00	3 161,75	0,000
14	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	496,674	19,70	9 784,48	0,000
15	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	43,610	245,00	10 684,45	0,000
16	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	24,228	16,70	404,61	0,000

2 Zakládání 147 141,81 116,331

17	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	18,698	1 670,00	31 225,66	40,388
18	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	6,546	1 750,00	11 455,50	14,139
19	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	0,456	931,00	424,54	0,903
20	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	19,660	3 320,00	65 271,20	49,187
21	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,475	32 100,00	15 247,50	0,505
22	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	0,730	2 950,00	2 153,50	1,680
23	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	2,899	3 320,00	9 624,68	7,253

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
24	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,165	32 100,00	5 296,50	0,175
25	279113131	Základová zeď tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	5,735	858,00	4 920,63	2,068
26	279361221	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 216	t	0,031	49 100,00	1 522,10	0,033

3 Svislé a kompletní konstrukce 280 902,68 14,766

27	310237281	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 900 mm	kus	2,000	1 440,00	2 880,00	0,791
28	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,362	6 440,00	2 331,28	0,680
29	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	21,000	260,00	5 460,00	0,543
30	59321070	<i>překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm</i>	kus	21,000	260,80	5 476,80	0,861
31	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	55,000	295,00	16 225,00	1,423
32	59321071	<i>překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm</i>	kus	55,000	317,60	17 468,00	3,025
33	317168060	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm	kus	4,000	1 580,00	6 320,00	0,472
34	317998121	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl do 50 mm	m2	0,450	249,00	112,05	0,000
35	317998123	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 80 mm	m2	0,450	297,00	133,65	0,001
36	317998125	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 100 mm	m2	3,090	328,00	1 013,52	0,005
37	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizdáním	m2	44,103	578,00	25 491,53	5,105
38	319231212	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 300 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	2,898	2 440,00	7 071,12	0,064
39	319231213	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 600 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	12,128	2 430,00	29 471,04	0,303
40	319231214	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 800 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	17,756	2 640,00	46 875,84	0,449
41	319231215	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 1000 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	40,201	2 850,00	114 572,85	1,043

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 152 477,46 48,251

42	621221021	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	13,268	937,00	12 432,12	0,154
43	63151529	<i>deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,036 tl 120mm</i>	m2	13,533	596,80	8 076,49	0,257
44	621541022	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů	m2	0,968	436,00	422,05	0,004
45	622143004	Montáž omítkových samolepících začistiřovacích profilů (APU lišt)	m	81,660	36,50	2 980,59	0,000
46	59051476	<i>profil začistiřovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS</i>	m	85,743	31,40	2 692,33	0,003
47	622221021	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	5,060	755,00	3 820,30	0,058
48	63151529	<i>deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,036 tl 120mm</i>	m2	5,161	596,80	3 080,08	0,098
49	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	15,035	53,20	799,86	0,000
50	59051486	<i>profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS</i>	m	15,787	9,40	148,40	0,000
51	622541022	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	2,585	417,00	1 077,95	0,009
52	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začistiřovací lišty	m2	33,556	18,20	610,72	0,000
53	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	18,066	4 100,00	74 070,60	45,199
54	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	18,066	513,00	9 267,86	0,000
55	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	18,066	156,00	2 818,30	0,000
56	631319196	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0,733	142,00	104,09	0,000
57	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,330	32 100,00	10 593,00	0,351

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
58	632450131	Vyrovňovací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	18,300	282,00	5 160,60	0,769
59	632450132	Vyrovňovací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	21,300	383,00	8 157,90	1,342
60	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	21,300	50,40	1 073,52	0,006
61	938902123	Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči	m2	21,300	239,00	5 090,70	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 190 570,10 0,000

62	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	19,610	2 950,00	57 849,50	0,000
63	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	19,610	3 020,00	59 222,20	0,000
64	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	19,610	1 640,00	32 160,40	0,000
65	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	36,400	68,20	2 482,48	0,000
66	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	22,662	170,00	3 852,54	0,000
67	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	2,812	1 590,00	4 471,08	0,000
68	974031264	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 150 mm	m	2,500	291,00	727,50	0,000
69	974031285	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 200 mm	m	42,600	414,00	17 636,40	0,000
70	974031289	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	117,000	104,00	12 168,00	0,000

997 Přesun sutě 173 008,82 0,000

71	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	105,631	523,00	55 245,01	0,000
72	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	105,631	230,00	24 295,13	0,000
73	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 281,550	10,00	52 815,50	0,000
74	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (nutno doložit prohlášení o likvidaci recyklací - skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	143,145	284,00	40 653,18	0,000

998 Přesun hmot 191 383,00 0,000

75	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	180,550	1 060,00	191 383,00	0,000
----	-----------	---	---	---------	----------	------------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 507 181,19 6,512

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 72 557,76 1,208

76	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	196,486	9,96	1 957,00	0,000
77	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,059	66 480,00	3 922,32	0,059
78	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	4,824	21,70	104,68	0,000
79	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,002	66 480,00	132,96	0,002
80	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	196,486	103,00	20 238,06	0,078
81	62856010	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	225,959	169,60	38 322,65	1,017
82	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	4,824	118,00	569,23	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
83	62856010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	5,789	169,60	981,81	0,026
84	711747288	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu tmelem do 200 mm přitavením NAIP	kus	8,000	402,00	3 216,00	0,001
85	62856010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	5,040	169,60	854,78	0,023
86	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	879,390	2,57	2 258,27	0,000

713

Izolace tepelné

87 221,28

0,733

87	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	192,800	62,00	11 953,60	0,000
88	28372305	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\rho=0,037$ tl 50mm	m2	91,188	92,80	8 462,25	0,128
89	28372306	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\rho=0,037$ tl 60mm	m2	184,008	109,60	20 167,28	0,276
90	28372308	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\rho=0,037$ tl 80mm	m2	116,280	147,20	17 116,42	0,233
91	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	196,946	16,60	3 269,30	0,000
92	63140274	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm	m	200,885	29,20	5 865,84	0,010
93	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	192,800	38,90	7 499,92	0,002
94	28323053	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm	m2	212,080	52,90	11 219,03	0,085
95	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1 069,000	1,56	1 667,64	0,000

766

Konstrukce truhlářské

17 443,64

0,141

96	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	1,800	143,00	257,40	0,000
97	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	1,800	408,80	735,84	0,009
98	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	4,000	40,40	161,60	0,000
99	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	16,200	216,00	3 499,20	0,000
##	60794108	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 550mm	m	16,200	703,20	11 391,84	0,130
##	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	30,000	40,40	1 212,00	0,002
102	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	215,000	0,86	185,76	0,000

767

Konstrukce zámečnické

27 673,35

0,090

103	767646411x	Montáž revizních dveří, dvířek a poklopů jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	0,360	1 000,00	360,00	0,000
##	55241064x	poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací s vnitřní výztuží s těsněním zatížení C250 v 120mm rám 720x720mm vstup 600x600mm	kus	1,000	10 080,00	10 080,00	0,036
105	767646412	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy přes 0,5 do 1 m2	m2	0,550	778,00	427,90	0,000
##	55241067x	poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací s vnitřní výztuží s těsněním zatížení C250 v 120mm rám 620x1220mm vstup 500x1100mm	kus	1,000	16 320,00	16 320,00	0,054
107	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	339,000	1,43	485,45	0,000

771

Podlahy z dlaždic

163 079,01

3,237

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
108	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	116,000	13,20	1 531,20	0,000
109	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	116,000	50,40	5 846,40	0,035
110	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	0,910	288,00	262,08	0,007
111	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm	m	95,074	105,00	9 982,77	0,041
##	597613350	sokl - dle výběru objednatele uvažovaná cena 50Kč/kus	kus	316,910	40,00	12 676,40	0,206
113	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	116,000	534,00	61 944,00	0,603
##	597611110R	dlaždice keramické - dle výběru objednatele - uvažovaná cena 500Kč/m2	m2	127,600	400,00	51 040,00	2,322
115	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	8,600	72,50	623,50	0,000
116	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,600	348,00	3 688,80	0,016
117	771591186	Podlahy řezání keramických dlaždic	m	11,200	155,00	1 736,00	0,000
118	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	22,490	164,00	3 688,36	0,007
119	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1 911,000	5,26	10 059,50	0,000

776

Podlahy povlakové

78 544,12

0,906

120	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	98,100	26,10	2 560,41	0,000
121	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	45,600	13,20	601,92	0,000
122	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	45,600	70,40	3 210,24	0,009
123	776141112	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	98,100	288,00	28 252,80	0,744
124	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	45,600	146,00	6 657,60	0,014
##	284122450	podlahovina PVC Standard - dle výběru objednatele - uvažovaná cena 450Kč/m2	m2	46,512	360,00	16 744,32	0,123
126	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	68,400	58,60	4 008,24	0,001
127	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	33,200	13,00	431,60	0,000
128	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	46,270	98,10	4 539,09	0,001
##	28411006	lišta soklová PVC samolepící 15x50mm	m	48,584	25,40	1 234,03	0,014
130	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	62,300	132,00	8 223,60	0,000
131	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	45,600	39,10	1 782,96	0,001
132	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	978,000	0,30	297,31	0,000

777

Podlahy lité

60 662,03

0,197

133	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	52,500	12,30	645,75	0,000
134	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	52,500	158,00	8 295,00	0,029
135	777511103	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy	m2	52,500	976,00	51 240,00	0,168
136	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	752,000	0,64	481,28	0,000

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

34 254,40

0,000

VRN3

Zařízení staveniště

34 254,40

0,000

137	030001000	Zařízení staveniště	%	21 409,000	1,60	34 254,40	0,000
-----	-----------	---------------------	---	------------	------	-----------	-------

Celkem

1 746 412,97

185,858

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Stavební práce přízemí

Část: Nedotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 035 387,90 63,588

3 Svislé a kompletní konstrukce 171 760,83 28,144

1	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	4,457	6 080,00	27 098,56	8,368
2	311236121	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 250 mm	m2	24,567	2 070,00	50 853,69	7,678
3	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	3,076	1 380,00	4 244,88	0,546
4	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	4,000	260,00	1 040,00	0,104
5	59321070	překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm	kus	4,000	260,80	1 043,20	0,164
6	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	7,000	295,00	2 065,00	0,181
7	59321071	překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm	kus	5,000	317,60	1 588,00	0,275
8	59321072	překlad železobetonový RZP 1790x140x140mm	kus	2,000	381,60	763,20	0,134
9	317121351	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 2400 mm	kus	3,000	323,00	969,00	0,091
10	59321073	překlad železobetonový RZP 2390x140x140mm	kus	3,000	502,40	1 507,20	0,258
11	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	4,000	581,00	2 324,00	0,105
12	317142432	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000	644,00	1 288,00	0,065
13	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	3,000	492,00	1 476,00	0,137
14	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	3,000	704,00	2 112,00	0,191
15	317168060	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm	kus	4,000	1 580,00	6 320,00	0,472
16	317998121	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl do 50 mm	m2	0,720	249,00	179,28	0,001
17	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	2,726	326,00	888,68	0,078
18	340239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	1,504	478,00	718,91	0,186
19	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	9,618	746,00	7 175,03	2,440
20	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	23,078	601,00	13 869,88	1,424
21	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	49,312	736,00	36 293,63	3,451
22	346244811	Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	4,824	662,00	3 193,49	0,774
23	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	3,830	1 240,00	4 749,20	1,023

4 Vodorovné konstrukce 2 148,52 0,357

24	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,132	3 760,00	496,32	0,330
25	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,692	472,00	798,62	0,009
26	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,692	114,00	192,89	0,000
27	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	0,648	174,00	112,75	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
28	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	0,648	53,00	34,34	0,000
29	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,016	32 100,00	513,60	0,017

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 572 999,69 34,823

30	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	214,100	72,60	15 543,66	0,056
31	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	214,100	261,00	55 880,10	0,939
32	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	214,100	184,00	39 394,40	0,856
33	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	155,200	221,00	34 299,20	2,623
34	611325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	58,900	311,00	18 317,90	1,661
35	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	143,779	56,70	8 152,27	0,038
36	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	143,779	224,00	32 206,50	0,630
37	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	114,711	146,00	16 747,81	0,459
38	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	20,901	238,00	4 974,44	0,322
39	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	539,762	295,00	159 229,79	9,921
40	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 681,989	71,20	119 757,62	13,288
41	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	6,000	358,00	2 148,00	0,107
42	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	2,000	1 288,00	2 576,00	0,025
43	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	1 664,00	1 664,00	0,015
44	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 304,00	1 304,00	0,012
45	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 656,00	1 656,00	0,015
46	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 352,00	1 352,00	0,013
47	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	3,000	668,00	2 004,00	0,141
48	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,000	1 696,00	5 088,00	0,047
49	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	8,000	3 990,00	31 920,00	3,534
50	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	2 288,00	4 576,00	0,030
51	55331563	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	6,000	2 368,00	14 208,00	0,093

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 159 076,81 0,264

52	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	214,100	52,20	11 176,02	0,028
53	952901111	Vyčištění budov bytových a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	214,100	117,00	25 049,70	0,007
54	953845114	Vyvložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D do 200 mm v 3 m	soubor	1,000	18 900,00	18 900,00	0,227
55	953845124	Příplatek k vyvložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D do 200 mm ZKD 1m výšky	m	0,437	2 210,00	965,77	0,002
56	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	23,662	101,00	2 389,86	0,000
57	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2	10,777	138,00	1 487,23	0,000
58	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	4,266	145,00	618,57	0,000
59	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	24,330	320,00	7 785,60	0,000
60	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,837	245,00	695,07	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
61	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,142	1 230,00	2 634,66	0,000
62	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	2,000	1 340,00	2 680,00	0,000
63	971042362	Příplatek vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl za dalších 450 mm	kus	1,000	496,00	496,00	0,000
64	973031812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání přiček tl do 100 mm	m	9,021	151,00	1 362,17	0,000
65	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání přiček tl do 150 mm	m	26,242	248,00	6 508,02	0,000
66	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm	m	15,871	359,00	5 697,69	0,000
67	974031264	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 150 mm	m	10,800	291,00	3 142,80	0,000
68	974031285	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 200 mm	m	8,200	414,00	3 394,80	0,000
69	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	3,437	1 130,00	3 883,81	0,000
70	978012141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 30 %	m2	155,000	47,70	7 393,50	0,000
71	978012161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 50 %	m2	62,300	81,00	5 046,30	0,000
72	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	501,728	88,50	44 402,93	0,000
73	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	33,003	102,00	3 366,31	0,000

997 Přesun sutě 61 713,63 0,000

74	997013111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	40,152	523,00	20 999,50	0,000
75	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	40,152	230,00	9 234,96	0,000
76	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 007,600	10,00	20 076,00	0,000
77	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (nutno doložit prohlášení o likvidaci recyklací - skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	40,152	284,00	11 403,17	0,000

998 Přesun hmot 67 688,42 0,000

78	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	63,857	1 060,00	67 688,42	0,000
----	-----------	---	---	--------	----------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 379 114,44 2,359

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 978,77 0,000

79	72100	Demontáž vnitřní kanalizace vč. likvidace	soub	1,000	7 840,00	7 840,00	0,000
80	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	98,000	1,42	138,77	0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 7 923,89 0,000

81	72200	Demontáž rozvodů vodovodu vč. likvidace	soub	1,000	7 840,00	7 840,00	0,000
82	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	98,000	0,86	83,89	0,000

725 Zdravotechnika - zařízení předměty 8 739,01 0,000

83	72500	Demontáž zařízení předmětů vč. doplňků a likvidace	soub	1,000	7 840,00	7 840,00	0,000
84	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soub or	3,000	204,00	612,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
85	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	134,00	268,00	0,000
86	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	108,000	0,18	19,01	0,000

762 Konstrukce tesařské 15 231,66 0,343

87	762811922	Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2	m	11,425	123,00	1 405,28	0,000
88	762812931	Zabednění části záklopu stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 0,25 m2	m2	4,663	993,00	4 630,36	0,089
89	762822922	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	18,650	450,00	8 392,50	0,254
90	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	180,000	4,46	803,52	0,000

763 Konstrukce suché výstavby 8 877,98 0,023

91	763171412	Montáž klapky revizních protipožárních SDK kcí vel. do 0,25 m2 pro podhledy	kus	3,000	670,00	2 010,00	0,000
92	59030165	<i>klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 500x500mm</i>	kus	3,000	2 072,00	6 216,00	0,023
93	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	102,000	6,39	651,98	0,000

766 Konstrukce truhlářské 202 459,72 0,342

94	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000	698,00	4 886,00	0,000
95	61162073	<i>dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm</i>	kus	3,000	2 360,00	7 080,00	0,044
96	61162079	<i>dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový částečně prosklené 700x1970-2100mm</i>	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	0,018
97	61162080	<i>dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970-2100mm</i>	kus	3,000	4 016,00	12 048,00	0,060
98	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	757,00	3 028,00	0,000
99	61162075	<i>dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm</i>	kus	4,000	2 536,00	10 144,00	0,068
100	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m pozárních do ocelové zárubně	kus	2,000	1 190,00	2 380,00	0,000
101	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m pozárních do ocelové zárubně	kus	3,000	1 370,00	4 110,00	0,000
##	61165314	<i>dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm</i>	kus	3,000	5 592,00	16 776,00	0,129
103	766660481	Montáž vchodových dveří 2křídlových s díly a nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000	4 210,00	4 210,00	0,001
##	76600	<i>Dodávka dřevěné prosklené stěny 3395 / 2900 vč. dvoukřídlové dveří 1800/2100 - dle popisu výpisu dveří č. 7</i>	kus	1,000	104 000,00	104 000,00	0,000
105	766660717	Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	5,000	230,00	1 150,00	0,000
##	54917255	<i>samozavírač dveří hydraulický</i>	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	0,016
107	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítu s klikou	kus	16,000	177,00	2 832,00	0,000
##	10.888.826R	<i>Bezpečnostní vložka</i>	KS	16,000	392,00	6 272,00	0,000
##	1223107R1	<i>BEZPEČNOSTNÍ KOVANI KLIKA/KLIKA - dle výběru objednatele uvažovaná cena 1500Kč/kus</i>	KS	5,000	1 192,00	5 960,00	0,000
##	1223107R2	<i>KOVANI KLIKA/KLIKA - dle výběru objednatele uvažovaná cena 500Kč/kus</i>	KS	11,000	392,00	4 312,00	0,000
111	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	5,000	101,00	505,00	0,000
##	61187156	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm</i>	kus	2,000	112,80	225,60	0,002
##	61187176	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm</i>	kus	3,000	125,60	376,80	0,004
114	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2 505,000	0,86	2 164,32	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

767 Konstrukce zámečnické 9 722,41 0,061

115	953943212	Osazování hasicího přístroje	kus	6,000	480,00	2 880,00	0,001
##	449321130	<i>přístroj hasicí ruční práškový - dle PBŘ</i>	kus	6,000	1 112,00	6 672,00	0,060
117	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	119,000	1,43	170,41	0,000

781 Dokončovací práce - obklady 65 245,73 1,212

118	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	44,580	50,40	2 246,83	0,013
119	781131237	Montáž izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	6,400	50,60	323,84	0,001
##	59054223	<i>páska pružná hydroizolační přes dilatační spáry š 125 mm</i>	m	7,040	154,40	1 086,98	0,000
121	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	44,580	535,00	23 850,30	0,236
##	597611350R	<i>dlaždice keramické - dle výběru objednatele - uvažovaná cena 500Kč/m2</i>	m2	49,038	400,00	19 615,20	0,883
123	781474251	Montáž obkladů vnitřních keramických listel v do 65 mm lepených flexibilním lepidlem	m	15,881	139,00	2 207,46	0,046
##	597611710	<i>listela keramická - dle výběru zákazníka - uvažovaná cena 75Kč/kus</i>	kus	52,936	60,00	3 176,16	0,016
125	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	24,921	73,30	1 826,71	0,000
126	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	29,150	152,00	4 430,80	0,016
127	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	20,000	56,40	1 128,00	0,000
128	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	9,000	67,70	609,30	0,000
129	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez izolace	kus	3,000	78,90	236,70	0,000
130	781495145	Průnik obkladem kruhový do DN 30 s izolací	kus	3,000	192,00	576,00	0,000
131	781495146	Průnik obkladem kruhový do DN 90 s izolací	kus	1,000	117,00	117,00	0,000
132	781495153	Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm bez izolace	kus	13,000	130,00	1 690,00	0,000
133	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	788,000	2,70	2 124,45	0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety 52 935,27 0,377

134	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	138,090	30,70	4 239,36	0,138
135	784121011	Rozmýváním podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	138,090	15,50	2 140,40	0,000
136	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	868,573	53,60	46 555,51	0,239

M Práce a dodávky M 7 840,00 0,000

21-M Elektromontáže 7 840,00 0,000

137	21M00	Demontáž elektroinstalace vč. světél a likvidace	soub	1,000	7 840,00	7 840,00	0,000
-----	-------	--	------	-------	----------	----------	-------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 28 464,00 0,000

VRN3 Zařízení staveniště 28 464,00 0,000

138	030001000	Zařízení staveniště	%	17 790,000	1,60	28 464,00	0,000
-----	-----------	---------------------	---	------------	------	-----------	-------

Celkem 1 450 806,34 65,947

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Stavební práce 1.NP

Část: Dotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 360 536,83 32,671

3 Svislé a kompletní konstrukce 82 422,13 13,131

1	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,757	6 440,00	4 875,08	1,421
2	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	7,000	260,00	1 820,00	0,181
3	59321070	překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm	kus	7,000	260,80	1 825,60	0,287
4	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	69,000	295,00	20 355,00	1,786
5	59321071	překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm	kus	62,000	317,60	19 691,20	3,410
6	59321073	překlad železobetonový RZP 2390x140x140mm	kus	7,000	502,40	3 516,80	0,602
7	317998121	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl do 50 mm	m2	0,525	249,00	130,73	0,000
8	317998123	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 80 mm	m2	0,450	297,00	133,65	0,001
9	317998124	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 90 mm	m2	1,665	312,00	519,48	0,002
10	317998124	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 90 mm	m2	1,125	312,00	351,00	0,002
11	317998125	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 110 mm	m2	0,900	328,00	295,20	0,001
12	317998125x	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 130 mm	m2	0,900	344,00	309,60	0,002
13	319202331	Výrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizdžením	m2	44,980	578,00	25 998,44	5,207
14	346244352	Obezdvíčka ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	4,363	596,00	2 600,35	0,229

5 Komunikace pozemní 42 036,53 6,922

15	636311123	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 70 do 100 mm	m2	17,299	785,00	13 579,72	0,035
16	59245717	dlažba plošná betonová terasová vymývaná 500x500x40mm	m2	75,683	376,00	28 456,81	6,887

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 985,97 12,617

17	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	4,999	4 340,00	21 695,66	12,507
18	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	4,999	1 030,00	5 148,97	0,000
19	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,999	312,00	1 559,69	0,000
20	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	1,142	213,00	243,25	0,000
21	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,104	32 100,00	3 338,40	0,111

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 81 504,13 0,000

22	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,099	1 470,00	6 025,53	0,000
23	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,570	2 950,00	13 481,50	0,000
24	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,370	3 020,00	4 137,40	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
25	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	5,940	1 640,00	9 741,60	0,000
26	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	20,200	68,20	1 377,64	0,000
27	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	6,007	562,00	3 375,93	0,000
28	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	17,806	170,00	3 027,02	0,000
29	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,561	1 230,00	690,03	0,000
30	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	7,642	1 590,00	12 150,78	0,000
31	974031264	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 150 mm	m	3,500	291,00	1 018,50	0,000
32	974031285	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 200 mm	m	57,300	414,00	23 722,20	0,000
33	974031289	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	26,500	104,00	2 756,00	0,000

997 Přesun sutě 86 666,79 0,000

34	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	52,430	639,00	33 502,77	0,000
35	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	52,430	230,00	12 058,90	0,000
36	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 621,500	10,00	26 215,00	0,000
37	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (nutno doložit prohlášení o likvidaci recyklací - skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	52,430	284,00	14 890,12	0,000

998 Přesun hmot 35 921,28 0,000

38	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	33,888	1 060,00	35 921,28	0,000
----	-----------	---	---	--------	----------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 337 795,67 3,163

712 Povlakové krytiny 49 164,52 0,157

39	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	18,077	12,00	216,92	0,000
40	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,005	66 480,00	332,40	0,005
41	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	18,077	110,00	1 988,47	0,016
42	62836109	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem</i>	m2	20,789	137,60	2 860,57	0,104
43	712363310R	Povlakové krytiny střech do 10° z fólie PVC vč. oplechování	m2	56,749	744,00	42 221,26	0,032
44	712990812	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tloušťky do 50 mm	m2	1,591	28,60	45,50	0,000
45	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	595,000	2,52	1 499,40	0,000

713 Izolace tepelné 10 643,69 0,079

46	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	18,077	70,50	1 274,43	0,000
47	713141243	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm	m2	18,077	104,00	1 880,01	0,001
48	28375910	<i>deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 60mm</i>	m2	18,439	133,60	2 463,45	0,033
49	28375912	<i>deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 80mm</i>	m2	18,439	178,40	3 289,52	0,044

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
50	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1 113,000	1,56	1 736,28	0,000

763 Konstrukce suché výstavby 212 726,77 2,883

51	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	148,500	748,00	111 078,00	2,057
52	763131471	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	14,300	782,00	11 182,60	0,198
53	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	162,800	33,10	5 388,68	0,016
54	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	162,800	46,80	7 619,04	0,000
55	28329233	<i>fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací</i>	m2	179,080	63,50	11 371,58	0,014
56	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	162,800	52,00	8 465,60	0,000
57	63152134	<i>pás tepelné izolační univerzální ?=0,034-0,035 tl 120mm</i>	m2	166,056	249,60	41 447,58	0,598
58	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	7,700	56,70	436,59	0,000
59	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	2 462,000	6,39	15 737,10	0,000

767 Konstrukce zámečnické 56 534,61 0,000

60	76701R	Výroba a montáž zábradlí terasy vč. pozinkové úpravy a nátěru	bm	9,135	6 080,00	55 540,80	0,000
61	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	694,000	1,43	993,81	0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety 8 726,08 0,045

62	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	162,800	53,60	8 726,08	0,045
----	-----------	---	----	---------	-------	----------	-------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 972,80 0,000

VRN3 Zařízení staveniště 13 972,80 0,000

63	030001000	Zařízení staveniště	%	8 733,000	1,60	13 972,80	0,000
----	-----------	---------------------	---	-----------	------	-----------	-------

Celkem 712 305,30 35,834

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Stavební práce 1.NP

Část: Nedotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 839 603,20 62,557

3 Svislé a kompletní konstrukce 157 494,90 25,585

1	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,274	6 440,00	1 764,56	0,514
2	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,991	6 080,00	12 105,28	3,738
3	311236121	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 250 mm	m2	53,238	2 070,00	110 202,66	16,638
4	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	10,000	260,00	2 600,00	0,259
5	59321070	překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm	kus	10,000	260,80	2 608,00	0,410
6	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	2,000	295,00	590,00	0,052
7	59321071	překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm	kus	2,000	317,60	635,20	0,110
8	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	581,00	581,00	0,026
9	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	6,000	492,00	2 952,00	0,273
10	317998121	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl do 50 mm	m2	0,600	249,00	149,40	0,000
11	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	14,016	326,00	4 569,22	0,400
12	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizdžením	m2	2,267	578,00	1 310,33	0,262
13	340239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	1,656	478,00	791,57	0,204
14	340239212	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	1,709	746,00	1 274,91	0,433
15	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	15,453	601,00	9 287,25	0,954
16	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	4,898	1 240,00	6 073,52	1,309

4 Vodorovné konstrukce 85 458,10 3,113

17	417238126	Obezdívka věnce oboustranná věncovkou POROTHERM v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace	m	7,830	387,00	3 030,21	0,431
18	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,015	3 650,00	3 704,75	2,540
19	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	5,482	428,00	2 346,30	0,046
20	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	5,482	88,50	485,16	0,000
21	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,087	50 700,00	4 410,90	0,092
22	420000001	Provedení balkónů š. 1634mm vč. zábradlí, oplechování a fólie	soub	5,000	14 000,00	70 000,00	0,000
23	985331213	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	1,118	1 210,00	1 352,78	0,000
24	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,005	25 600,00	128,00	0,005

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 325 971,79 33,817

25	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	28,400	72,60	2 061,84	0,007
26	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	28,400	184,00	5 225,60	0,114

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
27	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	28,400	221,00	6 276,40	0,480
28	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	52,594	238,00	12 517,37	0,810
29	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	501,410	295,00	147 915,95	9,216
30	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 108,008	71,20	78 890,17	8,753
31	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	90,640	36,50	3 308,36	0,000
32	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	93,359	31,40	2 931,47	0,004
33	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	40,366	18,20	734,66	0,000
34	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	4,999	4 340,00	21 695,66	12,507
35	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	4,999	1 030,00	5 148,97	0,000
36	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,999	312,00	1 559,69	0,000
37	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	1,142	213,00	243,25	0,000
38	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,104	32 100,00	3 338,40	0,111
39	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	358,00	358,00	0,018
40	55331480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	1 216,00	1 216,00	0,012
41	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	7,000	668,00	4 676,00	0,328
42	55331480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	1 216,00	1 216,00	0,012
43	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	6,000	1 304,00	7 824,00	0,075
44	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	3,000	3 990,00	11 970,00	1,325
45	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	3,000	2 288,00	6 864,00	0,046

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 492,12 0,043

46	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	189,500	52,20	9 891,90	0,025
47	952901111	Vyčištění budov bytových a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	189,500	117,00	22 171,50	0,007
48	953845124	Příplatek k vyvložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D do 200 mm ZKD 1m výšky	m	3,312	2 210,00	7 319,52	0,011
49	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	33,804	101,00	3 414,20	0,000
50	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	8,148	120,00	977,76	0,000
51	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	3,184	145,00	461,68	0,000
52	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	1,622	170,00	275,74	0,000
53	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,014	210,00	1 472,94	0,000
54	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	12,214	320,00	3 908,48	0,000
55	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	3,726	1 230,00	4 582,98	0,000
56	973031812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	3,312	151,00	500,11	0,000
57	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm	m	16,560	359,00	5 945,04	0,000
58	974031264	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 150 mm	m	3,000	291,00	873,00	0,000
59	974031285	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 200 mm	m	7,500	414,00	3 105,00	0,000
60	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	6,350	238,00	1 511,30	0,000
61	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	3,312	1 130,00	3 742,56	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
62	978012141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 30 %	m2	28,400	47,70	1 354,68	0,000
63	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	544,799	88,50	48 214,71	0,000
64	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	56,559	102,00	5 769,02	0,000

997 Přesun sutě 78 269,55 0,000

65	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	47,350	639,00	30 256,65	0,000
66	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	47,350	230,00	10 890,50	0,000
67	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 367,500	10,00	23 675,00	0,000
68	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (nutno doložit prohlášení o likvidaci recyklací - skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	47,350	284,00	13 447,40	0,000

998 Přesun hmot 66 916,74 0,000

69	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	63,129	1 060,00	66 916,74	0,000
----	-----------	---	---	--------	----------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 697 646,81 6,655

712 Povlakové krytiny 2 875,74 0,000

70	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	53,043	52,60	2 790,06	0,000
71	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	34,000	2,52	85,68	0,000

713 Izolace tepelné 30 398,02 0,228

72	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	68,430	62,00	4 242,66	0,000
73	28372308	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\rho=0,037$ tl 80mm	m2	68,430	147,20	10 072,90	0,137
74	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	90,979	16,60	1 510,25	0,000
75	63140274	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm	m	93,708	29,20	2 736,27	0,005
76	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	14,190	75,40	1 069,93	0,004
77	63152134	pás tepelné izolační univerzální $\rho=0,034-0,035$ tl 120mm	m2	14,190	249,60	3 541,82	0,051
78	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	68,430	38,90	2 661,93	0,001
79	28323053	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm	m2	75,273	52,90	3 981,94	0,030
80	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	372,000	1,56	580,32	0,000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 978,77 0,000

81	72100	Demontáž vnitřní kanalizace vč. likvidace	soub	1,000	7 840,00	7 840,00	0,000
82	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	98,000	1,42	138,77	0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 7 923,89 0,000

83	72200	Demontáž rozvodů vodovodu vč. likvidace	soub	1,000	7 840,00	7 840,00	0,000
84	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	98,000	0,86	83,89	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

725 Zdravotechnika - zařízení předmety 9 674,12 0,000

85	72500	Demontáž zařízení předmety vč. doplňků a likvidace	soub	1,000	7 840,00	7 840,00	0,000
86	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soub or	4,000	204,00	816,00	0,000
87	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub or	4,000	134,00	536,00	0,000
88	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soub or	1,000	150,00	150,00	0,000
89	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů	soub or	1,000	311,00	311,00	0,000
90	998725202	Přesun hmot procentní pro zařízení předmety v objektech v do 12 m	%	120,000	0,18	21,12	0,000

762 Konstrukce tesařské 25 539,91 0,534

91	762521922	Výřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez polštářů plochy jednotlivě do 1 m2	m	11,425	110,00	1 256,75	0,000
92	762521924	Výřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez polštářů plochy jednotlivě přes 4 m2	m2	17,130	91,30	1 563,97	0,000
93	762523911	Doplnění části podlah hrubými prkny tl do 32 mm plochy jednotlivě do 0,25 m2	m2	4,663	921,00	4 294,62	0,089
94	762524911	Položení a nastavení polštářů tloušťky do 100 mm	m	18,650	142,00	2 648,30	0,101
95	762811922	Výřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2	m	11,425	123,00	1 405,28	0,000
96	762812931	Zabednění části záklopu stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 0,25 m2	m2	4,663	993,00	4 630,36	0,089
97	762822922	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	18,650	450,00	8 392,50	0,254
98	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	302,000	4,46	1 348,13	0,000

763 Konstrukce suché výstavby 79 730,39 1,457

99	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB	m2	9,273	848,00	7 863,50	0,237
100	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	23,340	866,00	20 212,44	0,611
101	763111331	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	8,861	916,00	8 116,68	0,225
102	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	41,474	58,70	2 434,52	0,008
103	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	25,546	70,80	1 808,66	0,000
104	763121449	SDK stěna předsazená tl 90 mm profil CW+UW 75 deska 1x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 25 dB	m2	14,190	710,00	10 074,90	0,243
105	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	14,190	29,40	417,19	0,001
106	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	4,345	47,20	205,08	0,000
107	763121755R	Příplatek k SDK stěně deska impregnovaná	m2	20,461	48,80	998,50	0,006
108	763164531	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	2,750	586,00	1 611,50	0,024
109	763171412	Montáž klapky revizních protipožárních SDK kcí vel. do 0,25 m2 pro podhledy	kus	3,000	670,00	2 010,00	0,000
##	59030165	klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 500x500mm	kus	3,000	2 072,00	6 216,00	0,023
111	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	6,000	578,00	3 468,00	0,001
##	55331589	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	4,000	1 352,00	5 408,00	0,049
##	55331590	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	0,012
##	55331595	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 632,00	1 632,00	0,015
115	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	922,000	6,39	5 893,42	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
764		Konstrukce klempířské				16 741,03	0,020
116	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	7,878	43,90	345,84	0,000
117	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	7,878	33,90	267,06	0,000
118	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	12,068	187,00	2 256,72	0,000
119	764224406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	17,658	771,00	13 614,32	0,020
120	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	206,000	1,25	257,09	0,000
766		Konstrukce truhlářské				88 216,80	0,367
121	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	13,000	698,00	9 074,00	0,000
##	61162072	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	1,000	2 352,00	2 352,00	0,013
##	61162073	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	5,000	2 360,00	11 800,00	0,073
##	61162074	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	7,000	2 376,00	16 632,00	0,112
125	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,000	1 190,00	3 570,00	0,000
##	61162098	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	3,000	5 408,00	16 224,00	0,059
127	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	17,000	128,00	2 176,00	0,000
##	10.888.826R	Bezpečnostní vložka	KS	4,000	392,00	1 568,00	0,000
##	1223107R1	BEZPEČNOSTNÍ KOVANI KLIKA/KLIKA - dle výběru objednatele uvažovaná cena 1500Kč/kus	KS	4,000	1 192,00	4 768,00	0,000
##	1223107R2	KOVANI KLIKA/KLIKA - dle výběru objednatele uvažovaná cena 500Kč/kus	KS	13,000	392,00	5 096,00	0,000
131	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	2,400	143,00	343,20	0,000
##	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	1,800	408,80	735,84	0,009
##	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	4,000	40,40	161,60	0,000
134	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	12,000	216,00	2 592,00	0,000
##	60794108	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 550mm	m	12,000	703,20	8 438,40	0,096
##	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	22,000	40,40	888,80	0,001
137	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	4,000	101,00	404,00	0,000
##	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	4,000	112,80	451,20	0,005
139	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 090,000	0,86	941,76	0,000
767		Konstrukce zámečnické				33 106,82	0,020
140	76700R	Doplnění a úprava stávajícího schodišťového zábradlí vč. nátěru	bm	9,000	3 260,00	29 340,00	0,000
141	953943212	Osazování hasicího přístroje	kus	2,000	480,00	960,00	0,000
##	449321130x	přístroj hasicí ruční práškový - dle PBŘ	kus	2,000	1 112,00	2 224,00	0,020
143	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	407,000	1,43	582,82	0,000
771		Podlahy z dlaždic				67 250,94	1,219
144	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	42,400	13,20	559,68	0,000
145	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	42,400	50,40	2 136,96	0,013
146	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm	m	39,530	105,00	4 150,65	0,017
##	597613350x	sokl - dle výběru objednatele uvažovaná cena 50Kč/kus	kus	131,753	40,00	5 270,12	0,086

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
148	771573113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	42,400	483,00	20 479,20	0,220
##	597611110x	<i>dlaždice keramické RAKO - dle výběru objednatele - uvažovaná cena 500Kč/m2</i>	m2	46,640	400,00	18 656,00	0,849
150	771577151	Příplatek k montáži podlah keramických do malty za plochu do 5 m2	m2	15,200	72,50	1 102,00	0,000
151	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	16,100	348,00	5 602,80	0,024
152	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	31,375	164,00	5 145,50	0,010
153	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	788,000	5,26	4 148,03	0,000

775 Podlahy skládané 35 321,57 0,041

154	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	104,400	187,00	19 522,80	0,014
155	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	104,400	3,32	346,61	0,000
156	775591921	Oprava podlah dřevěných - základní lak	m2	104,400	144,00	15 033,60	0,027
157	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	436,000	0,96	418,56	0,000

776 Podlahy povlakové 123 354,85 0,606

158	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	127,900	13,20	1 688,28	0,000
159	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	23,500	70,40	1 654,40	0,005
160	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	23,500	288,00	6 768,00	0,178
161	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	127,900	146,00	18 673,40	0,038
##	284122450x	<i>podlahovina PVC Standard - dle výběru objednatele - uvažovaná cena 450Kč/m2</i>	m2	130,458	360,00	46 964,88	0,344
163	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	191,850	58,60	11 242,41	0,004
164	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	88,729	13,00	1 153,48	0,000
165	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	105,707	98,10	10 369,86	0,001
##	28411006	<i>lišta soklová PVC samolepící 15x50mm</i>	m	110,992	25,40	2 819,20	0,031
167	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	125,400	132,00	16 552,80	0,000
168	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	127,900	39,10	5 000,89	0,004
169	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1 537,000	0,30	467,25	0,000

781 Dokončovací práce - obklady 128 822,79 1,961

170	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	69,545	6,22	432,57	0,000
171	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	69,545	50,40	3 505,07	0,021
172	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	69,545	398,00	27 678,91	0,104
173	781131237	Montáž izolace pod obklad těsníci pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	48,300	50,60	2 443,98	0,008
##	28355021	<i>páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm</i>	m	50,715	53,00	2 687,90	0,004
175	781469191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z čediče za plochu do 10 m2	m2	42,502	29,00	1 232,56	0,000
176	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	69,545	535,00	37 206,58	0,369
##	597611350R	<i>dlaždice keramické - dle výběru objednatele - uvažovaná cena 500Kč/m2</i>	m2	76,500	400,00	30 600,00	1,377
178	781474251	Montáž obkladů vnitřních keramických listů v do 65 mm lepených flexibilním lepidlem	m	14,800	139,00	2 057,20	0,043
##	597611710x	<i>listela keramická - dle výběru zákazníka - uvažovaná cena 75Kč/kus</i>	kus	49,333	60,00	2 959,98	0,015
180	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	35,465	152,00	5 390,68	0,020
181	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	46,000	56,40	2 594,40	0,000
182	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	17,000	67,70	1 150,90	0,000
183	781495145	Průnik obkladem kruhový do DN 30 s izolací	kus	9,000	192,00	1 728,00	0,001
184	781495146	Průnik obkladem kruhový do DN 90 s izolací	kus	3,000	117,00	351,00	0,000
185	781495153	Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm bez izolace	kus	20,000	130,00	2 600,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
186	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1 559,000	2,70	4 203,06	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 8 132,16 0,010

187	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	25,413	109,00	2 770,02	0,004
188	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	25,413	104,00	2 642,95	0,003
189	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	25,413	107,00	2 719,19	0,003

784 Dokončovací práce - malby a tapety 32 579,01 0,191

190	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,400	30,70	871,88	0,028
191	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	591,551	53,60	31 707,13	0,163

M Práce a dodávky M 7 840,00 0,000

21-M Elektromontáže 7 840,00 0,000

192	21M00	Demontáž elektroinstalace vč. světel a likvidace	soub	1,000	7 840,00	7 840,00	0,000
-----	-------	--	------	-------	----------	----------	-------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 920,00 0,000

VRN3 Zařízení staveniště 30 920,00 0,000

193	030001000	Zařízení staveniště	%	19 325,000	1,60	30 920,00	0,000
-----	-----------	---------------------	---	------------	------	-----------	-------

Celkem 1 576 010,01 69,213

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Stavební práce 2.NP

Část: Dotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 469 251,71 37,201

3 Svislé a kompletní konstrukce 253 336,49 28,556

1	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,676	6 440,00	17 233,44	5,024
2	311238650	Zdivo nosné TI z cihel broušených s vnitřní izolací POROTHERM tl 300 mm U=0,22W/m2K na maltu	m2	90,513	2 170,00	196 413,21	18,905
3	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	29,000	295,00	8 555,00	0,751
4	59321071	překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm	kus	10,000	317,60	3 176,00	0,550
5	59321072	překlad železobetonový RZP 1790x140x140mm	kus	15,000	381,60	5 724,00	1,005
6	59321073	překlad železobetonový RZP 2390x140x140mm	kus	4,000	502,40	2 009,60	0,344
7	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	12,000	392,00	4 704,00	0,439
8	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	12,000	570,00	6 840,00	0,655
9	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	3,000	894,00	2 682,00	0,219
10	317998121	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl do 50 mm	m2	0,720	249,00	179,28	0,001
11	317998124	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 90 mm	m2	1,890	312,00	589,68	0,003
12	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	10,489	326,00	3 419,41	0,300
13	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizdžením	m2	3,133	578,00	1 810,87	0,363

4 Vodorovné konstrukce 75 400,00 0,000

14	420000001	Provedení balkónů š. 1200mm vč. zábradlí, oplechování a fólie	soub	5,000	11 900,00	59 500,00	0,000
15	420000002	Provedení balkónů š. 1600mm vč. zábradlí, oplechování a fólie	soub	1,000	15 900,00	15 900,00	0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 54 267,00 8,645

16	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	90,513	295,00	26 701,34	1,664
17	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	181,026	71,20	12 889,05	1,430
18	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	2,192	4 340,00	9 513,28	5,484
19	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	2,192	1 030,00	2 257,76	0,000
20	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,192	312,00	683,90	0,000
21	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,936	213,00	199,37	0,000
22	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,063	32 100,00	2 022,30	0,067

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 176,44 0,000

23	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,730	3 020,00	2 204,60	0,000
24	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,730	1 640,00	1 197,20	0,000
25	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	5,019	562,00	2 820,68	0,000
26	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	1,620	170,00	275,40	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
27	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,422	1 230,00	519,06	0,000
28	974031264	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 150 mm	m	28,500	291,00	8 293,50	0,000
29	974031285	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 200 mm	m	19,000	414,00	7 866,00	0,000

997 Přesun sutě 23 074,80 0,000

30	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	13,269	725,00	9 620,03	0,000
31	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,269	230,00	3 051,87	0,000
32	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	663,450	10,00	6 634,50	0,000
33	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (nutno doložit prohlášení o likvidaci recyklací - skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	13,269	284,00	3 768,40	0,000

998 Přesun hmot 39 996,98 0,000

34	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	37,733	1 060,00	39 996,98	0,000
----	-----------	---	---	--------	----------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 459 793,34 5,760

713 Izolace tepelné 15 448,43 0,105

35	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	40,184	62,00	2 491,41	0,000
36	28372308	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\rho=0,037$ tl 80mm	m2	41,390	147,20	6 092,61	0,083
37	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	55,230	16,60	916,82	0,000
38	63140274	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm	m	56,335	29,20	1 644,98	0,003
39	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	40,184	38,90	1 563,16	0,000
40	28323053	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm	m2	46,212	52,90	2 444,61	0,018
41	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	189,000	1,56	294,84	0,000

762 Konstrukce tesařské 16 821,08 0,191

42	762132811	Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně	m2	10,953	55,70	610,08	0,000
43	762521922	Výřezání částí podlahy z prken tl do 32 mm bez polštářů plochy jednotlivě do 1 m2	m	11,425	110,00	1 256,75	0,000
44	762521924	Výřezání částí podlahy z prken tl do 32 mm bez polštářů plochy jednotlivě přes 4 m2	m2	32,884	91,30	3 002,31	0,000
45	762523911	Podlahy tesařské doplnění podlah bez polštářů, s urovnáním násypu prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně) nehoblovanými nebo podkladními na sraz plochy jednotlivě do 0,25 m2 - Zhotovitel předloží certifikát potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z	m2	4,663	921,00	4 294,62	0,089
46	762524911	Položení a nastavení polštářů tloušťky do 100 mm - Zhotovitel předloží certifikát potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů. Druhy certifikátu jsou buď PEFC nebo FSC) nebo jejich ekvivalent.	m	18,650	142,00	2 648,30	0,101
47	762811924	Výřezání částí záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě přes 4 m2	m	40,050	103,00	4 125,15	0,000
48	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	198,000	4,46	883,87	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

763 Konstrukce suché výstavby 331 079,20 4,232

49	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	182,121	748,00	136 226,51	2,522
50	763131471	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	12,700	782,00	9 931,40	0,176
51	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	194,821	33,10	6 448,58	0,019
52	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	194,821	46,80	9 117,62	0,000
53	28329233	<i>fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací</i>	m2	224,044	63,50	14 226,79	0,018
54	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	390,532	52,00	20 307,66	0,000
55	63152134	<i>pás tepelné izolační univerzální ?=0,034-0,035 tl 120mm</i>	m2	402,248	249,60	100 401,10	1,448
56	763164531	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	2,900	586,00	1 699,40	0,026
57	763171412	Montáž klapky revizních protipožárních SDK kcí vel. do 0,25 m2 pro podhledy	kus	3,000	670,00	2 010,00	0,000
58	59030165	<i>klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 500x500mm</i>	kus	3,000	2 072,00	6 216,00	0,023
59	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	3 832,000	6,39	24 494,14	0,000

771 Podlahy z dlaždic 51 590,38 1,002

60	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	36,600	50,40	1 844,64	0,011
61	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm	m	31,720	105,00	3 330,60	0,014
62	597613350	<i>sokl - dle výběru objednatele uvažovaná cena 50Kč/kus</i>	kus	105,732	40,00	4 229,28	0,069
63	771573113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	36,600	483,00	17 677,80	0,190
64	597611110R	<i>dlaždice keramické - dle výběru objednatele - uvažovaná cena 500Kč/m2</i>	m2	38,430	400,00	15 372,00	0,699
65	771577151	Příplatek k montáži podlah keramických do malty za plochu do 5 m2	m2	21,200	72,50	1 537,00	0,000
66	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	12,700	348,00	4 419,60	0,019
67	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	604,000	5,26	3 179,46	0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety 44 854,25 0,230

68	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	836,833	53,60	44 854,25	0,230
----	-----------	---	----	---------	-------	-----------	-------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 582,40 0,000

VRN3 Zařízení staveniště 18 582,40 0,000

69	030001000	Zařízení staveniště	%	11 614,000	1,60	18 582,40	0,000
----	-----------	---------------------	---	------------	------	-----------	-------

Celkem 947 627,45 42,960

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Stavební práce 2.NP

Část: Nedotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 536 628,46 31,255

3 Svislé a kompletní konstrukce 100 415,33 14,944

1	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,217	6 080,00	7 399,36	2,285
2	311236121	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 250 mm	m2	25,839	2 070,00	53 486,73	8,075
3	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	7,000	260,00	1 820,00	0,181
4	59321070	překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm	kus	7,000	260,80	1 825,60	0,287
5	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	9,000	295,00	2 655,00	0,233
6	59321071	překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm	kus	6,000	317,60	1 905,60	0,330
7	59321072	překlad železobetonový RZP 1790x140x140mm	kus	3,000	381,60	1 144,80	0,201
8	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000	581,00	1 162,00	0,053
9	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	5,663	326,00	1 846,14	0,162
10	340239212	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	1,766	746,00	1 317,44	0,448
11	342000000	Vyzdívka lavice V 450, Š 300 vč. materiálu	soub	1,000	4 080,00	4 080,00	0,000
12	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	10,332	601,00	6 209,53	0,638
13	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	13,210	825,00	10 898,25	1,046
14	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	3,762	1 240,00	4 664,88	1,005

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 217 554,98 16,258

15	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	29,285	238,00	6 969,83	0,451
16	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	343,386	295,00	101 298,87	6,311
17	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	745,342	71,20	53 068,35	5,888
18	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	82,600	36,50	3 014,90	0,000
19	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	84,252	31,40	2 645,51	0,003
20	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	91,833	265,00	24 335,75	2,121
21	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	37,570	18,20	683,77	0,000
22	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	358,00	716,00	0,036
23	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	1 288,00	1 288,00	0,012
24	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 304,00	1 304,00	0,012
25	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	668,00	668,00	0,047
26	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	3 040,00	3 040,00	0,012

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
27	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	3,000	3 990,00	11 970,00	1,325
28	55331557	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	3,000	2 184,00	6 552,00	0,037

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 118 799,16 0,053

29	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	186,500	52,20	9 735,30	0,024
30	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	186,500	117,00	21 820,50	0,007
31	953845124	Příplatek k vyvložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D do 200 mm ZKD 1m výšky	m	6,454	2 210,00	14 263,34	0,022
32	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	7,997	101,00	807,70	0,000
33	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	17,838	120,00	2 140,56	0,000
34	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,580	210,00	751,80	0,000
35	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5,754	196,00	1 127,78	0,000
36	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,940	320,00	1 260,80	0,000
37	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	9,900	146,00	1 445,40	0,000
38	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,794	1 230,00	3 436,62	0,000
39	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm	m	6,540	359,00	2 347,86	0,000
40	974031264	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 150 mm	m	6,500	291,00	1 891,50	0,000
41	974031285	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 200 mm	m	6,500	414,00	2 691,00	0,000
42	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	5,260	316,00	1 662,16	0,000
43	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	9,890	238,00	2 353,82	0,000
44	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	6,454	1 130,00	7 293,02	0,000
45	978012191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	40,050	157,00	6 287,85	0,000
46	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	393,236	88,50	34 801,39	0,000
47	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	26,282	102,00	2 680,76	0,000

997 Přesun sutě 66 076,79 0,000

48	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	37,997	725,00	27 547,83	0,000
49	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37,997	230,00	8 739,31	0,000
50	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 899,850	10,00	18 998,50	0,000
51	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (nutno doložit prohlášení o likvidaci recyklací - skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	37,997	284,00	10 791,15	0,000

998 Přesun hmot 33 782,20 0,000

52	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	31,870	1 060,00	33 782,20	0,000
----	-----------	---	---	--------	----------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 622 895,92 6,834

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 978,77 0,000

53	72100	Demontáž vnitřní kanalizace vč. likvidace	soub	1,000	7 840,00	7 840,00	0,000
----	-------	---	------	-------	----------	----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
54	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	98,000	1,42	138,77	0,000

722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 7 923,89 0,000

55	72200	Demontáž rozvodů vodovodu vč. likvidace	soub	1,000	7 840,00	7 840,00	0,000
56	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	98,000	0,86	83,89	0,000

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 9 077,89 0,000

57	72500	Demontáž zařizovacích předmětů vč. doplňků a likvidace	soub	1,000	7 840,00	7 840,00	0,000
58	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soub or	4,000	204,00	816,00	0,000
59	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub or	3,000	134,00	402,00	0,000
60	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	113,000	0,18	19,89	0,000

763 Konstrukce suché výstavby 133 094,00 3,080

61	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB	m2	22,864	848,00	19 388,67	0,583
62	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	74,952	866,00	64 908,43	1,962
63	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	20,660	70,80	1 462,73	0,000
64	763112312	SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50+50 mm EI 60 Rw 62 dB	m2	6,018	1 560,00	9 388,08	0,343
65	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	103,834	58,70	6 095,06	0,021
66	763121421	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30	m2	0,445	672,00	299,04	0,007
67	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	0,445	29,40	13,08	0,000
68	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	0,445	47,20	21,00	0,000
69	763121755R	Příplatek k SDK stěně deska impregnovaná	m2	36,619	48,80	1 787,01	0,012
70	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	6,000	578,00	3 468,00	0,001
71	55331588	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartónové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	4,000	1 320,00	5 280,00	0,048
72	55331590	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartónové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	0,012
73	55331595	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartónové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	6,000	1 632,00	9 792,00	0,091
74	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	1 538,000	6,39	9 830,90	0,000

766 Konstrukce truhlářské 81 576,11 0,277

75	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	13,000	698,00	9 074,00	0,000
76	61162072	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	4,000	2 352,00	9 408,00	0,052
77	61162073	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	1,000	2 360,00	2 360,00	0,015
78	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	8,000	2 376,00	19 008,00	0,128
79	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	4,000	1 190,00	4 760,00	0,000
80	61162098	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	4,000	5 408,00	21 632,00	0,078
81	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	17,000	128,00	2 176,00	0,000
82	10.888.826R	Bezpečnostní vložka	KS	4,000	392,00	1 568,00	0,000
83	1223107R1	BEZPEČNOSTNÍ KOVANI KLIKA/KLIKA - dle výběru objednatel uvažovaná cena 1500Kč/kus	KS	4,000	1 192,00	4 768,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
84	1223107R2	KOVANI KLIKA/KLIKA - dle výběru objednatele uvažovaná cena 500Kč/kus	KS	13,000	392,00	5 096,00	0,000
85	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	4,000	101,00	404,00	0,000
86	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	4,000	112,80	451,20	0,005
87	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 008,000	0,86	870,91	0,000

767 Konstrukce zámečnické 31 684,65 0,010

88	76700R	Doplnění a úprava stávajícího schodišťového zábradlí vč. nátěru	bm	9,060	3 260,00	29 535,60	0,000
89	953943212	Osazování hasicí přístroje	kus	1,000	480,00	480,00	0,000
90	449321130	přístroj hasicí ruční práškový - dle PBŘ	kus	1,000	1 112,00	1 112,00	0,010
91	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	389,000	1,43	557,05	0,000

775 Podlahy skládané 40 667,18 0,048

92	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	120,200	187,00	22 477,40	0,017
93	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	120,200	3,32	399,06	0,000
94	775591921	Oprava podlah dřevěných - základní lak	m2	120,200	144,00	17 308,80	0,031
95	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	502,000	0,96	481,92	0,000

776 Podlahy povlakové 149 847,55 1,322

96	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	120,200	13,20	1 586,64	0,000
97	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	120,200	34,10	4 098,82	0,004
98	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	120,200	288,00	34 617,60	0,911
99	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	120,200	146,00	17 549,20	0,036
##	284122450	podlahovina PVC Standard - dle výběru objednatele - uvažovaná cena 450Kč/m2	m2	126,210	360,00	45 435,60	0,333
101	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	120,200	58,60	7 043,72	0,002
102	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	81,200	13,00	1 055,60	0,000
103	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	105,880	98,10	10 386,83	0,001
##	28411006	lišta soklová PVC samolepící 15x50mm	m	105,880	25,40	2 689,35	0,030
105	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	152,400	132,00	20 116,80	0,000
106	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	120,200	39,10	4 699,82	0,004
107	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1 867,000	0,30	567,57	0,000

781 Dokončovací práce - obklady 108 185,55 1,857

108	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	69,383	50,40	3 496,90	0,021
109	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	13,076	398,00	5 204,25	0,020
110	781131237	Montáž izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	34,750	50,60	1 758,35	0,006
##	59054223	páska pružná hydroizolační přes dilatační spáry š 125 mm	m	36,488	154,40	5 633,75	0,002
112	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	69,755	535,00	37 318,93	0,370
##	597611350R	dlaždice keramické - dle výběru objednatele - uvažovaná cena 500Kč/m2	m2	73,243	400,00	29 297,20	1,318
114	781474251	Montáž obkladů vnitřních keramických listel v do 65 mm lepených flexibilním lepidlem	m	28,350	139,00	3 940,65	0,083
##	597611710	listela keramická - dle výběru zákazníka - uvažovaná cena 75Kč/kus	kus	94,499	60,00	5 669,94	0,028
116	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	20,805	73,30	1 525,01	0,000
117	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	15,200	152,00	2 310,40	0,008
118	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	44,000	56,40	2 481,60	0,000
119	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	16,000	67,70	1 083,20	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
120	781495145	Průnik obkladem kruhový do DN 30 s izolací	kus	9,000	192,00	1 728,00	0,001
121	781495146	Průnik obkladem kruhový do DN 90 s izolací	kus	3,000	117,00	351,00	0,000
122	781495153	Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm bez izolace	kus	22,000	130,00	2 860,00	0,000
123	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1 308,000	2,70	3 526,37	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 8 006,08 0,010

124	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	25,019	109,00	2 727,07	0,004
125	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	25,019	104,00	2 601,98	0,003
126	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	25,019	107,00	2 677,03	0,003

784 Dokončovací práce - malby a tapety 44 854,25 0,230

127	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	836,833	53,60	44 854,25	0,230
-----	-----------	---	----	---------	-------	-----------	-------

M Práce a dodávky M 7 840,00 0,000

21-M Elektromontáže 7 840,00 0,000

128	21M00	Demontáž elektroinstalace vč. světla a likvidace	soub	1,000	7 840,00	7 840,00	0,000
-----	-------	--	------	-------	----------	----------	-------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23 344,00 0,000

VRN3 Zařízení staveniště 23 344,00 0,000

129	030001000	Zařízení staveniště	%	14 590,000	1,60	23 344,00	0,000
-----	-----------	---------------------	---	------------	------	-----------	-------

Celkem 1 190 708,38 38,089

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Půdní prostor

Část: Dotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 46 310,80 0,605

763 Konstrukce suché výstavby 23 357,78 0,543

1	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	17,359	866,00	15 032,89	0,454
2	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	17,359	58,70	1 018,97	0,003
3	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,923	748,00	2 934,40	0,054
4	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,923	33,10	129,85	0,000
5	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,923	46,80	183,60	0,000
6	28329233	<i>fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací</i>	m2	4,511	63,50	286,45	0,000
7	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	3,923	52,00	204,00	0,000
8	63152134	<i>pás tepelné izolační univerzální ?=0,034-0,035 tl 120mm</i>	m2	4,041	249,60	1 008,63	0,015
9	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	578,00	578,00	0,000
10	55331595	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	1 632,00	1 632,00	0,015
11	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	287,000	1,22	348,99	0,000

766 Konstrukce truhlářské 21 307,99 0,055

12	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	698,00	698,00	0,000
13	61162074	<i>dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm</i>	kus	1,000	2 376,00	2 376,00	0,016
14	61173202	<i>dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2, zateplené</i>	m2	1,576	10 960,00	17 272,96	0,038
15	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,000	128,00	128,00	0,000
16	1223107R2	<i>KOVANI KLIKA/KLIKA - dle výběru objednatele uvažovaná cena 500Kč/kus</i>	KS	1,000	392,00	392,00	0,000
17	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,000	101,00	101,00	0,000
18	61187156	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm</i>	kus	1,000	112,80	112,80	0,001
19	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	263,000	0,86	227,23	0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 140,72 0,006

20	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,282	53,60	1 140,72	0,006
----	-----------	---	----	--------	-------	----------	-------

783 Dokončovací práce - nátěry 504,31 0,001

21	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,576	109,00	171,78	0,000
22	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,576	104,00	163,90	0,000
23	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,576	107,00	168,63	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					924,80	0,000
------------	------------------------------------	--	--	--	--	---------------	--------------

VRN3	Zařízení staveniště					924,80	0,000
-------------	----------------------------	--	--	--	--	---------------	--------------

24	030001000	Zařízení staveniště	%	578,000	1,60	924,80	0,000
----	-----------	---------------------	---	---------	------	--------	-------

	Celkem					47 235,60	0,605
--	---------------	--	--	--	--	------------------	--------------

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Půdní prostor

Část: Nedotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 22 101,85 1,148

3 Svislé a kompletní konstrukce 576,47 0,144

1	316381115	Komínové krycí desky tl přes 50 do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm	m2	0,679	849,00	576,47	0,144
---	-----------	---	----	-------	--------	--------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 160,20 1,004

2	622325209	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	17,036	589,00	10 034,20	0,733
3	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,100	4 340,00	434,00	0,250
4	631319021	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	0,100	1 190,00	119,00	0,004
5	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,100	312,00	31,20	0,000
6	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,100	213,00	21,30	0,000
7	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,400	479,00	191,60	0,007
8	631351112	Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,400	100,00	40,00	0,000
9	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,009	32 100,00	288,90	0,010

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 736,32 0,000

10	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	1,116	920,00	1 026,72	0,000
11	965031121	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl do 1 m2	m2	1,000	68,80	68,80	0,000
12	976047231	Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do 100 mm	m	0,700	180,00	126,00	0,000
13	976072221	Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	6,000	39,80	238,80	0,000
14	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	17,036	74,90	1 276,00	0,000

997 Přesun sutě 6 413,04 0,000

15	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	3,083	800,00	2 466,40	0,000
16	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,083	230,00	709,09	0,000
17	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	154,150	10,00	1 541,50	0,000
18	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	5,972	284,00	1 696,05	0,000

998 Přesun hmot 1 215,82 0,000

19	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	1,147	1 060,00	1 215,82	0,000
----	-----------	---	---	-------	----------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 4 000,05 0,015

783 Dokončovací práce - nátěry 4 000,05 0,015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
20	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	17,036	44,80	763,21	0,002
21	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	17,036	190,00	3 236,84	0,012

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 521,60 0,000

VRN3 Zařízení staveniště 521,60 0,000

22	030001000	Zařízení staveniště	%	326,000	1,60	521,60	0,000
----	-----------	---------------------	---	---------	------	--------	-------

Celkem 26 623,50 1,163

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Střešní plášť

Část: Dotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 87 209,18 0,000

997 Přesun sutě 87 209,18 0,000

1	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	20,443	850,00	17 376,55	0,000
2	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,443	245,00	5 008,54	0,000
3	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 022,150	10,70	10 937,01	0,000
4	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	6,579	1 530,00	10 065,87	0,000
5	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	4,804	3 830,00	18 399,32	0,000
6	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	8,174	3 110,00	25 421,14	0,000
7	997013880	Poplatek za uložení stavebního odpadu - plech	t	0,887	0,85	0,75	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 2 287 283,26 16,366

712 Povlakové krytiny 254 976,58 4,303

8	712441559	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	558,666	126,00	70 391,92	0,524
9	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	321,233	181,90	58 432,28	1,735
10	62855005	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	321,233	228,70	73 465,99	1,606
11	712631101	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	223,940	18,50	4 142,89	0,000
12	62821109	asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R	m2	257,531	60,80	15 657,88	0,438
13	712640862	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° do 45° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	436,706	55,90	24 411,87	0,000
14	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	2 898,000	2,92	8 473,75	0,000

713 Izolace tepelné 107 667,18 1,120

15	713111131	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	279,333	104,00	29 050,63	0,084
16	63152134	pás tepelné izolační univerzální $\rho=0,034-0,035$ tl 120mm	m2	287,713	265,20	76 301,49	1,036
17	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 238,000	1,87	2 315,06	0,000

762 Konstrukce tesařské 487 514,93 6,239

18	762000001	Provedení konstrukce stříšky nad balkóny Š 900	soub	4,000	4 580,00	18 320,00	0,000
19	762000002	Provedení konstrukce stříšky nad balkóny Š 1700	soub	9,000	8 670,00	78 030,00	0,000
20	762000003	Provedení konstrukce stříšky nad balkóny Š 2000	soub	1,000	10 200,00	10 200,00	0,000
21	762000004	Oprava poškozených tesařských částí krovu	soub	1,000	126 700,00	126 700,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
22	762000005	Vyztužení hřebenové vaznice (příložky, vzpěra) vč. svorníků a potřebného spojovacího materiálu	soub	1,000	8 420,00	8 420,00	0,000
23	762131811	Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken	m2	164,648	40,30	6 635,31	0,000
24	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m	188,600	150,00	28 290,00	0,000
25	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	204,500	294,00	60 123,00	0,017
26	60512130	<i>hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m - Zhotovitel předloží certifikát potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů. Druhy certifikátu jsou buď PEFC nebo FSC nebo jejich ekvivalent.</i>	m3	2,971	8 151,50	24 218,11	1,634
27	762341210	Montáž bednění střežích rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	223,940	114,00	25 529,16	0,000
28	60511120	<i>řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m - Zhotovitel předloží certifikát potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů. Druhy certifikátu jsou buď PEFC nebo FSC nebo jejich ekvivalent.</i>	m3	7,883	7 199,50	56 753,66	4,336
29	762355802	Demontáž komínových lávek	m	3,000	154,00	462,00	0,000
30	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	10,854	1 580,00	17 149,32	0,253
31	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5 422,000	4,92	26 684,37	0,000

763

Konstrukce suché výstavby

138 133,73

0,799

32	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	279,333	49,70	13 882,85	0,000
33	28329233	<i>fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací</i>	m2	313,831	67,50	21 183,59	0,025
34	763732113	Montáž střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční dl do 9 m	m	75,900	293,00	22 238,70	0,000
35	60512200	<i>příhradový vazník sedlový sušený impregnovaný dl do 9m - Zhotovitel předloží certifikát potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů. Druhy certifikátu jsou buď PEFC nebo FSC nebo jejich ekvivalent.</i>	m	77,418	909,50	70 411,67	0,774
36	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 503,000	6,79	10 207,62	0,000
37	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	152,000	1,38	209,30	0,000

764

Konstrukce klempířské

853 616,35

1,205

38	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	27,975	166,00	4 643,85	0,000
39	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	10,500	55,00	577,50	0,000
40	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	4,000	95,60	382,40	0,000
41	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	25,600	199,00	5 094,40	0,000
42	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	4,240	268,00	1 136,32	0,000
43	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	13,950	87,30	1 217,84	0,000
44	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	63,550	240,00	15 252,00	0,000
45	764004861	Demontáž svodu do suti	m	33,000	67,90	2 240,70	0,000
46	764121405	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 500 mm sklonu přes 60°	m2	223,940	1 660,00	371 740,40	0,591
47	764221406	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Al plechu rš 500 mm	m	13,500	727,00	9 814,50	0,018
48	764221441	Oplechování nevětraného nároží z Al plechu spojením na dvojistou stojatou drážku	m	17,000	135,00	2 295,00	0,000
49	764221444	Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Al plechu rš 330 mm	m	46,900	443,00	20 776,70	0,035
50	764221466	Oplechování úžlabí z Al plechu rš 500 mm	m	10,500	514,00	5 397,00	0,012
51	764221476	Příplatek za provedení úžlabí z Al plechu v plechové krytině	m	10,500	259,00	2 719,50	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
52	764222434	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 330 mm	m	78,050	364,00	28 410,20	0,057
53	764223452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al plechu	kus	3,000	5 910,00	17 730,00	0,026
54	764324412	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Al plechu	m2	1,200	1 660,00	1 992,00	0,003
55	764521464	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Al plechu 330/100 mm	kus	6,000	1 130,00	6 780,00	0,001
56	764522406	Žlab nadřímsový hranatý uložený v hácích se spádovou vložkou z Al plechu rš 500 mm	m	96,500	1 870,00	180 455,00	0,334
57	764522446	Příplatek k cenám hranatého nadřímsového žlabu z Al plechu rš 500 mm za provedení rohu nebo koutu	kus	6,000	1 100,00	6 600,00	0,003
58	764522464	Maska hladká včetně čel nadřímsového žlabu z Al plechu rš 330 mm	m	96,500	646,00	62 339,00	0,073
59	764522474	Příplatek k cenám masky nadřímsového žlabu z Al plechu za provedení rohu nebo koutu rš 330 mm	kus	6,000	676,00	4 056,00	0,001
60	764523429	Příplatek k cenám nadokapního žlabu za provedení rohu nebo koutu z Al plechu rš 800 mm	kus	4,000	512,00	2 048,00	0,000
61	764528402	Svody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu o straně 100 mm	m	32,000	2 700,00	86 400,00	0,048
62	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	9 878,000	1,37	13 518,04	0,000

765 Krytina skládaná 237 543,62 0,138

63	765111203	Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací mřížka	m	69,910	73,20	5 117,41	0,001
64	59660027	<i>pás ochranný větrací okapní Al s 100mm</i>	m	77,076	79,10	6 096,71	0,008
65	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	443,981	357,00	158 501,22	0,089
66	765131823	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m	60,400	122,00	7 368,80	0,002
67	765131843	Příplatek k cenám demontáže skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	443,981	77,60	34 452,93	0,000
68	765131853	Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30°	m	60,400	25,00	1 510,00	0,000
69	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	279,333	39,20	10 949,85	0,039
70	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	2 643,000	5,13	13 546,70	0,000

766 Konstrukce truhlářské 144 930,87 2,561

71	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	96,410	151,00	14 557,91	0,000
72	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	96,410	39,40	3 798,55	0,000
73	766423343	Montáž obložení podhledů členitých panely aglomerovanými přes 1,50 m2	m2	96,410	265,00	25 548,65	0,000
74	59590752	<i>deska cementotřísková podlahová P+D tl 16mm</i>	m2	106,051	591,60	62 739,77	2,407
75	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu	m	318,153	108,00	34 360,52	0,000
76	60514114	<i>řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m - Zhotovitel předloží certifikát potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů. Druhy certifikátu jsou buď PEFC nebo FSC nebo jejich ekvivalent.</i>	m3	0,280	8 389,50	2 349,06	0,154
77	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1 686,000	0,94	1 576,41	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 62 900,00 0,000

78	7832131	Napouštěcí jednonásobný biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce - preventivní ošetření stávajících tesařských kcí	soub	1,000	62 900,00	62 900,00	0,000
----	---------	---	------	-------	-----------	-----------	-------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 47 477,60 0,000

VRN3 Zařízení staveniště 47 477,60 0,000

79	030001000	Zařízení staveniště	%	27 928,000	1,70	47 477,60	0,000
----	-----------	---------------------	---	------------	------	-----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkem						2 421 970,04	16,366
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Střešní plášť

Část: Nedotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	0,000
VRN3		Zařízení staveniště				0,00	0,000
1	030001000	Zařízení staveniště	%	0,000	0,00	0,00	0,000
		Celkem				0,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Fasáda

Část: Dotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 480 148,68 32,604

3 Svislé a kompletní konstrukce 26 516,84 2,324

1	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	81,340	326,00	26 516,84	2,324
---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 126 154,48 30,280

2	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	70,443	244,00	17 188,09	0,309
3	621541022	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů	m2	70,443	436,00	30 713,15	0,256
4	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	55,050	213,00	11 725,65	0,241
5	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	93,810	41,80	3 921,26	0,000
6	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	98,501	9,40	925,91	0,003
7	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	249,040	36,50	9 089,96	0,000
8	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	261,492	31,40	8 210,85	0,010
9	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	94,748	701,00	66 418,35	0,807
10	28375939	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 120mm	m2	22,887	181,60	4 156,28	0,038
11	28376018	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	73,756	307,20	22 657,84	0,266
12	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	315,930	745,00	235 367,85	2,716
13	28375952	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 160mm	m2	322,249	243,20	78 370,96	0,722
14	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	214,220	254,00	54 411,88	0,726
15	28375932	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 40mm	m2	74,977	60,70	4 551,10	0,042
16	622221021	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	67,570	755,00	51 015,35	0,778
17	63151529	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 120mm	m2	68,921	596,80	41 132,05	1,309
18	622222051	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	96,200	245,00	23 569,00	0,326
19	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2	33,670	206,40	6 949,49	0,162
20	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	152,525	53,20	8 114,33	0,000
21	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	160,151	33,30	5 333,03	0,048
22	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m2	498,951	265,00	132 222,02	11,526
23	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	997,902	71,20	71 050,62	7,883
24	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	36,155	558,00	20 174,49	0,206
25	622541022	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	524,904	417,00	218 884,97	1,905

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				207 431,73	0,000
26	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	697,398	72,20	50 352,14	0,000
27	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	52 304,850	1,04	54 397,04	0,000
28	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	697,398	44,10	30 755,25	0,000
29	966031313	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl do 300 mm	m	61,497	143,00	8 794,07	0,000
30	966032921	Odsekání říms podokenních nebo přesokenních přesazených přes 80 mm	m	49,500	59,90	2 965,05	0,000
31	967032974	Odsekání plošných fasádních prvků přesazených před líc zdiva do 80 mm	m2	36,720	228,00	8 372,16	0,000
32	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,607	364,00	584,95	0,000
33	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	51,726	208,00	10 759,01	0,000
34	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	17,144	171,00	2 931,62	0,000
35	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,679	196,00	721,08	0,000
36	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,203	320,00	1 024,96	0,000
37	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	9,966	118,00	1 175,99	0,000
38	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	461,928	74,90	34 598,41	0,000
997		Přesun sutě				85 552,17	0,000
39	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	43,230	800,00	34 584,00	0,000
40	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	43,230	230,00	9 942,90	0,000
41	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 161,500	10,00	21 615,00	0,000
42	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	43,230	449,00	19 410,27	0,000
998		Přesun hmot				34 493,46	0,000
43	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	32,541	1 060,00	34 493,46	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				753 722,19	4,434
764		Konstrukce klempířské				37 583,01	0,089
44	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	49,100	84,80	4 163,68	0,000
45	764226445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 400 mm	m	52,270	628,00	32 825,56	0,089
46	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	461,000	1,29	593,77	0,000
766		Konstrukce truhlářské				708 339,50	4,343
47	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	41,820	666,00	27 852,12	0,011
48	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	41,820	4 168,00	174 305,76	1,539
49	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	16,848	675,00	11 372,40	0,004
50	61140054	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	16,848	3 584,00	60 383,23	0,608

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
51	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	9,000	666,00	5 994,00	0,002
52	61140050	<i>okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2</i>	m2	8,172	5 304,00	43 344,29	0,329
53	766641131	Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva	kus	10,000	1 390,00	13 900,00	0,003
54	61140058	<i>dveře plastové balkonové jednokřídlové trojsklo</i>	m2	28,560	3 960,00	113 097,60	1,058
55	766641161	Montáž balkónových dveří zdvojených 2křídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva	kus	2,000	1 860,00	3 720,00	0,001
56	61140066	<i>dveře plastové balkonové dvoukřídlové trojsklo</i>	m2	7,616	4 296,00	32 718,34	0,288
57	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	2,000	3 080,00	6 160,00	0,002
58	61173203	<i>dveře jednokřídlé dřevěné prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní - dle výpisu dveří D.1.2.b.7</i>	m2	4,242	11 520,00	48 867,84	0,162
59	766660431	Montáž vchodových dveří 1křídlových s pevnými bočními díly do zdiva	kus	1,000	3 380,00	3 380,00	0,001
60	61173205	<i>dveře dvoukřídlé dřevěné prosklené bezpečnostní - dle výpisu dveří D.1.2.b.7</i>	m2	4,374	11 520,00	50 388,48	0,167
61	766698112	Montáž truhlářských vrat garážových otevíravých do zárubně přes 6 m2	kus	1,000	1 110,00	1 110,00	0,000
62	6117320x	<i>vrata dvoukřídlá dřevěná plná - dle výpisu dveří D.1.2.b.7</i>	m2	6,890	15 120,00	104 176,80	0,167
63	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	8 760,000	0,86	7 568,64	0,000

767 Konstrukce zámečnické 7 799,68 0,002

64	767821120	Montáž sestavy poštovních schránek do pevného dílu dveří do 24 kusů	kus	8,000	218,00	1 744,00	0,000
65	5534822x	<i>schránka listovní ležatá se sklápkou do dvevního křídla</i>	kus	8,000	744,00	5 952,00	0,002
66	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	96,000	1,08	103,68	0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 44 208,00 0,000

VRN3 Zařízení staveniště 44 208,00 0,000

67	030001000	Zařízení staveniště	%	27 630,000	1,60	44 208,00	0,000
----	-----------	---------------------	---	------------	------	-----------	-------

Celkem 2 278 078,87 37,038

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Fasáda

Část: Nedotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	0,000
VRN3		Zařízení staveniště				0,00	0,000
1	030001000	Zařízení staveniště	%	0,000	0,00	0,00	0,000
		Celkem				0,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Elektroinstalace

Část: Dotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 797 447,00 0,604

741 Elektroinstalace - silnoproud 797 447,00 0,604

1	0015.1	Montáž fotovoltaického panelu na nosnou konstrukci	ks	1,000	26 000,00	26 000,00	0,000
2	0029	Fotovoltaické panely o souhrnném výkonu 14 350Wp, (celkový výkon může být ponížěn maximálně o jmenovitou hodnotu jeného nabízeného panelu)	ks	1,000	111 280,00	111 280,00	0,000
3	0032	Montáž FV střídače	ks	1,000	1 960,00	1 960,00	0,000
4	0033	Hybridní FV střídač 15kW, 16.5kVA, IP65, montáž na stěnu, popis viz TZ	ks	1,000	49 280,00	49 280,00	0,000
5	0032.1	Montáž BATERIOVÉHO BOXu	ks	1,000	5 110,00	5 110,00	0,000
6	0033.1	BATERIOVÝ BOX 14.4kWh s BMS	ks	1,000	311 200,00	311 200,00	0,000
7	0037	Montáž nosných konstrukcí pro FV panely na plechovou střechu	kpl	1,000	38 300,00	38 300,00	0,000
8	0039	Nosný hliníkový profil pod FV panely (typ pro dlouhé rozpony), délka 3m	ks	10,000	960,00	9 600,00	0,000
9	0040	Nosný hliníkový profil pod FV panely (typ pro dlouhé rozpony), délka 4m	ks	14,000	1 120,00	15 680,00	0,000
10	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	2 430,000	32,20	78 246,00	0,000
11	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	480,000	11,20	5 376,00	0,058
12	341110300-J	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	1 950,000	11,20	21 840,00	0,234
13	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	250,000	22,80	5 700,00	0,000
14	741210006	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 300 kg	kus	1,000	2 390,00	2 390,00	0,000
15	0021	Rozvaděč R-FVE, viz schéma zapojení	ks	1,000	19 120,00	19 120,00	0,000
16	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	67,000	55,00	3 685,00	0,000
17	345355150	spínač 01 jednopólový 10A bílý, 230V, IP20, komplet, zapuštěný	kus	23,000	168,00	3 864,00	0,001
18	345355150.1	spínač 01 jednopólový 10A bílý, přisazený, 230V, IP44	kus	4,000	96,00	384,00	0,000
19	345355550	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý, 230V, IP20, zapuštěný, komplet	kus	34,000	180,00	6 120,00	0,002
20	345355550.1	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý, 230V, IP44, povrchový	kus	2,000	25,60	51,20	0,000
21	345357130	přepínač křížový řazení 7 10A bílý, 230V, IP20, zapuštěný, komplet	kus	4,000	232,00	928,00	0,000
22	741310206	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	19,000	70,60	1 341,40	0,000
23	345355750	spínač řazení 5 10A bílý, IP20, zapuštěný, komplet	kus	15,000	220,00	3 300,00	0,001
24	345355750.2	spínač řazení 6+6, 10A, BÍLÝ, IP20, zapuštěný, KOMPLET	kus	4,000	289,60	1 158,40	0,000
25	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus	7,000	298,00	2 086,00	0,000
26	358121000.1	PŘIS.POH.Č. NA STROP ZAPUŠTĚNÉ, 230V, 2000W, IP20, 360st.	kus	4,000	304,00	1 216,00	0,002
27	358121000.2.1	Senzor pohybu PIR na stěnu, 230V, 2000W, 180°, IP20 bílá	kus	2,000	336,00	672,00	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
28	358121000.2	SOUMRAK.SPÍNAČ NÁSTĚNNÝ, 230V, 2300VA, 10A, IP65,	kus	1,000	584,00	584,00	0,001
29	358121000.3	BT - PROSTOROVÝ TERMOSTAT 230V,10A,PRO OVL.VENTILÁTORU MV_x005F_x000d_	kus	1,000	388,00	388,00	0,001
30	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	111,000	149,00	16 539,00	0,000
31	348212750	EL1, svítidlo dle PD, vč.sv.zdrojů	kus	46,000	312,00	14 352,00	0,037
32	348182100	EL2, svítidlo dle PD, vč.sv.zdrojů	kus	24,000	392,00	9 408,00	0,012
33	348182100.1	EL3, svítidlo dle PD, vč.sv.zdrojů	kus	2,000	736,00	1 472,00	0,001
34	348144390.4	EL4, svítidlo dle PD, vč.sv.zdrojů	kus	30,000	592,00	17 760,00	0,195
35	348144390.6	EL5, svítidlo dle PD, vč.sv.zdrojů	kus	1,000	840,00	840,00	0,007
36	348144390.7	EL6, svítidlo dle PD, vč.sv.zdrojů	kus	2,000	3 080,00	6 160,00	0,013
37	348144390.5	N-NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED, 230V, 1W, S VEST.AUT.SPÍNANÝM ZÁL.ZDROJEM 1H, IP20_x005F_x000d_	kus	6,000	676,00	4 056,00	0,039

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 58 403,20 0,000

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 400,00 0,000

38	013002000	Projektové práce - skutečné provedení	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	0,000
----	-----------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------	-------

VRN3 Zařízení staveniště 16 003,20 0,000

39	030001000	Zařízení staveniště	%	10 002,000	1,60	16 003,20	0,000
----	-----------	---------------------	---	------------	------	-----------	-------

VRN4 Inženýrská činnost 8 000,00 0,000

40	044002000	Revize elektro	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	0,000
41	045002000	Kompletační a koordinační činnost s revizním technikem,TDI a profesemi	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	0,000

VRN9 Ostatní náklady 32 000,00 0,000

42	090001000	Ostatní náklady - úklid pracoviště	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	0,000
43	090001000.1	Ostatní náklady - profez	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00	0,000
44	090001000.2	Ostatní náklady - podružný materiál	kpl	1,000	8 800,00	8 800,00	0,000
45	090001000.3	Ostatní náklady - pomocné práce elektro	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	0,000
46	091002000	Ostatní náklady související s objektem - připojení zařízení	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00	0,000

Celkem 855 850,20 0,604

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Elektroinstalace

Část: Nedotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 691 940,11 1,158

741 Elektroinstalace - silnoproud 691 940,11 1,158

1	0003	Svorka pro upevnění vodiče ke komín. tělesu, včetně nerez pásku (montáž pomocného jímáče na komínové těleso)		2,000	72,00	144,00	0,000
2	001	Montáž svorek hromosvodných na potrubí se zhotovením pásku	ks	40,000	68,00	2 720,00	0,000
3	1420000104	Cu pásek ke svorce pospojovací délka 0,5m	ks	40,000	11,20	448,00	0,000
4	1420000103	svorka na pospojení potrubí	ks	40,000	8,80	352,00	0,000
5	0015	Montáž Hlavní ochranné přípojnice u rozvaděče RH (MEP)	ks	1,000	232,00	232,00	0,000
6	0016	Svorkovnice ekvipotencionální v krabici KT250	ks	1,000	784,00	784,00	0,000
7	0370000003	Niro-clip 111001 podpěra vedení svodových vodičů,vč.montáže	ks	40,000	57,60	2 304,00	0,000
8	0370000004	podložka pro Niro-clip šedá 1047,vč.montáže	ks	40,000	16,80	672,00	0,000
9	0380000107	hmoždinka SH 8x40mm kusová	ks	40,000	4,00	160,00	0,000
10	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, [typ SS, SR 03]	kus	107,000	100,00	10 700,00	0,000
11	354420300	svorka uzemnění nerez univerzální s 1 příložkou	kus	65,000	24,90	1 618,50	0,007
12	0002	svorka připojovací (spojení konstrukce zábradlí, nosníků FVE), včetně nerezového pásku	ks	40,000	72,80	2 912,00	0,000
13	210220303	Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby, [typ S0]	kus	9,000	122,00	1 098,00	0,000
14	354420420	svorka uzemnění nerez na okapové žlaby	kus	9,000	28,30	254,70	0,001
15	2120001500	vrut 5x60mm	ks	40,000	3,60	144,00	0,000
16	354417110	podpěry vedení hromosvodu PV22a nerez, vč.montáže	kus	168,000	132,00	22 176,00	0,047
17	741110003	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější D přes 35 mm	m	45,000	38,30	1 723,50	0,000
18	345713640	trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09090	m	45,000	48,00	2 160,00	0,025
19	741110003.1	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější D přes 35 mm	m	30,000	38,20	1 146,00	0,000
20	345711580	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 48 mm	m	30,000	35,20	1 056,00	0,008
21	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	20,000	74,30	1 486,00	0,000
22	345715230	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 mm x 50 mm (např. KO97/5)	kus	20,000	24,00	480,00	0,001
23	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	10,000	74,70	747,00	0,000
24	345714280	krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 16x4 mm2	kus	10,000	114,40	1 144,00	0,004
25	741112022	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 160x160 mm	kus	10,000	85,10	851,00	0,000
26	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm (např.KO125)	kus	10,000	92,00	920,00	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
27	741112023	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm	kus	5,000	101,00	505,00	0,000
28	345715440	skříň rozvodná, 205x255 mm, hloubka 66 mm (např.KT 250)	kus	5,000	180,00	900,00	0,003
29	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	260,000	33,80	8 788,00	0,000
30	345715110	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm (např.KP 68/2)	kus	260,000	5,60	1 456,00	0,008
31	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	130,000	149,00	19 370,00	0,000
32	345715630	rozvodka krabicová z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 20x4 mm2, D 103 mm x 50 mm (např.KR 97/5)	kus	80,000	104,80	8 384,00	0,015
33	345715210	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4 mm2, D 73,5 mm x 43 mm (např.KU 68/2-1903)	kus	50,000	52,00	2 600,00	0,005
34	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	650,000	18,10	11 765,00	0,000
35	341421550	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 2,50 mm2	m	150,000	5,60	840,00	0,005
36	341421560	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2	m	200,000	10,40	2 080,00	0,008
37	341421580	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2	m	200,000	44,00	8 800,00	0,022
38	341421600	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2	m	100,000	67,20	6 720,00	0,027
39	741120201.1	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	600,000	18,10	10 860,00	0,000
40	0007	CYOY 6mm2 solární UV odolný, 1000V, do vlhkého prostředí, B2 ca s1 d0	m	600,000	27,20	16 320,00	0,000
41	741120405	Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděcích plných (CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	30,000	82,20	2 466,00	0,000
42	341408500	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 25 mm2	m	30,000	48,00	1 440,00	0,009
43	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	1 900,000	33,80	64 220,00	0,000
44	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	1 900,000	19,20	36 480,00	0,323
45	741122024	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	230,000	40,10	9 223,00	0,000
46	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	230,000	95,20	21 896,00	0,145
47	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	250,000	43,30	10 825,00	0,000
48	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	200,000	31,20	6 240,00	0,050
49	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	50,000	19,20	960,00	0,008
50	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	60,000	44,80	2 688,00	0,000
51	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	60,000	63,20	3 792,00	0,032
52	741122032.1	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	15,000	44,80	672,00	0,000
53	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	15,000	56,80	852,00	0,005
54	741122135	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x35 mm2	m	45,000	82,50	3 712,50	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
55	341116200	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x35 mm2	m	45,000	386,40	17 388,00	0,087
56	741130024	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 10 mm2	kus	80,000	41,10	3 288,00	0,000
57	741130026	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 25 mm2	kus	4,000	80,10	320,40	0,000
58	741130027	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 35 mm 2	kus	8,000	85,10	680,80	0,000
59	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	10,000	897,00	8 970,00	0,000
60	357116460	rozvaděč jištění RS, viz schema zapojení	kus	1,000	36 004,00	36 004,00	0,010
61	357116460.3	rozvaděč jištění RB..., viz schema zapojení	kus	7,000	14 800,00	103 600,00	0,070
62	357116460.2	rozvaděč elektroměrový RE1, viz schema zapojení	kus	1,000	16 080,00	16 080,00	0,010
63	357116460.6	rozvaděč elektroměrový RE2, viz schema zapojení	kus	1,000	15 520,00	15 520,00	0,010
64	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	7,000	149,00	1 043,00	0,000
65	2130002325	vypínač, spínač trojpólový, zapuštěný (sporáková kombinace)	ks	7,000	528,00	3 696,00	0,000
66	741313006	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	9,000	108,00	972,00	0,000
67	2210003352	dvojzásuvka s 230V, IP20, přepětovou ochrannou a clonkou	ks	9,000	680,00	6 120,00	0,000
68	741313041	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	61,000	102,00	6 222,00	0,000
69	345551030	zásuvka 1násobná 16A 230V bílá, IP20, komplet, zapuštěná	kus	52,000	156,00	8 112,00	0,003
70	345514850	zásuvka krytá pro vlhké prostředí IP44 šedá, přisazená	kus	9,000	104,00	936,00	0,002
71	741313043	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	102,000	107,00	10 914,00	0,000
72	345551230	zásuvka 2násobná 16A 230V bílá, IP20, komplet, zapuštěná	kus	102,000	176,00	17 952,00	0,006
73	741313075	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 3P + N + PE	kus	2,000	223,00	446,00	0,000
74	358110710	zásuvka nepropustná nástěnná 16A 400 V 50l, IP44	kus	2,000	120,00	240,00	0,001
75	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana D do 10 mm	m	40,000	66,50	2 660,00	0,000
76	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	24,800	67,20	1 666,56	0,025
77	741410022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	90,000	28,20	2 538,00	0,000
78	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	90,000	68,00	6 120,00	0,090
79	741420011	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, D do 10 mm	m	295,000	99,90	29 470,50	0,000
80	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	39,559	172,00	6 804,15	0,040
81	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	34,000	131,00	4 454,00	0,000
82	354420340	svorka uzemnění nerez zkušební, 81 mm	kus	8,000	60,00	480,00	0,002
83	354420400	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	kus	26,000	43,00	1 118,00	0,006
84	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	8,000	324,00	2 592,00	0,000
85	354418300.1	Ochranná nerezová trubka OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m	kus	8,000	324,00	2 592,00	0,034
86	354418440.1	držák ochranné nerezové trubky, nerez, včetně vrutu, hmoždinky a podložky	kus	16,000	76,80	1 228,80	0,005

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
87	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	16,000	66,90	1 070,40	0,000
88	354421100	štítek plastový - čísla svodů	kus	16,000	4,80	76,80	0,000
89	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	55,000	163,00	8 965,00	0,000
90	0024	Žlab kabelový, drátěný 150x50, žárově zinkovaný včetně nosného materiálu	m	10,000	272,00	2 720,00	0,000
91	0025	Žlab kabelový, ocelový, plný, 150x50, žárově zinkovaný s víkem včetně nosného materiálu	m	45,000	376,00	16 920,00	0,000
92	741910421	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem	m	45,000	56,50	2 542,50	0,000
93	0010	Pomocný nosný materiál žlabů na střeše a v elektrorozvodně	kpl	1,000	4 600,00	4 600,00	0,000
94	0011	Dodávka a montáž propojovací kabeláže pro tepelné čerpadlo dle regulačního schématu zapojení zdroje tepla	kpl	1,000	7 920,00	7 920,00	0,000
95	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	1,000	3 610,00	3 610,00	0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 528,00 0,000

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 200,00 0,000

96	013002000	Projektové práce - skutečné provedení	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00	0,000
----	-----------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------	-------

VRN3 Zařízení staveniště 13 728,00 0,000

97	030001000	Zařízení staveniště	%	8 580,000	1,60	13 728,00	0,000
----	-----------	---------------------	---	-----------	------	-----------	-------

VRN4 Inženýrská činnost 7 600,00 0,000

98	044002000	Revize elektro	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	0,000
99	045002000	Kompletační a koordinační činnost s revizním technikem, TDI a profesemi	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	0,000

VRN9 Ostatní náklady 26 000,00 0,000

100	090001000	Ostatní náklady - úklid pracoviště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
101	090001000.1	Ostatní náklady - profez	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	0,000
102	090001000.2	Ostatní náklady - podružný materiál	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00	0,000
103	090001000.3	Ostatní náklady - pomocné práce elektro	kpl	1,000	8 800,00	8 800,00	0,000
104	091002000	Ostatní náklady související s objektem - připojení zařízení	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	0,000

Celkem 742 468,11 1,158

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Vzduchotechnika

Část: Dotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 301 075,10 0,000

751 Vzduchotechnika - dodávka a montáž 301 075,10 0,000

1	Pol10	Samočinná protipožární klapka EI 60 S, 160 mm		1,000	1 800,00	1 800,00	0,000
2	Pol11	Samočinná protipožární klapka EI 60 S, 200 mm		3,000	2 340,00	7 020,00	0,000
3	Pol12	Mřížka dle bodu 9.2 s vlhkostní regulací - 5-45 m3/h O80		8,000	1 980,00	15 840,00	0,000
4	Pol13	Mřížka dle bodu 9.2 s pohybovou regulací 5/30 m3/h O80, PIR		6,000	2 430,00	14 580,00	0,000
5	Pol14	Mřížka dle bodu 9.2 s vlhkostní i pohybovou regulací O80 - Hum. + PIR		2,000	3 510,00	7 020,00	0,000
6	Pol15	Regulátor průtoku elektricky ovládaný RMA 15 m3/h 230V		6,000	3 650,00	21 900,00	0,000
7	Pol16	Mřížka dle bodu 9.2 s vlhkostní regulací a elektricky ovládaný 15-55/135 m3/h O125		1,000	3 510,00	3 510,00	0,000
8	Pol17	Zdroj 15V pro mřížky dle bodu 9.2		1,000	347,00	347,00	0,000
9	Pol18	DC-DC měnič do mřížky		9,000	288,00	2 592,00	0,000
10	Pol19	Přísávací šterbina s vlhkostní regulací 6-44 m3/h sada bílá / bílá		20,000	990,00	19 800,00	0,000
11	Pol20	Průchodka trojzubá O80		13,000	383,00	4 979,00	0,000
12	Pol21	Redukce pro mřížku O80/125		4,000	189,00	756,00	0,000
13	Pol22	Tlumič hluku, 250 mm/0,9 m, tl. izolace: 50 mm		1,000	2 930,00	2 930,00	0,000
14	Pol23	Výfuková hlavice 315 mm		1,000	3 110,00	3 110,00	0,000
15	Pol24	Tep. a hluk . izol. hadice O80 mm, 10 m		2,000	1 580,00	3 160,00	0,000
16	Pol25	Tep. a hluk . izol. hadice O125 mm, 10 m		2,000	2 030,00	4 060,00	0,000
17	Pol26	Pozinkované potrubí O125 mm x 3 m		5,000	648,00	3 240,00	0,000
18	Pol27	Pozinkované potrubí O160 mm x 3 m		7,000	810,00	5 670,00	0,000
19	Pol28	Pozinkované potrubí O200 mm x 3 m		4,000	990,00	3 960,00	0,000
20	Pol29	Pozinkované potrubí O250 mm x 3 m		3,000	1 220,00	3 660,00	0,000
21	Pol30	Pozinkované potrubí O315 mm x 3 m		1,000	1 670,00	1 670,00	0,000
22	Pol31	Oblouk segmentový 15°, O200 mm, s těsněním		2,000	347,00	694,00	0,000
23	Pol32	Oblouk segmentový 45°, O200 mm, s těsněním		2,000	437,00	874,00	0,000
24	Pol33	Oblouk segmentový 45°, O250 mm, s těsněním		6,000	468,00	2 808,00	0,000
25	Pol34	Oblouk lisovaný s těsněním O 125 mm/ 90st		11,000	288,00	3 168,00	0,000
26	Pol35	Oblouk segmentový s těsněním O 160 mm / 90st		4,000	398,00	1 592,00	0,000
27	Pol36	Oblouk segmentový s těsněním O 200 mm / 90st		3,000	587,00	1 761,00	0,000
28	Pol37	Oblouk segmentový s těsněním O 250 mm / 90st		2,000	594,00	1 188,00	0,000
29	Pol38	Odbočka jednoduchá 90° 125 / 80		3,000	392,00	1 176,00	0,000
30	Pol39	Odbočka jednoduchá s těsněním 90° 125 / 125		2,000	419,00	838,00	0,000
31	Pol40	Odbočka jednoduchá s těsněním 90° 160 / 125		5,000	446,00	2 230,00	0,000
32	Pol41	Odbočka jednoduchá s těsněním 90° 160 / 160		3,000	496,00	1 488,00	0,000
33	Pol42	Odbočka jednoduchá s těsněním 90° 200 / 160		5,000	523,00	2 615,00	0,000
34	Pol43	Odbočka jednoduchá s těsněním 90° 250 / 125		1,000	608,00	608,00	0,000
35	Pol44	Odbočka jednoduchá s těsněním 90° 250 / 200		1,000	756,00	756,00	0,000
36	Pol45	Odbočka jednoduchá s těsněním 90° 250 / 250		1,000	716,00	716,00	0,000
37	Pol46	Odbočka jednoduchá s těsněním 90° 315 / 250		1,000	1 080,00	1 080,00	0,000
38	Pol47	Odbočka jednoduchá s těsněním 90° 315 / 315		1,000	1 090,00	1 090,00	0,000
39	Pol48	Kalhotový kus 45° 125 / 80		1,000	522,00	522,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
40	Pol49	Přechod osový 125/80 mm		8,000	230,00	1 840,00	0,000
41	Pol50	Přechod osový 160/125 mm, s těsněním		11,000	261,00	2 871,00	0,000
42	Pol51	Přechod osový 250/160 mm, s těsněním		1,000	414,00	414,00	0,000
43	Pol52	Přechod osový 250/200 mm, s těsněním		3,000	387,00	1 161,00	0,000
44	Pol53	Přechod osový 315/250 mm, s těsněním		1,000	473,00	473,00	0,000
45	Pol54	Nátrubek 125 mm		14,000	122,00	1 708,00	0,000
46	Pol55	Nátrubek 160 mm		12,000	126,00	1 512,00	0,000
47	Pol56	Nátrubek 200 mm		3,000	144,00	432,00	0,000
48	Pol57	Nátrubek 250 mm		7,000	153,00	1 071,00	0,000
49	Pol58	Vsuvka 125 mm, s těsněním		4,000	94,50	378,00	0,000
50	Pol59	Vsuvka 160 mm, s těsněním		2,000	99,00	198,00	0,000
51	Pol60	Vsuvka 200 mm, s těsněním		2,000	117,00	234,00	0,000
52	Pol61	Kondenzační zátka pr. 315 mm		1,000	617,00	617,00	0,000
53	Pol62	Kovová objímka bez gumy pr. 125 mm		8,000	85,50	684,00	0,000
54	Pol63	Kovová objímka bez gumy pr. 160 mm		11,000	94,50	1 039,50	0,000
55	Pol64	Kovová objímka bez gumy pr. 200 mm		6,000	117,00	702,00	0,000
56	Pol65	Kovová objímka bez gumy pr. 250 mm		5,000	135,00	675,00	0,000
57	Pol66	Kovová objímka bez gumy pr. 315 mm		4,000	149,00	596,00	0,000
58	Pol67	Izolace kaučuková tl.15mm s AL povrchem (m2)		22,000	702,00	15 444,00	0,000
59	Pol68	Kabel 2x0,5 pro napájení mřížek (m)		104,000	18,90	1 965,60	0,000
60	Pol69	Páska hliníková 75 mm x 50 m		2,000	311,00	622,00	0,000
61	Pol7	Větrací jednotka dle bodu 9.1		1,000	59 900,00	59 900,00	0,000
62	Pol6	Dodávka a montáž odsavače par výsuvný, odsávání pomocí VZT jednotky, barva nerez, šířka56 cm	kus	8,000	2 660,00	21 280,00	0,000
63	Pol70	Ostatní materiál (spojovací, kotvicí, atp.)		1,000	5 990,00	5 990,00	0,000
64	Pol71	Pomocné stavební práce		1,000	4 460,00	4 460,00	0,000
65	Pol72	Dopravné + přesuny hmot		1,000	10 700,00	10 700,00	0,000
66	Pol73	Zpracování dokumentace skutečného provedení		1,000	3 560,00	3 560,00	0,000
67	Pol74	Náklady na předání díla, zaškolení obsluhy, atp.		1,000	1 310,00	1 310,00	0,000
68	Pol8	Antivibrační podložka pod větrací jednotku		1,000	1 080,00	1 080,00	0,000
69	Pol9	Samočinná protipožární klapka EI 60 S, 125 mm		1,000	1 350,00	1 350,00	0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 015,60 0,000

VRN3 Zařízení staveniště 6 015,60 0,000

70	030001000	Zařízení staveniště	%	3 342,000	1,80	6 015,60	0,000
----	-----------	---------------------	---	-----------	------	----------	-------

Celkem 307 090,70 0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Vzduchotechnika

Část: Nedotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	0,000
------------	------------------------------------	--	--	--	--	-------------	--------------

VRN3	Zařízení staveniště					0,00	0,000
-------------	----------------------------	--	--	--	--	-------------	--------------

1	030001000	Zařízení staveniště	%	0,000	0,00	0,00	0,000
---	-----------	---------------------	---	-------	------	------	-------

Celkem						0,00	0,000
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--------------

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Zdravotně technické instalace

Část: Dotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 531 211,91 0,867

713 Izolace tepelné 6 220,85 0,008

1	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	7,000	60,00	420,00	0,002
2	63154538	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/30mm	m	7,140	199,20	1 422,29	0,004
3	34191001	kabel topný samoregulační 30W/m pro ochranu okapů a svodů	m	15,000	284,00	4 260,00	0,002
4	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	76,000	1,56	118,56	0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 316 264,97 0,563

5	722140104.R	Potrubí vodovodní z uhlíkové oceli uvnitř i vně pozinkované spojované lisováním DN 25	m	5,000	704,00	3 520,00	0,006
6	722140105.R	Potrubí vodovodní z uhlíkové oceli uvnitř i vně pozinkované spojované lisováním DN 32	m	20,000	920,00	18 400,00	0,030
7	55261204R	Přechodka s vnějším závitem lisovací spoj DN25/1"	kus	2,000	77,40	154,80	0,000
8	55261205R	Přechodka s vnějším závitem lisovací spoj DN 32/5/4"	kus	1,000	139,20	139,20	0,000
9	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	175,000	338,00	59 150,00	0,128
10	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	80,000	416,00	33 280,00	0,079
11	722175004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4	m	70,000	501,00	35 070,00	0,091
12	722175005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5	m	20,000	612,00	12 240,00	0,053
13	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	65,000	60,60	3 939,00	0,003
14	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	50,000	67,50	3 375,00	0,003
15	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	90,000	70,20	6 318,00	0,007
16	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	85,000	83,50	7 097,50	0,008
17	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	20,000	90,20	1 804,00	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
18	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	20,000	108,00	2 160,00	0,003
19	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	15,000	150,00	2 250,00	0,004
20	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	38,000	201,00	7 638,00	0,000
21	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"	kus	49,000	145,00	7 105,00	0,008
22	722220153	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 25 x G 3/4"	kus	1,000	194,00	194,00	0,000
23	722220231	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"	kus	27,000	103,00	2 781,00	0,002
24	722220232	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4"	kus	36,000	134,00	4 824,00	0,004
25	722220233	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1"	kus	16,000	212,00	3 392,00	0,003
26	722220234	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4"	kus	3,000	472,00	1 416,00	0,001
27	722220235	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 50 x G 6/4"	kus	1,000	649,00	649,00	0,000
28	31942765	šroubení topenářské přímé mosaz 1/2"	kus	5,000	110,40	552,00	0,001
29	31942766	šroubení topenářské přímé mosaz 3/4"	kus	18,000	169,60	3 052,80	0,003
30	31942767	šroubení topenářské přímé mosaz 1"	kus	8,000	269,60	2 156,80	0,002
31	31942768	šroubení topenářské přímé mosaz 5/4"	kus	2,000	412,80	825,60	0,001
32	722224153	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 3/4" - 1"	kus	1,000	294,00	294,00	0,000
33	722230101	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 1/2"	kus	6,000	339,00	2 034,00	0,002
34	722230102	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 3/4"	kus	18,000	462,00	8 316,00	0,010
35	722230103	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 1"	kus	8,000	668,00	5 344,00	0,006
36	722230104	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 5/4"	kus	2,000	1 130,00	2 260,00	0,003
37	55121284	ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C mosaz 1/2"	kus	4,000	202,40	809,60	0,001
38	722231072	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2"	kus	1,000	248,00	248,00	0,000
39	722231074	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"	kus	1,000	402,00	402,00	0,001
40	722231075	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4"	kus	1,000	590,00	590,00	0,001
41	722231143	Armatury se dvěma závitů ventily pojistné rohové G 1"	kus	1,000	687,00	687,00	0,001
42	722234263	Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1/2"	kus	1,000	182,00	182,00	0,000
43	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	2,000	10 600,00	21 200,00	0,058
44	722262225	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2" x 110 mm Qn 1,6 R80	kus	9,000	1 710,00	15 390,00	0,011
45	722263208	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2"x 110 mm Qn 1,6 R80	kus	9,000	1 530,00	13 770,00	0,011
46	31940001	šroubení mosazné k vodoměrům 1/2"	sada	18,000	112,00	2 016,00	0,010
47	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	25,000	49,10	1 227,50	0,005
48	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	345,000	42,50	14 662,50	0,003

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
49	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3 912,000	0,86	3 348,67	0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 88 400,13 0,203

50	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	9,000	4 680,00	42 120,00	0,153
51	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 550,00	1 550,00	0,002
52	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	8,000	1 310,00	10 480,00	0,014
53	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	9,000	2 050,00	18 450,00	0,017
54	725831312	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000	1 850,00	1 850,00	0,002
55	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	4,000	871,00	3 484,00	0,007
56	55145002	<i>kompletní sprchový set 050/1,0 - úsporná regulační hlavice sprchy</i>	sada	4,000	2 568,00	10 272,00	0,008
57	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 103,000	0,18	194,13	0,000

726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 75 477,62 0,087

58	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	9,000	6 920,00	62 280,00	0,083
59	55281795	<i>tlačítko pro ovládání WC shora/zepředu plast dvě množství vody 213x142mm</i>	kus	9,000	1 448,00	13 032,00	0,005
60	998726212	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	941,000	0,18	165,62	0,000

727 Zdravotechnika - požární ochrana 31 920,00 0,002

61	727223101	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 50	kus	21,000	1 520,00	31 920,00	0,002
----	-----------	--	-----	--------	----------	-----------	-------

732 Ústřední vytápění - strojovny 12 928,34 0,003

62	732429212	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25	soubor	1,000	895,00	895,00	0,001
63	42610589	<i>čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 cirkulační pro TUV výtlak 4m Qmax 2,2m3/h PN 10 nerezové T 80°C</i>	kus	1,000	11 840,00	11 840,00	0,003
64	998732201	Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	159,000	1,22	193,34	0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 627,20 0,000

VRN3 Zařízení staveniště 10 627,20 0,000

65	030001000	Zařízení staveniště	%	6 642,000	1,60	10 627,20	0,000
----	-----------	---------------------	---	-----------	------	-----------	-------

Celkem 541 839,11 0,867

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Zdravotně technické instalace

Část: Nedotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 110 977,84 32,029

1 Zemní práce 79 505,51 26,490

1	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	21,600	1 200,00	25 920,00	0,000
2	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,760	1 110,00	7 503,60	0,000
3	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,060	226,00	3 629,56	0,000
4	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	24,090	1 240,00	29 871,60	0,000
5	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	16,060	16,70	268,20	0,000
6	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	26,490	464,80	12 312,55	26,490

4 Vodorovné konstrukce 4 029,60 5,521

7	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,920	1 380,00	4 029,60	5,521
---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-------

8 Trubní vedení 3 627,00 0,018

8	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	6,500	135,00	877,50	0,000
9	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	6,500	423,00	2 749,50	0,018

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 800,00 0,000

10	R-9709001	Stavební výpomoc, pomocné zednické práce, montážní práce a nespecifikované práce	hod	85,000	280,00	23 800,00	0,000
----	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	-------

998 Přesun hmot 15,73 0,000

11	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,018	874,00	15,73	0,000
----	-----------	--	---	-------	--------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 309 066,84 0,759

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 115 519,50 0,276

12	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	10,000	341,00	3 410,00	0,014
13	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	20,000	446,00	8 920,00	0,039
14	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	10,000	506,00	5 060,00	0,030
15	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	10,000	485,00	4 850,00	0,006
16	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	65,000	606,00	39 390,00	0,131

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
17	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	20,000	402,00	8 040,00	0,008
18	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	30,000	449,00	13 470,00	0,014
19	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	10,000	665,00	6 650,00	0,022
20	28615603	čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110	kus	5,000	112,00	560,00	0,002
21	721194103	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	2,000	63,80	127,60	0,000
22	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	13,000	74,20	964,60	0,000
23	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	19,000	82,20	1 561,80	0,000
24	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	11,000	122,00	1 342,00	0,000
25	721211421R	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	0,001
26	721212122	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 750 mm	kus	1,000	5 100,00	5 100,00	0,004
27	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	5,000	390,00	1 950,00	0,001
28	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	2,000	766,00	1 532,00	0,001
29	721274103	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110	kus	1,000	1 010,00	1 010,00	0,001
30	721274121	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50	kus	1,000	410,00	410,00	0,000
31	721274125	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75	kus	1,000	160,00	160,00	0,000
32	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	170,000	23,30	3 961,00	0,000
33	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	16,500	30,40	501,60	0,000
34	Kondenz 02	Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu DN40 s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou	kus	4,000	672,00	2 688,00	0,001
35	55161841	vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32	kus	2,000	340,80	681,60	0,001
36	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 419,000	1,42	2 009,30	0,000

725

Zdravotechnika - zařízení předměty

160 063,07

0,472

37	725111132	Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	0,004
38	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	7,000	3 430,00	24 010,00	0,105
39	725211701	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývatka) stěnová 400 mm	soubor	2,000	3 180,00	6 360,00	0,019
40	725222116	Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1700x700 mm	soubor	1,000	9 160,00	9 160,00	0,020
41	725241213	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm	soubor	1,000	7 600,00	7 600,00	0,035
42	725241222	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtverhrubové 800x800 mm	soubor	2,000	7 390,00	14 780,00	0,060
43	725244523	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 900x900 mm	soubor	2,000	9 810,00	19 620,00	0,073
44	725244812	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtverhrubové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 800x800 mm	soubor	2,000	9 580,00	19 160,00	0,065
45	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	8,000	820,00	6 560,00	0,003
46	55231084	dřez nerez vestavný matný 775x480mm	kus	7,000	1 608,00	11 256,00	0,039
47	55231082	dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560x480mm	kus	1,000	1 504,00	1 504,00	0,005
48	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	5 020,00	5 020,00	0,015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
49	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	35,000	230,00	8 050,00	0,008
50	55190001	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm	m	1,000	321,60	321,60	0,000
51	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	5,000	718,00	3 590,00	0,005
52	55145002	kompletní sprchový set 050/1,0	sada	4,000	2 568,00	10 272,00	0,008
53	725851315	Ventily odpadní pro zařízení předměty dřezové s přepadem G 6/4"	kus	8,000	445,00	3 560,00	0,003
54	725861102	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro umyvadla DN 40	kus	9,000	255,00	2 295,00	0,002
55	725862103	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro dřez DN 40/50	kus	8,000	304,00	2 432,00	0,002
56	725865312	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem	kus	3,000	687,00	2 061,00	0,001
57	998725202	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 997,000	0,18	351,47	0,000

726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 3 824,27 0,005

58	457.888.26.1	Podpěry pozinkované pro závěsné WC a bidety	sada	9,000	424,00	3 816,00	0,005
59	998726212	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	47,000	0,18	8,27	0,000

727 Zdravotechnika - požární ochrana 29 660,00 0,006

60	727223103	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 75	kus	3,000	1 720,00	5 160,00	0,001
61	727223105	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 110	kus	10,000	2 450,00	24 500,00	0,005

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 406,40 0,000

VRN3 Zařízení staveniště 8 406,40 0,000

62	030001000	Zařízení staveniště	%	5 254,000	1,60	8 406,40	0,000
----	-----------	---------------------	---	-----------	------	----------	-------

Celkem 428 451,08 32,788

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Zařízení pro vytápění staveb

Část: Dotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 9 895,00 0,000

997 Přesun sutě 9 895,00 0,000

1	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	5,000	800,00	4 000,00	0,000
2	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,000	230,00	1 150,00	0,000
3	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	250,000	10,00	2 500,00	0,000
4	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	5,000	449,00	2 245,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 2 262 710,67 3,894

713 Izolace tepelné 17 452,46 0,091

5	713311211	Montáž izolace tepelné těles plocha rovná 1x pásy s Al fólií	m2	5,000	182,00	910,00	0,001
6	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	56,000	64,40	3 606,40	0,023
7	63154022	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm	m	25,000	240,00	6 000,00	0,030
8	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	31,000	139,20	4 315,20	0,022
9	63150982	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 40mm	m2	5,000	232,80	1 164,00	0,015
10	631546200	páska samolepicí ALS šířka 50 mm, délka 50 m	kus	5,000	200,00	1 000,00	0,000
11	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	212,000	1,56	330,72	0,000
12	998713292	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m	%	216,000	0,58	126,14	0,000

731 Ústřední vytápění - kotelny 871 930,77 0,024

13	10000	Provedení základu TPČ (výkop, betonáž, vyzdívka, dopojení odkapu apod.) - nutno navrhnout dle dodaných jednotek	soub	1,000	38 400,00	38 400,00	0,000
14	10001	Uvedení do provozu tepelného čerpadla	ks	3,000	1 960,00	5 880,00	0,000
15	10002	Seřízení automatiky tepelného čerpadla	ks	3,000	1 160,00	3 480,00	0,000
16	10006	Montáž a osazení tepelných čerpadel	ks	3,000	7 840,00	23 520,00	0,000
17	304304000	Tepelné čerpadlo monoblok vnější Out nom 16kw, Qút=13kw te7°C, tzdr 35°C, Qút=12kw te-7°C, tzdr 45°Ctmax 60°C, vč. protivibrační sady a protimrazové ochrany, akustický výkon 53dBA	ks	3,000	212 000,00	636 000,00	0,000
18	3043040001	regulační systém tepelného čerpadla - kaskáda tří čerpadel, nabíjení zásobníku TEV nabíjení AN vytápění, výstupní teplota do OS	ks	1,000	27 200,00	27 200,00	0,000
19	3043040002	Kabeláž pro regulační automatiku	ks	1,000	15 200,00	15 200,00	0,000
20	3048000	Připojovací skupina doplňovacího systému, Armatura s montážním držákem k přímému propojení doplňovacích zařízení pro soustavy topné a chladicí vody s potrubími pitné vody Systémový oddělovač dle DIN 1988-100 resp. DIN EN 1717 (BA), s integrovaným filtrem	ks	1,000	14 000,00	14 000,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
21	3048001	Připojovací skupina doplňovacího systému automatika, Funkční kontrola udržování tlaku v uzavřených soustavách topné, chladicí vody a kontrolované doplňování doplňovací vody a plnicí funkce u prvního a opakovaného plnění.	ks	1,000	30 400,00	30 400,00	0,000
22	3048002	Filtrační patrona pro úpravu doplňovací vody Fillsoft II pouzdro s patronou, kompaktní základní armatura pro úpravu plnicí a doplňovací vody pomocí iontoměniče k ochraně zdrojů tepla a teplovodních topných soustav podle VDI 2035.	ks	1,000	7 600,00	7 600,00	0,000
23	304800500	Ocelové konstrukce - uložení TČ a trubního vedení	kg	200,000	192,00	38 400,00	0,000
24	10007	Doprava TČ	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	0,000
25	731100836	Demontáž kotle litinového VSB I 10 článků	kus	1,000	8 440,00	8 440,00	0,001
26	731202830	Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnosti přes 1000 do 2500 kg	kus	1,000	15 400,00	15 400,00	0,015
27	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	15,000	73,60	1 104,00	0,008
28	731391812	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 5 do 10 m2	kus	1,000	522,00	522,00	0,000
29	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelný v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 084,000	2,59	2 809,73	0,000
30	998731293	Příplatek k přesunu hmot procentní 731 za zvětšený přesun do 500 m	%	1 088,000	1,08	1 175,04	0,000

732

Ústřední vytápění - strojovny

392 232,82

0,353

31	20000	Rozdělovač a sběrač patrový bytový typ 1-DN32 2 okruhy var B s vyvažovacími ventily, uzávěry a mezikusem pro měřič na každé větvi	kus	1,000	13 900,00	13 900,00	0,000
32	20001	Rozdělovač a sběrač patrový bytový typ 1-DN32 3 okruhy var B s vyvažovacími ventily, uzávěry a mezikusem pro měřič na každé větvi	kus	2,000	13 900,00	27 800,00	0,000
33	732110811	Demontáž rozdělovače nebo sběrače DN přes 50 do 100	m	3,000	74,70	224,10	0,000
34	732199100	Montáž a dodávka orientačních štítků	soubor	40,000	92,70	3 708,00	0,045
35	732211813	Demontáž ohříváku zásobníkového ležatého obsah do 630 l	kus	1,000	1 020,00	1 020,00	0,000
36	732219315	Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1000 litrů	soubor	2,000	6 600,00	13 200,00	0,020
37	732231005	Akumulační nádrž bez přípravy TUV bez výměníku PN 0,3 o objemu 500 l	soubor	1,000	31 100,00	31 100,00	0,119
38	732231127r	Akumulační nádrž s přípravou TUV s jedním nerezovým výměníkem PN 0,4/1 o objemu 729l pro teplená čerpadla	soubor	1,000	59 500,00	59 500,00	0,000
39	732294317	Elektrická topná jednotka vestavná přírubová o výkonu 10,0 kW	soubor	2,000	6 410,00	12 820,00	0,009
40	732331618	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 100 l	soubor	1,000	5 490,00	5 490,00	0,013
41	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	1,000	1 180,00	1 180,00	0,001
42	732421419	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 8,0 m průtok 4,0 m3/h pro vytápění	soubor	3,000	15 800,00	47 400,00	0,017
43	732421453	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění	soubor	1,000	23 300,00	23 300,00	0,007
44	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	3,000	895,00	2 685,00	0,002
45	732429215	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32	soubor	1,000	1 360,00	1 360,00	0,001
46	732511685	Naplnění solárního systému nemrznoucí teplotnosnou kapalinou na bázi vyšších glykolů do 260°C 60 l pro trubicové kolektory	soubor	2,000	8 510,00	17 020,00	0,120
47	732523102r	Konzoly na zem pro tepelné čerpadlo	soubor	3,000	8 720,00	26 160,00	0,000
48	3000	Ultrazvukový měřič tepla DN32 qp 3,5 kompletní	ks	2,000	12 400,00	24 800,00	0,000
49	10002	Skříň pro patrový rozdělovač v/h/s 800/180/850	ks	1,000	4 640,00	4 640,00	0,000
50	10003	Skříň pro patrový rozdělovač v/h/s 800/180/1050	ks	2,000	4 640,00	9 280,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
51	100001	Kompaktní ultrazvukový měřič tepla 0,6m3/h komplet včetně čidel a jímek	ks	8,000	4 240,00	33 920,00	0,000
52	10004	Bytový termostat pro ovládání vstupního média do BJ , týdenní digi	ks	8,000	1 920,00	15 360,00	0,000
53	10005	Pohon pro kulový kohout na vstupu média do BJ	ks	8,000	840,00	6 720,00	0,000
54	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	%	4 782,000	1,27	6 082,70	0,000
55	998732293	Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený přesun do 500 m	%	4 789,000	0,74	3 563,02	0,000

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 496 834,58 0,872

56	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	350,000	25,10	8 785,00	0,005
57	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	185,000	27,10	5 013,50	0,004
58	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	120,000	56,70	6 804,00	0,006
59	733122222	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 15x1,2 mm	m	510,000	265,00	135 150,00	0,259
60	733122224	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 22x1,5 mm	m	240,000	327,00	78 480,00	0,227
61	733122225	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	42,000	390,00	16 380,00	0,050
62	733122226	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	20,000	548,00	10 960,00	0,030
63	733122227	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	15,000	719,00	10 785,00	0,029
64	733123110	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 22x2,6	kus	101,000	178,00	17 978,00	0,000
65	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	827,000	10,20	8 435,40	0,000
66	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	68,000	1 060,00	72 080,00	0,110
67	733223306	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	16,000	1 430,00	22 880,00	0,031
68	733223307	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm	m	25,000	2 190,00	54 750,00	0,086
69	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	68,000	19,80	1 346,40	0,000
70	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	41,000	24,40	1 000,40	0,000
71	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	100,000	90,20	9 020,00	0,012
72	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 32 do 45 mm	m	130,000	108,00	14 040,00	0,021
73	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	%	5 917,000	2,71	16 046,90	0,000
74	998733293	Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený přesun do 500 m	%	6 117,000	1,13	6 899,98	0,000

734 Ústřední vytápění - armatury 158 625,12 0,168

75	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	95,000	92,40	8 778,00	0,009
76	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1	kus	15,000	128,00	1 920,00	0,002
77	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1 přes G 1 do G 6/4	kus	10,000	174,00	1 740,00	0,002
78	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	40,000	28,60	1 144,00	0,004
79	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	99,000	81,80	8 098,20	0,008
80	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	11,000	114,00	1 254,00	0,002
81	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	22,000	137,00	3 014,00	0,005
82	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	5,000	177,00	885,00	0,001
83	734209126	Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4	kus	2,000	176,00	352,00	0,001
84	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky se zpětnou klapkou otopných těles	kus	20,000	303,00	6 060,00	0,005
85	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	49,000	363,00	17 787,00	0,007
86	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	3,000	598,00	1 794,00	0,003
87	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	771,00	771,00	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
88	734251211	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	5,000	463,00	2 315,00	0,001
89	734261403	Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	47,000	782,00	36 754,00	0,033
90	734261403mm	Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu MM	kus	2,000	782,00	1 564,00	0,000
91	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	20,000	236,00	4 720,00	0,004
92	734291264	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	3,000	445,00	1 335,00	0,002
93	734291265	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	3,000	681,00	2 043,00	0,004
94	734291266	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	1,000	1 020,00	1 020,00	0,001
95	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	241,00	241,00	0,000
96	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	7,000	502,00	3 514,00	0,003
97	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	16,000	609,00	9 744,00	0,011
98	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	847,00	2 541,00	0,003
99	734295023	Přepínací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 5/4" se servomotorem	kus	2,000	5 170,00	10 340,00	0,003
100	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	10,000	577,00	5 770,00	0,005
101	734411601	Ochranná jímka se závitěm do G 1	kus	10,000	994,00	9 940,00	0,031
102	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	7,000	1 020,00	7 140,00	0,010
103	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	kus	7,000	340,00	2 380,00	0,005
104	734499211	Montáž návarku M 20x1,5	kus	17,000	136,00	2 312,00	0,003
105	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 966,000	0,22	440,38	0,000
106	998734293	Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m	%	1 971,000	0,46	914,54	0,000

735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

322 520,92

2,383

107	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	49,000	127,00	6 223,00	0,000
108	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	180,000	34,00	6 120,00	0,000
109	735152580	Otopné těleso panelové VKM8 dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	1,000	5 280,00	5 280,00	0,048
110	735152592	Otopné těleso panelové VKM8 dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/500 mm výkon 1157 W	kus	4,000	4 170,00	16 680,00	0,117
111	735152593	Otopné těleso panelové VKM8 dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1388 W	kus	1,000	4 520,00	4 520,00	0,035
112	735152594	Otopné těleso panelové VKM8 dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 1619 W	kus	1,000	4 860,00	4 860,00	0,040
113	735152675	Otopné těleso panelové VKM8 třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1925 W	kus	8,000	5 480,00	43 840,00	0,375
114	735152676	Otopné těleso panelové VKM8 třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 2165 W	kus	8,000	5 800,00	46 400,00	0,419
115	735152677	Otopné těleso panelové VKM8 třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 2406 W	kus	10,000	6 120,00	61 200,00	0,580
116	735152678	Otopné těleso panelové VKM8 třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 2647 W	kus	1,000	6 430,00	6 430,00	0,062
117	735152679	Otopné těleso panelové VKM8 třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2887 W	kus	3,000	6 750,00	20 250,00	0,207
118	735152680	Otopné těleso panelové VKM8 třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 3368 W	kus	2,000	7 390,00	14 780,00	0,161
119	735152681	Otopné těleso panelové VKM8 třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 3850 W	kus	2,000	8 020,00	16 040,00	0,183
120	735152693	Otopné těleso panelové VKM8 třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1997 W	kus	1,000	6 240,00	6 240,00	0,050
121	735152695	Otopné těleso panelové VKM8 třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/800 mm výkon 2662 W	kus	1,000	7 170,00	7 170,00	0,066
122	735159240	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1980 do 2820 mm	kus	7,000	519,00	3 633,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
123	735159340	Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1980 do 2820 mm	kus	36,000	664,00	23 904,00	0,000
124	735164251	Otopné těleso trubkové výška/délka 1220/450 mm	kus	2,000	4 210,00	8 420,00	0,041
125	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm	kus	2,000	271,00	542,00	0,000
126	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	49,000	25,70	1 259,30	0,000
127	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	500,000	12,90	6 450,00	0,000
128	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	80,000	12,80	1 024,00	0,000
129	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 888,000	1,91	7 433,86	0,000
130	998735293	Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšený přesun do 500 m	%	3 981,000	0,96	3 821,76	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 3 114,00 0,004

131	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,000	109,00	1 090,00	0,001
132	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	10,000	104,00	1 040,00	0,001
133	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	10,000	98,40	984,00	0,001

HZS Hodinové zúčtovací sazby 47 480,00 0,000

134	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	80,000	341,00	27 280,00	0,000
135	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik zkouška	hod	40,000	505,00	20 200,00	0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 46 315,20 0,000

VRN3 Zařízení staveniště 46 315,20 0,000

136	030001000	Zařízení staveniště	%	28 947,000	1,60	46 315,20	0,000
-----	-----------	---------------------	---	------------	------	-----------	-------

Celkem 2 366 400,87 3,894

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Zařízení pro vytápění staveb

Část: Nedotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	0,000
VRN3		Zařízení staveniště				0,00	0,000
1	030001000	Zařízení staveniště	%	0,000	0,00	0,00	0,000
		Celkem				0,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Kanalizační přípojka

Část: Dotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	0,000
VRN3		Zařízení staveniště				0,00	0,000
1	030001000	Zařízení staveniště	%	0,000	0,00	0,00	0,000
		Celkem				0,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Kanalizační přípojka

Část: Nedotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 277 662,83 74,632

1 Zemní práce 152 637,53 58,752

1	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	122,400	253,00	30 967,20	0,000
2	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	81,600	33,10	2 700,96	0,000
3	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	40,800	226,00	9 220,80	0,000
4	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 632,000	16,80	27 417,60	0,000
5	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	81,600	129,00	10 526,40	0,000
6	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	73,440	245,00	17 992,80	0,000
7	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	122,400	16,70	2 044,08	0,000
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	81,600	125,00	10 200,00	0,000
9	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	32,640	182,00	5 940,48	0,000
10	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	58,752	606,40	35 627,21	58,752

4 Vodorovné konstrukce 7 523,52 15,429

11	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	8,160	922,00	7 523,52	15,429
----	-----------	--	----	-------	--------	----------	--------

8 Trubní vedení 52 273,41 0,451

12	5555858	Úprava stávající šachta na spádišťovou - vývrty+ utěsnění - hlava spádiště - zaslep starého napojení D+M	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	0,000
13	5555859	Napojení na stáv. výust'	kpl	1,000	1 920,00	1 920,00	0,000
14	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	65,000	73,10	4 751,50	0,000
15	28611118	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN8	m	66,950	200,80	13 443,56	0,097
16	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	3,000	135,00	405,00	0,000
17	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	3,090	347,20	1 072,85	0,008
18	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	9,000	183,00	1 647,00	0,000
19	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	9,000	47,20	424,80	0,003
20	877265221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 110	kus	2,000	315,00	630,00	0,000
21	28611387	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45°	kus	2,000	105,60	211,20	0,001
22	894812003	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	3,000	1 250,00	3 750,00	0,192
23	894812032	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	3,000	1 280,00	3 840,00	0,018
24	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za užití šachtové roury	kus	3,000	72,50	217,50	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
25	894812061	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	0,010
26	894812062	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro třídu zatížení B125	kus	2,000	3 300,00	6 600,00	0,121
998 Přesun hmot						65 228,37	0,000
27	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	74,632	874,00	65 228,37	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						15 400,00	0,106
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						15 400,00	0,106
28	721241102	Lapač střešních splavenin z litiny	kus	4,000	3 850,00	15 400,00	0,106
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						26 870,40	0,000
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce						14 720,00	0,000
29	012103000	Vytyčení stávajících vedení vč. zpětného předání	soub	1,000	8 800,00	8 800,00	0,000
30	012203000	Geodetické zaměření - před a po	soub	1,000	5 920,00	5 920,00	0,000
VRN3 Zařízení staveniště						6 150,40	0,000
31	030001000	Zařízení staveniště	%	3 844,000	1,60	6 150,40	0,000
VRN7 Provozní vlivy						6 000,00	0,000
32	072002000	Silniční provoz - dopravní značení , nahlášení, označení	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000
Celkem						319 933,23	74,738

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Vodovodní přípojka

Část: Dotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	0,000
VRN3		Zařízení staveniště				0,00	0,000
1	030001000	Zařízení staveniště	%	0,000	0,00	0,00	0,000
		Celkem				0,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Vodovodní přípojka

Část: Nedotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 194 834,36 22,248

1 Zemní práce 103 239,96 19,117

1	11151515	Práce spojené se zabezpečením prací v korytě potoku	soub	1,000	19 000,00	19 000,00	0,000
2	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,000	108,00	648,00	0,000
3	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,000	241,00	1 446,00	0,000
4	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,000	84,60	507,60	0,000
5	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	50,000	352,00	17 600,00	0,360
6	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000	89,50	3 580,00	0,001
7	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	50,50	252,50	0,000
8	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	10,000	27,70	277,00	0,000
9	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,200	781,00	14 995,20	0,000
10	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	38,400	205,00	7 872,00	0,022
11	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	38,400	106,00	4 070,40	0,000
12	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,200	41,40	298,08	0,000
13	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,000	282,00	3 384,00	0,000
14	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	480,000	21,00	10 080,00	0,000
15	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	21,600	306,00	6 609,60	0,000
16	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	19,200	20,80	399,36	0,000
17	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,000	156,00	1 872,00	0,000
18	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	8,640	413,00	3 568,32	8,640
19	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,600	228,00	1 276,80	0,000
20	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	10,080	420,00	4 233,60	10,080
21	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	10,000	89,10	891,00	0,000
22	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	10,000	30,80	308,00	0,013
23	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,500	141,00	70,50	0,001

4 Vodorovné konstrukce 1 840,00 3,025

24	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,600	1 150,00	1 840,00	3,025
----	-----------	--	----	-------	----------	----------	-------

8 Trubní vedení 48 519,67 0,102

25	28666	VODOMĚRNÁ SESTAVA vč. VDM	ks	1,000	9 400,00	9 400,00	0,000
26	8500	Demontáž stávající přípojky - napojení - VDM sestava - zaslepení stáv. napojení	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
27	871181211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm	m	16,000	98,20	1 571,20	0,000
28	28613112	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 50x4,6mm	m	16,480	88,90	1 465,07	0,011
29	871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyethylenu D do 50 mm	m	16,000	38,60	617,60	0,000
30	871251211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm	m	12,000	168,00	2 016,00	0,000
31	28613813	trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 110x6,3mm	m	12,360	160,00	1 977,60	0,026
32	28655105	manžeta chráničky vč. upínací pásy 50x110mm DN 40x100	kus	2,000	434,00	868,00	0,000
33	891211324	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky s nástrčnými konci PN16 otevřený výkop DN 50	kus	1,000	526,00	526,00	0,000
34	313006405016	VENTIL ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ROHOVÝ 50-6/4"	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	0,004
35	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm 1,5m teleskopická	kus	1,000	972,00	972,00	0,004
36	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	1,000	1 340,00	1 340,00	0,000
37	380015006416	PAS NAVRTÁVACÍ S UZÁVĚREM 150-6/4"	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	0,004
38	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	16,000	41,00	656,00	0,000
39	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	1 510,00	1 510,00	0,040
40	42291402	poklop litinový ventilový samonivelační	kus	1,000	705,00	705,00	0,007
41	56230636.1	deska podkladová uličního poklopu ventilového a šoupatového	kus	1,000	250,00	250,00	0,001
42	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	20,000	54,50	1 090,00	0,004
43	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	16,000	22,20	355,20	0,002

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 556,00 0,004

44	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	12,000	67,80	813,60	0,000
45	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	12,000	96,40	1 156,80	0,004
46	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	12,000	48,80	585,60	0,000

997 Přesun sutě 14 402,25 0,000

47	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	5,910	709,00	4 190,19	0,000
48	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	295,500	17,60	5 200,80	0,000
49	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,910	552,00	3 262,32	0,000
50	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1,950	134,00	261,30	0,000
51	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,640	306,00	807,84	0,000
52	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,320	515,00	679,80	0,000

998 Přesun hmot 24 276,48 0,000

53	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	22,272	1 090,00	24 276,48	0,000
----	-----------	--	---	--------	----------	-----------	-------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 29 962,00 0,000

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 300,00 0,000

54	012103000	Vytyčení stávajících vedení vč. zpětného předání	soub	1,000	11 000,00	11 000,00	0,000
55	012203000	Geodetické zaměření - před a po	soub	1,000	7 300,00	7 300,00	0,000

VRN3 Zařízení stavenišť 4 262,00 0,000

56	030001000	Zařízení staveniště	%	2 131,000	2,00	4 262,00	0,000
----	-----------	---------------------	---	-----------	------	----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

VRN7		Provozní vlivy				7 400,00	0,000
57	072002000	Silniční provoz - dopravní značení , nahlášení, označení	soub	1,000	7 400,00	7 400,00	0,000

Celkem

224 796,36

22,248

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Venkovní úpravy a zpevněné plochy

Část: Dotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	0,000
VRN3		Zařízení staveniště				0,00	0,000
1	030001000	Zařízení staveniště	%	0,000	0,00	0,00	0,000
		Celkem				0,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Venkovní úpravy a zpevněné plochy

Část: Nedotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

573 104,69

237,760

1

Zemní práce

217 862,16

26,353

1	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	25,810	47,20	1 218,23	0,000
2	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	32,725	364,00	11 911,90	0,000
3	131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	32,725	482,00	15 773,45	0,000
4	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,425	1 200,00	5 310,00	0,000
5	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	4,425	1 670,00	7 389,75	0,000
6	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,398	848,00	6 273,50	0,000
7	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	7,398	1 160,00	8 581,68	0,000
8	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	44,548	226,00	10 067,85	0,000
9	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 781,920	16,80	29 936,26	0,000
10	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	44,548	261,00	11 627,03	0,000
11	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 781,920	19,70	35 103,82	0,000
12	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	160,373	245,00	39 291,39	0,000
13	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	89,096	16,70	1 487,90	0,000
14	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	7,375	387,00	2 854,13	0,000
15	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	14,750	628,00	9 263,00	14,750
16	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	200,000	26,50	5 300,00	0,000
17	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	200,000	18,70	3 740,00	0,000
18	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,000	81,60	244,80	0,003
19	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	150,550	19,90	2 995,95	0,000
20	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	200,000	16,20	3 240,00	0,000
21	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	11,600	467,20	5 419,52	11,600
22	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	200,000	3,76	752,00	0,000
23	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	200,000	0,40	80,00	0,000

2

Zakládání

57 664,94

28,036

24	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	194,801	18,50	3 603,82	0,019
25	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	224,021	21,30	4 771,65	0,067

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
26	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,451	1 750,00	789,25	0,974
27	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	9,864	3 130,00	30 874,32	22,697
28	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	8,650	1 050,00	9 082,50	4,094
29	279361221	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 216	t	0,174	49 100,00	8 543,40	0,184

3 Svislé a kompletní konstrukce 67 882,51 15,604

30	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	3,300	637,00	2 102,10	0,796
31	59228408	<i>palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm</i>	kus	31,185	151,20	4 715,17	0,374
32	348272213	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek oboustranně štípaných přírodních na MC vč spárování	m2	24,420	1 410,00	34 432,20	7,107
33	348272293	Příplatek k plotové zdi tl 195 mm z betonových tvarovek za vylití ztuzujícího sloupku betonem C16/20	m2	24,420	367,00	8 962,14	6,134
34	348272613	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek broušených přírodních	m	34,700	447,00	15 510,90	1,186
35	348273902	Držák plotových polí průběžný dl 300 mm vkládaný do ložných spár plotového sloupku	kus	8,000	130,00	1 040,00	0,006
36	300	<i>Výplňový dílec - hoblované prkno 50/200, šedá lazura</i>	kus	2,000	560,00	1 120,00	0,000

5 Komunikace pozemní 76 460,28 141,079

37	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	139,050	202,00	28 088,10	53,812
38	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	139,050	54,30	7 550,42	15,991
39	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	11,500	156,00	1 794,00	3,968
40	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	139,050	204,00	28 366,20	63,963
41	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,500	335,00	3 852,50	1,026
42	59245018	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní</i>	m2	12,075	300,00	3 622,50	1,582
43	596911111	Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5	m2	6,500	77,80	505,70	0,000
44	59245601	<i>dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní</i>	m2	6,825	392,80	2 680,86	0,737

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 46 079,00 19,609

45	637211111	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm na MC 10	m2	29,500	788,00	23 246,00	8,008
46	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	59,000	387,00	22 833,00	11,601

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 239,57 7,081

47	911381823R	Odstranění silničního betonového panelu Lprofilu délky 4 m výšky 1,0 m	m	10,000	651,00	6 510,00	0,000
48	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	44,560	230,00	10 248,80	5,771
49	59217001	<i>obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm</i>	m	46,788	100,80	4 716,23	1,310
50	981011312	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 15 % postupným rozebíráním	m3	90,580	163,00	14 764,54	0,000

997 Přesun sutě 64 679,00 0,000

51	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	42,075	523,00	22 005,23	0,000
52	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	42,075	230,00	9 677,25	0,000
53	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 103,750	10,00	21 037,50	0,000
54	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	2,069	3 610,00	7 469,09	0,000
55	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	41,962	107,00	4 489,93	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
998		Přesun hmot				6 237,23	0,000
56	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	100,277	62,20	6 237,23	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				7 611,60	0,000
712		Povlakové krytiny				2 445,34	0,000
57	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	45,100	52,60	2 372,26	0,000
58	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	29,000	2,52	73,08	0,000
762		Konstrukce tesařské				4 285,94	0,000
59	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	44,000	58,10	2 556,40	0,000
60	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	45,100	33,40	1 506,34	0,000
61	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	50,000	4,46	223,20	0,000
764		Konstrukce klempířské				880,32	0,000
62	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	19,200	45,20	867,84	0,000
63	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	10,000	1,25	12,48	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				11 617,60	0,000
VRN3		Zařízení staveniště				11 617,60	0,000
64	030001000	Zařízení staveniště	%	7 261,000	1,60	11 617,60	0,000
Celkem						592 333,89	237,760

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Slaboproudé rozvody

Část: Dotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D2 Slaboproudá elektroinstalace 58 997,75 0,000

D3 Datová a telefonní síť 23 446,84 0,000

1	Pol1	Nástěnný rack RUA 12U/600mm odn.boč+skl.dv.	ks	1,000	3 720,00	3 720,00	0,000
2	Pol2	Krabice přístrojová pod omítku KP 68	ks	12,000	5,32	63,84	0,000
3	Pol3	Krabice odbočná KO68 s víčkem	ks	24,000	19,00	456,00	0,000
4	Pol4	Trubka ohebná PVC 36mm pod omítkou	m	160,000	19,00	3 040,00	0,000
5	Pol5	Kabel UTP cat 6	m	720,000	10,60	7 632,00	0,000
6	Pol6	Datová zásuvka UTP CAT6 dvojnásobná pod omítku 2454	ks	12,000	247,00	2 964,00	0,000
7	Pol75	Konektor RJ45 Solarix CAT6 STP 8p8c stíněný skládaný (KRJS45/6SLD)	ks	30,000	13,70	411,00	0,000
8	Pol76	Solarix patch panel 24 x RJ45 CAT6 STP černý 1U, SX24-6-STP-BK	ks	1,000	1 440,00	1 440,00	0,000
9	Pol77	DP-RP-06-UTEPH napájecí panel, 6x230V UTE, přepětová ochrana a filtr, 19", 2U, vypínač, 3m, černý RAL 9005.	ks	1,000	3 720,00	3 720,00	0,000

D6 MaR-příprava 6 080,91 0,000

10	Pol106	Kabel SYKFY 2x2x0,5	m	20,000	10,60	212,00	0,000
11	Pol107	Kabel SYKFY 3x2x0,5	m	50,000	12,90	645,00	0,000
12	Pol108	Kabel JYTY-J 7x1	m	50,000	29,60	1 480,00	0,000
13	Pol109	Pomocný materiál	%	0,050	74 878,24	3 743,91	0,000

D7 HZS 29 470,00 0,000

14	Pol110	Výchozí revize	kpl	1,000	3 040,00	3 040,00	0,000
15	Pol111	Dokumentace sk. provedení	kpl	1,000	1 810,00	1 810,00	0,000
16	Pol112	Koordinace a nepředvídané práce	kpl	1,000	3 530,00	3 530,00	0,000
17	Pol113	Připojení a úprava kabelů v původní rozvodně, včetně porovnání kabelů na stoupačce	kpl	1,000	2 090,00	2 090,00	0,000
18	Pol114	Montáž		1,000	19 000,00	19 000,00	0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 476,30 0,000

VRN3 Zařízení staveniště 1 476,30 0,000

19	030001000	Zařízení staveniště	%	777,000	1,90	1 476,30	0,000
----	-----------	---------------------	---	---------	------	----------	-------

Celkem 60 474,05 0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Slaboproudé rozvody

Část: Nedotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D2 Slaboproudá elektroinstalace 91 298,76 0,000

D4 STA 19 412,56 0,000

1	Pol2	Krabice přístrojová pod omítku KP 68	ks	8,000	5,32	42,56	0,000
2	Pol3	Krabice odbočná KO68 s víčkem	ks	24,000	19,00	456,00	0,000
3	Pol4	Trubka ohebná PVC 36mm pod omítkou	m	190,000	19,00	3 610,00	0,000
4	Pol78	Koaxiální kabel vnitřní (75 ohm)	m	260,000	12,20	3 172,00	0,000
5	Pol79	Koaxiální kabel venkovní (75 ohm)	m	60,000	13,70	822,00	0,000
6	Pol80	MultiSwitch CE 9/8 HD	ks	1,000	1 980,00	1 980,00	0,000
7	Pol81	LNB konvertor Premium Quattro Universal	ks	1,000	331,00	331,00	0,000
8	Pol82	Parabola 80Al, antracitová	ks	1,000	1 520,00	1 520,00	0,000
9	Pol83	Úchyt konvertoru pro multifokus FUBA	ks	1,000	171,00	171,00	0,000
10	Pol84	Lišta k multifokusu	ks	1,000	171,00	171,00	0,000
11	Pol85	Držák stožáru 48mm krovák (levý), zinek Žár	ks	1,000	213,00	213,00	0,000
12	Pol86	Stožár anténní 2,5 metru, 42/2mm, zinek Žár	ks	1,000	631,00	631,00	0,000
13	Pol87	Výložník pro montáž antény	ks	2,000	289,00	578,00	0,000
14	Pol88	Kruhová FM anténa FTE, F-0F Omnidirect	ks	1,000	353,00	353,00	0,000
15	Pol89	Anténa FTE Diamond, DVB-T2, 5G LTE filtr, 17.5 dBi	ks	1,000	760,00	760,00	0,000
16	Pol90	Anténní slučovač FTE AM pro TV/SAT	ks	1,000	114,00	114,00	0,000
17	Pol91	Zásuvka TV/SAT	ks	8,000	426,00	3 408,00	0,000
18	Pol92	Konektory a příslušenství	kpl	1,000	1 080,00	1 080,00	0,000

D5 DDS 29 666,20 0,000

19	Pol93	Montážní rámeček pro 3 moduly série 4000, povrchová montáž, černý. Skládá se z: Krabice (kovová) pro povrchovou montáž na zeď a šrouby k připevnění montážního rámečku s těsněním a bezpečnostními šrouby.	ks	1,000	2 280,00	2 280,00	0,000
20	Pol94	Audio digitalizační modul pro systém BUS2, série 4000, bez tlačítka, leštěná nerez ocel	ks	1,000	5 930,00	5 930,00	0,000
21	Pol95	Audio digitalizační modul pro systém BUS2, série 4000, 2 tlačítka, leštěná nerez ocel	ks	1,000	6 570,00	6 570,00	0,000
22	Pol96	Rozšiřující tlačítkový modul pro digitální systémy, 5 tlačítka, nerez	ks	1,000	1 060,00	1 060,00	0,000
23	Pol97	Spínaný napájecí zdroj 12V DC(10.8-13.8), 24W, 2A, DIN	ks	1,000	304,00	304,00	0,000
24	Pol98	Telefon pro BUS 2 SYSTEM, 9 vyzváněcích melodií ART.3171/ P		8,000	836,00	6 688,00	0,000
25	Pol99	Spínaný napájecí zdroj 12V(10.8-13.8), 24W, 2A, DIN	ks	1,000	372,00	372,00	0,000
26	Pol100	Elektrický zámek 12V DC se zvukovou signalizací	ks	2,000	1 250,00	2 500,00	0,000
27	Pol101	Krabice rozbočná	ks	21,000	12,20	256,20	0,000
28	Pol102	Tlačítko elektroinstalační se symbolem zvonku	ks	7,000	114,00	798,00	0,000
29	Pol103	Kabel JYSTY 3x2x0,8	m	120,000	14,40	1 728,00	0,000
30	Pol104	Časové relé 2 přepínací kontakty napájení 12V DC	ks	1,000	1 180,00	1 180,00	0,000

D7 HZS 42 220,00 0,000

31	Pol110	Výchozí revize	kpl	1,000	4 180,00	4 180,00	0,000
32	Pol111	Dokumentace sk. provedení	kpl	1,000	2 660,00	2 660,00	0,000
33	Pol112	Koordinace a nepředvídané práce	kpl	1,000	4 940,00	4 940,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
34	Pol113	Připojení a úprava kabelů v původní rozvodně, včetně porovnání kabelů na stoupačce	kpl	1,000	3 040,00	3 040,00	0,000
35	Pol114	Montáž		1,000	27 400,00	27 400,00	0,000

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					1 824,00	0,000
------------	------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--------------

VRN3	Zařízení staveniště					1 824,00	0,000
-------------	----------------------------	--	--	--	--	-----------------	--------------

36	030001000	Zařízení staveniště	%	960,000	1,90	1 824,00	0,000
----	-----------	---------------------	---	---------	------	----------	-------

	Celkem					93 122,76	0,000
--	---------------	--	--	--	--	------------------	--------------

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Vnitřní vybavení bytů

Část: Dotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	0,000
VRN3		Zařízení staveniště				0,00	0,000
1	030001000	Zařízení staveniště	%	0,000	0,00	0,00	0,000
		Celkem				0,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

Objekt: Vnitřní vybavení bytů

Část: Nedotační

Objednatel: Obec Martínkovice

Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.

Místo: Martínkovice

Zpracoval: Tomáš Valenta

Datum: 28. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 644 324,35 0,000

766 Konstrukce truhlářské 644 324,35 0,000

1	766811111r	Montáž kuchyňských linek vč. doplňků	soub	8,000	7 840,00	62 720,00	0,000
2	766002	Sklokeramický sporák s horkovzdušnou troubou s objemem 56l, barva nerez - stříbrná, energetické třídy A	kus	8,000	7 040,00	56 320,00	0,000
3	766003	Lednice v energetické třídě A+ s objemem 145 s automatickým odmrazováním chladničky, rozměry (š x v x h) 54 × 87,5 × 54,5 cm	kus	8,000	5 600,00	44 800,00	0,000
4	766006	Kuchyňské skříňky do linky vč. pracovní desky apod.	kus	8,000	59 200,00	473 600,00	0,000
5	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	7 968,000	0,86	6 884,35	0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 886,40 0,000

VRN3 Zařízení staveniště 12 886,40 0,000

6	030001000	Zařízení staveniště	%	8 054,000	1,60	12 886,40	0,000
---	-----------	---------------------	---	-----------	------	-----------	-------

Celkem 657 210,75 0,000

Harmonogram rekonstrukce čp. 42 v Martínkovicích

[illegible]

[illegible]

40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.

[illegible]

Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace

DOTAZ 1:

Zpracováváme nabídku na plastové výplně otvorů do výběrového řízení na výše uvedenou stavbu.

- 1.1. Hodnota $K=0,90$ je pouze pro sklo?
- 1.2. Jaká je požadována hodnota U_w ?
- 1.3. Prosíme o upřesnění požadavku na hlukový útlum (R_w) oken a balkonových dveří.
- 1.4. Všechna okna v budově budou s přivětrávací štěrbinou?

ODPOVĚĎ 1

- 1.1. Hodnota platí pro celé okno.*
- 1.2. Požadovaná hodnota U_w je $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.*
- 1.3. Hodnota R_w oken i balkonových dveří je 38 dB.*
- 1.4. Okna s přísávací štěrbinou jsou v PD označena ve výkresech půdorysů D 1_4b VZT (VZT-1poschodí.pdf, VZT-2poschodí.pdf, VZT-přízemí.pdf)*

VDZ č. 2

DOTAZ 11

V projektové dokumentaci se nenachází výkresy ke kuchyňským linkám, včetně jejich bližší specifikace.

Žádáme o jejich doplnění, případně určení cenové relace.

ODPOVĚĎ 11

Umístění a velikost kuchyňských linek jsou zřejmé z výkresů D.1.1.b.8 půdorys přízemí, D.1.1.b.9 půdorys 1. poschodí a D.1.1.b.10 půdorys 2. poschodí. Spodní skříňky jsou vyznačeny plnou čarou, vrchní čerchovanou čarou.

- provedení standardní,*
- materiál korpusů laminovaná DTD bílá olepená hranou ABS 0,5 – 1 mm,*
- dvířka plná laminovaná DTD dřevěný dekor olepená hranou ABS 2 mm, otvíravá,*
- pracovní deska laminátová s těsnící lištou,*
- zábová deska laminátová.*

DOTAZ 15

PD neobsahuje výkresy zámečnických výrobků. Požadujeme dodat výkres zámečnického výrobku k položce č. 140 rozpočtu SO 02 b) Nedotační. Z dodané dokumentace není zřejmé jaký způsobem má být zábradlí doplněno a upraveno.

ODPOVĚĎ 15

Úprava zábradlí bude provedena následovně:

1. Demontovat dřevěné madlo
2. Odříznout horní pásovinu, na které bylo přišroubováno madlo, od svislých nosníků v počtu 25 ks.
3. Vložit do mezer 26 ks svislých prvků ze čtvercové oceli o průřezu 12 x 12 mm o délce 93 cm
4. Přivařit zpět horní pásovinu a přišroubovat dřevěné madlo.

DOTAZ 16

Z výkresů PD nelze vyčíst jak vypadají a z čeho jsou stříšky nad balkony š 2000 uvedené v položce č. 20 v rozpočtu SO 05 – střešní plášť a) Dotační. Aby bylo možné položku ocenit požadujeme dodat výkresovou dokumentaci stříšek s popisem.

ODPOVĚĎ 16

Konstrukce bude vytvořena z OSB desek připevněných na pomocné dřevěné hranoly kotvené do bednění mansard. Oplechované hliníkovým plechem totožným s krytinou mansardy. Rozměr oměřit z výkresu pohledů.

VDZ č. 3

DOTAZ 1

V projektové dokumentaci ve složce vytápění se v technické zprávě uvádí objem nepřímotopného zásobníku TeV 901 litrů. Ve výkresu 1.NP a rozpočtu se uvádí objem 729 litrů. Žádáme o uvedení, která hodnota je správná a případnou úpravu výkazu výměř, pokud je v něm tato hodnota chybná.

ODPOVĚĎ 1

Platí hodnota uvedená v rozpočtu a ve výkresu 1. NP

VDZ č. 4

DOTAZ 1

V rozpočtu SO 16 – Vnitřní vybavení bytů, soupis b)Nedotační je v položce 3 uvedena „Lednice v energetické třídě A+ s objemem 145 s automatickým odmrazováním chladničky, rozměry (š x v x h) 54 × 87,5 × 54,5 cm“. V této velikosti se lednice s automatickým odmrazováním nevyrábějí, dále uvedená energetická třída A+ neodpovídá v současné době platnému značení na energetických štítcích. Žádáme o upřesnění specifikace této položky.

ODPOVĚĎ 1

Položka č. 3 v rozpočtu SO 16 – Vnitřní vybavení bytů, soupis b)Nedotační ve znění „Lednice v energetické třídě A+ s objemem 145 s automatickým odmrazováním chladničky, rozměry (š x v x h) 54 × 87,5 × 54,5 cm“ se nahrazuje tímto textem:

„Chladnička bez mrazáku v energetické třídě E, případně lepší, s minimálním objemem 100 l, max. rozměry (v x š x h) 85 × 55 × 58 cm a s automatickým odmrazováním - není podmínkou“.