

Obec Velká Losenice

Velká Losenice 360, 592 11 Velká Losenice e-mail: obec@losenice.cz
telefon: 564 565 902, 564 565 903 mobil: 724 186 534, 602 105 432
IČ: 00295655 DIČ: CZ00295655 datová schránka: gjxbkez
Bankovní spojení: ČSOB Žďár nad Sázavou, číslo účtu: 108300865/0300

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 3. 10. 2024

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ)

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Obytný soubor 8 RD Velká Losenice – Pod Háječkem C – ZTV“

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:	Obec Velká Losenice
Sídlo:	Velká Losenice 360, 592 11 Velká Losenice
IČ:	00295655
DIČ:	CZ00295655
Zástupce zadavatele:	Mgr. Radek Pátek, starosta obce
Telefon:	724 186 534
E-mail:	starosta@losenice.cz

V souladu s ustanovením § 43 ZZVZ zadavatele zastupuje:	
Kontaktní osoba zadávacího řízení:	Aleš Petržela, administrace veřejných zakázek
Sídlo:	Třebčín 272, 783 42 Třebčín
IČ:	02918048
Telefon:	608 741 239
E-mail:	petrzela@zakazkyrp.cz
Účastníci jsou povinni veškerou komunikaci v souvislosti s veřejnou zakázkou směřovat na tuto osobu.	

3. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – ODPOVĚDI NA DOTAZY ÚČASTNÍKŮ

Dotaz č. 1

Prosíme o vysvětlení finálních vrstev komunikace větev A a větev B. Z výkazu výměr je zřejmé, že kompletní podkladní šterkové vrstvy a podkladní asfaltová ACP plus obrusná vrstva ACO se budou pokládat jen na nově budované větvi A. Prosíme vysvětlit, jak proběhne pokládka na větvi B – bude se obrusná vrstva pokládat na stávající původní komunikaci? Je tato komunikace dostatečně široká, aby šířka odpovídala šířce obrusné vrstvy? Odpovídá požadovaný příčný a podélný sklon stávající komunikace? Jak ověříme pevnost této podkladní vrstvy kvůli záruce na pokládku obrusné ACO vrstvy?

Větev komunikace „B“ bude proveden jako novostavba, skladby shodné s větví „A“, bude upraveno ve výkazu výměr.

Dotaz č. 2

Prosíme vysvětlit položku “Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých v délce 210 m“ – o jaké obruby se jedná?

Jedná se o překlep, správně je 21bm, bude opraveno ve výkazu výměr, kde se objeví i položka vytrhání odvodňovacích žlabů

Dotaz č. 3

Jakým způsobem proběhne odkopávka pro pokládku obrub na komunikaci větev B – pokud mají být obruby položeny na stávající komunikaci chybí odstranění stávajících vrstev původní komunikace. Dále by měly být na rýze pro obruby doplněny podkladní vrstvy pro pokládku obrusné vrstvy mezi obrubami.

Viz odpověď na dotaz č.1

Dotaz č. 4

V PD se počítá s osazením jednoduchých skříněk pouze pro zavedení plynových přípojek – neměli by sestavy HUP obsahovat i skříně pro elektro-přípojky?

Není povinností investora osazovat stavebníkům elměrové skříně, pojistkové skříně má v dodávce e-on a to je jiná akce. Po dohodě s investorem budou osazeny kompletní plastové sestavy. A to 2 x trojpilíř (PPS + elměr + HUP) a 3 x pětipilíř (HUP + elměr + PPS + elměr + HUP). Bude doplněno do výkazu výměr v IO 06 plynovod.

Dotaz č. 5

V podkladech jsou dva soubory se šachtovými dny – jeden soubor obsahuje název jiné stavby – jaký podklad je relevantní pro vypracování cenové nabídky?

Platí soubor pro Velkou Losenici, bude přiložen.

Dotaz č. 6

Prosíme vysvětlit položku na dešťové i splaškové kanalizaci - Dno šachet tl do 200 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 (Šachty na tunelové stoce dno šachet z betonu prostého tl. do 200 mm, se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30)

Jedná se o napojení stok na stávající trubní vedení, po odkopu bude provedeno monolitické dno s kynetou v úrovni poloviny stávající stoky. Po dopojení nového vedení bude ve stávajícím vedení vyříznuta kyneta, případně proveden výřez celého potrubí.

Dotaz č. 7

Akumulační nádrže – výkaz výměr neobsahuje provedení všech vrstev. Prosíme výkaz výměr doplnit o všechny položky nutné pro kompletní montáž (objem šterkových vrstev, geotextilie, případně hydroizolace)

Bude doplněno do rozpočtu.

Účastníci povinně použijí a předloží ve své nabídce Přílohu č. 2 - Soupis prací_rev1.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2) ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek: **do 10. 10. 2024, 11:00 hod.**

Přílohy vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 2 - Soupis prací_rev1
- Šachty

.....

Aleš Petržela

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
v průběhu zadávacího řízení