

# Krycí list rozpočtu


Název stavby:	Vodní plocha – Nová Lhota (polní trať Lazý)	Objednatel:	Obec Nová Lhota, Nová Lhota 355, 696 74 Nová Lhota	IČ/DIČ:	
Druh stavby a účel:		Projektant:	ing. Tomáš Horký	IČ/DIČ:	13700987
Lokalita:	Nová Lhota	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	86
JKSO:		Zpracoval:	ing. Tomáš Horký	Datum:	

## Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady		
HSV	Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00	Zařízení staveniště
	1 688 002,57		0,00
PSV	Kulturní památka	0,00	Mimostav. doprava
	1 212,10		0,00
"M"	Dodávky	0,00	Územní vlivy
	Montáž	0,00	Provozní vlivy
			0,00
Ostatní materiál			Ostatní
	202 101,88		NUS z rozpočtu
Přesun hmot a sutí			0,00
	36 036,12		
ZRN celkem	1 927 352,67	0,00	NUS celkem
			0,00

Základ 0%	0,00	Celkem bez DPH	1 927 352,67
Základ 5%	0,00	DPH 5%	0,00
Základ 21%	1 927 352,67	DPH 21%	404 744,06
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>2 332 096,74</b>

Projektant ing. Tomáš Horký	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



## Stavební rozpočet - Vodní plocha – Nová Lhota (polní trať Lazy)

Č	Obj. Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
<b>12</b>						<b>0,00</b>	<b>376,00</b>	<b>120 000,54</b>		<b>0,00</b>
<b>Odkopávky a prokopávky</b>										
1	12110-1101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	648,21	33,00	0,00	33,00	21 390,93	0,00	0,00
2	12220-1401	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3	m3	93,30	44,00	0,00	44,00	4 105,20	0,00	0,00
3	12220-1401	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3	m3	57,03	44,00	0,00	44,00	2 509,32	0,00	0,00
4	12220-1401	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3	m3	2,31	167,00	0,00	167,00	385,77	0,00	0,00
5	12220-1401	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3	m3	20,03	44,00	0,00	44,00	881,32	0,00	0,00
6	12220-1403	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 5000 m3	m3	2 062,00	44,00	0,00	44,00	90 728,00	0,00	0,00
<b>13</b>						<b>0,00</b>	<b>855,00</b>	<b>22 151,85</b>		<b>0,00</b>
<b>Hloubené vykopávky</b>										
7	13130-1101	Hloubení nezapažených jam s urovnáním dna v horninách tř. 4 nesoudružných do 100 m3	m3	20,79	179,00	0,00	179,00	3 721,41	0,00	0,00
8	13120-1101	Hloubení nezapažených jam s urovnáním dna v horninách tř. 3 nesoudružných do 100 m3	m3	25,21	179,00	0,00	179,00	4 512,59	0,00	0,00
9	13220-1201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky 600 - 2000 mm s urovnáním dna v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	53,72	218,00	0,00	218,00	11 710,96	0,00	0,00
10	13220-1101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 s urovnáním dna v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	7,91	279,00	0,00	279,00	2 206,89	0,00	0,00
<b>16</b>						<b>0,00</b>	<b>366,00</b>	<b>332 205,02</b>		<b>0,00</b>
<b>Přemístění výkopku</b>										
11	16220-1102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	2 331,73	33,00	0,00	33,00	76 947,09	0,00	0,00
12	16230-1101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	346,64	50,00	0,00	50,00	17 332,00	0,00	0,00
13	16710-1102	Nakládání neulehlého výkopku nebo sypaniny přes 100 m3 tř. 1 až 4	m3	648,21	33,00	0,00	33,00	21 390,93	0,00	0,00
14	16710-1102	Nakládání neulehlého výkopku nebo sypaniny přes 100 m3 tř. 1 až 4	m3	1 242,52	33,00	0,00	33,00	41 003,16	0,00	0,00
15	16260-1101	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 4000 m	m3	301,57	100,00	0,00	100,00	30 157,00	0,00	0,00

# Stavební rozpočet - Vodní plocha – Nová Lhota (polní trať Lazy)

Č	Obj.Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
<b>12</b>										
<b>Odkopávky a prokopávky</b>										
1	12110-1101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	648,21	33,00	0,00	376,00	120 000,54	0,00	0,00
2	12220-1401	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3	m3	93,30	44,00	0,00	44,00	4 105,20	0,00	0,00
3	12220-1401	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3	m3	57,03	44,00	0,00	44,00	2 509,32	0,00	0,00
16	16270-1105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny z hor. 1-4 do 10 000 m	m3	1 242,52	117,00	0,00	117,00	145 374,84	0,00	0,00
<b>17</b>										
<b>Konstrukce ze zemín</b>										
17	17110-3202	Ulož. sypaniny z hornin 1-4 do zemních hrází, 100%PS, objem jílu 20%-50%	m3	2 068,46	45,00	0,00	45,00	93 080,70	0,00	0,00
18	17110-1103	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	3,44	56,00	0,00	56,00	192,64	0,00	0,00
19	17511-1101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z hornin tř. 1 až 4 bez prohození sypaniny	m3	13,36	268,00	0,00	268,00	3 580,48	0,00	0,00
20	17410-1101	Zásyp rýh sypaninou se zhutněním	m3	11,03	134,00	0,00	134,00	1 478,02	0,00	0,00
21	17110-3211	Ulož. sypaniny z hornin 1-4 do zemních hrází, bez předepsaného zhutnění, objem jílu do 20%	m3	1 242,52	45,00	0,00	45,00	55 913,40	0,00	0,00
<b>18</b>										
<b>Povrchové úpravy terénu</b>										
22	18210-1101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů v zářezech v hor. 1 m2	m2	477,96	22,00	0,00	22,00	10 515,12	0,00	0,00
23	18220-1101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů násypů	m2	3 547,48	22,00	0,00	22,00	78 044,56	0,00	0,00
24	18195-1102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hor. 1-4, se zhutněním	m2	543,00	15,00	0,00	15,00	8 145,00	0,00	0,00
25	18230-1101	Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm, do 500m2	m2	41,65	25,00	0,00	25,00	1 041,25	0,00	0,00
26	18230-1121	Rozproštění ornice, svah, tl.do 10 cm, do 500m2	m2	42,82	25,00	0,00	25,00	1 070,50	0,00	0,00
27	18130-1111	Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm, nad 500m2	m2	883,00	20,00	0,00	20,00	17 660,00	0,00	0,00
28	18141-1121	Osetí (založení trávníku)	m2	3 466,10	16,00	0,00	16,00	55 457,60	0,00	0,00
						<b>166,83</b>	<b>13 818,17</b>	<b>229 113,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Stavební rozpočet - Vodní plocha – Nová Lhota (polní trat' Lazy)

Č	Obj. Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem
<b>12 Odkopávky a prokopávky</b>						<b>0,00</b>	<b>376,00</b>	<b>120 000,54</b>	<b>0,00</b>
1	12110-1101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	648,21	33,00	0,00	33,00	21 390,93	0,00
2	12220-1401	Výkopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3	m3	93,30	44,00	0,00	44,00	4 105,20	0,00
3	12220-1401	Výkopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3	m3	57,03	44,00	0,00	44,00	2 509,32	0,00
29	18310-1114	Hloubení jamek bez výměry půdy do 0,125 m3 svah 1:5	ks	8,00	65,00	0,00	65,00	520,00	0,00
30	18410-2112	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	ks	8,00	65,00	0,73	64,27	520,00	0,00
31	18480-4112	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	ks	8,00	51,00	24,38	26,62	408,00	0,00
32	18490-1111	Osazení kůlů k dřevinné s usazováním, dl. kůlů do 2 m	ks	24,00	39,00	3,04	35,96	936,00	0,00
33	18580-2114	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám rovině	kg	1,20	13,00	0,00	13,00	15,60	0,00
34	18585-1111	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	0,08	308,00	0,00	308,00	24,64	0,00
35	18580-4312	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,08	450,00	138,68	311,32	36,00	0,00
36	18230-1131	Rozproštění ornice, svah, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	2 498,63	20,00	0,00	20,00	49 972,60	0,00
37	18355-1111	Úprava půdy - orba do 30 cm, sklon do 5°	ha	0,37	12 829,00	0,00	12 829,00	4 746,73	0,00
<b>32 Zdi přehradní a opěrné</b>						<b>52 127,22</b>	<b>34 050,78</b>	<b>354 926,36</b>	<b>123,00</b>
38	32135-1010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb zřízení ploch rovinných	m2	170,90	724,00	138,84	585,16	123 731,60	0,00765
39	32135-2010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb odstranění ploch rovinných	m2	170,90	167,00	25,09	141,91	28 540,30	0,00086
40	32132-1115	Konstrukce z betonu železového tř. C25/30	m3	16,44	3 849,00	2 535,10	1 313,90	63 277,56	2,80894
41	32131-1115	Konstrukce z betonu prostého tř. C25/30	m3	26,45	3 849,00	2 682,90	1 166,10	101 806,05	2,76766
42	32136-8211	Výztuž ŽB konstrukcí vodních staveb svařované sítě	t	0,93	29 953,00	18 476,20	11 476,80	27 856,29	1,03003

## Stavební rozpočet - Vodní plocha – Nová Lhota (polní trať Lazy)

Č	Obj. Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
<b>12</b>						<b>0,00</b>	<b>376,00</b>	<b>120 000,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Odkopávky a prokopávky</b>									
1	12110-1101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	648,21	33,00	0,00	33,00	21 390,93	0,00
2	12220-1401	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3	m3	93,30	44,00	0,00	44,00	4 105,20	0,00
3	12220-1401	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3	m3	57,03	44,00	0,00	44,00	2 509,32	0,00
43	32136-1101	Výztuž ŽB konstrukcí vodních staveb do 12 mm z oceli 10216	t	0,10	29 954,00	20 706,86	9 247,14	2 995,40	1,08580
44	32121-3345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkládní s vyspárováním na MC	m3	0,38	17 682,00	7 562,23	10 119,77	6 719,16	2,88016
<b>45</b>		<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)</b>			<b>1 079,19</b>	<b>33 983,81</b>	<b>51 793,13</b>	<b>22,13</b>	
45	45131-1521	Podklad pod dlažbu z betonu prostého do 150 mm	m2	14,37	351,00	270,74	80,26	5 043,87	0,38257
46	45235-1101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu - desek	m2	10,54	167,00	28,55	138,45	1 760,18	0,00632
47	45236-8211	Výztuž podkladních desek ze svařovaných sítí typu KARI	t	0,40	29 953,00	0,00	29 953,00	11 981,20	0,84758
48	45221-1161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném příkopu - desky tř. C25/30	m3	4,74	3 180,00	0,00	3 180,00	15 073,20	2,42900
49	45157-3111	Lože pod potrubí v otevřeném příkopu z písku	m3	2,40	1 395,00	778,98	616,02	3 348,00	1,89077
50	45797-1122	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem do 7,5 m o sklonu do 35°	m2	858,04	17,00	0,92	16,08	14 586,68	0,00021
<b>46</b>		<b>Zpevněné plochy (kromě vozovek a železnič. svršku)</b>			<b>9 851,38</b>	<b>5 015,62</b>	<b>354 781,20</b>	<b>612,88</b>	
51	46521-0112	Schody z lom. kamene lomařsky upraveného na cem. maltu s vyspárov. MCS tl. 250 mm	m2	7,67	3 905,00	1 725,92	2 179,08	29 951,35	0,78741
52	46245-1112	Profilní konstrukce z kamenného záhozu cementovou maltou MC 10	m3	3,50	3 124,00	2 555,64	568,36	10 934,00	2,48157
53	46241-9002	Příplatek za urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg	m2	135,45	167,00	0,00	167,00	22 620,15	0,00
54	46453-1112	Pohoz svahů z hrubého drceného kameniva fr. 63-125 mm	m3	224,32	809,00	669,01	139,99	181 474,88	2,16

## Stavební rozpočet - Vodní plocha – Nová Lhota (polní trať Lazy)

Č	Obj. Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem
<b>12 Odkopávky a prokopávky</b>						<b>0,00</b>	<b>376,00</b>	<b>120 000,54</b>	<b>0,00</b>
1	12110-1101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	648,21	33,00	0,00	33,00	21 390,93	0,00
2	12220-1401	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3	m3	93,30	44,00	0,00	44,00	4 105,20	0,00
3	12220-1401	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3	m3	57,03	44,00	0,00	44,00	2 509,32	0,00
55	46251-1370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového z terénu bez proštěrkování hmotnost kamenů do 500 kg	m3	8,28	2 064,00	1 631,34	432,66	17 089,92	2,13
56	46551-3227	Dlažba z lom. kamene lom. upraveného na MC s vyspárováním cementovou maltou tl. kamene 250 mm	m2	7,81	3 180,00	1 972,90	1 207,10	24 835,80	0,82
57	46251-1270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového z terénu bez proštěrkování hmotnost kamenů do 200 kg	m3	41,95	1 618,00	1 296,57	321,43	67 875,10	2,13
<b>783</b>	<b>Nátěry</b>					<b>0,0</b>	<b>391,00</b>	<b>1 212,10</b>	<b>0,004</b>
58	78312-1169	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické dražšími barvami, matný povrch, konstrukcí lehkých, 3x antiorozní, 1x základní, 3x email	m2	3,10	391,00	0,00	391,00	1 212,10	0,00
<b>87</b>	<b>Potrubi z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových</b>					<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>2 659,55</b>	<b>0,00</b>
59	87139-0420	Montáž kanalizačního potrubí z plastů korugovaného DN 400 SN 12	m	55,39	45,00	0,00	45,00	2 492,55	0,00
60	87739-0410	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí korugovaného kolen DN 400	ks	1,00	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00
<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce</b>					<b>2 187,70</b>	<b>763,30</b>	<b>49 942,52</b>	<b>38,83</b>
61	89964-3111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	31,18	167,00	23,50	143,50	5 207,06	0,04020
62	89962-3171	Obetonování potrubí v otevřeném výkopu, beton tř. C25/30	m3	15,31	2 566,00	2 164,20	401,80	39 285,46	2,45329

## Stavební rozpočet - Vodní plocha – Nová Lhota (polní trať Lazy)

Č	Obj/Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
<b>12 Odkopávky a prokopávky</b>										
1	12110-1101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	648,21	33,00	0,00	376,00	120 000,54	0,00	0,00
2	12220-1401	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3	m3	93,30	44,00	0,00	44,00	4 105,20	0,00	0,00
3	12220-1401	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3	m3	57,03	44,00	0,00	44,00	2 509,32	0,00	0,00
63	89950-3111	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem osazovaná při zděnění a betonování	ks	25,00	218,00	0,00	218,00	5 450,00	0,00069	0,02
<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>										
64	94111-1121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého řad. s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m	m2	23,44	56,00	0,00	56,00	1 312,64	0,00	0,00
65	94111-2821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého řad. s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m	m2	23,44	56,00	0,00	56,00	1 312,64	0,00	0,00
66	94111-1221	Příplatek za první a každý další den použití lešení	m2	328,16	33,00	0,00	33,00	10 829,28	0,00	0,00
<b>95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>										
67	95394-3125	Osazení kovových předmětů do betonu, 120 kg / kus	kus	1,00	391,00	20,69	370,31	391,00	0,00	0,00
68	95394-3124	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus	14,00	167,00	7,40	159,60	2 338,00	0,00	0,00
<b>Ostatní materiál</b>										
69	200112	Rám regulační šachty - kovový L profil	ks	1,00	2 503,00	0,00	0,00	2 503,00	0,02	0,02
70	200111	Rám požeráku - kovový L profil	ks	1,00	2 503,00	0,00	0,00	2 503,00	0,04	0,04
71	200110	Rám požeráku - kovový L profil	ks	1,00	2 888,00	0,00	0,00	2 888,00	0,02	0,02
72	200298	Drážky pro dluže	m	10,00	430,00	0,00	0,00	4 300,00	0,01	0,10
73	200139VD	Česle	ks	1,00	5 774,00	0,00	0,00	5 774,00	0,03	0,03
74	69366058	Geotextilie 500 g/m2	m2	858,04	32,00	0,00	0,00	27 457,28	0,00	0,43
75	200305VD	Korugované plastové potrubí s hrdlem DN 400, délka 6000 mm	ks	9,00	3 398,00	0,00	0,00	30 582,00	0,02	0,18
76	200306VD	Korugované plastové potrubí s hrdlem DN 400, délka 3000 mm	ks	1,00	1 808,00	0,00	0,00	1 808,00	0,01	0,01
77	200308	Vřetenové šoupátko DN 400	ks	3,00	36 638,00	0,00	0,00	109 914,00	0,00	0,00

## Stavební rozpočet - Vodní plocha – Nová Lhota (polní trať Lazy)

Č	Obj. Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	376,00	120 000,54		0,00
1	12110-1101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	648,21	33,00	0,00	33,00	21 390,93	0,00	0,00
2	12220-1401	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3	m3	93,30	44,00	0,00	44,00	4 105,20	0,00	0,00
3	12220-1401	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3	m3	57,03	44,00	0,00	44,00	2 509,32	0,00	0,00
78	200307VD	Korugované plastové potrubí tvarovka koleno 15° DN 400	ks	1,00	2 446,00	2 446,00	0,00	2 446,00	0,00	0,00
79	200500	I profil	ks	1,00	2 399,00	2 399,00	0,00	2 399,00	0,08	0,08
80	200309	Kotvicí souprava pro šoupátko DN 400 mm	ks	3,00	2 312,00	2 312,00	0,00	6 936,00	0,02	0,06
81	200369	Kůl dřevěný	ks	8,00	103,00	103,00	0,00	824,00	0,01	0,04
82	200450	Úvazek pro uvázání dřeviny ke kůlu (1bm/ks)	m	8,00	26,00	26,00	0,00	208,00	0,00	0,00
83	200475	Tabletové hnojivo	kg	1,20	13,00	13,00	0,00	15,60	0,01	0,01
84	200496	Lesní dřeviny - odrostky výšky do 180 cm	t	8,00	193,00	193,00	0,00	1 544,00	0,01	0,08
<b>Přesun hmot</b>						<b>0,00</b>	<b>996,00</b>	<b>36 036,12</b>		
85	99833-10	Přesun hmot pro nádrže	t	797,95	45,00	0,00	45,00	35 907,70	0,00	797,95
86	99823-1311	Přesun hmot pro savodnické a krajin. úpravy do 5 km	t	0,14	951,00	0,00	951,00	128,42	0,00	0,14
<b>Ostatní materiál</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		