

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „dodatek“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Městys Mrákotín
se sídlem: Mrákotín 49, 588 54 Mrákotín
zastoupený: Miroslavem Požárem, starostou městyse
Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Miroslav Požár, starosta městyse
IČO: 00286265
DIČ: CZ00286265
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih
zapsán v obchodním rejstříku vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

se dohodly na následujících ustanoveních:

Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. zhotovitele 020/2/2021

(1856.1241020KDA) na akci „III/11260, III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice“ následovně:

Článek VI.
Cena díla se mění takto:

6.1.

Cena díla dle SoD bez DPH	2 109 665,36 Kč
Cena dodatečných stavebních prací bez DPH	+ 440 160,89 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	2 549 826,25 Kč
DPH 21 %	535 463,51 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	3 085 289,76 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. zhotovitele 020/2/2021 (1856.1241020KDA) na akci „III/11260, III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice“ se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 2 novou smlouvu o dílo.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je rozpočet prací.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel jedno a objednatel jedno vyhotovení.


V Brně

 **EUROVIA**
VINCI

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Videňská 104, CZ-619 00 Brno

.....
Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

V Mrákotíně 9. 12. 2021



.....
Miroslav Požár
starosta

Seznam ZBV

Stavba: E21/083 Městys, III/11260, III/11261 Mrákořín průtah směr Částkovice

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objektová řada 1.				
Objekt:	SO 103, Chodník - Investor Městys Mrákořín			
Rozpočet:	SO 103, Chodník - Investor Městys Mrákořín			
2 Městys	SO 103 Skutečné provedení			-2 649,68
Rozpočet:	SO 103, Chodník - Investor Městys Mrákořín			-2 649,68
Objekt:	SO 103, Chodník - Investor Městys Mrákořín			-2 649,68
Objekt:	SO 104, Účelová komunikace - točna autobusu se zastávkou - Investor Městys Mrákořín			
Rozpočet:	SO 104, Účelová komunikace - točna autobusu se zastávkou - Investor Městys Mrákořín			
1 Městys	SO 104 Sanace LK: Změna povrchu zastávky			450 178,75
Rozpočet:	SO 104, Účelová komunikace - točna autobusu se zastávkou - Investor Městys Mrákořín			450 178,75
Objekt:	SO 104, Účelová komunikace - točna autobusu se zastávkou - Investor Městys Mrákořín			450 178,75
Objektová řada 1.				447 529,07
Objektová řada 4.				
Objekt:	SO 401, Přeložka osvětlení - - Investor Městys Mrákořín			
Rozpočet:	SO 401, Přeložka osvětlení - - Investor Městys Mrákořín			
3 Městys	SO 401 Skutečné provedení SO 401			-7 368,18
Rozpočet:	SO 401, Přeložka osvětlení - - Investor Městys Mrákořín			-7 368,18
Objekt:	SO 401, Přeložka osvětlení - - Investor Městys Mrákořín			-7 368,18
Objektová řada 4.				-7 368,18
Stavba:	E21/083 Městys, III/11260, III/11261 Mrákořín průtah směr Částkovice			440 160,89

ZBV č. 2 Městys SO 103 Skutečné provedení

Stavba: E21/083 Městys, III/11260, III/11261 Mrákořín průtah směr Částkovice

Objekt: SO 103, Chodník - Investor Městys Mrákořín

Rozpočet: SO 103, Chodník - Investor Městys Mrákořín

Objednatel:	
Zhotovitel dokumentace:	
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.	
Rozpočet:	ZBV - celkem:
Základní cena:	749 654,13 Kč
Cena - celkem:	747 004,45 Kč
DPH:	156 870,93 Kč
Cena s daní:	903 875,38 Kč
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	747 004,45 Kč
Vypracoval zadání:	Cena - celkem: -2 649,68 Kč
Datum zadání:	DPH: -556,43 Kč
	Cena s daní: -3 206,11 Kč
	ZBV vypracoval:
	Datum vypracování ZBV

Položky ZBV č. 2 Městys

Stavba: E21/083 Městys, III/11260, III/11261 Mrákořín průtah směr Částkovice
Objekt: SO 103, Chodník - Investor Městys Mrákořín
Rozpočet: SO 103, Chodník - Investor Městys Mrákořín

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za skládku dlažby	T	-0,990	402,50	-398,48
		-0,99=-0,990 [A]				
		Celkem				-398,48
1 - Zemní práce						
4	11337B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK - DOPRAVA odvoz na skládku	tkm	-29,700	7,19	-213,54
		-29,70=-29,700 [A]				
6	11354B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA odvoz na skládku - Jihlava Henčov	tkm	-177,188	11,50	-2 037,66
		-177,188=- 177,188 [A]				
		Celkem				-2 251,20
		Celkem za rozpočet				-2 649,68

ZBV č. 1 Městys SO 104 Sanace LK; Změna povrchu zastávky

Stavba: E21/083 Městys, III/11260, III/11261 Mrákořín průtah směr Částkovice

Objekt: SO 104, Účelová komunikace - točna autobusu se zastávkou - Investor Městys Mrákořín

Rozpočet: SO 104, Účelová komunikace - točna autobusu se zastávkou - Investor Městys Mrákořín

Objednatel:			
Zhotovitel dokumentace:			
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.			
Rozpočet:	ZBV - celkem:		
Základní cena:	1 169 743,74 Kč		
Cena - celkem:	1 619 922,51 Kč		
DPH:	340 183,73 Kč		
Cena s daní:	1 960 106,24 Kč		
Z toho rozhod.hmoty:			
Měrné jednotky:			
Počet měrných jednotek:	1,00	Cena - celkem:	450 178,75 Kč
Náklad na měrnou jedn.:	1 619 922,51 Kč	DPH:	94 537,54 Kč
Vypracoval zadání:			
Datum zadání:			
	Cena s daní:		544 716,29 Kč
	ZBV vypracoval:		
	Datum vypracování ZBV		

Položky ZBV č. 1 Městys

Stavba: E21/083 Městys, III/11260, III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice
Objekt: SO 104, Účelová komunikace - točna autobusu se zastávkou - Investor Městys Mrákotín
Rozpočet: SO 104, Účelová komunikace - točna autobusu se zastávkou - Investor Městys Mrákotín

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za skládku zeminy a kameniva	M3	150,767	32,78	4 942,14
		<i>sanace dle zaměření 353,90=353,900 [A] A-203,133=150,767 [B]</i>				
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za skládku dlažby	T	-1,210	402,50	-487,03
		<i>-1,210=-1,210 [A]</i>				
		Celkem				4 455,11
1 - Zemní práce						
5	11337B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK - DOPRAVA odvoz na skládku	tkm	-36,300	7,19	-261,00
		<i>-36,30=-36,300 [A]</i>				
7	11354B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA odvoz na skládku - Jihlava Henčov	tkm	-284,625	11,50	-3 273,19
		<i>-284,625=- 284,625 [A]</i>				
10	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM dle bilancí zemních prací	M3	208,780	644,71	134 602,55
		<i>sanace dle zaměření 353,9*[J]=353,900 [A] -145,12=- 145,120 [B] Celkem: A+B=208,780 [C]</i>				
11	122739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ IKM DOPRAVY ZEMINY dle bilancí zemních prací odvoz na skládku - Jihlava Henčov	M3	3 071,400	13,04	40 051,06

Položky ZBV č. 1 Městys

Stavba: E21/083 Městys, III/11260, III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice
Objekt: SO 104, Účelová komunikace - točna autobusu se zastávkou - Investor Městys Mrákotín
Rozpočet: SO 104, Účelová komunikace - točna autobusu se zastávkou - Investor Městys Mrákotín

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14 131839		<i>sanace dle zaměření</i> 353,90*30=10 617,000 [A] -7545,60=-7 545,600 [B] Celkem: A+B=3 071,400 [C]	M3	-10,200	17,01	-173,50
		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY dle bilancí zemních prací odvoz na skládku - Jihlava Henčov	M3			
16 132838		-10,20=-10,200 [A] HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM dle bilancí zemních prací odvoz na skládku - Jihlava Henčov	M3	-9,576	1 503,98	-14 402,11
17 132839		-9,576=-9,576 [A] PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY dle bilancí zemních prací odvoz na skládku - Jihlava Henčov	M3	-287,280	17,01	-4 886,63
19 162211		-287,28=-287,280 [A] VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTÍ NA POVRCHU DO 1 KM přemístění sutí z mezideponie zpět na stavbu do sanované plochy přemístění i sutí z SO 103	M3	-117,550	273,13	-32 106,43
24 18120		-117,55=-117,550 [A] ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TR. II	M2	353,900	19,88	7 035,53
52 11372B		353,90=353,900 [A] FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA 353,14*0,05*2,4*10=423,768 [A] komunikace	tkm	423,768	11,50	4 873,33
Celkem						131 459,61

Položky ZBV č. 1 Městys

Stavba: E21/083 Městys, III/11260, III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice

Objekt: SO 104, Účelová komunikace - točna autobusu se zastávkou - Investor Městys Mrákotín

Rozpočet: SO 104, Účelová komunikace - točna autobusu se zastávkou - Investor Městys Mrákotín

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	460,070	62,00	28 524,34
		<i>sanace dle zaměření</i> 353,9*1,3=460,070 [A]				
Celkem						28 524,34

4 - Vodorovné konstrukce

45	45159	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z UPRAVENÉHO KAMENE	M3	247,730	1 180,00	292 321,40
		<i>sanace dle zaměření</i> 353,9*0,7=247,730 [A]				
46	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	106,170	899,00	95 446,83
		<i>sanace dle zaměření</i> 353,9*0,3=106,170 [A]				
Celkem						387 768,23

5 - Komunikace

30	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM frakce 0/32	M2	-97,090	324,90	-31 544,54
		286,20-383,29=-97,090 [A]				
31	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM třída A, frakce 0-63 mm	M2	-50,790	183,96	-9 343,33
		354,00-404,79=-50,790 [A]				
32	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-24,230	16,33	-395,68
		286,20-310,43=-24,230 [A]				
33	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltová emulze	M2	40,270	15,29	615,73
		286,20-245,93=40,270 [A]				

Položky ZBV č. 1 Městys

Stavba: E21/083 Městys, III/11260, III/11261 Mrákočin průtah směr Částkovice

Objekt: SO 104, Účelová komunikace - točna autobusu se zastávkou - Investor Městys Mrákočin

Rozpočet: SO 104, Účelová komunikace - točna autobusu se zastávkou - Investor Městys Mrákočin

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	40,270	331,09	13 332,99
35 574D06		286,20=245,93=40,270 [A] ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	3,222	5 201,08	16 757,88
36 581153		(286,20*0,08)-19,674=3,222 [A] CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 250MM	M2	-72,860	2 061,48	-150 199,43
51 57621		-72,86=-72,860 [A] POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	286,200	5,10	1 459,62
		286,20=286,200 [A]				
						Celkem
						-159 316,76
8 - Potrubí						
37 81433		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 150MM	M	-15,140	677,02	-10 250,08
39 899632		-15,140=-15,140 [A] ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM včetně zabezpečení konců potrubí	M	-15,140	115,00	-1 741,10
48 87433		-15,140=-15,140 [A] POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	15,140	350,00	5 299,00
		15,140=15,140 [A]				
						Celkem
						-6 692,18
9 - Ostatní konstrukce a práce						
50 91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	244,200	262,00	63 980,40
		244,20=244,200 [A]				
						Celkem
						63 980,40

Položky ZBV č. 1 Městys

Stavba: E21/083 Městys, III/11260, III/11261 Mrákořín průtah směr Částkovice

Objekt: SO 104, Účelová komunikace - točna autobusu se zastávkou - Investor Městys Mrákořín

Rozpočet: SO 104, Účelová komunikace - točna autobusu se zastávkou - Investor Městys Mrákořín

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem za rozpočet						450 178,75

ZBV č. 3 Městys SO 401 Skutečné provedení SO 401

Stavba: E21/083 Městys, III/11260, III/11261 Mrákořín průtah směr Částkovice

Objekt: SO 401, Přeložka osvětlení -- Investor Městys Mrákořín

Rozpočet: SO 401, Přeložka osvětlení -- Investor Městys Mrákořín

Objednatel:			
Zhotovitel dokumentace:			
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.			
<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>		
Základní cena:	190 267,49 Kč		
Cena - celkem:	182 899,31 Kč		
DPH:	38 408,86 Kč		
Cena s daní:	221 308,17 Kč		
Z toho rozhod.hmoty:			
Měrné jednotky:		Cena - celkem:	-7 368,18 Kč
Počet měrných jednotek:	1,00	DPH:	-1 547,32 Kč
Náklad na měrnou jedn.:	182 899,31 Kč	Cena s daní:	-8 915,50 Kč
Vypracoval zadání:	ZBV vypracoval:		
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV		

Položky ZBV č. 3 Městys

Stavba: E21/083 Městys, III/11260, III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice
Objekt: SO 401, Přeložka osvětlení -- Investor Městys Mrákotín
Rozpočet: SO 401, Přeložka osvětlení -- Investor Městys Mrákotín

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za skládku zeminy a kameniva	M3	-4,060	552,00	-2 241,12
		-4,060=-4,060 [A]				
		Celkem				-2 241,12
1 - Zemní práce						
3	131839	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY dle bilancí zemních prací odvoz na skládku - Jihlava Henčov	M3	-61,440	17,25	-1 059,84
5	132838	-61,44=-61,440 [A] HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM dle bilancí zemních prací odvoz na skládku - Jihlava Henčov	M3	-2,012	1 503,98	-3 026,01
6	132839	-2,012=-2,012 [A] PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY dle bilancí zemních prací odvoz na skládku - Jihlava Henčov	M3	-60,360	17,25	-1 041,21
		-60,360=-60,360 [A]				
		Celkem				-5 127,06
		Celkem za rozpočet				-7 368,18